

POPIS
ZAKLJUČNIH GRADBENIH DEL IN NJIHOVE ENOTNE CENE

I. Krovska dela	
1. Začasna odstranitev kritine zaradi ponovne uporabe; pomožna dela, prenosi, obračun po kvadratnem metru;	
korci:	685,00 SIT/m ²
korci in planete:	1.080,00 SIT/m ²
planete:	685,00 SIT/m ²
vlaknocementna kritina:	445,00 SIT/m ²
zarezniki in slemenjaki:	490,00 SIT/m ²
bitumenska kritina:	590,00 SIT/m ²
pločevinasta kritina:	1.080,00 SIT/m ²
2. Dobava kritine in pokrivanje streh z zarezniki, vsa pomožna dela na objektu, obračun po kvadratnem metru;	2.112,00 SIT/m ²
3. Enako kot tč. 2, le pokrivanje z betonskimi strešniki, obračun po kvadratnem metru;	2.600,00 SIT/m ²
4. Enako kot tč. 2, le pokrivanje z bitumensko kritino, obračun po kvadratnem metru;	2.380,00 SIT/m ²
5. Enako kot tč. 2, le pokrivanje s korci, obračun po kvadratnem metru;	2.600,00 SIT/m ²
6. Delno pokrivanje strehe s korci in planetami, naprava malte, prenosi in vsa pomožna dela na objektu, obračun po kvadratnem metru;	3.962,00 SIT/m ²
7. Enako kot tč. 6, le pokrivanje z bobrovci-dvojno, obračun po kvadratnem metru;	2.900,00 SIT/m ²
8. Pokrivanje slemen in grebenov streh s slemenjaki za zareznike, vsa pomožna dela na objektu; obračun po tekočem metru;	1.123,00 SIT/m ¹
9. Enako kot tč. 8, le za betonske strešnike, obračun po tekočem metru;	2.600,00 SIT/m ¹
10. Enako kot tč. 8, le za opečno tegolo, obračun po tekočem metru;	1.178,00 SIT/m ¹
11. Enako kot tč. 8, le za korce, obračun po tekočem metru;	1.932,00 SIT/m ¹
12. Enako kot tč. 8, le za bobrovce, obračun po tekočem metru;	2.806,00 SIT/m ¹
13. Pokrivanje strehe s pločevinasto kritino, prenosi, pomožna dela na objektu, obračun po m ²	3.430,00 SIT/m ²
14. Pokrivanje strehe s strešniki iz vlaknocementnih plošč, barva po izbiri, polaganje na lesene letve, obračun po kvadratnem metru;	2.324,00 SIT/m ²
15. Dobava kritine in pokrivanje strehe z ravnimi vlaknocementnimi strešniki - francosko pokrivanje, s prenosi in z vsemi pomožnimi deli na objektu, obračun po kvadratnem metru	4.600,00 SIT/m ²
16. Pokrivanje slemen in grebenov streh s slemenjaki za ravne vlaknocementne strešnike - francosko pokrivanje, s prenosi in z vsemi pomožnimi deli na objektu; obračun po tekočem metru	3.433,00 SIT/m ¹
17. Dobava kritine in pokrivanje strehe z bakreno pločevino deb. 0,60 mm v pasovih širine 100 cm, s prenosi in s pomožnimi deli na objektu, obračun po kvadratnem metru	5.500,00 SIT/m ²
18. Dobava kritine in pokrivanje strehe s pocinkano pločevino deb. 0,65 mm v pasovih širine 100 cm, s prenosi in s pomožnimi deli na objektu, obračun po kvadratnem metru	2.625,00 SIT/m ²

19.	Dobava in montaža linijski strešnih snegolovov, vključno s pritrdilnim materialom, obračun po tekočem metru	4.000,00 SIT/m ¹
20.	Dobava in montaža snegobranov iz kovinskih trikotnikov, vključno s pritrdilnim materialom, obračun po m ¹ (za kritino iz vlaknocementnih strešnikov) - francosko pokrivanje, obračun po tekočem metru	8.250,00 SIT/m ¹
II. Kleparska dela		
1.	Izdelava in montaža zidnih in dimničnih obrob iz pocinkane pločevine deb. 0,75 mm, razvite širine 50 cm, vsa pomožna dela na objektu, obračun po tekočem metru;	2.805,00 SIT/m ¹
2.	Dobava in montaža odtočnih žlebov in cevi iz pocinkane pločevine deb. 0,75 mm, razvite širine 33 cm, ves pritrdilni material in pomožna dela na objektu, obračun po tekočem metru;	2.500,00 SIT/m ¹
3.	Pločevinasti zaključek strešne kritine ob fasadi z bakreno pločevino deb. 0,65 mm, razvite širine 66 cm, obračun po tekočem metru;	4.680,00 SIT/m ¹
4.	Pločevinasta obroba dimnika z bakreno pločevino deb. 0,65 mm, razvite širine 70 cm, obračun po tekočem metru;	4.680,00 SIT/m ¹
5.	Dobava in montaža polkrožnih strešnih žlebov Ø 15 cm iz bakrene pločevine deb. 0,65 mm, skupaj z držali za pritrditev, obračun po tekočem metru;	3.822,00 SIT/m ¹
6.	Dobava in montaža strešnih odtočnih cevi Ø 12 cm iz bakrene pločevine deb. 0,65 mm, skupaj z objemkami za pritrditev, obračun po tekočem metru;	2.760,00 SIT/m ¹
7.	Pločevinasta obroba strešne kritine iz bakrene pločevine deb. 0,65 mm, razvite širine 33 cm, obračun po tekočem metru;	2.328,00 SIT/m ¹
8.	Dobava in montaža strešnih odtočnih kotličkov iz pocinkane pločevine deb. 0,65 mm za priključek vertikalne cevi na odtočni žleb, skupaj s pritrdilnim materialom, obračun po komadu;	1.736,00 SIT/kom
9.	Dobava in montaža strešnih odtočnih kotličkov iz bakrene pločevine deb. 0,60 mm za priključek vertikalne cevi na odtočni žleb, skupaj s pritrdilnim materialom, obračun po komadu;	3.450,00 SIT/kom
10.	Dobava in montaža vertikalnih litoželeznih odtočnih cevi Ø 150 mm, skupaj s fazonskimi kosi in z objemkami za pritrditev, obračun po tekočem metru;	9.585,00 SIT/m ¹
11.	Dobava in montaža zaključkov oddušnikov iz bakrene pločevine Ø 15 mm, komplet z obrobo, obračun po komadu;	3.415,00 SIT/kom
III. Ključavničarska dela		
1.	Izdelava Fe nosilcev stopnic, dimenzij in oblik po statičnem računu, 1x minizirano, obračun po kilogramu;	530,00 SIT/kg
2.	Izdelava, dobava in montaža stebričkov balkonske in stopniščne ograje v kleti, Fe cevi 40x40 mm, 1x minizirane, obračun po kilogramu;	530,00 SIT/kg
3.	Izdelava, dobava in montaža čistilnih mrež iz ploščatega železa dim. 25x5 mm, skupaj z okvirjem iz kotnika dim. 30x30x5 mm, obračun po komadu	
	dimenzij 1400x400 mm	21.500,00 SIT/kom
	dimenzij 4000x250 mm	37.100,00 SIT/kom

- | | | |
|----|--|-----------------------------|
| 4. | Dobava in montaža protipožarnih pokrovov s kovinskim okvirjem, skupne dimenzije 634x634 mm, opremljena s potrebnim okovjem in finalno pleskana, obračun po komadu; | 59.755,00 SIT/kom |
| 5. | Izdelava in montaža pripir iz nerjaveče pločevine - kotnik 40x40 mm, vključno z vgradnimi sidri, obračun po tekočem metru; | 5.303,00 SIT/m ¹ |
| 6. | Izdelava pocinkane pohodne rešetke dim. 700x1200 mm, izdelane iz pohištenih profilov 50x50 mm, obračun po komadu; | 22.388,00 SIT/kom |

IV. Mizarska dela

- | | | |
|----|---|--------------------|
| 1. | Kompletna izdelava, dobava in montaža lesenih oken, zasteklenih s termopan steklom, okna opremljena s potrebnim okovjem, finalno pleskana z barvo po izbiri, skupaj z zaključnimi letvami in leseno notranjo okensko polico, obračun po komadu; | |
| | dimenzij 100x140 cm | 37.658,00 SIT/kom |
| | dimenzij 180x140 cm - dvokrilno | 61.287,00 SIT/kom |
| | dimenzij 140x100 cm | 37.000,00 SIT/kom |
| | dimenzij 70x70 cm | 27.140,00 SIT/kom |
| | dimenzij 80x80 cm | 27.140,00 SIT/kom |
| | dimenzij 100x70 cm | 29.000,00 SIT/kom |
| | dimenzij 140x70 do 140 cm, okno nepravilne oblike | 60.280,00 SIT/kom |
| | dimenzij 100x100 cm | 34.290,00 SIT/kom |
| | dimenzij 80x100 cm | 30.600,00 SIT/kom |
| | dimenzij 80x140 cm | 35.700,00 SIT/kom |
| | dimenzij 140x140 cm | 44.850,00 SIT/kom |
| 2. | Dobava in montaža strešnega okna dim. 70x110 cm, obračun po komadu; | 78.500,00 SIT/kom |
| 3. | Izdelava, dobava in montaža notranjih enokrilnih vrat s plohistim podbojem, vratno krilo panelne konstrukcije, opremljeno s potrebnim okovjem in finalno pleskano, obračun po komadu; | |
| | dimenzij 80x200 cm | 30.906,00 SIT/kom |
| | dimenzij 90x200 cm | 31.906,00 SIT/kom |
| | dimenzij 90x200 +30 cm - z nadsvetlobo | 47.850,00 SIT/kom |
| | dimenzij 80x200 +30 cm - z nadsvetlobo | 47.080,00 SIT/kom |
| 4. | Kompletna izdelava, dobava in montaža zunanjih vrat, izdelana iz masivnega lesa, pleskana z lazurnim premazom, zasteklitev s termopan steklom, s plohistim podbojem, opremljeno s potrebnim okovjem, obračun po komadu; | |
| | skupne dimenzije 140x230 cm, vratno krilo 100x230 cm | 106.490,00 SIT/kom |
| | dvižna garažna vrata dimenzij 420x200 cm | 352.500,00 SIT/kom |
| | dvokrilna vrata dimenzij 160x200 cm | 132.330,00 SIT/kom |
| | dvokrilna vrata dimenzij 160x230 cm | 152.200,00 SIT/kom |
| | stena skupne dimenzije 200x230 cm, vratno krilo 90x230 cm | 145.750,00 SIT/kom |
| 5. | Kompletna izdelava, dobava in montaža lesenih dvokrilnih oken - izdelana po naročilu - zasteklenih s termopan steklom, okna opremljena s potrebnim okovjem med lesenimi prečkami, finalno pleskana z barvo po izbiri, skupaj z zaključnimi letvami in leseno notranjo polico, dimenzije 110x160 cm, obračun po komadu; | 53.600,00 SIT/kom |
| 6. | Kompletna izdelava, dobava in montaža zunanjih, enokrilnih vhodnih vrat - izdelana po naročilu - delno zasteklena med lesenimi prečkami, izdelana iz masivnega lesa, pleskana z lazurnim premazom, zasteklitev s termopan steklom, s podbojem, opremljena s potrebnim okovjem, dimenzije 115x210 cm, obračun po komadu; | 91.840,00 SIT/kom |

7.	Kompletna izdelava, dobava in montaža zunanjih, enokrilnih vhodnih vrat, profilirane izvedbe - izdelana po naročilu - polna, izdelana iz masivnega lesa, pleskana z lazurnim premazom, zasteklitev s termopan steklom, s podbojem, opremljena s potrebnim okovjem dimenzije 120x255 cm, obračun po komadu;	142.700,00 SIT/kom
8.	Kompletna izdelava, dobava in montaža zunanjih, enokrilnih vhodnih vrat za pomožne prostore, enostavnejše izvedbe - izdelana po naročilu, polna, izdelana iz masivnega lesa, pleskana z lazurnim premazom, s podbojem, opremljena s potrebnim okovjem, dimenzije 105x220 cm, obračun po komadu;	84.310,00 SIT/kom
9.	Kompletna izdelava, dobava in montaža zunanjih, dvokrilnih vhodnih vrat za pomožne prostore (garaže), enostavnejše izvedbe - izdelana po naročilu, polna, izdelana iz masivnega lesa, v spodnjem delu zaščitena s pločevino, pleskana z lazurnim premazom, s podbojem, opremljena s potrebnim okovjem, dimenzije 250x270 cm, obračun po komadu;	221.800,00 SIT/kom
10.	Kompletna izdelava, dobava in montaža zunanjih, enokrilnih vhodnih vrat za pomožne prostore (hlevi, prostor pod zunanjimi stopnicami), enostavnejše izvedbe - izdelana po naročilu - polna, izdelana iz masivnega lesa, pleskana z lazurnim premazom, s podbojem, opremljena s potrebnim okovjem dimenzije 130x240 cm, obračun po komadu;	56.160,00 SIT/kom
11.	Izdelava dobava in montaža lesenih polken - izdelana po shemi, montirana na samostojne okvirje, opremljena s potrebnim okovjem, finalno pleskana z barvo po izbiri, skupaj z zaključnimi letvami - za okna obračun po komadu, vel. do 0,80 m ²	
	Enako kot v tč. 11, le za okna vel. do 1,50 m ² ,	20.979,00 SIT/kom
	Enako kot v tč. 11, le za okna vel. do 2,00 m ² ,	37.700,00 SIT/kom
		54.700,00 SIT/kom
12.	Izdelava, dobava in montaža vhodnih enokrilnih vrat vel. 90x200 cm, polna, izdelana iz masivnega lesa, pleskana z lazurnim premazom, s podbojem, opremljeno s potrebnim okovjem, obračun po komadu	94.000,00 SIT/kom
13.	Obloga nastopnih ploskev AB stopnic in stopniščnih podestov s plohi iz masivnega lesa deb. 3 cm; površinsko finalno obdelano s 3x lakiranjem. Plohi so v nosilno konstrukcijo vijačeni po 3x s poglobljenimi vijaki, vse kompletno. Obračun po kvadratnem metru Varianta: pritrjevanje z lesenimi ali kovinskimi čepi.	6.400,00 SIT/m ²
14.	Izdelava, dobava in montaža lesene stopniščne ograje višine 1,00 m po detajlu, finalno pleskana, obračun po tekočem metru ograje	8.200,00 SIT/m ¹
15.	Kompletna izdelava, dobava in montaža lesenih ograj iz masivnega lesa - enostavne izvedbe - izdelana po naročilu, pleskane 3x z lazurnimi premazi, obračun po kvadratnem metru	13.200,00 SIT/m ²
16.	Kompletna izdelava, dobava in montaža lesenih ograj iz masivnega lesa - zahtevnejše izvedbe - izdelana po naročilu, pleskane 3x z lazurnimi premazi, obračun po kvadratnem metru	16.480,00 SIT/m ²

17. Dobava in montaža predelnih sten iz mavčnokartonskih plošč z vmesno kovinsko podkonstrukcijo in toplotno izolacijo, vključno z bandažiranjem in zagladitvijo stikov, s prenosi in s pomožnimi deli na objektu, obračun po kvadratnem metru
Izvajalec mora upoštevati vse tehnične zahteve za vgradnjo mavčnokartonskih predelnih sten, ki vključujejo tudi vse priključke na obod in obvezno dilatiranje talnih slojev nad nosilno konstrukcijo.
Predelne stene deb. 10,0 cm v sestavi:
mavčnokart. plošče deb. 1,25 cm
kovinski profili šir. 7,5 cm
mineralna volna DP5 (50 kg/ m³) deb.5,0 cm (ali material z enakimi lastnostmi)
mavčnokart. plošče deb. 1,25 cm, obračun po kvadratnem metru 4.500,00 SIT/m²
Predelne stene deb. 15,0 cm; izolativnost 52 dB v sestavi:
mavčnokart. plošče 2X deb. 1,25 cm=2,5 cm
kovinski profili šir. 10,0 cm
mineralna volna DP5 (50 kg/ m³) deb. 8,0 cm (ali material z enakimi lastnostmi)
mavčnokart. plošče 2X deb. 1,25 cm=2,5 cm, obračun po kvadratnem metru 6.500,00 SIT/m²
18. Dobava in montaža mavčnokartonskih plošč - oblaganje stenskih in stropnih površin z lepljenjem, s prenosi in s pomožnimi deli na objektu, vključno z bandažiranjem in zagladitvijo stikov, obračun po kvadratnem metru
plošče deb. 1,25 cm 2.614,00 SIT/m²
plošče deb. 1,5 cm 2.745,00 SIT/m²
19. Dobava in montaža mavčnokartonskih plošč vključno s podkonstrukcijo - oblaganje stenskih in stropnih površin, s prenosi in s pomožnimi deli na objektu, vključno z bandažiranjem in zagladitvijo stikov, obračun po kvadratnem metru
plošče deb. 1,25 cm, lesena podkonstrukcija - letve 3x5 cm 4.422,00 SIT/m²
plošče deb. 1,5 cm, lesena podkonstrukcija - letve 3x5 cm 4.554,00 SIT/m²
20. Dobava in montaža spuščenege stropa iz mavčnokartonskih plošč deb. 1,25 cm, vključno z nosilno in pritrdilno podkonstrukcijo, s potrebnimi izrezi v stropu in z zaključki ob zidu, s pritrdilnim materialom, z bandažiranjem in zagladitvijo stikov, s prenosi in s pomožnimi deli na objektu, obračun po kvadratnem metru 4.542,00 SIT/m²
21. Kompletna izdelava, dobava in montaža lesenih enokrilnih oken, zasteklenih s termopan steklom, okna opremljena s potrebnim okovjem za odpiranje v horizontalni osi, finalno opleskana z nevtralno zaščitno barvo, vključno z okvirji z mušjo mrežo, dimenzije 800 x1100 mm, obračun po komadu 39.130,00 SIT/kom
22. Kompletna izdelava, dobava in montaža zunanjih enokrilnih vrat, izdelana iz masivnega smrekovega lesa, pleskana z lazurnim premazom, s plohistim podbojem, opremljena s potrebnim okovjem, kljuko in cilindričnim vložkom, dimenzije 110x210 cm, obračun po komadu 84.478,00 SIT/kom
23. Enako kot tč. 22, le dimenzije 110x230 cm, obračun po komadu 92.523,00 SIT/kom

24.	Kompletna izdelava, dobava in montaža zunanjih enokrilnih vrat, izdelana iz masivnega smrekovega lesa, pleskana z lazurnim premazom, s plohistim podbojem, opremljena s potrebnim okovjem, kljuko in cilindričnim vložkom, v vratno krilo vgrajeni zgoraj in spodaj zračni rešetki dim. 15x40 cm vključno z zastekleno nadsvetlobo s termopanom, skupne dim. 95x275 cm, obračun po komadu	112.150,00 SIT/kom
25.	Kompletna izdelava, dobava in montaža zunanjih enokrilnih drsnih vrat iz pohištenih profilov in obojestransko obložena s smrekovim opažem deb. 18 mm, pleskana z lazurnim premazom, opremljena s pripadajočimi ležaji in zapirali, obračun po komadu	
	dimenzij 130x223 cm	86.670,00 SIT/kom
	dimenzij 120x240 cm	86.379,00 SIT/kom
26.	Enako kot tč. 5, le dvokrilna drsna vrata dimenzije 280x280 cm, obračun po komadu	210.870,00 SIT/kom
27.	Izdelava in montaža lesenih skoblnih letev za zunanjo zaščitno ograjo, 2x impregnirane z lazurnim premazom; z vsem pritrdilnim materialom, obračun po tekočem metru	9.774,00 SIT/m ¹
28.	Izdelava in montaža lesenih pregradnih sten v hlevu, hrastovi plohi z vsem pritrdilnim in veznim materialom, obračun po tekočem metru	18.162,00 SIT/m ¹
V. Kamnoseška dela		
1.	Dobava in vzidava okenskih polic iz umetnega kamna širine 20 cm, kamen po izbiri, obračun po tekočem metru;	8.900,00 SIT/m ¹
2.	Dobava in polaganje tlaka iz naravnega kamna - plošče deb. 3 cm, polaganje na lepilo, obračun po kvadratnem metru;	17.870,00 SIT/m ²
3.	Dobava in oblaganje betonskih stopnic s ploščami iz naravnega kamna deb. 3 cm, polaganje na lepilo, obračun po kvadratnem metru;	25.800,00 SIT/m ²
VI. Keramičarska dela		
1.	Dobava in polaganje stenskih keramičnih ploščic z zalivanjem ali lepljenjem, fugiranje stikov, obloga v kopalnici do stropa, v kuhinji višine 60 cm, obračun po kvadratnem metru;	
	polaganje v lepilo:	5.083,00 SIT/m ²
	polaganje v malto:	5.949,00 SIT/m ²
2.	Dobava in polaganje talnih keramičnih ploščic v sanitarijah, polaganje v cem. malto obračun po kvadratnem metru;	6.230,00 SIT/m ²
3.	Dobava in polaganje keramita v kleti in na balkonih, polaganje v cementno malto, obračun po kvadratnem metru;	6.230,00 SIT/m ²
4.	Dobava in oblaganje betonskih stopnic z nedrsečimi talnimi keramičnimi ploščicami, polaganje v cem. akrilno lepilo, kompletno s fugiranjem, obračun po kvadratnem metru	7.900,00 SIT/m ²
VII. Slikopleskarska dela		
1.	Slikanje sten in stropov s poldisperzijsko barvo, krpanje, impregnacija, osnovni in 2x končni premaz, obračun po kvadratnem metru;	814,00 SIT/m ²
2.	Pleskanje ključavničarskih izdelkov, čiščenje rje, minimiranje, osnovni in 2x končni premaz, obračun po kilogramu;	186,00 SIT/kg

- | | | |
|----|---|-----------------------------|
| 3. | Pleskanje novih vidnih lesenih opažev in ograj na fasadi, 3x opleskano s prozornimi premazi brez pigmenta, obračun po kvadratnem metru | 1.400,00 SIT/m ² |
| 4. | Pleskanje starih lesenih izdelkov in opažev s predhodnim odstranjevanjem obstoječe barve, 3x lazurni premazi, obračun po kvadratnem metru | 2.108,00 SIT/m ² |
| 5. | Pleskanje ostrešja s protipožarnim in insekticidnim sredstvom, obračun po kvadratnem metru | 1.900,00 SIT/m ² |
| 6. | Slikanje sten in stropov z belim apnenim beležem, 2x oplesk, obračun po kvadratnem metru | 385,00 SIT/m ² |

VIII. Obloga tal in podov - tlakarska in druga polagarska dela

- | | | |
|----|--|-----------------------------|
| 1. | Dobava in polaganje tekstilnega tlaka, skupaj z izravnavo podloge ter lesenimi zaključnimi letvicami, obračun po kvadratnem metru; | 3.500,00 SIT/m ² |
| 2. | Dobava in polaganje lamelnega parketa, skupaj z izravnavo podloge in lesenimi zaključnimi letvicami, obračun po kvadratnem metru; | 6.188,00 SIT/m ² |
| 3. | Dobava in polaganje vodoodporne iverke deb. 2 cm kot podloga finalnega tlaka, obračun po kvadratnem metru | 1.800,00 SIT/m ² |
| 4. | Dobava in polaganje ladijskega poda deb. 22 mm na vnaprej pripravljeno podlago, skupaj s pritrdilnim materialom in lesenimi zaključnimi letvicami, obračun po kvadratnem metru | 4.819,00 SIT/m ² |
| 5. | Izdelava izravnalne mase, 2x premaz pred polaganjem finalnih tlakov, obračun po kvadratnem metru | 1.527,00 SIT/m ² |
| 6. | Protiprašni premaz finalnega tlaka iz betonskega estriha, obračun po kvadratnem metru | 1.700,00 SIT/m ² |
| 7. | Oljetesni premaz betonskih površin, (za prostor z cisterno) ali material z enakimi lastnostmi, obračun po kvadratnem metru | 1.200,00 SIT/m ² |