

POPIS
SPLOŠNIH GRADBENIH DEL IN NJIHOVE ENOTNE CENE

I. Rušitve in odstranjevanja		
PRI REKONSTRUKCIJAH OBJEKTA - SANACIJAH:		
1.	Rušenje lesene stropne konstrukcije v celoti z odvozom na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču, obračun po kvadratnem metru;	1.350,45 SIT/m ²
2.	Rušenje strešne konstrukcije v celoti z odvozom na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču, obračun po kvadratnem metru	2.397,54 SIT/m ²
3.	Rušenje predelnih sten debeline 12 cm v celoti, z odstranjevanjem ruševin na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču, obračun po kvadratnem metru;	1.354,12 SIT/m ²
4.	Rušenje nosilnih opečnih zidov, zidanih v apneni ali podaljšani cementni malti, z odstranjevanjem ruševin na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču, obračun po kubičnem metru;	11.464,17 SIT/m
5.	Rušenje lesene zatrepne stene v celoti, z odvozom na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču, obračun po kvadratnem metru;	2.397,54 SIT/m ²
6.	Rušenje kamnite zatrepne stene v celoti, z odvozom na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču, obračun po kubičnem metru;	9.149,81 SIT/m ³
7.	Rušenje dimnika v celoti, z odvozom na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču, obračun po tekočem metru;	3.596,31 SIT/m ¹
8.	Prebijanje kamnitega zidu za odprtino velikosti do 2 m ² , obzidavanje špalet in naprava ležišč za preklado, brez izdelave preklade ter vsa pomožna dela na objektu, vključno z odvozom materiala na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču, obračun po kubičnem metru;	44.429,16 SIT/m ³
9.	Odstranjevanje ometov in odvoz na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču, obračun po kvadratnem metru;	1.208,56 SIT/m ²
10.	Strojno rušenje celotnega objekta: ostrešje, stropovi, nosilni in predelni zidovi ter temelji vključno z nakladanjem in odvozom materiala na trajno deponijo oddaljenosti do 10 km, z razstiranjem in planiranjem, obračun po kubičnem metru volumna objekta.	1.345,56 SIT/m ³

Opomba: v ceni rušenja ni upoštevano:

- plačilo takse na deponiji,
- odklop elektro in vodovodnega priključka na objekt ter odstranjevanje notranjih napeljav,
- zavarovanje sosednjih objektov med rušenjem,
- eventualno podpiranje nosilnih konstrukcij med rušenjem,
- odstranjevanje strešne kritine, letvanja in kleparskih izdelkov ter odstranjevanje oken in vrat; se obračuna po dejanskih

	stroških, po predhodnem dogovoru z nadzornikom Državne tehnične pisarne.	
11.	Rušenje armiranobetonskih konstrukcij z odvozom na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču, obračun po kubičnem metru;	61.675,56 SIT/m ³
	II. Zemeljska dela	
	PRI REKONSTRUKCIJAH OBJEKTA - SANACIJAH:	
1.	Ročni izkop v terenu III. do IV. kategorije s pravilnim odsekavanjem stranic in odlaganjem na rob izkopa, obračun po kubičnem metru;	7.706,39 SIT/m ³
	PRI NADOMESTITVAH OZIROMA NOVOGRADNJAHA OBJEKTA:	
1.	Površinski odziv humusa debeline do 30 cm na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču zaradi kasnejšega razgrinjanja ob objektu, obračun po kubičnem metru;	264,22 SIT/m ³
2.	Izkop gradbene jame v terenu do IV. kategorije, nakladanje na kamion, odvoz na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču, obračun po kubičnem metru;	1.200,00 SIT/m ³
3.	Strojni izkop jarkov za pasovne temelje v terenu IV. kategorije, globina do 1m, odmet izkopanega materiala, obračun po kubičnem metru;	1.174,31 SIT/m ³
4.	Zasip temeljev in gradbene jame z materialom izkopa, obračun po kubičnem metru;	1.345,56 SIT/m ³
5.	Dobava in nasip tampona pod tlaki kleti v sloju debeline 20 cm, utrjevanje nasipa, obračun po kubičnem metru;	4.499,06 SIT/m ³
6.	Odvoz odvečnega materiala od izkopa na stalno deponijo oddaljenosti do 5 km z nakladanjem, razkladanjem in planiranjem na deponiji, obračun po kubičnem metru v raščenem stanju;	1.467,88 SIT/m ³
7.	Strojno in delno ročno planiranje površine ob objektih, obračun po kvadratnem metru;	373,09 SIT/m ²
8.	Dobava, raztiranje, planiranje in utrjevanje drobljenca na dvorišču med objekti in na dovoznih poteh v debelini ca. 20 cm, obračun po kubičnem metru;	5.121,69 SIT/m ³
9.	Nakladanje in dovoz humusa iz deponije na gradbišču, razstiranje in zatravitev po končanih delih, obračun po kvadratnem metru;	697,24 SIT/m ²
10.	Zatravitev površin ob objektih, vendar izven dovoznih traktorskih poti, obračun po kvadratnem metru;	521,10 SIT/m ²
11.	Izdelava kamnometa v deb. ca. 70 cm, vključno s transportom materiala iz deponije ruševin, obračun po kubičnem metru;	8.037,89 SIT/m ³
	III. Betonska dela	
	PRI REKONSTRUKCIJAH OBJEKTA - SANACIJAH:	
1.	Izdelava armiranobetonskih rebričastih plošč s travetnimi vložki 14 cm, beton MB 20, naprava vezi, sekanje ležišč, sidranje, opaz, armatura, podzidavanje, priprava betona, prenos in vsa pomožna dela na objektu, podpiranje do 3 m ¹ , armatura 4,02 kg/m ² , beton 0,05 m ³ /m ² , obračun po kvadratnem metru;	12.402,39 SIT/m ²

2.	Enako kot tč. 1, le podpiranje do 6 m ¹ , obračun po kvadratnem metru;	12.683,73 SIT/m ²
3.	Izdelava armiranobetonskega stopnišča iz betona MB 20, debeline 14 cm, opaž, armatura, sekanje ležišč, sidranje ležišč, pozidavanje, priprava betona, prenos in vsa pomožna dela na objektu, beton 0,22 m ³ /m ² tloris, armatura 6,0 kg/m ² tloris, opaž 1,2 m ² /m ² tloris, obračun po dejanski površini stopnišča (poševno), po kvadratnem metru;	19.071,48 SIT/m ²
4.	Izdelava armiranobetonskih preklad nad prebitimi odprtinami, kamnitih zidov, beton MB 20, armatura, opaž, priprava betona, podzidava in vsa pomožna dela na objektu, beton 0,16 m ³ /m ¹ , armatura 11,12 kg/ m ¹ , opaž 0,8 m ² /m ¹ , obračun po kubičnem metru;	100.157,34 SIT/m ³
5.	Izdelava armiranobetonskih zidnih vencev do 50 cm širine, beton MB 20, armatura 14 mm in stremena 6/30, opaž, priprava betona, vsa pomožna dela na objektu, vključno s sidranjem pozidnice, obračun po tekočem metru;	11.955,90 SIT/m ¹
6.	Enako kot tč. 5, le širina nad 50 cm, obračun po kubičnem metru;	23.837,20 SIT/m ³
7.	Izdelava armiranobetonske obloge stebra na podstrešju, beton MB 30, debelina obloge 10 cm, mrežna armatura Q 385, opaženje, prenos, podpiranje, obračun po tekočem metru;	15.584,03 SIT/m ¹
8.	Izdelava armiranobetonske masivne plošče debeline 15 cm, MB 30, armatura, opaž, sidranje, pozidavanje, priprava betona, prenos in vsa pomožna dela na objektu, merjeno v horizontalni projekciji svetlega profila (brez sekanja ležišč), armatura 10 kg/m ² , beton 0,165 m ³ /m ² , obračun po kvadratnem metru;	9.333,29 SIT/m ²
9.	Izsekavanje utora v kamniti zid za ležišče plošče, pomožna dela, obračun po tekočem metru;	4.795,09 SIT/m ¹
10.	Izdelava armiranobetonskih temeljev, beton MB 20, izkop, opaž, prenos in vsa pomožna dela na objektu, obračun po kubičnem metru;	38.079,34 SIT/m ³
11.	Podbetoniranje temeljev v armiranobetonskih lamelah do 2 m, beton MB 25, hidroizolacija, pozidavanje, izdelava betona in vsa pomožna dela na objektu, armatura 12,95 kg/m ¹ , beton 0,48 m ³ /m ¹ , opaž 1 m ² /m ¹ , ročni izkop 1,04 m ³ /m ¹ , zasip 0,56 m ³ /m ¹ , izolacija 2m ² /m ¹ , (izkop in zasip po dejanskih količinah in cenah za izkope in zasilpe), obračun po tekočem metru;	39.976,58 SIT/m ¹
12.	Izdelava obojestranskih armiranih betonskih ometov zidov v debelini 4-5 cm iz betona MB 30, vključno z dobavo in montažo armature, sidranjem v zidove z vsemi transporti in pomožnimi deli, obračun po kvadratnem metru;	11.843,37 SIT/m ²
13.	Izdelava epoksidnega veznega premaza star - novi beton, obračun po kvadratnem metru;	3.425,06 SIT/m ²
14.	Izdelava armiranobetonskega estriha debeline 6 cm nad obstoječimi lesenimi stropovi, beton MB 30, vključno z vgradnjo PVC folije, jeklenih moznikov (12 kosov/m ²), mrežna armatura, vsi transporti in pomožna dela, obračun po kvadratnem metru;	10.030,54 SIT/m ²

PRI NADOMESTITVAH OZIROMA NOVOGRADNJA

OBJEKTA:

1.	Dobava, vezanje in polaganje armature do $\varnothing$ 12 mm, obračun po kilogramu;	216,51	SIT/kg
2.	Enako kot tč. 1, le nad $\varnothing$ 12 mm, obračun po kilogramu;	165,14	SIT/kg
3.	Enako kot tč. 1, le armaturne mreže, obračun po kilogramu;	177,37	SIT/kg
4.	Betoniranje podložnega betona MB 10, debeline 8 cm, pod temelji, obračun po kubičnem metru;	24.122,21	SIT/m ³
5.	Betoniranje podložnega betona MB 15, debeline 8 cm, pod tlakom kleti, površina gladko zaribana, obračun po kubičnem metru;	20.168,72	SIT/m ³
6.	Betoniranje pasovnih temeljev beton MB 15, prerez nad 0,30 m ³ /m ¹ , obračun po kubičnem metru;	20.711,83	SIT/m ³
7.	Betoniranje sten kleti MB 20, prerez 0,12-0,30 m ³ /m ² , obračun po kubičnem metru;	22.319,17	SIT/m ³
8.	Betoniranje okenskih in vratnih preklad in vertikalnih vezi v MB 20, prerez do 0,12 m ³ /m ² , obračun po kubičnem metru;	24.744,84	SIT/m ³
9.	Betoniranje armiranobetonskih plošč v MB 20, deb. 14 cm, obračun po kubičnem metru;	21.751,58	SIT/m ³
10.	Kompletna izdelava armiranobetonske dimniške kape skupaj z montažo, obračun po komadu;		
	dimenzij 90x60x40 cm	10.403,26	SIT/kom
	dimenzij 50x50x40 cm	5.438,26	SIT/kom
11.	Dobava, krivljene in polaganje srednje komplicirane armature GA 240/360, obračun po kilogramu;		
	armatura do $\varnothing$ 12mm	239,76	SIT/kg
	armatura nad $\varnothing$ 12mm	170,03	SIT/kg
12.	Dodatek za vodotesnost betona, obračun po kubičnem metru betona;	1.223,24	SIT/m ³
13.	Betoniranje armiranobetonskih konstrukcij MB 30, prerez nad 0,30 m ³ /m ¹ -m ² , obračun po kubičnem metru;	22.573,59	SIT/m ³
14.	Betoniranje armiranobetonskih konstrukcij MB 30, prerez 0,20-0,30 m ³ /m ¹ -m ² , obračun po kubičnem metru;	24.536,89	SIT/m ³
15.	Betoniranje armiranobetonskih konstrukcij MB 30, prerez 0,12-0,20 m ³ /m ¹ -m ² , obračun po kubičnem metru;	25.755,23	SIT/m ³
16.	Betoniranje armiranobetonskih konstrukcij MB 30, prerez do 0,12 m ³ /m ¹ -m ² , obračun po kubičnem metru;	28.684,88	SIT/m ³
IV. Zidarska dela			
PRI REKONSTRUKCIJAH OBJEKTA - SANACIJAH:			
1.	Izdelava predelnih sten iz porolita debeline 8 cm v podaljšani cementni malti 1:3:9, naprava malte, prenos in vsa pomožna dela na objektu, obračun po kvadratnem metru;	4.247,07	SIT/m ²
2.	Izdelava opečne zatrepne stene debeline 12 cm v podaljšani cementni malti 1:3:9, naprava malte, prenos in vsa pomožna dela na objektu, obračun po m ²	4.795,09	SIT/m ²
3.	Grobi in fini omet notranjih opečnih sten z apneno malto 1:3, predhodni cementni obrizg, naprava malte, prenos ter vsa pomožna dela na objektu, obračun po kvadratnem metru;	2.658,09	SIT/m ²
4.	Grobi in fini omet ravnih plošč v podaljšani malti 1:2:6, predhodni	3.266,04	SIT/m ²

	obrizg z redko cementno malto 1:3, naprava malt, prenosi in vsa pomožna dela na objektu, obračun po kvadratnem metru;	
5.	Izdelava ometa z rabitz mrežo, vključno s predhodnim popravilom opaža stropa, obračun po kvadratnem metru;	7.192,63 SIT/m ²
6.	Izdelava cementne prevleke debeline 3 cm s cementno malto 1:4, fino zaribana površina, predhodno čiščenje podlage, naprava malte, prenosi in pomožna dela na objektu, obračun po kvadratnem metru;	2.105,19 SIT/m ²
7.	Izvedba cen estriha debeline 4 do 6 cm, zaribane površine, estrih armiran z mrežno armaturo Q 169, predhodno čiščenje podlage, prenosi in vsa pomožna dela, obračun po kvadratnem metru;	3.036,07 SIT/m ²
8.	Dobava in vzdava enokrilnih polnih vrat iz jelovega lesa, prenosi ter vsa pomožna dela na objektu, vrata grundirana, širina vrat 70 cm, obračun po komadu;	68.882,86 SIT/kom
9.	Enako kot v tč. 8, le širina vrat 80 cm, obračun po komadu;	75.662,04 SIT/kom
10.	Dobava in vzdava vezanih oken s polkni iz jelovega lesa, prenosi, manipulativni stroški ter vsa pomožna dela na objektu, okna s polkni grundirana, površina do 0,8 m ² , obračun po komadu;	54.661,53 SIT/kom
11.	Enako kot v tč. 10, le površina do 1,5 m ² , obračun po komadu;	75.455,31 SIT/kom
12.	Enako kot v tč. 10, le površina do 2,0 m ² , obračun po komadu;	87.687,67 SIT/kom
13.	Zidanje zidu iz modularne opeke M 20 dimenzije 19x19x29 cm, v podaljšani cementni malti 1:3:9, naprava malte, prenosi in vsa pomožna dela na objektu, obračun po kubičnem metru;	23.727,11 SIT/m ³
14.	Krpanje fasadnega ometa z grobo in fino podaljšano cementno malto 1:2:6, predhodni obrizg s cementno malto 1:3, naprava malt, prenosi in vsa pomožna dela na objektu, površina do 0,5 m ² , obračun po kvadratnem metru;	6.375,50 SIT/m ²
15.	Enako kot tč. 14, le površina od 0,51 do 1 m ² , obračun po kvadratnem metru;	5.696,61 SIT/m ²
16.	Grobi in fini omet kamnitih zidov v podaljšani cementni malti 1:2:6, predhodno čiščenje zidu, obrizg s cementno malto, prenosi in vsa pomožna dela na objektu, obračun po kvadratnem metru;	2.820,79 SIT/m ²
17.	Zidanje dimnikov s polno fasadno opeko NF, podaljšana apnena malta 1:3:9, prenosi, priprava malte in vsa pomožna dela na objektu, obračun po kubičnem metru;	53.504,34 SIT/m ³
18.	Izvedba ojačitve dimnika z jeklenimi kotniki dimenzij 80/80/8 mm, s protikorozijsko zaščito, prenosi, pomožna dela, obračun po tekočem metru;	3.596,31 SIT/m ¹
19.	Fugiranje dimnikov s cementno malto 1:2, z nepoglobljeno fugo, obračun po kvadratnem metru;	2.735,16 SIT/m ²
20.	Zidanje kamnitega zidu debeline 50 cm v podaljšani cementni malti 1:2:6, prenosi pomožna dela, obračun po kubičnem metru;	38.960,07 SIT/m ³
21.	Prezidava kamnitega zidu, delno rušenje, priprava podlage in ponovno zidanje kamnitega zidu z obstoječim materialom v podaljšani cementni malti 1:3:9, injektiranje kontaktov s cementno injekcijsko maso, obračun po kubičnem metru;	11.620,74 SIT/m ³

22.	Cementni obrizg kamnitih zidov z malto 1:3, s predhodnim čiščenjem površine in krušljive malte iz reg; z vsemi pomožnimi deli, pripravo materiala in prenosi, obračun po kvadratnem metru;	464,83	SIT/m ²
23.	Dobava in zidanje zidov iz ISO-SPAN elementov, vključno z dobavo in polaganjem nujne armature sten in armature vezi in preklad ter betoniranje z betonom MB 30, vključno z vgrajeno toplotno izolacijo na fasadni strani zidu, obračun po kvadratnem metru zidu: zidanje obodnih zidov z ISO-SPAN elementi:		
	– deb. 25 cm S 25/6	8.754,73	SIT/m ²
	– deb. 30 cm S 30/5	9.857,00	SIT/m ²
	– deb. 30 cm S 30/7	9.739,16	SIT/m ²
	– deb. 30 cm S 30/9	9.763,70	SIT/m ²
24.	Dobava in zidanje zidov iz ISO-SPAN elementov, vključno z dobavo in polaganjem nujne armature sten in armature vezi in preklad ter betoniranje z betonom MB 30, obračun po kvadratnem metru zidu: zidanje vmesnih sten z ISO-SPAN elementi:		
	– deb. 15 cm N 15	6.624,94	SIT/m ²
	– deb. 20 cm N 20	8.058,35	SIT/m ²
	– deb. 25 cm N 25	8.563,26	SIT/m ²
	– deb. 25 cm IW 25	8.473,95	SIT/m ²
	– deb. 30 cm IW 30	9.389,32	SIT/m ²
	– deb. 30 cm TW 30	9.584,86	SIT/m ²
25.	Dobava in postavitve zunanje izolirane stene po sistemu VELOX – oplašeni beton, sestave:		
	– WS – EPS 85/ČB – ni zajet/WSD 35 k= 0,47 W/ m2K	10.175,20	SIT/m ²
	– WS – EPS 110/ČB – ni zajet/WSD 35 k= 0,35 W/ m2K	10.938,34	SIT/m ²
	– Dobava in vgradnja betona MB 25, gran. 0–16mm=0,13m ³ /m ²	2.333,66	SIT/m ²
26.	Dobava in postavitve notranjih nosilnih sten po sistemu VELOX, sestave:		
	– WSD 35/ČB – ni zajet/WSD 35	8.626,80	SIT/m ²
	– Dobava in vgradnja betona MB 25, gran. 0–16 mm = 0,13 m ³ /m ²	2.333,66	SIT/m ²
27.	Dobava in vgradnja armaturnega železa v VELOX – nosilne stene (vertikalna armatura – vogalniki in horizontalna armatura – preklade)	195,76	SIT/m ²
28.	Dobava in postavitve notranjih predelnih sten sistema, VELOX – sestave:		
	WS 100	6.105,12	SIT/m ²
	WS 75	5.618,48	SIT/m ²
29.	Dobava in postavitve VELOX – stropne plošče z potrebno armaturo in betonom		
	– za svetlo odprtino do 5,75m ²	12.077,52	SIT/m ²

– za svetlo odprtino do 6,75m² 11.701,48 SIT/m²

PRI NADOMESTITVAH OZIROMA NOVOGRADNJA
OBJEKTA:

1. Cementni estrih debeline 1 cm kot podlaga horizontalni hidroizolaciji, obračun po kvadratnem metru; 1.269,72 SIT/m²
2. Horizontalna hidroizolacija temeljev in tlaka kleti z bitumenskimi varilnimi trakovi, obračun po kvadratnem metru; 2.096,62 SIT/m²
3. Vertikalna izolacija sten kleti z bitumenskimi varilnimi trakovi, zaščita hidroizolacije pred poškodbami z vlakno cementnimi ploščami, obračun po kvadratnem metru; 2.691,12 SIT/m²
4. Horizontalna hidroizolacija kopalnic v etažah z bitumenskimi varilnimi trakovi, zaključena s stensko obrobo višine 20 cm, obračun po kvadratnem metru; 2.096,62 SIT/m²
5. Zidanje nosilnih zidov z opečnim modularnim blokom v podaljšani cementni malti, obračun po kubičnem metru; 23.371,15 SIT/m³
6. Zidanje predelnih sten z opečnim porolitom debeline 8 cm v podaljšani cementni malti, obračun po kvadratnem metru; 4.061,14 SIT/m²
7. Notranji grobi in fini omet sten, skupaj s cementnim obrizgom, obračun po kvadratnem metru; 2.583,47 SIT/m²
8. Grobi in fini omet stropov z malto, skupaj s cementnim brizgom, obračun po kvadratnem metru; 3.722,31 SIT/m²
9. Dobava in zidanje dimnika z dimno tuljavo Ø 20 cm, vključno z dobavo in montažo vseh potrebnih fazonskih komadov, obračun po tekočem metru; 30.010,87 SIT/m¹
10. Obzidava dimnika z NF fasadno opeko, zidanje v cementni malti, obračun po kvadratnem metru; 7.986,50 SIT/m²
11. Dobava in montaža vlaknocementnih ventilacijskih cevi Ø 10 cm, obračun po tekočem metru; 2.210,39 SIT/m¹
12. Toplotna izolacija tlaka kleti s trdimi ploščami iz mineralne volne debeline 8 cm, obojestransko v foliji, obračun po kvadratnem metru; 2.045,25 SIT/m²
13. Izdelava tlaka v pritličju, sestavljenega iz cementnega estriha debeline 6 cm kot podlaga finalnim tlakom, toplotne izolacije debeline 5 cm iz polistirena, obračun po kvadratnem metru; 3.730,87 SIT/m²
14. Izdelava tlaka v nadstropju, sestavljenega iz cementnega estriha debeline 6 cm kot podlaga finalnim tlakom, toplotne izolacije debeline 1 cm iz polistirena, obračun po kvadratnem metru; 3.103,35 SIT/m²
15. Toplotna izolacija položena na betonsko ploščo nad pritličjem – v podstrešnem delu, mineralna volna deb. 12 cm, zaščiten s cementnim estrihom debeline 4 cm, obračun po kvadratnem metru; 4.229,95 SIT/m²
16. Toplotna izolacija strešnega naklona z mineralno volno debeline 12 cm, položena v plast bituminizirane strešne lepenke in plast polietilenske folije, obračun po kvadratnem metru; 4.781,63 SIT/m²
17. Vzidava oken in vrat v pozidane zidove, obračun po komadu; 8.534,52 SIT/kom
18. Hidroizolacija balkona, 2x bitumenski varilni trakovi na 3.644,02 SIT/m²

	pripravljeno podlogo, hidroizolacijo zaključiti s stensko obrobo višine 50 cm, obračun po kvadratnem metru;		
19.	Obloga fasade z enostransko obdelanim kamnom deb. 20 cm s sidranjem 5 kom/ m ² v podaljšani cem. malti 1:2:6, z napravo malte, prenos in vsemi pomožnimi deli na objektu, obračun po kvadratnem metru;	15.743,05	SIT/m ²
20.	Zidanje nosilnih zidov z betonskimi bloki dimenzije 19x19x29 cm v podaljšani cementni malti, obračun po kubičnem metru;	25.406,61	SIT/m ³
21.	Dobava in polaganje toplotne izolacije na talne površine: mineralna volna TP (ali material z enakimi lastnostmi), obračun po kvadratnem metru;		
	mineralna volna deb. 3 cm +1x PE folija	847,70	SIT/m ²
	mineralna volna deb. 4 cm +1x PE folija	908,87	SIT/m ²
	mineralna volna deb. 5 cm +1x PE folija	1.070,33	SIT/m ²
	mineralna volna deb. 6 cm +1x PE folija	1.306,42	SIT/m ²
	mineralna volna deb. 8 cm +1x PE folija	1.601,21	SIT/m ²
	mineralna volna deb. 10 cm +1x PE folija	1.885,01	SIT/m ²
	mineralna volna deb. 12 cm +1x PE folija	2.271,55	SIT/m ²
22.	Dobava in suho polaganje planet debeline 4 cm na vnaprej postavljen opaz plošče, obračun po kvadratnem metru;	1.521,70	SIT/m ²
23.	Izdelava armiranega estriha iz ekspandirane gline, debelina 5-8 cm, zaribane površine, estrih armiran z mrežno armaturo Q 169, obračun po kvadratnem metru;	4.359,61	SIT/m ²
24.	Tesnenje dilatacijskih in stičnih spojev armiranega estriha iz ekspandirane gline z elast kitom, obračun po tekočem metru;	1.032,41	SIT/m ¹
25.	Izdelava tlaka iz gumi tekačev v hlevu, betonska podlaga, obračun po kvadratnem metru;	8.415,86	SIT/m ²
26.	Obdelava notranjega ometa sten v pasu 1,50 m od tlaka, fina cementna malta 1:3, zalikano do črnega sijaja, naprava malte, prenos ter vsa pomožna dela na objektu, obračun po kvadratnem metru;	2.068,50	SIT/m ²
27.	Obdelava notranjih in zunanjih okenskih polic s fino cementno malto 1:3 zalikano do črnega sijaja, naprava malte, prenos ter vsa pomožna dela na objektu, obračun po kvadratnem metru;	3.131,48	SIT/m ²
28.	Dobava in vzdava tipskih betonskih oken, zasteklenih z enojnim steklom, vključno z okvirji z mušjo mrežo, obračun po komadu;		
	dimenzije 80x60 cm	33.761,31	SIT/kom
	dimenzije 80x100 cm	56.268,86	SIT/kom
	dimenzije 100x80 cm	56.268,86	SIT/kom
	dimenzije 120x80 cm	67.522,63	SIT/kom
	V. Tesarska dela		
	PRI REKONSTRUKCIJAH OBJEKTA - SANACIJAH:		
1.	Izdelava strešne konstrukcije s trikotnim vešalom, poraba lesa 0,04 do 0,05 m ³ /m ² , komplet s sidranjem in pozidavanjem, prenos in vsa pomožna dela, lesena konstrukcija zaščitena z insekticidnim premazom, obračun po kvadratnem metru;	5.047,08	SIT/m ²
2.	Enako kot tč. 1, le trapezno vešalo, poraba lesa 0,05 m ³ /m ² , obračun po kvadratnem metru;	6.155,32	SIT/m ²
3.	Letvanje strešnih konstrukcij za pokrivanje z zarezniki, vsa	700,92	SIT/m ²

	pomožna dela na objektu, obračun po kvadratnem metru;	
4.	Enako kot tč. 3, le za pokrivanje z betonskimi strešniki, obračun po kvadratnem metru;	1.612,23 SIT/m ²
5.	Enako kot tč. 3, le za pokrivanje z opečno tegolo, obračun po kvadratnem metru;	700,92 SIT/m ²
6.	Enako kot tč. 3, le za pokrivanje s korci in planetami, obračun po kvadratnem metru;	1.467,88 SIT/m ²
7.	Enako kot tč. 3, le za pokrivanje z bobrovci-dvojno, obračun po kvadratnem metru;	1.162,07 SIT/m ²
8.	Zamenjava poškodovanih strešnih elementov - špirovcev, poraba lesa 0,028 m ³ /m ² , obračun po kvadratnem metru;	2.568,80 SIT/m ²
9.	Enako kot tč. 8, le letve 0,0052 m ³ /m ² , obračun po kvadratnem metru;	477,06 SIT/m ²
10.	Demontaža letev zaradi pritrditve lepenke in ponovna pritrditev letev, prenos, pomožna dela, obračun po kvadratnem metru;	2.275,22 SIT/m ²
11.	Zamenjava dotrajanih lesenih stropnikov, vzdavanje novih, pozidavanje ter vsa pomožna dela na objektu, razpon do 3 m (0,032 m ³ /m ²) obračun po kvadratnem metru;	9.418,92 SIT/m ²
12.	Enako kot tč. 11, le razpon do 5 m (0,055m ³ /m ²), obračun po kvadratnem metru;	16.954,05 SIT/m ²
13.	Izdelava in montaža prečne povezave širovcev s škarjami, prerez 5/20 cm, dolžina 4 m, pomožna dela, obračun po tekočem metru;	2.397,54 SIT/m ¹
14.	Sidranje kapnih in slemenskih strešnih leg v obodne zidove po posebnem detajlu, prenos, pomožni material, pomožna dela na objektu, obračun po komadu;	5.394,47 SIT/kom
15.	Izdelava poda ali stropa iz desk deb. 24 mm (pribijanje na stropnike), prenos, pomožna dela, obračun po kvadratnem metru;	4.073,38 SIT/m ²
16.	Dobava in montaža impregniranih lesenih preklad - mask, dimenzij 12/14 cm, obračun po tekočem metru;	2.397,54 SIT/m ¹
17.	Zavetrovanje ostrešja z deskami ali plohi, pod kotom 45 stopinj, obračun po kubičnem metru;	71.926,28 SIT/m ³
18.	Sidranje lesenih stropnikov po posebnem detajlu, s predhodnim prevrtavanjem zidov, montažo sidrnih plošč, z materialom, s prenos, pomožnim materialom in vsemi pomožnimi deli na objektu, obračun po komadu;	9.113,11 SIT/kom
19.	Povezava lesenih stropnikov nad srednjo podporo z obojestranskim jeklenim tračnim profilom in jeklenimi svorniki - po posebnem detajlu, vključno z dobavo materiala, s protikorozijsko zaščito, s prenos, pomožnim materialom in vsemi pomožnimi deli na objektu, obračun po komadu;	6.850,12 SIT/kom
20.	Zamenjava poškodovanih strešnih elementov - leg, dim. 18x20 cm, obračun po tekočem metru;	3.217,11 SIT/m ¹
21.	Zamenjava poškodovanih strešnih elementov - lesenih soh dim. 20x20 cm z izdelavo lesenih ročic dim. 14x16 cm za učvrstitev obstoječih leg, obračun po komadu;	
	višina sohe do 2 m	11.620,74 SIT/kom
	višina sohe 2 do 4 m	17.981,57 SIT/kom

22.	Izdelava profiliranega zaključka vidnih špirovcev in leg na fasadi, obračun po komadu; PRI NADOMESTITVAH OZIROMA NOVOGRADNJA OBJEKTA:	1.700,30 SIT/kom
1.	Dvostranski opaž pasovnih temeljev, obračun po kvadratnem metru;	2.385,31 SIT/m ²
2.	Dvostranski opaž betonskih sten v kleti, obračun po kvadratnem metru;	2.385,31 SIT/m ²
3.	Opaž vertikalnih armiranobetonskih vezi, obračun po kvadratnem metru;	5.708,84 SIT/m ²
4.	Opaž okenskih in vratnih preklad, višina podpiranja do 3,0 m, obračun po kvadratnem metru;	5.617,10 SIT/m ²
5.	Opaž armiranobetonske plošče debeline 14 cm, višina podpiranja do 3 m, obračun po kvadratnem metru;	2.497,85 SIT/m ²
6.	Opaž poševne stopniščne rame ter nastopnih ploskev stopnic, obračun po kvadratnem metru;	3.778,57 SIT/m ²
7.	Opaž horizontalnih armiranobetonskih vezi na podstrešju, višine 20 cm, obračun po kvadratnem metru;	5.645,23 SIT/m ²
8.	Izdelava lesene konstrukcije ostrešja dvokapnice, dimenzije konstrukcije ostrešja po statičnem izračunu, obračun po kvadratnem metru;	5.626,89 SIT/m ²
9.	Letvanje konstrukcije ostrešja z letvami 3 x 5 cm za pokrivanje s strešniki iz vlaknocementnih plošč, obračun po kvadratnem metru;	637,31 SIT/m ²
10.	Obijanje napušča strehe z opažem deb. 18 mm iz smrekovega lesa, enostransko skoblan, izdelan na pero in utor, finalno opleskan, obračun po kvadratnem metru;	6.062,36 SIT/m ²
11.	Obijanje strešnega naklona v podstrešju z opažem deb. 18 mm iz smrekovega lesa, enostransko skoblanega, izdelanega na pero in utor, finalno opleskanega, obračun po kvadratnem metru;	6.062,36 SIT/m ²
12.	Obijanje opaža fasade z deskami debeline 18 mm, enostransko skoblane, ravno stikovane, z leseno podkonstrukcijo, finalno pleskane, obračun po kvadratnem metru;	6.850,12 SIT/m ²
13.	Opaž pravokotnih točkovnih temeljev, obračun po kvadratnem metru	2.981,02 SIT/m ²
14.	Opaž pravokotnih stebrov, obračun po kvadratnem metru;	6.051,35 SIT/m ²
15.	Podpiranje montažnih stropov oziroma podpiranje obstoječih konstrukcij med izvajanjem rušitvenih del, obračun po kvadratnem metru;	
	podpore višine do 3 m	1.663,60 SIT/m ²
	podpore višine do 6 m	1.944,95 SIT/m ²
16.	Izdelava in montaža zagatne stene iz macesnovega lesa debeline 50 mm, širine 15 cm, s prenosi in vsemi pomožnimi deli, obračun po kvadratnem metru;	4.238,51 SIT/m ²
17.	Dobava in polaganje slepega - neskoblanega opaža iz desk deb. 24 mm kot podlaga sekundarni kritini, s prenosi in vsemi pomožnimi deli, zaščitene s protiinsekt. premazi, obračun po kvadratnem metru;	2.813,44 SIT/m ²

18.	Kompletna izdelava lesene zatrepne stene gospodarskih objektov iz desk deb. 24 mm, vključno z nosilno leseno podkonstrukcijo iz tramičev, zaščita z lazurnimi premazi, obračun po kvadratnem metru;	3.425,06 SIT/m ²
	VI. Fasaderska dela	
	PRI REKONSTRUKCIJAH OBJEKTA - SANACIJAH:	
1.	Izdelava fasadnih odrov višine do 10 m, naprava podstavka, montaža in demontaža ter vsa pomožna dela na gradbišču, obračun po kvadratnem metru;	1.540,05 SIT/m ²
2.	Izdelava lahkih premičnih odrov, naprava podstavka, montaža, demontaža ter vsa pomožna dela na gradbišču, obračun po kvadratnem metru;	
	višina do 2 m	550,46 SIT/m ²
	višina 2 m do 4 m	941,89 SIT/m ²
3.	Obdelava fasade s fasadno barvo, vključno pomožna dela, obračun po kvadratnem metru;	1.438,53 SIT/m ²
	PRI NADOMESTITVAH OZIROMA NOVOGRADNJA	
	OBJEKTA:	
1.	Kompletna izdelava fasade v naslednji sestavi: toplotna izolacija stiropor 8 cm, lepljen na podlogo, obzidava z NF opeko debeline 12 cm, sidranje v nosilno zidovje, omet fasade, cementni obrizg, grobi omet, žlahtni apneni omet, obračun po kvadratnem metru;	15.517,98 SIT/m ²
2.	Izdelava podstavka fasade iz pranelega kulirja, granulacij po izbiri, obračun po kvadratnem metru;	15.290,45 SIT/m ²
	VII. Odvodnjavanje (drenaža in kanalizacija)	
	PRI NADOMESTITVAH OZIROMA NOVOGRADNJA	
	OBJEKTA:	
1.	Izkop jarkov za kanalizacijo v terenu IV. kat., globine do 1,0 m z odmetom materiala, obračun po kubičnem metru;	1.957,18 SIT/m ³
2.	Zasipanje jarkov s premetom izkopanega materiala, utrjevanje nasipa, obračun po kubičnem metru;	1.345,56 SIT/m ³
3.	Dobava in polaganje betonskih kanalizacijskih cevi, skupaj z izdelavo podloge in obbetoniranjem cevi, obračun po tekočem metru;	
	cevi Ø 10 cm	2.429,35 SIT/m ¹
	cevi Ø 15 cm	2.944,33 SIT/m ¹
4.	Kompletna izdelava zunanjega revizijskega jaška dimenzij 60/60 cm globine do 2,0 m, skupaj z betonskim pokrovom, obračun po komadu;	76.119,53 SIT/kom
5.	Kompletna izdelava kaskadnega jaška dimenzij 60/60 cm, globine do 3,0 m, skupaj z betonskim pokrovom, obračun po komadu;	114.179,29 SIT/kom
6.	Kompletna izdelava talnega sifona dimenzij 30 x 30 cm, skupaj z LTŽ rešetko, obračun po komadu;	14.189,54 SIT/kom
7.	Kompletna izdelava lovilca olj pred garažo, skupaj z LTŽ pokrovom, obračun po komadu;	99.566,52 SIT/kom
8.	Kompletna izdelava peskolova Ø 30 cm iz betonskih cevi, globine 1,0 m, skupaj z betonskim pokrovom, obračun po komadu;	17.782,18 SIT/kom

9.	Obsipanje cevi iz polimernih materialov z drobnim peskom granulacije 0-4 mm, do višine 30 cm nad cevmi, z ročnim utrjevanjem, obračun po kubičnem metru;	7.902,10	SIT/m ³
10.	Zasip drenažnega jarka s krogliami, obračun po kubičnem metru;	10.540,62	SIT/m ³
11.	Dobava in polaganje PE kanalizacijskih cevi z vsemi potrebnimi spojkami, priključnimi in revizijskimi kosi, skupaj z izdelavo podloge in obbetoniranjem cevi, obračun po tekočem metru;		
	cevi Ø 50 mm	1.296,63	SIT/m ¹
	cevi Ø 75 mm	1.944,95	SIT/m ¹
	cevi Ø 110 mm	3.088,67	SIT/m ¹
	cevi Ø 160 mm	3.689,28	SIT/m ¹
	cevi Ø 200 mm	6.057,46	SIT/m ¹
	cevi Ø 400 mm	14.587,09	SIT/m ¹
12.	Izdelava drenaže ob objektu kompletno s potrebnim izkopom, dobavo in polaganjem drenažne cevi Ø 110 mm, z dobavo in polaganjem filternega polsta, z drenažnim nasutjem in zasipom z izkopnim materialom do višine okolnega terena (ročni izkop do 1,50m ³ /m ¹ , obračun po tekočem metru;	8.440,33	SIT/m ¹
13.	Dobava in polaganje betonskih kanalizacijskih cevi, skupaj z izdelavo podloge in obbetoniranjem cevi, obračun po tekočem metru;		
	cevi Ø 20 cm	3.535,15	SIT/m ¹
	cevi Ø 30 cm	5.826,28	SIT/m ¹
	cevi Ø 50 cm	9.629,31	SIT/m ¹
14.	Izdelava vertikalnih T priključkov v blatnem kanalu na odvodno cev Ø 160 mm, razširitev konusa v kanalu ter namestitvev pocinkane vtočne rešetke dim. 20x40 cm, obračun po komadu;	9.351,64	SIT/kom
15.	Izdelava notranjega vtočnega revizijskega jaška s pocinkano rešetko dim. 300x300 mm, obračun po komadu;	21.806,63	SIT/kom
16.	Enako kot tč. 3, le s pocinkano rešetko dim. 400x400 mm, obračun po komadu;	25.687,96	SIT/kom
17.	Nabava in vgradnja propustne pocinkane rešetke za gnojnico dim. 500x500 mm, obračun po komadu;	21.114,28	SIT/kom
VIII. Druga gradbena dela			
1.	Izdelava obojestranskih protipotresnih jeklenih vezi Ø 20 mm, vključno z izsekavanjem utorov, vrtanjem lukenj, napenjanjem vezi, vgradnjo sidrnih plošč, antikorozijsko zaščito vseh jeklenih elementov z dvakratnim epoksidnim premazom, rabiciranjem in zametavanjem plošč s polimerizirano cementno malto, vsi transporti in pomožna dela; v ceni je upoštevana izdelava delavniških načrtov vseh sidrnih elementov, ki so izdelani na objektu, obračun po tekočem metru;	30.580,90	SIT/m ¹
2.	Isto kot tč. 1, le enostranske horizontalne protipotresne jeklene vezi, obračun po tekočem metru;	21.577,88	SIT/m ¹
3.	Izdelava vertikalnih vezi z vpetjem v armiranobetonsko vez in z ročicami v ostrešje (višina do 3 m), obračun po komadu;	10.189,56	SIT/kom
4.	Vgradnja objemnih U profilov za povezavo obojestranskih jeklenih vezi, s predhodnim vrtanjem, s prenosi, pomožna dela, obračun po komadu;	4.795,09	SIT/kom

5.	Vrtanje lukenj $\varnothing$ 30 mm skozi temeljni zid za vgradnjo jeklenih vezi $\varnothing$ 20 mm, vključno z injektiranjem, obračun po tekočem metru;	17.981,57 SIT/m ¹
6.	Sistematično injektiranje kamnitih in mešanih zidov s cementno silikatno injekcijsko maso, vključno z vsemi transporti in pomožnimi deli, obračun po kubičnem metru;	13.455,60 SIT/m ³
7.	Sistematično injektiranje kamnitih in mešanih zidov s cementno silikatno injekcijsko maso s hidrofobnim dodatkom, vključno z vsemi transporti in pomožnimi deli, obračun po kubičnem metru;	15.290,45 SIT/m ³
8.	Injektiranje razpok v zidanih nosilnih zidovih s cementno silikatno injekcijsko maso, vključno z vsemi transporti in pomožnimi deli, obračun po tekočem metru;	8.562,65 SIT/m ¹
9.	Injektiranje razpok v nosilnih armiranobetonskih elementih z nizkoviskozno epoksidno smolo, vključno z vsemi transporti in pomožnimi deli, obračun po tekočem metru;	9.785,89 SIT/m ¹
10.	Vgradnja jeklenih rebrastih sider $\varnothing$ 14 mm in dolžine 150 do 200 cm preko notranjih nosilnih zidov v višini novih armiranobetonskih plošč oziroma ojačilnih estrihov, predhodno prevrtavanjem zidov, vsi transporti in pomožna dela, obračun po komadu;	2.238,52 SIT/kom
11.	Vgradnja jeklenih rebrastih sider $\varnothing$ 14 mm, dolžine 150 cm, v obodne zidove objekta za njihovo povezavo z novimi armiranobetonskimi ploščami oziroma ojačilnimi estrihi, s predhodnim prevrtavanjem zidov, montažo sidrskih plošč, vsi transporti in pomožna dela, obračun po komadu;	7.951,03 SIT/kom
12.	Ojačitev nosilnih armiranobetonskih elementov z dolepljenjem jeklenih lamel okvirnega prereza 6 x 50 mm iz jekla Č.0361 z epoksidnim lepilom, vključno z vsemi transporti in pomožnimi deli, obračun po tekočem metru	18.324,08 SIT/m ¹
13.	Vgradnja jeklenih rebrastih sider $\varnothing$ 14 mm v vrtine $\varnothing$ 22 mm v epoksidno malto, dolžina sider 0,85 m, obračun po tekočem metru	8.990,78 SIT/m ¹
14.	Vgradnja jeklenih gladkih sider $\varnothing$ 16 mm, dolžine 80 cm, v obodne zidove, zaradi njihove povezave z obstoječimi armiranobetonskimi ploščami, s predhodnim prevrtavanjem zidov, montažo sidrskih plošč, transporti in pomožnimi deli, obračun po komadu;	9.113,11 SIT/kom
15.	Vgradnja jeklenih sider $\varnothing$ 16 mm, dolžine 80 cm, v obodne zidove, sidra privarjena na jekl. lamele dim. 1000x50x5 mm, povezane z obst. arm. bet. ploščami, s predh. prevrtavanjem zidov, mont. sidrskih plošč, lepljenjem lamel, trasp. in pom. deli, obračun po kompletu	SIT/komp 24.697,13 I
16.	Saniranje razpok v nosilnih stenah, odstranitev ometa in slabe malte iz rege ali razpoke do globine ca. 7 cm izmenično obojestr., čiščenje razpoke in zapolnitev s pod. cem. m.1:2:6, kompletno material, transporti in vsa pomožna dela, obračun po tekočem metru;	4.195,70 SIT/m ¹
17.	Saniranje razpok v predelnih stenah, odstranitev ometa, poglobitev in razširitev razpoke v obliki črke V do globine cca 4	3.473,99 SIT/m ¹

	cm, čiščenje razpoke in zapolnitev s podaljšano cementno malto 1:2:6, kompletno material, transporti in pomožna dela, obračun po tekočem metru;	
18.	Čiščenje reg med kamnitimi bloki do glob. 5 cm (odstranjevanje slabe, poškodovane malte), pranje reg s curkom pod pritiskom 150 barov, fugiranje reg s polimerno cem. malto, obračun po kvadratnem metru;	6.470,92 SIT/m ²
19.	Izdelava jeklenih vezi obokov iz gladkih palic Ø 20 mm, vključno z izsekavanjem utorov, vrtanjem lukenj, napenjanjem vezi, vgradnjo sidrnih plošč, protikorozijsko zaščito vseh jeklenih delov z dvakratnim epoksidnim premazom, obračun po tekočem metru;	21.577,88 SIT/m ¹
20.	Vgradnja jeklenih lamel dim. 2000x60x5 mm preko notranjih nosilnih zidov pod obstoječimi armiranobetonskimi ploščami, s predhodnim prevrtavanjem zidov, pripravo betonske površine, lepljenjem lamel, protikorozijsko zaščito vseh jeklenih delov z dvakratnim epoksidnim premazom, obračun po komadu;	37.161,91 SIT/kom
21.	Izdelava armiranobetonskih vertikalnih vezi oziroma stebrov dim. 20x20 cm, armiranih z rebrasto armaturo 4 x Ø 14 mm in stremeni Ø 8 mm na 20 cm; opaženje, pomožna dela, obračun po kubičnem metru;	22.360,75 SIT/m ³
22.	Posamezne storitve prevozov in uporaba mehanizacije pri rekonstrukciji objektov - sanacijah in nadomestitvah oziroma novogradnji objektov, obračun po teži prevoženega materiala na določeni razdalji ali po časovni enoti uporabljenega prevoznega oziroma delovnega sredstva: pri prevozih kosovnega oziroma razsutega tovora: tovornjak 8,5 t: 186,21 SIT/tkm oziroma 5.504,56 SIT/uro tovornjak 3,0 t: 828,10 SIT /tkm oziroma 4.281,33 SIT/uro traktor: 4.281,33 SIT/uro pri nakladanju kosovnega oziroma razsutega tovora: bager, kopač - nakladač: 11.106,12 SIT/uro	
23.	Demontaža lesenih oziroma jeklenih preklad nad odprtini, pred zabetoniranjem novih, s potrebnim podpiranjem, obračun po komadu;	10.397,51 SIT/kom
24.	Zabetoniranje zidne niše po odstranitvi lesenega vložka - lege z nearmiranim betonom MB 20, vključno z enostranskim opažem, obračun po kubičnem metru;	30.580,90 SIT/m ³
25.	Nabava in vzidava kovinskega ohišja za gnojno pehalo - krt, obračun po komadu;	192.635,21 SIT/kom
26.	Nabava in montaža transportnega sistema - krt (brez ohišja), s pogonskim agregatom, cilindrom, vodilom, unp, lopatice, sidro, koleno 45 stopinj, vse kompletno, obračun po komadu;	358.515,79 SIT/kom
27.	Nabava, montaža in vgradnja visokih klasičnih stojišč v kompletu z verigo in cevmi, obračun po komadu;	20.547,92 SIT/kom
28.	Nabava in montaža napajalnikov za govedo, obračun po komadu;	6.421,99 SIT/kom
29.	Nabava in montaža napajalnikov za drobnico, obračun po komadu;	5.382,24 SIT/kom

30.	Nabava in montaža gasilnih aparatov, obračun po komadu;		
	S9 kg	25.898,35	SIT/kom
	V9 kg	25.898,35	SIT/kom
31.	Kompletna izdelava novega tlaka ob fasadi - lašt - s kulir ploščami položenimi v mivko, v širini 1 m ¹ , vključno s predhodnim planiranjem obstoječega terena, obračun po kvadratnem metru;	7.584,06	SIT/m ²