

POPIS SPLOŠNIH GRADBENIH DEL IN CENA NA ENOTO

Zap. št	Opis del	Enota	Cena na enoto
	I. Rušitve in odstranjevanja PRI REKONSTRUKCIJAH OBJEKTA - SANACIJAH		
1.	Rušenje lesene stropne konstrukcije v celoti z odvozom na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču, obračun po kvadratnem metru;	m2	1.550,00 SIT
	Rušenje lesene strešne konstrukcije v celoti z odvozom na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču, obračun po kvadratnem metru tlorisa;	m2	2.760,00 SIT
3.	Rušenje predelnih sten debeline do 12 cm v celoti, z odstranjevanjem ruševin na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču, obračun po kvadratnem metru;	m2	1.550,00 SIT
4.	Rušenje nosilnih opečnih zidov, zidanih v apneni ali podaljšani cementni malti, z odstranjevanjem ruševin na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču, obračun po kubičnem metru zidu;	m3	13.220,00 SIT
5.	Rušenje lesene zatrepane stene v celoti, z odvozom na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču, obračun po kvadratnem metru površine;	m2	2.760,00 SIT
6.	Rušenje kamnite zatrepane stene v celoti, z odvozom na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču, obračun po kubičnem metru zidu;	m3	10.550,00 SIT
7.	Rušenje dimnika v celoti, z odvozom na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču, obračun po tekočem metru dimnika;	m1	4.150,00 SIT
8.	Prebijanje kamnitega zidu za odprtino velikosti do 2 m2, obzidavanje špalet in naprava ležišč za preklado, brez izdelave preklade ter vsa pomožna dela, vključno z odvozom materiala na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču, obračun po m3;	m3	51.270,00 SIT
9.	Odstranjevanje ometov in odvoz na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču, obračun po kvadratnem metru;	m2	1.390,00 SIT
10.	Strojno rušenje celotnega objekta v zidani izvedbi: ostrešje, stropovi, nosilni in predelni zidovi ter temelji vključno z nakladanjem in odvozom materiala na trajno deponijo v oddaljenosti do 10 km, z razstiranjem in planiranjem, obračun po m3 volumna objekta; <u>Opomba: v ceni rušenja ni upoštevano:</u> odklop električnega in vodovodnega priključka na objekt ter odstranjevanje notranjih napeljav, zavarovanje sosednjih objektov med rušenjem, eventualno podpiranje nosilnih konstrukcij med rušenjem, odstranjevanje strešne kritine, letvanja in kleparskih izdelkov ter odstranjevanje oken in vrat, kar se obračuna po dejanskih stroških, po predhodnem dogovoru z nadzornikom Državne tehnične pisarne.	m3	2.250,00 SIT
11.	Rušenje armiranobetonskih konstrukcij z odvozom na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču, obračun po m3;	m3	71.170,00 SIT
12.	Rušenje armiranih betonskih estrihov debeline do 5 cm na podlagi iz lahkih izolacijskih plošč z odvozom ruševin na deponijo na gradbišču, obračun po m2;	m2	1.700,00 SIT
13.	Rušenje betonskih konstrukcij iz pustega betona, z odvozom na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču, strojno; obračun po m3;	m3	25.200,00 SIT
14.	Rušenje kamnitih zidov, skupaj s podpiranjem in zavarovanjem preostalega dela objekta, s transportom na deponijo gradbišča, obračun po m3;	m3	10.550,00 SIT
15.	Prebijanje opečnega zidu za odprtino velikosti do 2 m2 z obzidavanjem špalet in napravo ležišč za preklado (brez izdelave preklade) ter vsemi pomožnimi deli na objektu, vključno z odvozom materiala na deponijo, obračun po m3;	m3	32.790,00 SIT
16.	Izsekavanje utora v kamniti zid za ležišče plošče dimenzij do 15 x 20 cm, s prenosi in z vsemi pomožnimi deli na objektu, obračun po m1;	m1	5.530,00 SIT
17.	Izsekavanje utorov in prebojev v kamniti zid za ležišča novih nosilnih elementov (stropnikov, nosilcev), s prenosi in vsemi pomožnimi deli na objektu, obračun po m3;	m3	205.980,00 SIT
18.	Odstranitev oken kompletno z okvirji in odvoz na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču, obračun po kosu;	kos	4.640,00 SIT
	okna vel. do 2 m2	kos	5.870,00 SIT
19.	Začasna odstranitev <u>za ponovno uporabo</u> - okna kompletno z okvirji in odvoz na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču, obračun po kosu;	kos	8.510,00 SIT
	okna vel. nad 2 m2	kos	11.400,00 SIT
20.	Odstranitev podbojev ali okvirjev vrat in odvoz na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču, obračun po kosu;	kos	2.800,00 SIT
	vrata vel. do 2 m2	kos	3.720,00 SIT
	vrata vel. nad 2 m2	kos	

Zap. št	Opis del	Enota	Cena na enoto
21.	Začasna odstranitev <u>za ponovno uporabo</u> - podboji ali okvirji vrat in odvoz na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču, obračun po kosu;		
	vrata vel. do 2 m2	kos	5.700,00 SIT
	vrata vel. nad 2 m2	kos	6.800,00 SIT
22.	Odstranitev raznih predmetov in odvoz na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču, obračun po kosu;		
	sanitarni predmeti	kos	1.750,00 SIT
	obzidane kadi	kos	6.850,00 SIT
	instalacijske omarice vel. do 0,50 m2	kos	2.460,00 SIT
	manjši predmeti: dimniška vratca, rešetke...	kos	700,00 SIT
23.	Začasna odstranitev raznih predmetov <u>za ponovno uporabo</u> in odvoz na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču, obračun po kosu;		
	sanitarni predmeti	kos	2.400,00 SIT
	obzidane kadi	kos	9.480,00 SIT
	instalacijske omarice vel. do 0,50 m2	kos	4.530,00 SIT
	instalacijske omarice vel. nad 0,50 m2	kos	8.480,00 SIT
	manjši predmeti: dimniška vratca, rešetke...	kos	1.370,00 SIT
24.	Odstranitev zidanih štedilnikov, peči in ognjišč in odvoz na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču, obračun po kosu;	kos	7.820,00 SIT
25.	Začasna odstranitev <u>za ponovno uporabo</u> - zidani štedilniki, peči in ognjišča in odvoz na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču, obračun po kosu;	kos	21.800,00 SIT
26.	Odstranitev lesenega stopnišča, vključno z ograjo, z odvozom na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču, obračun po m2 tlorisne površine;	m2	2.540,00 SIT
27.	Začasna odstranitev <u>za ponovno uporabo</u> - leseno stopnišče, vključno z ograjo, z odvozom na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču, obračun po m2;	m2	8.330,00 SIT
28.	Odstranitev steklenih sten z odvozom na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču, obračun po m2	m2	1.190,00 SIT
29.	Začasna odstranitev <u>za ponovno uporabo</u> - steklene stene, z odvozom na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču, obračun po m2;	m2	1.720,00 SIT
30.	Odstranitev vgrajenih elementov in odvoz na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču, obračun po m1;		
	nadometna cevna instalacija	m1	390,00 SIT
	nadometna žična instalacija	m1	240,00 SIT
	podometna cevna instalacija	m1	740,00 SIT
	podometna žična instalacija	m1	570,00 SIT
	pripire, kotniki in podobno	m1	810,00 SIT
	okenske police in podobni predmeti	m1	820,00 SIT
	lesene ograje	m1	1.180,00 SIT
	kovinske ograje	m1	1.760,00 SIT
	montažne betonske ograje	m1	3.360,00 SIT
	okenske in vratne kamnite erte	m1	4.470,00 SIT
31.	Začasna odstranitev vgrajenih elementov <u>za ponovno uporabo</u> in odvoz na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču, obračun po m1;		
	okenske police in podobni predmeti	m1	3.190,00 SIT
	lesene ograje	m1	2.190,00 SIT
	kovinske ograje	m1	3.340,00 SIT
	montažne betonske ograje	m1	7.840,00 SIT
	okenske in vratne kamnite erte	m1	6.310,00 SIT
32.	Čiščenje in pranje zidov in podlog pred ponovnim ometom, obračun po m2;		
	opečne ali betonske podloge	m2	600,00 SIT
	kamnite podloge	m2	750,00 SIT
	lesene ali trstične podloge	m2	490,00 SIT
33.	Odstranitev oblog in tlakov in odvoz na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču, obračun po m2;		
	lesene stenske obloge	m2	860,00 SIT
	horizontalne hidroizolacije	m2	440,00 SIT
	vertikalne hidroizolacije	m2	390,00 SIT
	kamnite plošče iz peščene podloge	m2	1.170,00 SIT
	ladijski pod	m2	630,00 SIT
	parket	m2	1.010,00 SIT

Zap. št	Opis del	Enota	Cena na enoto
	gramozni nasip v objektu deb. do 3 cm	m2	1.040,00 SIT
	kamnite podloge v objektu	m2	2.150,00 SIT
34.	Začasna odstranitev <u>za ponovno uporabo</u> - obloge in tlaki in odvoz na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču, obračun po m2;		
	lesene stenske obloge	m2	1.310,00 SIT
	kamnite plošče iz peščene podloge	m2	2.230,00 SIT
	tlak iz kamna v apnenocementni malti	m2	2.760,00 SIT
	ladijski pod	m2	1.080,00 SIT
	parket	m2	1.400,00 SIT
	obloge iz litega teraca	m2	2.900,00 SIT
	obloge iz naravnega kamna	m2	1.800,00 SIT
35.	Odstranjevanje podlog pod tlaki v skupni debelini do 10 cm in odvoz na začasno deponijo objekta, obračun po m2;	m2	1.320,00 SIT
36.	Rušenje nearmiranih podložnih estrihov in nearmiranih betonskih tlakov debeline do 10 cm in odvoz na začasno deponijo objekta, obračun po m2;	m2	2.420,00 SIT
37.	Začasna odstranitev <u>za ponovno uporabo</u> - ostrešje, opaži in odvoz na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču, obračun po m2;		
	lesen opaz strešin	m2	630,00 SIT
	strešne letve	m2	250,00 SIT
	leseni špirovci	m2	470,00 SIT
38.	Odstranitev strešnih elementov: strešne obrobe, odtočni žlebovi in cevi ter linijski snegolovi in odvoz na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču, obračun po m1;	m1	750,00 SIT
39.	Začasna odstranitev strešnih elementov <u>za ponovno uporabo</u> in odvoz na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču, obračun po m1;		
	Strešne obrobe, odtočni žlebovi in cevi ter linijski snegolovi	m1	860,00 SIT
II. Zemeljska dela			
PRI REKONSTRUKCIJAH OBJEKTA - SANACIJAH			
1.	Ročni izkop v terenu III. do IV. kategorije ob konstrukciji do globine 1 m, s pravilnim odsekavanjem stranic in odlaganjem na rob izkopa, obračun po m3;	m3	6.390,00 SIT
PRI NADOMESTNIH OZIROMA NOVOGRADNJAH OBJEKTA			
1.	Površinski odziv humusa debeline do 30 cm na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču zaradi kasnejšega razgrinjanja ob objektu, obračun po m3;	m3	730,00 SIT
2.	Strojni izkop gradbene jame v terenu do IV. kategorije, nakladanje na kamion, odvoz na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču, obračun po m3;	m3	880,00 SIT
3.	Strojni izkop jarkov za pasovne temelje v terenu III. do IV. kategorije, globina do 1m, obračun po m3;	m3	1.350,00 SIT
4.	Zasip temeljev in gradbene jame z materialom izkopa, obračun po m3;	m3	1.040,00 SIT
5.	Dobava in nasip tampona pod tlaki kleti v sloju debeline 20 cm, utrjevanje nasipa, obračun po m3;	m3	4.390,00 SIT
6.	Strojno in delno ročno planiranje površine ob objektih, obračun po kvadratnem metru;	m2	430,00 SIT
7.	Dobava, razstiranje, planiranje in utrjevanje drobljenca na dvorišču med objekti in na dovoznih poteh v debelini cca 20 cm, obračun po m3;	m3	5.910,00 SIT
8.	Nakladanje in dovoz humusa iz deponije na gradbišču, razstiranje in zatravitev po končanih delih, obračun po m2;	m2	800,00 SIT
9.	Zatravitev površin ob objektih, vendar izven dovoznih traktorskih poti, obračun po m2;	m2	600,00 SIT
10.	Izdelava kamnometa v deb. cca 70 cm, vključno s transportom materiala iz deponije ruševin, obračun po m3;	m3	9.270,00 SIT
11.	Strojni izkop gradbene jame v terenu V. kategorije, nakladanje na kamion, odvoz na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču, obračun po m3;	m3	4.560,00 SIT
12.	Strojni izkop jarkov za pasovne temelje v terenu V. kategorije, globina do 1m, odvoz na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču, obračun po m3;	m3	6.350,00 SIT
13.	Planiranje in utrjevanje dna izkopa, obračun po m2	m2	1.380,00 SIT

Zap. št	Opis del	Enota	Cena na enoto
14.	Nakladanje, dovoz in zasip za zidovi z materialom iz začasne deponije gradbišča z razgrinjanjem in utrjevanjem v plasteh, obračun po m3 v raščenem stanju.	m3	2.600,00 SIT
15.	Odvoz odvečnega materiala od izkopa na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču, z nakladanjem in razkladanjem, obračun po m3 v raščenem stanju;	m3	1.270,00 SIT
III. Betonska dela			
PRI REKONSTRUKCIJAH OBJEKTA - SANACIJAH			
1.	Izdelava armiranobetonskih rebričastih plošč s travetnimi vložki, beton MB 30, naprava vezi, sekanje ležišč, sidranje, opaž, armatura, podzidavanje, priprava betona, prenos in vsa pomožna dela na objektu skupaj s podpiranjem, obračun po m2.	m2	14.310,00 SIT
2.	Izdelava armiranobetonskega stopnišča iz betona MB 20, debeline 14cm, opaž, armatura, sekanje ležišč, sidranje ležišč, podzidava, priprava betona, prenos in vsa pomožna dela na objektu, beton 0,22 m3/m2 tloris, armatura 6,0 kg/m2 tloris, opaž 1,2 m2/m1; obračun po m2 tlorisne površine;	m2	22.000,00 SIT
3.	Izdelava armiranobetonskih preklad nad prebitimi odprtini kamnitih zidov, beton MB 20, armatura, opaž, priprava betona, podzidava in vsa pomožna dela na objektu, beton do 0,20 m3/m1, armatura do 15 kg/ m1, opaž do 1,5 m2/m1, obračun po m3;	m3	115.580,00 SIT
4.	Izdelava armiranobetonskih zidnih vencev do širine 50 cm in višine do 30 cm, beton MB 20, armatura do 15 kg/m, vključen opaž, priprava betona, vsa pomožna dela na objektu, vključno s sidranjem kapne lege, obračun po m1;	m1	13.790,00 SIT
5.	Enako kot tč. 4, le širina nad 50 cm, obračun po m3;	m3	53.630,00 SIT
6.	Izdelava armiranobetonske obloge stebra, beton MB 30, debelina obloge do 10 cm, mrežna armatura Q 385, čiščenje betonske površine, sidranje armature, opaženje, prenos, podpiranje, obračun po m1;	m1	17.980,00 SIT
7.	Izdelava armiranobetonske masivne plošče debeline do 15 cm, beton MB 30, vključeno: dobava in polaganje armature (do 10 kg/m2), izdelava opaža in podpiranje, sidranje plošče, pozidavanje, dobava betona in betoniranje, prenos in vsa pomožna dela na objektu, merjeno v horizontalni projekciji svetlega profila (brez sekanja ležišč),	m2	10.770,00 SIT
8.	Izsekavanje utora v kamniti zid za ležišče plošče, pomožna dela, obračun po m1;	m1	5.530,00 SIT
9.	Izdelava armiranobetonskih temeljev v primeru dodatnih zidov v objektu, vključeno: izkop, opaž, podložni beton, dobava in vgrajevanje armature, betona do MB 30, prenos in vsa pomožna dela na objektu, obračun po m3;	m3	43.940,00 SIT
10.	Podbetoniranje temeljev v armiranobetonskih lamelah do 2 m iz betona MB 25: Vključeno: izkop ob temelju, priprava obstoječega temelja, priprava dobava in vgradnja armature, sidranje v obstoječi temelj, dobava in vgradnja betona, hidroizolacija in vsa pomožna dela na objektu, poraba armature do 20 kg/m1, betona do 0,5 m3/m1, opaža do 1 m2/m1, ročni izkop do 1,0 m3/m1, zasip do 0,6 m3/m1, izolacija; obračun po m1;	m1	46.130,00 SIT
11.	Izdelava obojestranskih armiranih betonskih ometov zidov po detajlu ZRMK v debelini 4-5 cm iz betona MB 30, vključno z dobavo in montažo armature, sidranjem v zidove ter z vsemi transporti in pomožnimi deli; obračun po m2;	m2	13.660,00 SIT
12.	Izdelava epoksidnega veznega premaza star - novi beton, obračun po m2;	m2	3.950,00 SIT
13.	Izdelava armiranobetonskega estriha debeline 6 cm nad obstoječimi lesenimi stropovi, beton MB 30, vključno z vgradnjo PVC folije, jeklenih moznikov (12 kosov/m2), mrežna armatura do 10 kg/m2, vključeni vsi transporti in pomožna dela, obračun po m2;	m2	11.570,00 SIT
1.	Dobava, krivljenje in polaganje srednje komplicirane rebraste armature RA 400/500, obračun po kilogramu;	kg	240,00 SIT
	armatura do fi 12 mm	kg	190,00 SIT
2.	Dobava in polaganje srednje komplicirane armature iz armaturnih mrež MA 500/560 obračun po kilogramu;	kg	200,00 SIT

Zap. št	Opis del	Enota	Cena na enoto
3.	Dobava, krivljene in polaganje gladke armature GA 240/360, obračun po kilogramu;	kg	270,00 SIT
	armatura do fi 12mm	kg	190,00 SIT
4.	armatura fi 12 in več		
4.	Betoniranje podložnega betona MB 10, debeline do 8 cm pod temelji, obračun po m3;	m3	21.080,00 SIT
5.	Betoniranje podložnega betona MB 15, debeline do 8 cm (npr. tlak v kleti), površina gladko zaribana, obračun po m3;	m3	23.270,00 SIT
6.	Betoniranje pasovnih temeljev beton MB 20, prerez nad 0,30 m3/m1, obračun po m3;	m3	23.900,00 SIT
7.	Betoniranje sten iz betona MB 20, prerez 0,12-0,30 m3/m2, obračun po m3;	m3	25.750,00 SIT
8.	Betoniranje okenskih in vratnih preklad in vertikalnih vezi iz betona MB 20, prerez do 0,12 m3/m2, obračun po m3;	m3	28.550,00 SIT
9.	Betoniranje armiranobetonskih plošč iz MB 20, deb. do 15 cm, obračun po m3;	m3	25.100,00 SIT
10.	Kompletna izdelava armiranobetonske dimniške kape skupaj z montažo, obračun po komadu;		
	dimenzij 90x60x40 cm	kom	12.000,00 SIT
	dimenzij 50x50x40 cm	kom	8.490,00 SIT
11.	Dodatek za vodotesnost betona, obračun po m3 betona;	m3	1.410,00 SIT
12.	Betoniranje armiranobetonskih konstrukcij MB 30, prereza nad 0,30 m3/m1-m2, obračun po m3;	m3	26.040,00 SIT
13.	Betoniranje armiranobetonskih konstrukcij MB 30, prereza 0,20-0,30 m3/m1-m2, obračun po m3;	m3	28.310,00 SIT
14.	Betoniranje armiranobetonskih konstrukcij MB 30, prereza 0,12-0,20 m3/m1-m2, obračun po m3;	m3	29.720,00 SIT
15.	Betoniranje armiranobetonskih konstrukcij MB 30, prereza do 0,12 m3/m1-m2, obračun po m3;	m3	33.100,00 SIT
16.	Betoniranje <u>nearmiranih</u> konstrukcij z betonom MB 15, prereza nad 0,30 m3/m1-m2, obračun po m3;	m3	23.290,00 SIT
17.	Betoniranje <u>nearmiranih</u> konstrukcij z betonom MB 20, prereza nad 0,30 m3/m1-m2, obračun po m3;	m3	23.920,00 SIT
18.	Betoniranje armiranobetonskih konstrukcij MB 20, prereza nad 0,30 m3/m1-m2, obračun po m3;	m3	24.250,00 SIT
19.	Betoniranje armiranobetonskih konstrukcij MB 25, prereza nad 0,30 m3/m1-m2, obračun po m3;	m3	25.320,00 SIT
20.	Betoniranje armiranobetonskih konstrukcij MB 25, prereza 0,20-0,30 m3/m1-m2, obračun po m3;	m3	27.580,00 SIT

IV. Zidarska dela

PRI REKONSTRUKCIJAH OBJEKTA - SANACIJAH

1.	Izdelava predelnih sten iz porolita debeline 8 cm v podaljšani cementni malti 1:3:9, naprava malte, prenos in vsa pomožna dela na objektu, obračun po m2;	m2	4.900,00 SIT
2.	Izdelava opečne zatrepne stene debeline 12 cm v podaljšani cementni malti 1:3:9, naprava malte, prenos in vsa pomožna dela na objektu, obračun po m2;	m2	7.370,00 SIT
3.	Grobi in fini omet notranjih opečnih sten z apneno malto 1:3, predhodni cementni obrizg, naprava malte, prenos ter vsa pomožna dela na objektu, obračun po m2;	m2	3.060,00 SIT
4.	Grobi in fini omet ravnih plošč v podaljšani malti 1:2:6, predhodni obrizg z redko cementno malto 1:3, naprava malt, prenos in vsa pomožna dela na objektu, obračun po m2;	m2	3.760,00 SIT
5.	Izdelava stropnega ometa na lesenem stropnem opažu, ojačanega z rabitz mrežo, obračun po m2;	m2	8.300,00 SIT
6.	Izdelava cementne prevleke debeline 3 cm s cementno malto 1:4, fino zaribana površina, predhodno čiščenje podlage, naprava malte, prenos in pomožna dela na objektu, obračun po m2;	m2	2.420,00 SIT
7.	Izvedba cem. estriha debeline 4 do 6 cm, zaribane površine, estrih armiran z mrežno armaturo Q 169, predhodno čiščenje podlage, prenos in vsa pomožna dela, obračun po m2;	m2	3.500,00 SIT
8.	Dobava in vzdava enokrilnih polnih vrat iz jelovega lesa, prenos ter vsa pomožna dela na objektu, vrata grundirana, obračun po komadu;		
	širina vrat 70 cm	kom	79.490,00 SIT
	širina vrat 80 cm	kom	87.310,00 SIT

Zap. št	Opis del	Enota	Cena na enoto
9.	Dobava in vzdava vezanih oken s polkni iz jelovega lesa, prenosi, manipulativni stroški ter vsa pomožna dela na objektu, okna s polkni grundirana, obračun po komadu;		
	površina do 0,8 m2	kom	63.070,00 SIT
	površina do 1,5 m2	kom	87.070,00 SIT
	površina do 2 m2	kom	101.190,00 SIT
10.	Zidanje zidu iz modularne opeke M 20 dimenzije 19x19x29 cm, v podaljšani cementni malti 1:3:9, naprava malte, prenosi in vsa pomožna dela na objektu, obračun po m3;	m3	27.380,00 SIT
11.	Krpanje fasadnega ometa z grobo in fino podaljšano cementno malto 1:2:6, predhodni obrizg s cementno malto 1:3, naprava malt, prenosi in vsa pomožna dela na objektu, obračun po m2;		
	površina do 0,5 m2	m2	7.350,00 SIT
	površina nad 0,5 do 1 m2	m2	6.570,00 SIT
12.	Grobi in fini omet kamnitih zidov v podaljšani cementni malti 1:2:6, predhodno čiščenje zidu, obrizg s cementno malto, prenosi in vsa pomožna dela na objektu, obračun po m2;	m2	3.250,00 SIT
13.	Zidanje dimnikov s polno fasadno opeko NF v podaljšani apneni malti 1:3:9, prenosi, priprava malte in vsa pomožna dela na objektu, obračun po m3;	m3	70.160,00 SIT
14.	Izvedba ojačitve dimnika z jeklenimi kotniki dimenzij 80/80/8 mm, s protikorozijsko zaščito, prenosi, pomožna dela, obračun po m1;	m1	6.310,00 SIT
15.	Fugiranje dimnikov s cementno malto 1:2, z nepoglobljeno fugo, obračun po m2;	m2	5.340,00 SIT
16.	Zidanje kamnitega zidu debeline 50 cm v podaljšani cementni malti 1:2:6, prenosi pomožna dela, obračun po m3;	m3	44.950,00 SIT
17.	Prezidava kamnitega zidu, delno rušenje, priprava podlage in ponovno zidanje kamnitega zidu z obstoječim materialom v podaljšani cementni malti 1:3:9, injektiranje kontaktov s cementno injekcijsko maso, obračun po m3;	m3	32.800,00 SIT
18.	Cementni obrizg kamnitih zidov z malto 1:3, s predhodnim čiščenjem površine in krušljive malte iz reg; z vsemi pomožnimi deli, pripravo materiala in prenosi, obračun po m2;	m2	530,00 SIT

PRI NADOMESTITVAH OZIROMA NOVOGRADNJAHA OBJEKTA

1.	Izdelava cementnega estriha debeline 1 cm kot podlaga horizontalni hidroizolaciji, skupaj z vsem materialom, obračun po m2;	m2	1.460,00 SIT
2.	Dobava in polaganje horizontalne hidroizolacije z bitumenskimi varilnimi trakovi (en sloj), obračun po m2;	m2	2.410,00 SIT
3.	Dobava in izvedba vertikalne hidroizolacije sten z bitumenskimi varilnimi trakovi, zašita hidroizolacije pred poškodbami z vlaknocementnimi ploščami, obračun po m2;	m2	4.030,00 SIT
4.	Horizontalna hidroizolacija kopalnic v etažah z bitumenskimi varilnimi trakovi, zaključena s stensko obrobo višine 20 cm, obračun po m2;	m2	2.410,00 SIT
5.	Zidanje nosilnih zidov z opečnimi modularnimi bloki v podaljšani cementni malti: vključena dobava materiala, transport ter vsa pomožna dela, obračun po m3;	m3	26.970,00 SIT
6.	Zidanje predelnih sten z opečnim porolitom debeline 8 cm v podaljšani cementni malti, vključena dobava materiala, transport ter vsa pomožna dela, obračun po m2;	m2	4.680,00 SIT
7.	Notranji grobi in fini omet sten, skupaj s cementnim obrizgom, vključena dobava materiala, transport ter vsa pomožna dela, obračun po m2;	m2	2.980,00 SIT
8.	Grobi in fini omet stropov z malto, skupaj s cementnim brizgom, vključena dobava materiala, transport ter vsa pomožna dela na gradbišču; obračun po m2;	m2	4.290,00 SIT
9.	Dobava in zidanje montažnega dimnika z dimno tuljavo iz šamotne cevi fi 20 cm, vključno z dobavo in montažo vseh potrebnih fazonskih komadov, obračun po m1 (npr. schiedel);	m1	34.630,00 SIT
10.	Obzidava dimnika z NF fasadno opeko, zidanje v cementni malti, vključena dobava materiala, transport ter vsa pomožna dela na gradbišču, obračun po m2;	m2	15.910,00 SIT
11.	Dobava in montaža vlaknocementnih ventilacijskih cevi fi 10 cm, obračun po tekočem metru skupaj z vsem pritrditvenim materialom;	m1	2.550,00 SIT
12.	Obloga fasade z enostransko obdelanim kamnom deb. 20 cm s sidranjem 5 kom/ m2 v podaljšani cem. malti 1:2:6, vključena dobava materiala, transport ter vsa pomožna dela, obračun po m2;	m2	18.160,00 SIT

Zap. št	Opis del	Enota	Cena na enoto
13.	Zidanje nosilnih zidov z betonskimi bloki dimenzije 19x19x29 cm v podaljšani cementni malti, vključena dobava materiala, transport ter vsa pomožna dela, obračun po m3;	m3	29.310,00 SIT
14.	Dobava in polaganje toplotne izolacije na talne površine: iz mineralne ali steklene volne (ali materiala z enakimi lastnostmi), obračun po kvadratnem metru;		
	mineralna volna deb. 3 cm +1x PE folija	m2	970,00 SIT
	mineralna volna deb. 4 cm +1x PE folija	m2	1.040,00 SIT
	mineralna volna deb. 5 cm +1x PE folija	m2	1.230,00 SIT
	mineralna volna deb. 6 cm +1x PE folija	m2	1.500,00 SIT
	mineralna volna deb. 8 cm +1x PE folija	m2	1.840,00 SIT
	mineralna volna deb. 10 cm +1x PE folija	m2	2.170,00 SIT
	mineralna volna deb. 12 cm +1x PE folija	m2	2.620,00 SIT
15.	Dobava in suho polaganje planet debeline 4 cm na vnaprej postavljen opaž plošče, vključena dobava materiala, transport ter vsa pomožna dela, obračun po m2;	m2	2.190,00 SIT
16.	Izdelava grobega in finega ometa zunanjih sten s toplotno izolacijskim ometom; toplotna prevodnost $\leq 0,1$ W/mK, na predhodni cementni obrizg ometu prilagojene kvalitete-lastnosti; v debelini 5 cm, vključena dobava materiala, transport ter vsa pomožna dela, obračun po m2	m2	5.960,00 SIT
17.	Izdelava grobega in finega ometa kamnitih ali opečnih sten s sanitnim, »sušilnim« ometom, na predhodni cementni obrizg ometu prilagojene kvalitete-lastnosti, vključena dobava materiala, transport ter vsa pomožna dela, obračun po m2	m2	10.170,00 SIT
18.	Zidanje dimnične glave z NF fasadno opeko, stilno, glede na krajevno tipologijo, s korčno strešico; zidanje v cementni malti;	kos	25.970,00 SIT
19.	Toplotna izolacija sten kleti in hišnega podstavka s trdimi ploščami iz ekstrudiranega polistirena debeline 5 cm (obenem zaščita vertikalne hidroizolacije);	m2	2.310,00 SIT
20.	Izravnavanje kamnitih zidov z grobo podaljšano malto 1:2:6 v povprečni debelini 5 cm, naprava malte, prenos ter vsa pomožna dela na objektu, obračun po m2 zidu (enostransko);	m2	5.080,00 SIT
21.	Izravnavanje - zagladitev zgornje površine obstoječih betonskih plošč in estrihov s cem. estrihom, vključno s predhodnim čiščenjem površine in s premazom za povezavo star - novi beton, pred polaganjem finalnih tlakov, vključena dobava materiala, transport ter vsa pomožna dela, obračun po m2;	m2	7.560,00 SIT
22.	Popravilo obstoječega stropnega ometa na trstiki: delna odstranitev ometa v območju popravila, pritrditev pocinkane rabi mreže, grobi in fini omet s podaljšano cem. malto 1:2:6, z napravo malt, prenos in vsemi pomožnimi deli na objektu, obračun po m2;	m2	8.300,00 SIT
23.	Čiščenje obstoječih površin pred polaganjem novih tlakov oziroma pred dobetoniranjem novih konstrukcij, obračun po m2	m2	630,00 SIT
24.	Zidanje kamnitih stopnic s fugiranjem stikov, vključno z napravo malte, prenos in vsemi pomožnimi deli na objektu, obračun po m3.	m3	63.430,00 SIT
25.	Zidanje nosilnih zidov z betonskimi bloki v podaljšani cementni malti, vključena dobava materiala, transport ter vsa pomožna dela, obračun po m3	m3	29.310,00 SIT
26.	Zidanje predelnih sten s porolitom deb. 12 cm in podaljšano cementno malto 1:2:6 komplet z vrtnimi prekladami iz porolita armirane s +-2 rebrasta armatura fi 10	m2	5.530,00 SIT
27.	Zidanje zidov iz siporeks blokov, zidano z lepilom, vključena dobava materiala, transport ter vsa pomožna dela, obračun po m3	m3	32.130,00 SIT
28.	Hladni bitumenski premaz površin pred polaganjem hidroizolacije, vključena dobava materiala, transport ter vsa pomožna dela, obračun po m2	m2	620,00 SIT
29.	Dobava in polaganje PE folije deb. 0,15 mm - prosto položena, s prenos in s pomožnimi deli na objektu, obračun po m2	m2	140,00 SIT
30.	Dobava in montaža kombi plošč deb. 5 cm s polaganjem na opaž pred betoniranjem, obračun po m2	m2	3.750,00 SIT
31.	Dobava in polaganje vodonepropustne in paropropustne folije (npr. TY-VEK) na strešne, in lesene fasadne površine, s prenos in s pomožnimi deli na objektu, obračun po m2	m2	830,00 SIT
32.	Vzidava lesenih vrat v plohistem podboju, obračun po komadu vel. do 2 m2	kos	7.720,00 SIT
	vel. nad 2 m2	kos	11.900,00 SIT
33.	Vzidava lesenih vrat v okvirnem podboju, obračun po komadu vel. do 2 m2	kos	13.860,00 SIT

Zap. št	Opis del	Enota	Cena na enoto
	vel. nad 2 m2	kos	16.190,00 SIT
34.	Vzidava lesenih balkonskih vrat - kombinirana, obračun po komadu		
	vel. do 2 m2	kos	13.160,00 SIT
	vel. 2 do 4 m2	kos	17.510,00 SIT
	vel. nad 4 m2	kos	21.700,00 SIT
35.	Vzidava lesenih oken - enojna in vezana, obračun po komadu		
	vel. do 2 m2	kos	9.110,00 SIT
	vel. nad 2 m2	kos	16.410,00 SIT
36.	Vzidava lesenih oken - dvojna, obračun po komadu		
	vel. do 2 m2	kos	14.520,00 SIT
	vel. nad 2 m2	kos	22.170,00 SIT
37.	Vzidava lesenih zasteklenih sten, obračun po m2	m2	6.250,00 SIT
38.	Vzidava kovinskih vrat, obračun po komadu		
	vel. do 2 m2	kos	10.440,00 SIT
	vel. nad 2 m2	kos	16.630,00 SIT
39.	Vzidava kovinskih oken, obračun po komadu		
	vel. do 2 m2	kos	10.850,00 SIT
	vel. 2 do 4 m2	kos	16.410,00 SIT
40.	Vzidava kovinskih oken, obračun po m2		
	vel. do 4 m2	m2	4.150,00 SIT
	vel. nad 4 m2	m2	5.000,00 SIT
41.	Vzidava kovinskih okenskih mrež in okvirjev za pokrove nad jaški, obračun po komadu		
	okenske mreže vel. do 1 m2	kos	4.230,00 SIT
	okvirji za pokrove nad jaški, enojni	kos	5.880,00 SIT
	okvirji za pokrove nad jaški, dvojni	kos	8.370,00 SIT
42.	Vzidava raznih manjših kovinskih izdelkov: dimniška vratca, vstopna železa, rešetke in podobno, obračun po komadu;	kos	3.950,00 SIT
43.	Vzidava raznih manjših kovinskih izdelkov: kotna železa za zaščito horizontalnih robov - pragov, pripire in podobno, obračun po m1	m1	3.520,00 SIT
44.	Vzidava omaric za elektro in telefonsko instalacijo, obračun po kos		
	vel. 100x100 cm	kos	12.470,00 SIT
	vel. 80x80 cm	kos	10.840,00 SIT
	vel. 60x60 cm	kos	8.580,00 SIT
	vel. 40x40 cm	kos	6.770,00 SIT
45.	Vzidava betonskih oken, obračun po kos		
	vel. do 2 m2	kos	11.410,00 SIT
	vel. 2 do 4 m2	kos	17.500,00 SIT
46.	Vzidava betonskih oken vel. nad 4 m2, obračun po m2	m2	6.800,00 SIT
47.	Vzidava okenskih polic iz umetnega ali naravnega kamna z vsemi pomožnimi deli in prenosi, obračun po m1	m1	3.510,00 SIT
48.	Dobava in vgraditev medeninastih dilatacijskih trakov med različnimi vrstami tlakov, obračun po m1	m1	5.680,00 SIT
49.	Dobava in vzidava protipožarnih pokrovov vel. 60x60 cm, obračun po kos.	kos	6.550,00 SIT
50.	Izdelava hlevit armiranega estriha debeline 5-8 cm zaribane površine, estrih armiran z mrežno armaturo Q 169, obračun po m2;	m2	5.060,00 SIT
51.	Obdelava notranjega ometa s fino cementno malto 1:3 zalikano do črnega sijaja, naprava malte, prenosi ter vsa pomožna dela na objektu, obračun po m2;	m2	2.400,00 SIT
52.	Dobava in vzidava tipskih betonskih oken (hlevi), zastekljenih z enojnim steklom, vključno z okvirji z mušjo mrežo, obračun po komadu;		
	dimenzije 80x60 cm	kom	39.240,00 SIT
	dimenzije 80x100 cm	kom	65.400,00 SIT
	dimenzije 100x80 cm	kom	65.400,00 SIT
	dimenzije 120x80 cm	kom	78.480,00 SIT
53.	Nabava in vzidava kovinskega ohišja za gnojno pehalo - krt, obračun po komadu;	kom	216.950,00 SIT
54.	Nabava in montaža transportnega sistema - krt (brez ohišja), s pogonskim agregatom, cilindrom, vodom, lopatice, sidro, koleno 45 stopinj, vse kompletno, obračun po komadu;	kom	405.050,00 SIT
55.	Nabava, montaža in vgradnja visokih klasičnih stojšč v kompletu z verigo in cevmi, obračun po komadu;	kom	23.190,00 SIT
56.	Nabava in montaža napajalnikov za govedo, obračun po komadu;	kom	7.270,00 SIT
57.	Nabava in montaža napajalnikov za drobnico, obračun po komadu;	kom	6.340,00 SIT

Zap. št	Opis del	Enota	Cena na enoto
V. Tesarska dela			
PRI REKONSTRUKCIJAH OBJEKTA - SANACIJAH			
1.	Izdelava strešne konstrukcije s trikotnim vešalom, poraba lesa 0,04 do 0,05 m ³ /m ² , komplet s sidranjem in pozidavanjem, prenos in vsa pomožna dela, lesena konstrukcija zaščitena z insekticidnim premazom, obračun po kvadratnem metru;	m2	5.820,00 SIT
2.	Enako kot tč. 1, le trapezno vešalo, poraba lesa do 0,05 m ³ /m ² , obračun po kvadratnem metru;	m2	7.100,00 SIT
3.	Letvanje strešnih konstrukcij za pokrivanje z zarezniki, dobava vsega materiala in vsa pomožna dela na objektu, obračun po kvadratnem metru;	m2	490,00 SIT
4.	Enako kot tč. 3, le za pokrivanje z betonskimi strešniki, obračun po kvadratnem metru;	m2	1.860,00 SIT
5.	Enako kot tč. 3, le za pokrivanje z opečno tegolo, obračun po kvadratnem metru;	m2	800,00 SIT
6.	Enako kot tč. 3, le za pokrivanje s korci in planetami, obračun po kvadratnem metru;	m2	1.690,00 SIT
7.	Enako kot tč. 3, le za pokrivanje z bobrovci-dvojno, obračun po kvadratnem metru;	m2	850,00 SIT
8.	Zamenjava poškodovanih strešnih elementov - špirovcev, poraba lesa do 0,03 m ³ /m ² (14/16), obračun po kvadratnem metru;	m2	2.960,00 SIT
9.	Enako kot tč. 8, le letve do 0,008 m ³ /m ² (3/5), obračun po kvadratnem metru;	m2	790,00 SIT
10.	Demontaža letev zaradi pritrditve lepenke in ponovna pritrditev letev, prenos, pomožna dela, obračun po kvadratnem metru;	m2	2.620,00 SIT
11.	Zamenjava dotrajanih lesenih stropnikov, vzdavanje novih, pozidavanje ter vsa pomožna dela na objektu, razpon do 3 m, poraba stropnikov do 0,4 m ³ /m ² , obračun po kvadratnem metru stropa;	m2	10.860,00 SIT
12.	Enako kot tč. 11, le razpon do 5 m (0,060 m ³ /m ²), obračun po kvadratnem metru;	m2	
13.	Izdelava in montaža prečne povezave špirovcev s škarjami, prerez 5/20 cm, dolžina 4 m, pomožna dela, obračun po tekočem metru;	m1	2.760,00 SIT
14.	Sidranje kapnih in slemenskih strešnih leg v obodne zidove po detajlu ZRMK, prenos, pomožni material, pomožna dela na objektu, obračun po komadu;	kom	6.220,00 SIT
15.	Izdelava poda ali stropa iz desk deb. 24 mm (pribijanje na stropnike), vključeno: material, prenos ter vsa pomožna dela, obračun po kvadratnem metru;	m2	4.700,00 SIT
16.	Dobava in montaža impregniranih lesenih preklad - mask, dimenzij 12/14 cm, obračun po tekočem metru;	m1	2.760,00 SIT
17.	Zavetrovanje ostrešja z deskami ali plohi, pod kotom 45 stopinj, obračun po kubičnem metru porabljenega lesa;	m3	83.000,00 SIT
18.	Sidranje lesenih stropnikov po posebnem detajlu ZRMK, s predhodnim prevrtavanjem zidov, montažo sidrskih plošč, z materialom, s prenos, pomožnim materialom in vsemi pomožnimi deli na objektu, obračun po komadu;	kom	10.510,00 SIT
19.	Povezava lesenih stropnikov nad srednjo podporo z obojestranskim jeklenim tračnim profilom in jeklenimi svorniki - po posebnem detajlu, vključno z dobavo materiala, s protikorozijsko zaščito, s prenos, pomožnim materialom in vsemi pomožnimi deli na objektu; obračun po komadu;	kom	7.900,00 SIT
20.	Zamenjava poškodovanih strešnih elementov - leg, dim. do 25x28 cm, obračun po tekočem metru;	m1	3.710,00 SIT
21.	Zamenjava poškodovanih strešnih elementov - lesenih soh dim. do 20x20 cm z izdelavo lesenih ročic dim. do 18x18 cm za učvrstitev obstoječih leg, obračun po komadu;	kom	13.410,00 SIT
	višina sohe do 2 m1	kom	20.750,00 SIT
	višina sohe 2 do 4 m1	kom	
22.	Izdelava profiliranega zaključka vidnih špirovcev in leg na fasadi, obračun po komadu;	kom	1.960,00 SIT
PRI NADOMESTITVAH OZIROMA NOVOGRADNJAHA OBJEKTA			
1.	Dvostranski opaž pasovnih temeljev, obračun po kvadratnem metru;	m2	2.750,00 SIT
2.	Dvostranski opaž betonskih sten, obračun po kvadratnem metru;	m2	2.750,00 SIT

Zap. št	Opis del	Enota	Cena na enoto
3.	Opaž vertikalnih armiranobetonskih vezi, obračun po kvadratnem metru;	m2	6.580,00 SIT
4.	Opaž okenskih in vratnih preklad, višina podpiranja do 3,0 m, obračun po kvadratnem metru;	m2	6.480,00 SIT
5.	Opaž armiranobetonske plošče debeline 14 cm, višina podpiranja do 3 m1, obračun po kvadratnem metru;	m2	2.880,00 SIT
6.	Opaž poševne stopniščne rame ter nastopnih ploskev stopnic, skupaj s podpiranjem opaža, obračun po kvadratnem metru;	m2	8.370,00 SIT
7.	Opaž horizontalnih armiranobetonskih vezi na podstrešju, višine 20 cm, obračun po kvadratnem metru;	m2	6.510,00 SIT
8.	Izdelava lesene konstrukcije ostrešja dvokapnice, dimenzije konstrukcije ostrešja po statičnem izračunu, obračun po kvadratnem metru;	m2	6.490,00 SIT
9.	Letvanje strešne konstrukcije ostrešja z letvami prereza do 4/5 cm za pokrivanje s strešniki, obračun po kvadratnem metru;	m2	1.050,00 SIT
10.	Obijanje napušča strehe z opažem deb. 18 mm iz smrekovega lesa, enostransko skobljan, izdelan na pero in utor, finalno opleskan, obračun po kvadratnem metru;	m2	6.990,00 SIT
11.	Obijanje strešnega naklona v podstrešju z opažem deb. 18 mm iz smrekovega lesa, enostransko skobljanega, izdelanega na pero in utor, finalno opleskanega, obračun po kvadratnem metru;	m2	6.990,00 SIT
12.	Obijanje opaža fasade z deskami debeline 18 mm, enostransko skobljane, ravno stikovane, z leseno podkonstrukcijo, finalno pleskane, obračun po kvadratnem metru;	m2	7.900,00 SIT
13.	Opaž pravokotnih točkovnih temeljev, obračun po m2	m2	3.440,00 SIT
14.	Opaž pravokotnih stebrov brez zoba, obračun po m2 obseg stebra do 1,00 m	m2	6.980,00 SIT
	obseg stebra nad 1,00 m	m2	6.440,00 SIT
15.	Opaž pravokotnih stebrov brez zoba - <u>opaž za vidni beton</u> , obračun po m2 obseg stebra do 1,00 m	m2	8.120,00 SIT
	obseg stebra nad 1,00 m	m2	7.070,00 SIT
16.	Opaž pravokotnih stebrov z zobom, obračun po m2 obseg stebra do 1,00 m	m2	8.230,00 SIT
	obseg stebra nad 1,00 m	m2	7.560,00 SIT
17.	Opaž pravokotnih stebrov z zobom - <u>opaž za vidni beton</u> , obračun po m2 obseg stebra do 1,00 m	m2	9.740,00 SIT
	obseg stebra nad 1,00 m	m2	8.860,00 SIT
18.	Opaž ravnih pravokotnih preklad, nosilcev in okvirjev brez zoba, višina podpor do 6 m1, obračun po m2 obseg do 1,00 m	m2	7.500,00 SIT
	obseg nad 1,00 m	m2	6.870,00 SIT
19.	Opaž ravnih pravokotnih preklad, nosilcev in okvirjev brez zoba, višina podpor do 6 m1 - <u>opaž za vidni beton</u> , obračun po m2 obseg do 1,00 m	m2	8.990,00 SIT
	obseg nad 1,00 m	m2	8.640,00 SIT
20.	Opaž ravnih AB plošč, višina podpiranja do 6 m1, obračun po m2	m2	3.350,00 SIT
21.	Podpiranje montažnih stropov oziroma podpiranje obstoječih konstrukcij med izvajanjem rušitvenih del, obračun po m2 podpore višine do 3 m	m2	1.910,00 SIT
	podpore višine do 6 m	m2	2.240,00 SIT
VI. Fasaderska dela			
1.	Izdelava fasadnih odrov višine do 10 m, naprava podstavka, montaža in demontaža ter vsa pomožna dela na gradbišču, obračun po kvadratnem metru;	m2	1.770,00 SIT
2.	Izdelava lahkih premičnih odrov, naprava podstavka, montaža, demontaža ter vsa pomožna dela na gradbišču, obračun po kvadratnem metru;		
	višina do 2 m1	m2	630,00 SIT
	višina 2 m1 do 4 m1	m2	1.080,00 SIT
3.	Obdelava fasade s fasadno barvo, vključena vsa pomožna dela, obračun po kvadratnem metru;	m2	1.660,00 SIT
4.	Kompletna izdelava fasade v naslednji sestavi: toplotna izolacija stiropor 8 cm, lepljen na podlogo, obzidava z NF opeko debeline 12 cm, sidranje v nosilno zidovje, omet fasade, cementni obrizg, grobi omet, žlahtni apneni omet, obračun po kvadratnem metru	m2	17.900,00 SIT

Zap. št	Opis del	Enota	Cena na enoto
5.	Izdelava podstavka fasade iz pranelega kulirja, granulacij po izbiri, obračun po kvadratnem metru;	m2	17.640,00 SIT
6.	Kompletna izdelava fasade v naslednji sestavi: toplotna izolacija stiropor 5 cm, lepljen na podlogo, sidranje v nosilno zidovje, tankoslojni armiran omet fasade (brez zaključnega sloja)	m2	4.970,00 SIT
7.	Kompletna izdelava fasade v naslednji sestavi: toplotna izolacija stiropor 8 cm, lepljen na podlogo, sidranje v nosilno zidovje, tankoslojni armiran omet fasade (brez zaključnega sloja)	m2	6.700,00 SIT
8.	Kompletna izdelava fasade v naslednji sestavi: toplotna izolacija kombivol 7,5 cm, lepljen na podlogo, sidranje v nosilno zidovje, cementni obrizg, rabi mreža, grobi in fini omet (brez zaključnega sloja)	m2	8.720,00 SIT
9.	Kompletna izdelava fasade v naslednji sestavi: toplotna izolacija kombipor 7,5 cm, lepljen na podlogo, sidranje v nosilno zidovje, cementni obrizg, rabi mreža, grobi in fini omet (brez zaključnega sloja)	m2	8.540,00 SIT
10.	Kompletna izdelava fasade v naslednji sestavi: toplotna izolacija TERMO-tervol 10 cm (fasadne lamele), lepljen na podlogo, tankoslojni armiran omet fasade (brez zaključnega sloja)	m2	8.660,00 SIT
11.	Izdelava podstavka fasade v sestavi: ekspanziran polistiren deb. 5 cm, lepljen na podlogo, sidranje v nosilno zidovje, tankoslojni armiran omet	m2	5.370,00 SIT
12.	Izdelava fasadnih odrov višine nad 10 m z napravo podstavka in dohodov na oder, montažo in demontažo ter vsemi pomožnimi deli na gradbišču, obračun po m2	m2	2.270,00 SIT
13.	Izdelava fasadnih lovilnih odrov z montažo in demontažo ter vsemi pomožnimi deli na gradbišču, obračun po m1	m1	2.470,00 SIT
14.	Zaščita fasadnih odrov na ulični strani z mrežico, obračun po m2	m2	610,00 SIT
15.	Začasna odstranitev obstoječe fasadne obloge zaradi ponovne uporabe; pomožna dela, prenos, obračun po m2		
	pločevinasta fasadna obloga:	m2	1.470,00 SIT
	vlaknocementna fasadna obloga (eternit):	m2	630,00 SIT
	betonski fasadni elementi:	m2	1.550,00 SIT
16.	Ponovna montaža fasadne obloge s predhodno začasno odstranjeno oblogo deponirano na deponiji gradbišča; z vsemi pomožnimi deli in prenos.		
	V ceni upoštevati 20% novega materiala, obračun po m2		
	pločevinasta fasadna obloga:	m2	2.190,00 SIT
	vlaknocementna fasadna obloga (eternit):	m2	1.460,00 SIT
	betonski fasadni elementi:	m2	4.440,00 SIT
17.	Začasna odstranitev podkonstrukcije obstoječe fasadne obloge zaradi ponovne uporabe; pomožna dela, prenos, obračun po m2		
	kovinska podkonstrukcija:	m2	1.720,00 SIT
	lesena podkonstrukcija:	m2	660,00 SIT
	lesen opaz	m2	1.310,00 SIT
18.	Ponovna montaža podkonstrukcije fasadne obloge s predhodno začasno odstranjeno podkonstrukcijo deponirano na deponiji gradbišča; z vsemi pomožnimi deli in prenos.		
	V ceni upoštevati 20% novega materiala, obračun po m2		
	kovinska podkonstrukcija:	m2	3.620,00 SIT
	lesena podkonstrukcija:	m2	1.130,00 SIT
	lesen opaz	m2	2.910,00 SIT
19.	Začasna odstranitev toplotne izolacije deb. cca 10 cm na fasadi zaradi ponovne uporabe; pomožna dela, prenos, obračun po m2	m2	1.310,00 SIT
20.	Ponovna montaža toplotne izolacije deb. Cca 10 cm na fasadi s predhodno začasno odstranjeno izolacijo deponirano na deponiji gradbišča; z vsemi pomožnimi deli in prenos.		
	V ceni upoštevati 20% novega materiala, obračun po m2	m2	2.400,00 SIT
21.	Očiščenje cokla s peskanjem, obračun po m2	m2	5.700,00 SIT
22.	Očiščenje kamnitega portala, obračun po m2	m2	4.950,00 SIT
23.	Očiščenje dela fasade s struganjem, obračun po m2	m2	4.460,00 SIT
24.	Zaščita obstoječih kamnitih ert - okenskih in vratnih okvirjev med izvajanjem fasaderskih del, obračun po m2	m2	1.990,00 SIT
25.	Grobi fasadni omet podstavka kamnitih in mešanih zidov s podaljšano malto 1:2:6 s predhodnim čiščenjem zidu, obrizganjem s cementnim obrizgom z redko cem. malto 1:3, napravo malte, prenos in vsemi pomožnimi deli na objektu, obračun po m2.		
	Višina podstavka <u>do 50 cm</u>	m2	5.980,00 SIT
	Višina podstavka <u>nad 50 cm</u>	m2	5.020,00 SIT

Zap. št	Opis del	Enota	Cena na enoto
26.	<u>Grobi in fini fasadni omet podstavka</u> kamnitih in mešanih zidov s cem. malto 1:3 s predhodnim čiščenjem zidu, obrizganjem s cementnim obrizgom z redko cem. malto 1:3, in finalnim zaribavanjem, napravo malte, prenosi in vsemi pomožnimi deli na objektu, obračun po m2.		
	Višina podstavka <u>do 50 cm</u>	m2	8.800,00 SIT
	Višina podstavka <u>nad 50 cm</u>	m2	7.410,00 SIT
27.	<u>Grobi fasadni omet</u> kamnitih in mešanih zidov s podaljšano malto 1:2:6 s predhodnim čiščenjem zidu, obrizganjem s cementnim obrizgom z redko cem. malto 1:3, napravo malte, prenosi in vsemi pomožnimi deli na objektu, srednje razčlenjena fasada, obračun po m2	m2	4.250,00 SIT
28.	<u>Grobi in fini fasadni omet</u> kamnitih in mešanih zidov s podaljšano malto 1:2:6 s finalnim zaribavanjem, s predhodnim čiščenjem zidu, obrizganjem s cementnim obrizgom z redko cem. malto 1:3, z napravo malte, prenosi in vsemi pomožnimi deli na objektu, srednje razčlenjena fasada, obračun po m2	m2	6.750,00 SIT
29.	<u>Grobi in fini omet fasade</u> v naravnem svetlo peščenem izgledu s poudarjenimi robovi okoli vratnih in okenskih odprtin širine 13 cm, z napravo malte, prenosi in vsemi pomožnimi deli na objektu, obračun po m2	m2	3.980,00 SIT
30.	Izdelava ometa napuščnih vencev na pripravljeno leseno podlago, vključno z dobavo in s pritrdjevanjem rabitz mreže, obračun po m2;		
	grobi fasadni omet	m2	4.850,00 SIT
	grobi omet, žlahtni apneni omet (gladek mineralni omet)	m2	7.340,00 SIT
	grobi omet, žlahtni teranova omet	m2	8.150,00 SIT
31.	Zaključni žlahtni obrizg ometane fasadne površine izdelan z belim cementom in mineralnim granulatom deb. 1-3 mm, obračun po m2	m2	2.490,00 SIT
32.	Obloga podstavka fasade (cokla) iz vlaknocementnih plošč (eternit) sidranih in lepljenih na podlago, obračun po m2	m2	820,00 SIT
33.	Dobava in montaža odkapnega alu profila razvite širine 60 mm, deb. 1 mm pod fasado (nad podstavkom fasade), vijačen skozi toplotno izolacijo v nosilni zid in zatesnitev s trajno elastičnim kitom, obračun po m1	m1	1.690,00 SIT

VII. Odvodnjavanje (drenaža in kanalizacija)

PRI NADOMESTITVAH OZIROMA NOVOGRADNJAHA OBJEKTA

1.	Izkop jarkov za kanalizacijo v terenu III in IV. kat., globine do 1,0 m, z odmetom materiala, obračun po kubičnem metru;	m3	1.850,00 SIT
2.	Dobava in polaganje betonskih kanalizacijskih cevi, skupaj z izdelavo podloge in obbetoniranjem cevi, obračun po tekočem metru;		
	cevi fi 10 cm	m1	3.740,00 SIT
	cevi fi 15 cm	m1	4.520,00 SIT
	cevi fi 20 cm	m1	4.220,00 SIT
	cevi fi 30 cm	m1	6.690,00 SIT
	cevi fi 50 cm	m1	9.480,00 SIT
3.	Dobava in polaganje PE kanalizacijskih cevi z vsemi potrebnimi spojkami, priključnimi in revizijskimi kosi, skupaj z izdelavo podloge in obbetoniranjem cevi, obračun po tekočem metru;		
	cevi fi 50 mm	m1	1.250,00 SIT
	cevi fi 75 mm	m1	1.880,00 SIT
	cevi fi 110 mm	m1	2.990,00 SIT
	cevi fi 160 mm	m1	3.570,00 SIT
	cevi fi 200 mm	m1	5.870,00 SIT
	cevi fi 400 mm	m1	14.140,00 SIT
4.	Izdelava drenaže ob objektu kompletno s potrebnim izkopom, dobavo in polaganjem drenažne cevi fi 110 mm, z dobavo in polaganjem filternega polsta, z drenažnim nasutjem in zasipom z izkopnim materialom do višine terena (ročni izkop do 1,50m3/m1), obračun po tekočem metru;	m1	9.740,00 SIT
5.	Dobava in polaganje drenažnih cevi fi 110 mm, vključno s pripravo podlage, obračun po m'	m'	1.980,00 SIT
6.	Obsipanje cevi iz polimernih materialov z drobnim peskom granulacije 0-4 mm, do višine 30 cm nad cevmi, z ročnim utrjevanjem, obračun po kubičnem metru;	m3	9.110,00 SIT
7.	Zasipanje jarkov s premetom izkopanega materiala, utrjevanje nasipa, obračun po kubičnem metru;	m3	1.040,00 SIT
8.	Zasip drenažnega jarka s kamnitimi krogli, obračun po m3	m3	12.160,00 SIT
9.	Izdelava priključkov betonskih cevi na kanalizacijske jaške premera do 20 cm, obračun po kosu	kos	3.950,00 SIT

Zap. št	Opis del	Enota	Cena na enoto
10.	kompletna izdelava priključka hišnega kanala na glavni ulični kanal, obračun po kosu	kos	87.840,00 SIT
11.	Kompletna izdelava AB revizijskega jaška 50X50X100 cm. Vključena dobava vsega potrebnega materiala, z izvedbo vseh pomožnih del, obdelava jaška; obračun po komadu.	kos	38.110,00 SIT
12.	Kompletna izdelava AB revizijskega jaška 60X60X100 cm. Vključena dobava vsega potrebnega materiala in vseh pomožnih del, obdelava jaška; obračun po komadu.	kos	49.400,00 SIT
13.	Kompletna izdelava revizijskega jaška iz betonskih cevi, globine do 2,0 m, vključno z LTŽ pokrovom fi 50 cm, 5 t, obračun po komadu.	kos	53.660,00 SIT
14.	Kompletna izdelava revizijskega jaška iz betonskih cevi fi 60 cm globine do 2,0 m, vključno s pokrovom prirejenim za tlakovanje, obračun po kos.	kos	70.940,00 SIT
15.	Kompletna izdelava revizijskega jaška iz betonskih cevi fi 80 cm globine do 2,0 m, vključno z betonskim pokrovom, obračun po kos.	kos	87.510,00 SIT
16.	Kompletna izdelava kaskadnega jaška iz betonskih cevi fi 80 cm, globine do 2,0 m, vključno z betonskim pokrovom, obračun po kos.	kos	84.510,00 SIT
17.	Kompletna izdelava kaskadnega jaška iz betonskih cevi fi 100 cm, globine do 2,0 m, vključno z betonskim pokrovom, obračun po kos.	kos	101.630,00 SIT
18.	Kompletna izdelava kaskadnega jaška dimenzij 60/60 cm, globine 3,0 m, skupaj z betonskim pokrovom, obračun po komadu;	kom	141.590,00 SIT
19.	Kompletna izdelava talnega sifona dimenzij 30 x 30 cm, skupaj z LTZ rešetko, obračun po komadu;	kom	16.490,00 SIT
20.	Kompletna izdelava lovilca olj, skupaj z LTZ pokrovom, obračun po komadu;	kom	135.270,00 SIT
21.	Kompletna izdelava peskolova fi 30 cm iz betonskih cevi, globine 1,0 m1, skupaj z betonskim pokrovom, obračun po komadu;	kom	48.730,00 SIT
22.	Izdelava notranjega vtočnega revizijskega jaška s pocinkano rešetko dim. 30x30 cm, obračun po komadu;	kom	26.500,00 SIT
23.	Enako kot tč. 15, le s pocinkano rešetko dim. 40x40 cm, obračun po komadu;	kom	29.850,00 SIT
24.	Kompletna izdelava AB vodomernega jaška 120X100X130 cm, s pokrovom iz rebraste pločevine, obračun po kos.	kos	91.750,00 SIT
25.	Dobava in montaža LTŽ pokrova za lahki promet dim. 60x60, obračun po kosu	kos	36.700,00 SIT
26.	Dobava in montaža smradotesnega pokrova dim. 50x50 iz rebraste pločevine, obračun po kosu	kos	22.300,00 SIT
27.	Dobava in montaža AB pokrovov dim. 80x100x10 cm, obračun po kosu	kos	10.160,00 SIT
28.	Kompletna izdelava ponikovalnice iz betonske cevi fi 100 cm, globine do 2,0 m, skupaj z betonskim pokrovom, obračun po kos.	kos	115.750,00 SIT

VIII. Druga gradbena dela

PRI REKONSTRUKCIJAH – SANACIJAH

1.	Izdelava <u>obojestranskih</u> protipotresnih jeklenih vezi fi 20 mm, vključno z izsekavanjem utorov, vrtanjem lukenj, napenjanjem vezi, vgradnjo sidrskih plošč, antikorozijsko zaščito vseh jeklenih elementov z dvakratnim epoksidnim premazom, rabiciranjem in zametavanjem vezi	m1	35.290,00 SIT
2.	Isto kot tč. 1, le <u>enostranske</u> horizontalne protipotresne jeklene vezi, obračun po tekočem metru;	m1	24.900,00 SIT
3.	Izdelava vertikalnih vezi z vpetjem v armiranobetonsko vez in z ročicami v ostrežje (višina do 3 m), obračun po komadu;	kom	11.750,00 SIT
4.	Vgradnja objemnih U profilov za povezavo obojestranskih jeklenih vezi, s predhodnim vrtanjem, s prenosi, pomožna dela, obračun po komadu;	kom	5.530,00 SIT
5.	Vrtanje lukenj fi 30 mm skozi temeljni zid za vgradnjo jeklenih vezi fi 20 mm, vključno z injektiranjem, obračun po tekočem metru;	m1	20.750,00 SIT
6.	Sistematično injektiranje kamnitih in mešanih zidov s cementno silikatno injekcijsko maso, vključno z vsemi transporti in pomožnimi deli, obračun po kubičnem metru;	m3	15.520,00 SIT
7.	Injektiranje razpok v zidanih nosilnih zidovih s cementno silikatno injekcijsko maso, vključno z vsemi transporti in pomožnimi deli, obračun po tekočem metru;	m1	9.880,00 SIT

Zap. št	Opis del	Enota	Cena na enoto
8.	Injektiranje razpok v nosilnih armiranobetonskih elementih z <u>nizkovi-skozno epoksidno smolo</u> , vključno z vsemi transporti in pomožnimi deli, obračun po tekočem metru;	m1	11.290,00 SIT
9.	Vgradnja jeklenih rebrastih sider fi 14 mm in dolžine 150 do 200 cm preko notranjih nosilnih zidov v višini novih armiranobetonskih plošč oziroma ojačilnih estrihov, predhodno prevrtavanjem zidov, vsi transporti in pomožna dela, obračun po komadu;	kom	2.580,00 SIT
10.	Vgradnja jeklenih rebrastih sider fi 14 mm, dolžine 150 cm v obodne zidove objekta za njihovo povezavo z novimi armiranobetonskimi ploščami oz. ojačilnimi estrihi, s predhodnim prevrtavanjem zidov, montažo sidrskih plošč, vsi transporti in pomožna dela, obračun po komadu;	kom	9.170,00 SIT
11.	Ojačitev nosilnih armiranobetonskih elementov z dolepljenjem jeklenih lamel okvirnega prereza 6 x 50 mm iz jekla Č0.361 z epoksidnim lepilom, vključno z vsemi transporti in pomožnimi deli, obračun po m1	m1	21.140,00 SIT
12.	Vgradnja jeklenih rebrastih sider fi 14 mm v vrtine fi 22 mm v epoksidno malto, dolžina sider 0,85 m, obračun po m1	m1	10.370,00 SIT
13.	Vgradnja jeklenih gladkih sider fi 16 mm, dolžine 80 cm, v obodne zidove objekta, zaradi njihove povezave z obstoječimi armiranobetonskimi ploščami, s predhodnim prevrtavanjem zidov, montažo sidrskih plošč, transporti in pomožnimi deli, obračun po komadu	kom	10.510,00 SIT
14.	Vgradnja jeklenih sider fi 16 mm, dolžine 80 cm, v obodne zidove, sidra privarjena na jeklene lamele dim. 1000x50x5 mm, povezane z obst. AB ploščami, s predhodnim prevrtavanjem zidov, montaža sidrskih plošč, lepljenjem lamel, s transportom in pomožnimi deli, obračun po komadu	kompl	28.500,00 SIT
15.	Saniranje razpok v nosilnih stenah, odstranitev ometa in slabe malte iz rege ali razpoke do globine cca 7 cm izmenično obojestransko, čiščenje razpoke in zapolnitev s pod. cem. m.1:2:6, kompletno material, transporti in vsa pomožna dela, obračun po tekočem metru	m1	4.840,00 SIT
16.	Saniranje razpok v opečnih predelnih stenah, odstranitev ometa, poglobitev in razširitev razpoke v obliki črke V do globine cca 4 cm, čiščenje razpoke in zapolnitev s podaljšano cementno malto 1:2:6, kompletno material, transporti in pomožna dela, obračun po tekočem metru	m1	4.000,00 SIT
17.	Čiščenje reg med kamnitimi bloki do glob. 5 cm (odstranjevanje slabe, poškodovane malte), pranje reg s curkom pod pritiskom 150 barov, fugiranje reg s polimerno cementno malto, obračun po kvadratnem metru;	m2	7.460,00 SIT
18.	Izdelava jeklenih vezi obokov iz gladkih palic fi 20 mm, vključno z izsekavanjem utorov, vrtanjem lukenj, napenjanjem vezi, vgradnjo sidrskih plošč, protikorozijsko zaščito vseh jeklenih delov z dvakratnim epoksidnim premazom, obračun po tekočem metru;	m1	24.900,00 SIT
19.	Vgradnja jeklenih lamel dim. 2000x60x5 mm preko notranjih nosilnih zidov pod obstoječimi armiranobetonskimi ploščami, s predhodnim prevrtavanjem zidov, pripravo betonske površine, lepljenjem lamel, protikorozijsko zaščito vseh jeklenih delov z dvakratnim epoksidnim premazom.	kom	42.880,00 SIT
20.	Izdelava armiranobetonskih vertikalnih vezi oziroma stebrov dim. 20x20 cm, armiranih z rebrasto armaturo 4 x fi 14 mm in stremenji fi 8 mm na 20 cm; opaženje, pomožna dela, obračun po tekočem metru;	m1	25.800,00 SIT
21.	Cene rezijskih ur: VK delavec: KV delavec: PK delavec: NK delavec:		2.900,00 SIT 2.750,00 SIT 1.950,00 SIT 1.500,00 SIT
22.	Posamezne storitve prevozov in uporaba mehanizacije pri rekonstrukciji objektov - sanacijah in nadomestitvah oziroma novogradnji objektov, obračun po teži prevoženega materiala na določeni razdalji ali po časovni enoti uporabljenega prevoznega oziroma del * pri prevozih kosovnega oziroma razsutega tovora: tovornjak 8,5 t tovornjak 3,0 t Traktor * pri nakladanju kosovnega oziroma razsutega tovora: bager, kopač – nakladač		6.350,00 SIT 5.500,00 SIT 5.000,00 SIT 12.700,00 SIT
23.	Sistematično injektiranje kamnitih in mešanih zidov s cementno silikatno injekcijsko maso s <u>hidrofobnim dodatkom</u> , vključno z vsemi transporti in pomožnimi deli, obračun po kubičnem metru;	m3	17.640,00 SIT
24.	Demontaža lesenih oziroma jeklenih preklad nad odprtini, pred zabetoniranjem novih, s potrebnim podpiranjem, obračun po komadu;	kom	11.990,00 SIT

Zap. št	Opis del	Enota	Cena na enoto
25.	Zabetoniranje zidne niše po odstranitvi lesenega vložka - lege z ne-armiranim betonom MB 20, vključno z enostranskim opažem, obračun po kubičnem metru;	m3	35.290,00 SIT
26.	Ojačitev nosilnih armiranobetonskih elementov z dolepljanjem karbon-skih lamel širine 60 mm z epoksidnim lepilom, vključno z vsemi transporti in pomožnimi deli, pripravo podlage-«štokanjem» betonske površine	m1	16.140,00 SIT
27.	Vrtanje vertikalnih lukenj fi 20 mm, globine 25 cm v v kamniti zid in vgra-ditev sider iz rebaste armature RA fi 14 mm dolžine 50 cm z lepilom na epoksidni osnovi, obračun po komadu;	kos	570,00 SIT
28.	Demontaža lesenih oziroma jeklenih preklad nad odprtini, pred za-betoniranjem novih, s potrebnim podpiranjem, obračun po kosu	kos	11.990,00 SIT
29.	Zabetoniranje zidne niše po odstranitvi lesenega vložka - lege z ne-armiranim betonom MB 20, vključno z enostranskim opažem, obračun po m3	m3	35.290,00 SIT
30.	Obzidava novih armiranobetonskih zidnih vezi na fasadi s kamnom prereza 15x20 cm, obračun po m1 obzidave	m1	1.410,00 SIT
31.	Obzidava novih armiranobetonskih konstrukcij na fasadi s kamnom pre-reza 15x20 cm - večje površine, obračun po m2 obzidave	m2	6.350,00 SIT
32.	Odvzem vzorca injektiranega zidu z vrtanjem vrtine fi 100 mm do globi-ne 80 cm s hranjenjem vzorca in vrtine za namene pregleda kontrolne institucije. Mesto odvzema vzorcev določi kontrolna institucija. Odvzem vzorcev se izvaja ob prisotnosti kontrolne institucije.	kom	16.000,00 SIT
IX. Zunanja dela			
1.	Kompletna izdelava novega tlaka ob fasadi s kulir ploščami položenimi v mivko, v širini 1 m1, vključno s predhodnim planiranjem obstoječega terena, obračun po kvadratnem metru;	m2	7.170,00 SIT
POPIS ZAKLJUČNIH GRADBENIH DEL IN PREDRAČUN			
I. Krovska dela			
1.	Začasna odstranitev kritine zaradi ponovne uporabe; pomožna dela, prenosi, obračun po kvadratnem metru;		
	korci:	m2	960,00 SIT
	korci in planete:	m2	1.520,00 SIT
	planete:	m2	960,00 SIT
	vlaknocementna kritina:	m2	620,00 SIT
	zarezniki in slemenjaki:	m2	690,00 SIT
	bitumenska kritina:	m2	830,00 SIT
	pločevinasta kritina:	m2	1.520,00 SIT
2.	Dobava kritine in pokrivanje streh z zarezniki, vsa pomožna dela na ob-jektu, obračun po kvadratnem metru;	m2	4.490,00 SIT
3.	Dobava kritine in pokrivanje streh z betonskimi strešniki, obračun po kvadratnem metru;	m2	3.670,00 SIT
4.	Dobava kritine in pokrivanje streh z bitumensko kritino, obračun po kvadratnem metru;	m2	3.350,00 SIT
5.	Dobava kritine in pokrivanje streh s korci, obračun po kvadratnem me-tru;	m2	4.760,00 SIT
6.	Dobava kritine in pokrivanje strehe s pločevinasto kritino, prenosi, po-možna dela na objektu, obračun po m2	m2	4.840,00 SIT
7.	Dobava kritine in pokrivanje streh s strešniki iz vlaknocementnih plošč, barva po izbiri, polaganje na lesene letve, obračun po kvadratnem metru;	m2	3.280,00 SIT
8.	Dobava kritine in pokrivanje strehe z ravnimi vlaknocementnimi strešniki - francosko pokrivanje, s prenosi in z vsemi pomožnimi deli na objektu, obračun po kvadratnem metru	m2	6.690,00 SIT
9.	Dobava kritine in pokrivanje strehe z bobrovci-dvojno, obračun po kva-dratnem metru;	m2	4.090,00 SIT
10.	Dobava kritine in pokrivanje strehe z bakreno pločevino deb. 0,60 mm v pasovih širine 100 cm, s prenosi in s pomožnimi deli na objektu, obračun po kvadratnem metru	m2	10.130,00 SIT
11.	Dobava kritine in pokrivanje strehe s pocinkano pločevino deb. 0,65 mm v pasovih širine 100 cm, s prenosi in s pomožnimi deli na objektu, ob-račun po kvadratnem metru	m2	5.430,00 SIT

Zap. št	Opis del	Enota	Cena na enoto
12.	Dobava kritine in pokrivanje streh z opečnimi strešniki (v izgledu korcev), z vsemi pomožnimi deli na objektu	m2	5.860,00 SIT
13.	Dobava kritine in pokrivanje streh z opečnimi strešniki (npr. Tonach-Sulm ali Creaton), z vsemi pomožnimi deli na objektu	m2	5.590,00 SIT
14.	Dobava kritine in pokrivanje streh z betonskimi zarezniki (npr. Bramac), z vsemi pomožnimi deli na objektu	m2	4.180,00 SIT
15.	Pokrivanje slemen in grebenov streh s slemenjaki za zareznike, dobava materiala, vsa pomožna dela na objektu; obračun po tekočem metru;	m1	3.680,00 SIT
16.	Pokrivanje slemen in grebenov streh z betonskimi strešniki, dobava materiala, vsa pomožna dela na objektu; obračun po tekočem metru;	m1	3.930,00 SIT
17.	Pokrivanje slemen in grebenov streh z opečno kritino, dobava materiala, vsa pomožna dela na objektu; obračun po tekočem metru;	m1	2.260,00 SIT
18.	Pokrivanje slemen in grebenov streh s korci, dobava materiala, vsa pomožna dela na objektu; obračun po tekočem metru;	m1	3.340,00 SIT
19.	Pokrivanje slemen in grebenov streh z bobrovci, dobava materiala, vsa pomožna dela na objektu; obračun po tekočem metru;	m1	3.960,00 SIT
20.	Pokrivanje slemen in grebenov streh s slemenjaki za ravne vlaknocementne strešnike - francosko pokrivanje, dobava materiala, vsa pomožna dela na objektu; obračun po tekočem metru;	m1	4.840,00 SIT
21.	Pokrivanje slemen in grebenov streh s slemenjaki (grebenjaki) za opečne strešnike (n.pr. Tondach ali Creaton), vključno s tesnilnim-prezračevalnim podložnim trakom in vsemi pomožnimi deli	m1	8.890,00 SIT
22.	Pokrivanje slemen in grebenov streh s slemenjaki (grebenjaki) za betonske strešnike (npr. Bramac), vključno s tesnilnim-prezračevalnim podložnim trakom in vsemi pomožnimi deli na objektu	m1	5.440,00 SIT
23.	Dobava in montaža linijskih strešnih snegolovov, vključno s pritrdilnim materialom, obračun po tekočem metru	m1	5.640,00 SIT
24.	Dobava in montaža snegobranov iz kovinskih trikotnikov , vključno s pritrdilnim materialom, obračun po m1 (za kritino iz vlaknocementnih strešnikov) - francosko pokrivanje, obračun po tekočem metru	m1	11.640,00 SIT
25.	Pokrivanje strehe s predhodno začasno odstranjeno kritino deponirano na deponiji gradbišča; z vsemi pomožnimi deli in prenosu, obračun po m2	m2	1.020,00 SIT
	korci:	m2	1.560,00 SIT
	korci in planete:	m2	910,00 SIT
	vlaknocementna kritina - valovita:	m2	830,00 SIT
	zarezniki:	m2	460,00 SIT
	slemenjaki za vse kritine:	m1	
26.	Dobava in montaža točkovnih strešnih snegolovov, vključno s pritrdilnim materialom, obračun po kosu	kos	500,00 SIT
II.	Kleparska dela		
1.	Izdelava in montaža zidnih in dimničnih obrob iz pocinkane pločevine deb. 0,75 mm, razvite širine 50 cm, vsa pomožna dela na objektu, obračun po tekočem metru;	m1	5.460,00 SIT
2.	Izdelava in montaža zidnih in dimničnih obrob iz Fe barvane pločevine deb. 0,6 mm, razvite širine 50 cm, vsa pomožna dela na objektu,	m1	5.980,00 SIT
3.	Pločevinasti zaključek strešne kritine ob fasadi z bakreno pločevino deb. 0,65 mm, razvite širine 66 cm, obračun po tekočem metru;	m1	9.110,00 SIT
4.	Pločevinasti zaključek strešne kritine ob fasadi z Fe barvano pločevino deb. 0,6 mm, razvite širine 66 cm , vsa pomožna dela na objektu	m1	7.470,00 SIT
5.	Pločevinasti zaključek strešne kritine na čelih strehe-vetrna zaključna obroba z Fe barvano pločevino deb. 0,6 mm, razvite širine 40 cm, vsa pomožna dela na objektu	m1	4.680,00 SIT
6.	Pločevinasta obroba strešne kritine iz bakrene pločevine deb. 0,65 mm, razvite širine 33 cm, obračun po tekočem metru;	m1	5.480,00 SIT
7.	Pločevinasta obroba dimnika z bakreno pločevino deb. 0,65 mm, razvite širine 70 cm, obračun po tekočem metru;	m1	9.110,00 SIT
8.	Dobava in montaža odtočnih žlebov in cevi iz pocinkane pločevine deb. 0,75 mm, razvite širine 33 cm, ves pritrdilni material in pomožna dela na objektu, obračun po tekočem metru;	m1	4.860,00 SIT
9.	Dobava in montaža odtočnih žlebov in cevi iz Fe barvane pločevine deb. 0,6 mm, razvite širine 33 cm, ves pritrdilni material in pomožna dela na objektu	m1	4.210,00 SIT
10.	Dobava in montaža odtočnih žlebov fi 15 cm iz bakrene pločevine deb. 0,65 mm, razvite širine 33 cm, skupaj z držali za pritrditev, obračun po tekočem metru;	m1	7.440,00 SIT

Zap. št	Opis del	Enota	Cena na enoto
11.	Dobava in montaža strešnih odtočnih cevi fi 12 cm iz bakrene pločevine deb. 0,65 mm, skupaj z objemkami za pritrditev, obračun po tekočem metru;	m1	5.370,00 SIT
12.	Dobava in montaža strešnih odtočnih kotličkov iz pocinkane pločevine deb. 0,65 mm za priključek vertikalne cevi na odtočni žleb, skupaj s pritrdilnim materialom, obračun po komadu;	kom	3.380,00 SIT
13.	Dobava in montaža strešnih odtočnih kotličkov iz bakrene pločevine deb. 0,60 mm za priključek vertikalne cevi na odtočni žleb, skupaj s pritrdilnim materialom, obračun po komadu;	kom	6.710,00 SIT
14.	Dobava in montaža vertikalnih litoželeznih odtočnih cevi fi 150 mm, skupaj s fazonskimi kosi in z objemkami za pritrditev, obračun po tekočem metru;	m1	18.660,00 SIT
15.	Dobava in montaža zaključkov oddušnikov iz bakrene pločevine fi 15 cm, komplet z obrobo, obračun po komadu;	kom	6.640,00 SIT
16.	Ponovna montaža predhodno začasno odstranjenih strešnih elementov deponiranih na deponiji gradbišča; z vsemi pomožnimi deli in prenosi, obračun po m1		
	strešni žlebovi:	m1	1.700,00 SIT
	odtočne cevi:	m1	1.700,00 SIT
	strešne obrobe:	m1	1.910,00 SIT
17.	Dobava in montaža polkrožnih strešnih žlebov fi 15 cm iz <u>aluminijeve</u> pločevine barvne deb. 0,70 mm, skupaj z držali za pritrditev, obračun po m1	m1	5.270,00 SIT
18.	Dobava in montaža strešnih odtočnih cevi iz <u>aluminijeve</u> pločevine barvne deb. 0,70 mm, skupaj z objemkami za pritrditev, obračun po m1		
	cevi fi 12,5 cm	m1	4.670,00 SIT
	cevi fi 15 cm	m1	5.580,00 SIT
19.	Dobava in montaža strešnih odtočnih kotličkov iz <u>aluminijeve</u> pločevine barvne deb. 0,70 mm, za priključek vertikalne cevi na odtočni žleb, skupaj s pritrdilnim materialom, obračun po kosu	kos	4.380,00 SIT
20.	Dobava in montaža vertikalnih litoželeznih odtočnih cevi fi 125 mm, skupaj s fazonskimi kosi in z objemkami za pritrditev, obračun po m1	m1	18.040,00 SIT
21.	Pločevinasta obroba strešne kritine iz <u>aluminijeve</u> pločevine barvne deb. 0,70 mm, razvite širine 33 cm, obračun po m1	m1	3.330,00 SIT
22.	Pločevinasta obroba strešne kritine iz <u>aluminijeve</u> pločevine barvne deb. 0,70 mm, razvite širine 70 cm, obračun po m1	m1	5.500,00 SIT
23.	Pločevinasta obroba strešnih vencev pod napuščem in okenskih polic iz pocinkane pločevine deb. 0,65 mm, razvite širine 30 cm, obračun po m1	m1	2.720,00 SIT
24.	Pločevinasta obroba strešnih vencev pod napuščem in okenskih polic iz bakrene pločevine deb. 0,60 mm, razvite širine 30 cm, obračun po m1	m1	4.930,00 SIT
25.	Pločevinasta obroba strešnih vencev pod napuščem in okenskih polic iz <u>aluminijeve</u> pločevine barvne deb. 0,70 mm, razvite širine 30 cm, obračun po m1	m1	3.570,00 SIT
III.	Ključavničarska dela		
1.	Izdelava Fe nosilcev stopnic, dimenzij in oblik po statičnem računu, 1x minimizirano, obračun po kilogramu;	kg	950,00 SIT
2.	Izdelava, dobava in montaža stebričkov balkonske in stopniščne ograje v kleti, Fe cevi 40x40 mm, 1x minimizirane, obračun po kilogramu;	kg	950,00 SIT
3.	Izdelava, dobava in montaža čistilnih mrež iz ploščatega železa dim. 25x5 mm, skupaj z okvirjem iz kotnika dim. 30x30x5 mm, obračun po komadu		
	dimenzij 1400x400 mm	kom	38.900,00 SIT
	dimenzij 4000x250 mm	kom	67.140,00 SIT
4.	Dobava in montaža protipožarnih pokrovov s kovinskim okvirjem, skupne dimenzije 634x634 mm - IMP Godovič, opremljena s potrebnim okovjem in finalno pleskana, obračun po komadu;	kom	108.140,00 SIT
5.	Izdelava in montaža pripir iz nerjaveče pločevine - kotnik 40x40 mm, vključno z vgradnimi sidri, obračun po tekočem metru;		9.590,00 SIT
6.	Izdelava pocinkane pohodne rešetke dim. 70x120 cm, izdelane iz pohišvenih profilov 50x50 mm, obračun po komadu;	kom	40.510,00 SIT
7.	Izdelava enostavnejših nosilnih konstrukcije iz Fe profilov (stopniščne konstrukcije, ograje, rešetke), dimenzij in oblik po projektu, 1x minimizirano, obračun po kg	kg	950,00 SIT

Zap. št	Opis del	Enota	Cena na enoto
IV. Mizarska dela			
1.	Kompletna izdelava, dobava in montaža lesenih oken, zastekljenih s termopan steklom, okna opremljena s potrebnim okovjem, finalno pleskana z barvo po izbiri, skupaj z zaključnimi letvami in leseno notranjo okensko polico, obračun po komadu;		
	dimenzij 100x140 cm	kom	77.600,00 SIT
	dimenzij 180x140 cm – dvokrilno	kom	126.290,00 SIT
	dimenzij 140x100 cm	kom	76.240,00 SIT
	dimenzij 70x70 cm	kom	55.920,00 SIT
	dimenzij 80x80 cm	kom	58.520,00 SIT
	dimenzij 100x70 cm	kom	59.760,00 SIT
	dimenzij 140x70 do 140 cm, okno nepravilne oblike	kom	124.220,00 SIT
	dimenzij 100x100 cm	kom	94.790,00 SIT
	dimenzij 80x100 cm	kom	80.490,00 SIT
	dimenzij 80x140 cm	kom	98.580,00 SIT
	dimenzij 140x140 cm	kom	113.870,00 SIT
	dimenzij 80 x110 cm	kom	55.230,00 SIT
2.	Dobava in montaža strešnega okna dim. 70x110 cm, obračun po komadu;	kom	110.810,00 SIT
3.	Izdelava, dobava in montaža notranjih enokrilnih vrat s plohistim podbojem, vratno krilo panelne konstrukcije, opremljeno s potrebnim okovjem in finalno pleskano, obračun po komadu;		
	dimenzij 80x200 cm	kom	64.780,00 SIT
	dimenzij 90x200 cm	kom	69.060,00 SIT
	dimenzij 90x200 +30 cm- z nadsvetlobo	kom	79.000,00 SIT
	dimenzij 80x200 +30 cm- z nadsvetlobo	kom	77.720,00 SIT
4.	Kompletna izdelava, dobava in montaža zunanjih vrat, izdelana iz masivnega lesa, pleskana z lazurnim premazom, zasteklitev s termopan steklom, s plohistim podbojem, opremljeno s potrebnim okovjem, obračun po komadu;		
	skupne dimenzije 140x230 cm, vratno krilo 100x230 cm	kom	225.800,00 SIT
	dvižna garažna vrata dimenzij 420x200 cm	kom	581.980,00 SIT
	dvokrilna vrata dimenzij 160x200 cm	kom	218.470,00 SIT
	dvokrilna vrata dimenzij 160x230 cm	kom	251.280,00 SIT
	stena skupne dimenzije 200x230 cm, vratno krilo 90x230 cm	kom	354.830,00 SIT
5.	Kompletna izdelava, dobava in montaža zunanjih enokrilnih vrat, izdelana iz masivnega smrekovega lesa, pleskana z lazurnim premazom, s plohistim podbojem, opremljena s potrebnim okovjem, kljuko in cilindričnim vložkom, obračun po komadu		
	dimenzij 110 x 210 cm	kom	146.900,00 SIT
	dimenzij 110 x 230 cm	kom	130.600,00 SIT
6.	Kompletna izdelava, dobava in montaža zunanjih enokrilnih vrat, izdelana iz masivnega smrekovega lesa, pleskana z lazurnim premazom, s plohistim podbojem, opremljena s potrebnim okovjem, kljuko in cilindričnim vložkom, v vratno krilo vgrajeni zgoraj in spodaj zračni rešetki dim. 15x40 cm vključno z zastekljeno nadsvetlobo s termopanom, skupne dim. 95x275 cm, obračun po komadu;	kom	194.990,00 SIT
7.	Kompletna izdelava, dobava in montaža zunanjih enokrilnih drsnih vrat iz pohištenih profilov in obojestransko obložena s smrekovim opažem deb. 18 mm, pleskana z lazurnim premazom, opremljena s pripadajočimi ležaji in zapirali, obračun po komadu		
	dimenzij 130x223 cm	kom	151.650,00 SIT
	dimenzij 120x240 cm	kom	151.510,00 SIT
	dvokrilna, dimenzij 280 x 280 cm	kom	297.660,00 SIT
8.	Kompletna izdelava, dobava in montaža lesenih dvokrilnih oken - <u>izdelana po naročilu</u> - zastekljenih s termopan steklom med lesenimi prečkami, okna opremljena s potrebnim okovjem in finalno obdelana; obračun po komadu;		
	dimenzij 110x160 cm	kom	144.260,00 SIT
9.	Kompletna izdelava, dobava in montaža zunanjih, enokrilnih vhodnih vrat - <u>izdelana po naročilu</u> - delno zastekljena med lesenimi prečkami, izdelana iz masivnega lesa, pleskana z lazurnim premazom, s podbojem, opremljena s potrebnim okovjem, obračun po komadu		
	dimenzije 115x210 cm	kom	186.220,00 SIT

[illegible]

Zap. št	Opis del	Enota	Cena na enoto
	plošče deb. 1,25 cm, lesena podkonstrukcija - letve 3x5 cm	m2	6.240,00 SIT
	plošče deb. 1,5 cm, lesena podkonstrukcija - letve 3x5 cm	m2	6.420,00 SIT
22.	Dobava in montaža <u>spuščenega stropa</u> iz mavčnokartonskih plošč deb. 1,25 cm, vključno z nosilno in pritrdilno podkonstrukcijo, s potrebnimi izrezi v stropu in z zaključki ob zidu, s pritrdilnim materialom, z bandažiranjem in zagladitvijo stikov, s prenosi in z vsemi pomožnimi deli na objektu, obračun po kvadratnem metru;	m2	6.410,00 SIT
23.	Izdelava in montaža lesenih skobjanih letev za zunanjo zaščitno ograjo, impregnirane z 2x lazurnim premazom in z vsem pritrdilnim materialom, obračun po tekočem metru;	m1	13.790,00 SIT
24.	Dobava in montaža enokrilnih protipožarnih vrat EI 90; vratno krilo panelne konstrukcije, furnirano, opremljeno s potrebnim okovjem, ključavnico in samozapiralom		
	dimenzij 90x200 cm	kom	319.330,00 SIT
25.	Dobava in montaža kovinskih enokrilnih protipožarnih vrat EI 30; krilo opremljeno s potrebnim okovjem, ključavnico, samozapiralom		
	dimenzij 90x200 cm	kom	166.660,00 SIT
26.	Dobava in montaža kovinskih enokrilnih protipožarnih vrat EI 90; krilo opremljeno s potrebnim okovjem, ključavnico, samozapiralom		
	dimenzij 90x200 cm	kom	272.000,00 SIT
27.	Začasna odstranitev lesenih stenskih in stropnih oblog vključno s podkonstrukcijo za ponovno uporabo; pomožna dela, prenosi, obračun po m2	m2	1.310,00 SIT
28.	Ponovna montaža lesenih stenskih in stropnih oblog vključno s podkonstrukcijo z začasno odstranjeno oblogo deponirano na deponiji gradbišča; z vsemi pomožnimi deli in prenosi.	m2	3.070,00 SIT
29.	Začasna odstranitev lesenega spuščenega stropa vključno s podkonstrukcijo za ponovno uporabo; pomožna dela, prenosi, obračun po m2	m2	550,00 SIT
30.	Ponovna montaža lesenega spuščenega stropa vključno s podkonstrukcijo z začasno odstranjenimi ploščami in s podkonstrukcijo deponirano na deponiji gradbišča; z vsemi pomožnimi deli in prenosi.	m2	3.870,00 SIT
V. Kamnoseška dela			
1.	Dobava in vzdava okenskih polic iz umetnega kamna širine 20 cm, kamen po izbiri, obračun po tekočem metru;	m1	9.300,00 SIT
2.	Dobava in polaganje tlaka iz naravnega kamna - plošče deb. 3 cm, polaganje na lepilo, obračun po kvadratnem metru;	m2	18.660,00 SIT
3.	Dobava in oblaganje betonskih stopnic s ploščami iz naravnega kamna deb. 3 cm, polaganje na lepilo, obračun po kvadratnem metru;	m2	26.970,00 SIT
4.	Dobava in vzdava okenskih polic iz naravnega kamna širine 20 cm, kamen po izbiri	m1	5.830,00 SIT
5.	Dobava in vzdava okenskih polic z odkapom iz <u>naravnega</u> kamna širine 20 cm, kamen po izbiri, obračun po m1	m1	10.200,00 SIT
6.	Dobava in polaganje tlaka iz naravnega kamna - plošče deb. 3 cm, polaganje na lepilo, obračun po m2		18.680,00 SIT
7.	Dobava in polaganje nizkostenske obrobe - cokla višine 10 cm iz naravnega kamna deb. 2 cm, polaganje lepilo, obračun po m1		
	Ravna	m1	1.860,00 SIT
	Stopničasta	m1	2.190,00 SIT
VI. Keramičarska dela			
1.	Dobava in polaganje stenskih keramičnih ploščic z zalivanjem ali lepljenjem, fugiranje stikov, obloga v kopalnici do stropa, v kuhinji višine 60 cm, obračun po kvadratnem metru;		
	polaganje v lepilo:	m2	5.120,00 SIT
	polaganje v malto:	m2	5.500,00 SIT
2.	Dobava in polaganje talnih keramičnih ploščic v sanitarijah, polaganje v cem. malto obračun po kvadratnem metru;	m2	5.710,00 SIT
3.	Dobava in polaganje keramita v kleti in na balkonih, polaganje v cementno malto, obračun po kvadratnem metru;	m2	5.710,00 SIT
4.	Dobava in oblaganje betonskih stopnic z neдрsečimi talnimi keramičnimi ploščicami, polaganje v cem. akrilatno lepilo, kompletno s fugiranjem, obračun po kvadratnem metru	m2	7.960,00 SIT

Zap. št	Opis del	Enota	Cena na enoto
VII. Slikopleskarska dela			
1.	Slikanje sten in stropov s poldisperzijsko barvo, krpanje, impregnacija, osnovni in 2x končni premaz, obračun po kvadratnem metru;	m2	690,00 SIT
2.	Pleskanje novih vidnih lesenih opažev in ograj na fasadi s 3x prozornimi nevidnimi premazi, brez pigmenta, obračun po kvadratnem metru	m2	1.200,00 SIT
3.	Pleskanje starih lesenih izdelkov in opažev s predhodnim odstranjevanjem obstoječe barve in 3x lazurni premazi, obračun po kvadratnem metru	m2	1.800,00 SIT
4.	Pleskanje ostrešja s protipožarnim in protiinsekticidnim sredstvom, obračun po kvadratnem metru	m2	1.630,00 SIT
5.	Slikanje sten in stropov z belim apnenim beležem 2x, obračun po kvadratnem metru	m2	330,00 SIT
6.	Pleskanje ostrešja s protipožarnim premazom	m2	790,00 SIT
7.	Pleskanje novih ključavničarskih izdelkov, čiščenje rje, minimiziranje, osnovni in 2x končni premaz, obračun po m2	m2	1.830,00 SIT
8.	Pleskanje starih ključavničarskih izdelkov s predhodnim odstranjevanjem barve in čiščenje rje, minimiziranje, osnovni in 2x končni premaz, obračun po m2	m2	2.650,00 SIT
9.	Pleskanje starih lesenih lakiranih izdelkov in opažev - obnovitev opleska, obračun po m2	m2	3.060,00 SIT
10.	Slikanje sten in stropov z belim apnenim beležem 2x, obračun po m2	m2	330,00 SIT
VIII. Obloga tal in podov - tlakarska in druga polagarska dela			
1.	Dobava in polaganje tekstilnega tlaka, skupaj z izravnavo podloge ter lesenimi zaključnimi letvicami, obračun po kvadratnem metru;	m2	4.940,00 SIT
2.	Dobava in polaganje lamelnega parketa, skupaj z izravnavo podloge in lesenimi zaključnimi letvicami, obračun po kvadratnem metru;	m2	8.730,00 SIT
3.	Dobava in polaganje vodoodporne iverne plošče deb. 2 cm kot podloga finalnega tlaka, obračun po kvadratnem metru	m2	2.540,00 SIT
4.	Dobava in polaganje ladijskega poda na vnaprej pripravljeno podlago, skupaj s pritrdilnim materialom in lesenimi zaključnimi letvicami, obračun po kvadratnem metru	m2	6.800,00 SIT
5.	Izdelava izravnalne mase 2x, pred polaganjem finalnih tlakov, obračun po kvadratnem metru	m2	2.150,00 SIT
6.	Protiprašni premaz finalnega tlaka iz betonskega estriha, obračun po kvadratnem metru	m2	2.390,00 SIT
7.	Oljetesni premaz betonskih površin, npr.: (prostor za cisterne) ali material z enakimi lastnostmi, obračun po kvadratnem metru	m2	1.690,00 SIT
8.	Dobava in polaganje klasičnega parketa - <u>polaganje v lepilo</u> , skupaj z izravnavo podloge in lesenimi zaključnimi letvicami, obračun po m2	m2	12.130,00 SIT
9.	Dobava in polaganje klasičnega parketa - <u>polaganje na leseno podlogo</u> , pritrjen z žičniki, skupaj z izravnavo podloge in lesenimi zaključnimi letvicami, obračun po m2	m2	11.670,00 SIT
10.	Brušenje in 3x lakiranje parketa, obračun po m2	m2	3.670,00 SIT
11.	Dobava in polaganje vodoodporne iverne plošče deb. 2 cm kot podloga finalnega tlaka, obračun po m2	m2	2.540,00 SIT
12.	Popravilo obstoječega parketnega tlaka s predhodno odstranitvijo poškodovanega parketnega tlaka, obračun po m2	m2	13.120,00 SIT
13.	Dobava in polaganje ladijskega poda na vnaprej pripravljeno podlago, skupaj s pritrdilnim materialom in lesenimi zaključnimi letvicami, obračun po m2	m2	5.410,00 SIT
	ladijski pod iz jelovega lesa deb. 19 mm	m2	6.800,00 SIT
	ladijski pod iz macesnovega lesa deb. 22 mm	m2	
14.	Dobava in polaganje PVC talnih oblog, vključno z obstenskimi zaključki, obračun po m2	m2	4.650,00 SIT
POPIS INŠTALACIJSKIH DEL IN PREDRAČUN			
I. Električne inštalacije			
1.	Fasadna merilno priključna omarica, tipska, iz izolacijskega materiala, za vgradnjo števca in priključnih varovalk, opremljena z naslednjo opremo:		
	Omarica PMO 2	kos	29.900,00 SIT
	Omarica PMO 3	kos	40.890,00 SIT

Zap. št	Opis del	Enota	Cena na enoto
	Omarica PMO 4	kos	42.890,00 SIT
	glavni tarifni odklopnik enofazni 10-30A	kom	19.890,00 SIT
	glavni tarifni odklopnik trifazni 10-60A	kom	34.670,00 SIT
	glavni tarifni odklopnik trifazni 10-30A	kom	28.680,00 SIT
	podnožje varovalk komplet z vložki 25 A, obračun po kompletu;	kom	14.890,00 SIT
	enofazni dvotarifni števec delovne energije 1x 230V, 50 Hz, 10/40 A, obračun po komadu;	kom	36.570,00 SIT
	trifazni dvotarifni števec delovne energije 3x 230/400 V, 50 Hz, 10/40 A, obračun po komadu;	kom	42.650,00 SIT
	tipka tarifnega odklopnika	kos	2.000,00 SIT
	Krmilna ura za preklon tarife, obračun po komadu;	kom	34.390,00 SIT
	drobni in vezni material, obračun kot pribitek na dobavo in montažo; 5%		
2.	Razdelilna p/o omarica, tipska - enovrstna 12 modulna, izdelana iz ognjevarnega materiala, vgrajena, z naslednjo opremo:	kos	9.980,00 SIT
3.	Razdelilna p/o omarica, tipska - dvovrstna 24 modulna, izdelana iz ognjevarnega materiala, vgrajena, z naslednjo opremo:		
	Omarica dvovrstna 24 modulna p/o	kos	12.890,00 SIT
	glavno stikalo trifazno 63A, obračun po komadu;	kom	7.730,00 SIT
	glavno stikalo trifazno 40A, obračun po komadu;	kom	6.910,00 SIT
	glavno stikalo trifazno 25A, obračun po komadu;	kom	7.220,00 SIT
	glavno stikalo enofazno 40A, obračun po komadu;	kom	5.780,00 SIT
	glavno stikalo enofazno 25A, obračun po komadu;	kom	4.980,00 SIT
	zaščitno tokovno stikalo 25A/0,5A, obračun po komadu;	kom	15.780,00 SIT
	kombinirano zaščitno stikalo 16A/30mA, obračun po komadu;	kom	11.680,00 SIT
	varovalni element trifazni, komplet, obračun po komadu;	kom	5.340,00 SIT
	varovalni element enofazni, komplet, obračun po komadu;	kom	1.780,00 SIT
	prenapetostna zaščita razreda C, obračun po komadu	kom	10.780,00 SIT
	drobni in vezni material, obračun kot pribitek na dobavo in montažo; 5%		
4.	Razdelilna p/o omarica, tipska - trivrstna 36 modulna, izdelana iz ognjevarnega materiala:	kom	15.490,00 SIT
5.	Razdelilna p/o omarica, tipska - štirivrstna 54 modulna, izdelana iz ognjevarnega materiala	kom	21.760,00 SIT
6.	Razdelilna n/o omarica, pločevinaste izvedbe, temeljno in finalno pleskana z zapirali, vgrajena, z naslednjo opremo:		
	omarica n/o kovinska ali plastična 350x450x150mm		16.140,00 SIT
	omarica n/o kovinska ali plastična 400x500x150mm		22.840,00 SIT
	omarica n/o kovinska ali plastična 500x650x150mm		25.940,00 SIT
	omarica n/o kovinska ali plastična 600x800x200mm		40.210,00 SIT
	omarica n/o kovinska ali plastična 800x1000x200mm		6.270,00 SIT
	glavno stikalo 63A vgradna na vrata, obračun po komadu;	kom	9.420,00 SIT
	glavno stikalo 40A vgradna na vrata, obračun po komadu;	kom	7.690,00 SIT
	glavno stikalo 25A vgradna na vrata, obračun po komadu;	kom	6.780,00 SIT
	krmilno stikalo 1-0, 10A na vratih, obračun po komadu;	kom	5.370,00 SIT
	krmilno stikalo 1-0-2, 10A na vratih, obračun po komadu	kom	5.980,00 SIT
	signalna svetilka 230V	kom	2.450,00 SIT
	krmilna ura s tedensko nastavitvijo	kom	18.790,00 SIT
	kontaktor 230V, 25A modularni trofazni, obračun po komadu;	kom	6.890,00 SIT
	rele 230V, 10A, obračun po komadu;	kom	3.780,00 SIT
	bimetalni rele obračun po komadu;	kom	9.610,00 SIT
	drobni in vezni material, obračun kot pribitek na dobavo in montažo; 5%		
7.	Svetilke posameznih plafoniere tipov, komplet z žarnico, obračun po komadu;	kom	6.690,00 SIT
8.	Lestenci, komplet z žarnico, obračun po komadu;	kom	9.500,00 SIT
9.	Stenska svetilka za zunanjo montažo, komplet z žarnico, vgrajenim IR senzorjem, z veznim in pritrdilnim materialom	kom	10.930,00 SIT
10.	Nadgradna vodotesna svetilka, ohišje iz polikarbonata sive barve, zaščitna kapa iz UV stabiliziranega polikarbonata, koplek s fluorescentno žarnico in elektronsko predstikalno napravo (2x36W)	kom	14.300,00 SIT
11.	Stikala posameznih tipov, podometna ali nadometna 230V, 10A, komplet z dozo obračun po komadu;		
	navadna:	kom	2.450,00 SIT
	serijska:	kom	2.780,00 SIT
	izmenična:	kom	2.580,00 SIT
	krizna:	kom	3.120,00 SIT

Zap. št	Opis del	Enota	Cena na enoto
	navadna 16A z lučko:	kom	2.890,00 SIT
	tipkala:	kom	2.860,00 SIT
12.	Vtičnica p/o 230V, 16A z zaščitnim kontaktom komplet z dozo, obračun po komadu;	kom	2.780,00 SIT
13.	Vtičnica p/o 400V, 16A z zaščitnim kontaktom, obračun po komadu;	kom	3.790,00 SIT
14.	Fiksni priključek (električni bojler, električni štedilnik), obračun po komadu;	kom	2.090,00 SIT
15.	Vtičnica n/o 230V, 16A z zaščitnim kontaktom, plastične izvedbe, obračun po komadu;	kom	2.850,00 SIT
16.	Vtičnica n/o 400V, 16A z zaščitnim kontaktom, plastične izvedbe, obračun po komadu;	kom	4.250,00 SIT
17.	Telefonska vtičnica p/o z dozo RJ 11, obračun po komadu;	kom	2.360,00 SIT
18.	RTV vtičnica p/o z dozo končna, obračun po komadu;	kom	2.960,00 SIT
19.	Vodnik P/F položen v plastične instalacijske cevi, obračun po tekočem metru;		
	- 10 mm ²	m1	220,00 SIT
	- 6 mm ²	m1	190,00 SIT
	- 4 mm ²	m1	140,00 SIT
	- 2,5 mm ²	m1	100,00 SIT
	- 1,5 mm ²	m1	80,00 SIT
20.	Kabel PP, PP-Y položen v plastične instalacijske cevi in PN cevi, obračun po tekočem metru;		
	- 4x10 mm ²	m1	940,00 SIT
	- 5x6 mm ²	m1	700,00 SIT
	- 3x6 mm ²	m1	580,00 SIT
	- 5x2,5 mm ²	m1	410,00 SIT
	- 3x2,5 mm ²	m1	340,00 SIT
	- 7x1,5 mm ²	m1	450,00 SIT
	- 5x1,5 mm ²	m1	350,00 SIT
	- 4x1,5 mm ²	m1	320,00 SIT
	- 3x1,5 mm ²	m1	300,00 SIT
	- 2x1,5 mm ²	m1	290,00 SIT
21.	Vodnik P/F-Y za izenačevanje potenciala in povezavo kovinskih mas, komplet z objemkami in pritrdilnim materialom, obračun po tekočem metru;		
	- 6 mm ²	m1	650,00 SIT
	- 4 mm ²	m1	600,00 SIT
22.	Plastična instalacijska cev, položena p/o, z pritrdilnim materialom, obračun po tekočem metru;		
	- f 13,5 mm	m1	360,00 SIT
	- f 16 mm	m1	370,00 SIT
	- f 23 mm	m1	400,00 SIT
	- f 29 mm	m1	430,00 SIT
	- f 36 mm	m1	460,00 SIT
	Razvodne doze za p/o instalacijo 90x90x45mm	kos	430,00 SIT
	Razvodne doze za p/o instalacijo 118x96x50mm	kos	730,00 SIT
	Razvodne doze za p/o instalacijo 118x96x70mm	kos	900,00 SIT
	Razvodne doze za p/o instalacijo 152x98x70mm	kos	990,00 SIT
	Razvodne doze za p/o instalacijo 160x130x70mm	kos	1.260,00 SIT
	Razvodne doze za n/o instalacijo 80x80x40mm	kos	430,00 SIT
	Razvodne doze za n/o instalacijo 100x100x50mm	kos	750,00 SIT
	Razvodne doze za n/o instalacijo 120x80x50mm	kos	860,00 SIT
	Razvodne doze za n/o instalacijo 150x110x70mm	kos	1.090,00 SIT
	Razvodne doze za n/o instalacijo 190x140x70mm	kos	1.580,00 SIT
23.	Plastični instalacijski kanali, položen na ometan zid, obračun po tekočem metru;		
	plastični kanal dim. Do 17x17mm	m1	370,00 SIT
	plastični kanal dim. Do 25x15mm	m1	390,00 SIT
	plastični kanal dim. Do 30x20mm	m1	430,00 SIT
	plastični kanal dim. Do 40x25mm	m1	540,00 SIT
	plastični kanal dim. Do 60x40mm	m1	780,00 SIT
	plastični kanal dim. Do 80x60mm	m1	1.270,00 SIT
24.	Ojačana instalacijska cev, položena p/o v liti beton, z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom, obračun po tekočem metru;		
	- f 16 mm	m1	370,00 SIT
	- f 23 mm	m1	380,00 SIT

Zap. št	Opis del	Enota	Cena na enoto
	- f 29 mm	m1	400,00 SIT
	- f 36 mm	m1	430,00 SIT
25.	Negorljiva cev položena v toplotno izolacijo iz mineralne volne, z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom, obračun po tekočem metru;		
	- f 16 mm	m1	300,00 SIT
	- f 23 mm	m1	330,00 SIT
	- f 29 mm	m1	380,00 SIT
26.	PN cev, položena n/o, z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom, obračun po tekočem metru;		
	- f 13,5 mm	m1	360,00 SIT
	- f 16 mm	m1	370,00 SIT
	- f 23 mm	m1	380,00 SIT
27.	Pregibna plastificirana cev, položena n/o, z uvodnicami in pritrdilnim materialom, obračun po tekočem metru;		
	- f 16 mm	m1	470,00 SIT
	- f 22 mm	m1	550,00 SIT
28.	Ozemljilo položeno v temelje izvedeno s pocinkanim valjancem FeZn 25x4 mm komplet z odcepi in ostalim montažnim materialom, obračun po tekočem metru	m1	620,00 SIT
29.	Doza za izenačevanje potencialov PS49 skupaj s povezavo P/F-Y 6 mm2 in P/F-Y 4 mm2	kom	6.080,00 SIT
30.	Glavna ozemljitvena zbiralka nameščena v stikalnem bloku, skupaj s povezavami P/F-Y 6 mm2, objemke, spoji	kom	5.500,00 SIT
31.	Električni zvonec 220 V, 50 Hz	kom	14.590,00 SIT
32.	Telefonska priključna omarica s krone regleto 10", ranžiranjem, prenapetostno zaščito, ozemljitvijo, za priključitev krajevnega telefonskega kabla, obračun po komadu	kom	32.190,00 SIT
33.	Telefonska priključna omarica s priključitvijo krajevnega telefonskega kabla, obračun po komadu (sponke)	kom	15.600,00 SIT
34.	Telefonska ali CATV priključna omarica na fasadi objekta	kom	9.500,00 SIT
35.	Antenska instalacija za potrebe avdio in video opreme, sestavljena iz naslednjih elementov: nosilni drog, antene SLO1, SLO2, POP, A-kanal, TV Koper, ojačevalni in razdelilni sistem, vtičnice, obračun po kompletu;	kompl	175.870,00 SIT
36.	Antenska instalacija za potrebe audio in video opreme, sestavljena iz naslednjih elementov: priklop na CATV omrežje komplet z vso potrebno opremo delilniki, ojačevalniki;	kompl	29.740,00 SIT
37.	Hišna govorna naprava, tipska, podometna, komplet, obračun po komadu;	kom	37.960,00 SIT
38.	Kabel JY(St)Y položen v plastične instalacijske cevi, za povezavo telefonske in domofonske instalacije, obračun po tekočem metru;		
	- 1x4x0,6 mm	m1	210,00 SIT
	- 1x2x0,8 mm	m1	210,00 SIT
	- 2x2x0,8 mm	m1	220,00 SIT
	- 3x2x0,8 mm	m1	240,00 SIT
	- 4x2x0,8 mm	m1	280,00 SIT
39.	Koaksialni kabel položen v plastične instalacijske cevi za povezavo elementov antenskega sistema, obračun po tekočem metru;	m1	300,00 SIT
40.	Ostali drobní in vezni materiali, ki v popisu niso zajeti, obračun kot pribitek na dobavo in montažo; 5%		
41.	Električne meritve, izdelane s strani pooblašene institucije, obračun po meritvi;		39.520,00 SIT
II. Vodovod oprema			
1.	Kompletna straniščna školjka s spodnjim izpustom, nameščenim nešumečim spodnjim kotličem, s pripadajočo odsesovalno garnituro, sedežno desko in pokrovom, vključno s kotnim regulacijskim ventilom fi 15 mm, s kromirano cevjo, omarico za papir z vsem tesnilnim materialom	kom	42.110,00 SIT
2.	Komplet bide z garnituro, tesnilni in pritrdilni material, obračun po komadu;	kom	55.220,00 SIT
3.	Kompletni umivalnik, sestavljen iz fajancevinaste školjke kvalitete 1-A, dimenzij 510 x 440 mm, s kromiranim medeninastim sifonom in z vezno cevjo ter rozeto, z nikljano stoječo mešalno baterijo f i 15 mm, z nikljanimi ventili in veznimi cevčkami.	kom	49.710,00 SIT

Zap. št	Opis del	Enota	Cena na enoto
4.	Ogledalo iz brušenega stekla s fasetiranimi robovi, vključno z montažo in pritrdilnim materialom, obračun po komadu;	kom	7.840,00 SIT
5.	Etažera iz plastike, s stekleno ploščo, kompletno, z materialom za pritrditev in montažo, obračun po komadu;	kom	6.130,00 SIT
6.	Držalo za toaletni papir iz plastike, kompletno, z materialom za pritrditev in montažo, obračun po komadu;	kom	3.620,00 SIT
7.	Dvojno držalo za brisače iz plastike, kompletno z materialom za pritrditev in montažo, obračun po komadu;	kom	7.740,00 SIT
8.	Držalo za milo iz plastike, kompletno z materialom za pritrditev in montažo, obračun po komadu;	kom	4.370,00 SIT
9.	Kopalna kad dimenzij 150 x 70 cm, z odlivnim sifonom fi 32 mm vključno s tesnilnim materialom in materialom za pritrditev, mešalno zidno baterijo s fiksnim izpustom in ročno prho, obračun po komadu;	kom	98.040,00 SIT
10.	Pomivalno korito iz nerjaveče pločevine, dvojno, brez omarice, z odtočnim sifonom fi 32 mm, tesnilnim materialom ter mešalno baterijo DN 15, ventili in vezni cevkama, obračun po komadu;	kom	51.130,00 SIT
11.	Zidna enoročna baterija DN 15 z podometnimi ventili, obračun po komadu;	kom	36.560,00 SIT
12.	Talni sifon s ploščico 15 x 15 cm iz nerjaveče pločevine, obračun po komadu;	kom	4.950,00 SIT
13.	Zidni kromirani medeninasti izpustni ventil DN 15, z nastavkom za gumi cev, obračun po komadu;	kom	4.210,00 SIT
14.	Medeninasti podometni ventil s ponikljano kapo in obojestranskim navojem ter montažnim materialom, obračun po komadu;	kom	2.880,00 SIT
15.	Električni bojler 100 l, s tesnilnim materialom, varnostnim ventilom in pritrdilnim materialom, obračun po komadu;	kom	58.620,00 SIT
16.	Električni bojler 10 l, montaža pod pomivalnim koritom, vključno z mešalno baterijo in veznimi cevkami, obračun po komadu;	kom	49.740,00 SIT
17.	Dobava in montaža kompletne tuš kadi, sestavljena iz : - tuš kadi, - enoročne mešalne baterije d=15mm s prho in gibko cevjo s spodnjim izpustom, - odtočnega ventila d=32 mm, s čepom na verižici za tuš kad komplet s sifonom, pritrdilnih vijakov, - spojnega in tesnilnega materiala, - PVC tuš kabine za pritrditev na steno in tuš kad.	kom	103.000,00 SIT
18.	Pločev. belo emajliran umivalnik vel. 50/45 cm, s pon. iztočnim zidnim ventilom fi 1/2« z nastavkom za gumi cev s S-sifonom fi 50, z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom, obračun po komadu	kom	32.190,00 SIT
19.	MS kroglični ventil za NP 10 z obojestranskim navojem, s tesnilnim materialom, obračun po komadu DN 15	kom	3.380,00 SIT
III. Vodovodne inštalacije			
1.	Pocinkana navojna cev, vključno s fittingi, tesnilnim in pritrdilnim materialom, zaščiten z izolirnim materialom, vodena v tleh oziroma v steni, obračun po tekočem metru; NO 15 NO 20 NO 25	kom kom kom	2.790,00 SIT 3.030,00 SIT 3.520,00 SIT
2.	Plastična odtočna cev, vključno s spojnim materialom, obračun po tekočem metru; fi 40 mm fi 50 mm fi 75 mm fi 100 mm	m1 m1 m1 m1	1.110,00 SIT 1.420,00 SIT 2.150,00 SIT 2.380,00 SIT
3.	Plastična kanalizacijska cev, vključno s spojnim materialom, obračun po tekočem metru; fi 50 mm fi 100 mm	m1 m1	1.420,00 SIT 2.380,00 SIT
4.	Fazonski komadi z gumi tesnilom: spojka, enojni odcep, dvojni odcep, obračun po komadu; spojka fi 40 mm spojka fi 50 mm spojka fi 75 mm spojka fi 100 mm enojni odcep, premer 100/50 enojni odcep, premer 100/75	kom kom kom kom kom kom	1.110,00 SIT 1.420,00 SIT 2.150,00 SIT 2.380,00 SIT 2.020,00 SIT 2.320,00 SIT

Zap. št	Opis del	Enota	Cena na enoto
	dvojni odcep, premer 100/50	kom	2.490,00 SIT
5.	Dobava in montaža odzračevalnega ventila. HC49...	kom	6.660,00 SIT
6.	Odzračevalna polietilenska cev, DN 110 mm, kompletno s kapo, obračun po tekočem metru;	m1	1.970,00 SIT
7.	Odtočni sifon za stensko montažo in odtok vode pralnega stroja, s pritrdilnim in tesnilnim materialom, obračun po komadu;	kom	3.680,00 SIT
8.	Vodovodni priključek - hišni vodommer; q = 5 m ³ /h, DN 20, NP 10 BAR - mokri mehanizem skupno s privijalom in filtrom proti pesku ter podaljševalnim kosom, obračun po komadu;	kom	32.030,00 SIT
9.	Izdelava in dobava okvirja in pokrova dimenzij 600 x 600 mm za vodomerni jašek iz hladno obdelanih profilov, obračun po komadu;	kom	28.600,00 SIT
10.	Polietilenska cev za priključek od javne mreže do vodomera (cev DN 25, 10 barov), obračun po tekočem metru;	m1	750,00 SIT
11.	Priključek na kotel centralnega ogrevanja v kotlovnici, vključno z vso potrebno armaturo, obračun po priključku;	priklj	16.560,00 SIT
12.	Kloriranje vodovodne instalacije s strani pooblaščenih institucij in izdaja potrdila, obračun po kloriranju;		59.920,00 SIT
13.	Odtočna cev iz trdega PVC, skupaj s fazonskimi kosi (loki in odcepi) in tesnilnim materialom, obračun po tekočem metru DN 70	m1	2.030,00 SIT
14.	Prehodna zračna rešetka za vgradnjo v vrata, (brez izdelave in izreza), obračun po komadu	kom	9.370,00 SIT
15.	Izolacija cevi tople vode in cirkulacije z žlebaki Alu-purlen deb. 2 cm, obračun po kvadratnem metru	m2	3.670,00 SIT
IV. Inštalacije ogrevalnih naprav in napeljav			
1.	Toplovodni kotel z vgrajenim bojlerjem za sanitarno vodo, ogrevalne sposobnosti 25 kW z bojlerjem 120 l in oljnim gorilcem z vso opremo za trdo, tekoče ali plinasto gorivo, z vso pripadajočo armaturo, obračun po komadu;	kom	352.420,00 SIT
2.	Zaprta ekspanzijska posoda 18 l/1, z membrano, varnostnim ventilom in montažnim materialom, obračun po komadu;	kom	19.990,00 SIT
3.	Odprta ekspanzijska posoda, izdelana iz jeklene pločevine, s standardnimi priključki (varnostni predtok s kratko vezjo ob dnu posode, varnostni povratek, preliv in odzračevanje), komplet z dušilnim ventilom, toplotno izolirana s stekleno volno debeline 10 cm v Alu oklepu.	komp	35.100,00 SIT
4.	Jeklena rešetka za zračenje kotlarne, montirana pod stropom, dimenzij 125 x 225 mm, s pritrdilnim materialom, obračun po komadu;	kom	9.500,00 SIT
5.	Odvodna cev za dimne pline fi 160 mm, izdelana iz kotlovske pločevine, obračun po komadu;	kom	13.440,00 SIT
6.	Štiripotna mešalna pipa na elektromotorni pogon DN 32, vključno z montažnim materialom, obračun po komadu;	kom	75.810,00 SIT
7.	Obtočna črpalka za toplo vodo, vključno z montažnim materialom, obračun po komadu;	kom	24.370,00 SIT
8.	Izločevalec zraka, vključno z montažnim materialom, obračun po komadu;	kom	3.410,00 SIT
9.	Merilec višine vodnega stebra za območje 0 - 4 bare, z manometrom in pipico, obračun po komadu;	kom	8.490,00 SIT
10.	Zaporni zasun za toplo vodo, vključno s tesnilnim materialom, obračun po komadu;		
	DN 20	kom	3.330,00 SIT
	DN 25	kom	3.630,00 SIT
	DN 32	kom	3.950,00 SIT
11.	Pipa za polnjenje oziroma praznjenje sistema, vključno z montažnim materialom, obračun po komadu;		
	DN 20	kom	2.540,00 SIT
	DN 25	kom	3.250,00 SIT
12.	Vzmetni varnostni ventil, nastavljen na 2,5 bara nadpritiska, obračun po komadu;		
	DN 20	kom	4.180,00 SIT
	DN 25	kom	4.830,00 SIT
13.	Regulator vleka, vključno z montažnim materialom, obračun po komadu;		
	DN 20	kom	11.520,00 SIT
14.	Jekleni radiatorji po izbiri projektanta oziroma ponudnika, standard EGS, radiatorji so s konzolami, rozetami in odzračevalcem, zaščiteni s polietilensko folijo in pleskani, obračun po komadu;		

Zap. št	Opis del	Enota	Cena na enoto
	tip 22, višina 600, dolžina 1000	kom	28.360,00 SIT
	tip 22, višina 600, dolžina 1600	kom	39.230,00 SIT
	tip 22, višina 800, dolžina 1000	kom	38.090,00 SIT
	tip 22, višina 800, dolžina 1600	kom	53.860,00 SIT
	tip 33, višina 600, dolžina 1000	kom	40.180,00 SIT
	tip 33, višina 600, dolžina 1600	kom	55.710,00 SIT
15.	Radiatorski ventili z dvojno regulacijo po rešitvi projektanta, vključno s tesnilnim materialom, obračun po komadu;		
	DN 10	kom	2.800,00 SIT
	DN 15	kom	3.220,00 SIT
	DN 20	kom	3.760,00 SIT
16.	Radiatorski ventili na odvodni strani, vključno s tesnilnim materialom, obračun po komadu;		
	DN 10	kom	1.890,00 SIT
	DN 15	kom	2.200,00 SIT
	DN 20	kom	2.540,00 SIT
17.	Konzole za radiatorje, barvane z osnovno barvo, obračun po komadu;		
	talna konzola	kom	2.230,00 SIT
	zidna konzola	kom	1.090,00 SIT
18.	Jeklene brezšivne cevi, vključno z nosilnim materialom, obračun po tekočem metru;		
	NO 10	kom	1.260,00 SIT
	NO 15	kom	1.390,00 SIT
	NO 20	kom	1.610,00 SIT
	NO 25	kom	1.930,00 SIT
	NO 32	kom	2.260,00 SIT
19.	Tipalo za zunanje vplive, vgrajeno na severni fasadi, vključno z montažnim materialom, obračun po komadu;	kom	9.020,00 SIT
20.	Demontaža in ponovna montaža radiatorjev zaradi barvanja, obračun po komadu;	kom	4.840,00 SIT
21.	Barvanje vidnih cevi z osnovno barvo, predhodno čiščenje in razmasti- tev, obračun po kvadratnem metru;	m2	1.620,00 SIT
22.	Barvanje radiatorjev in vidnih cevi z lakom, odpornim na temperaturo do 130 C, obračun po kvadratnem metru;	m2	2.510,00 SIT
23.	Varianta namesto jeklenih cevi Cu ali Alumplast troslojne		
	Cu 12		1.300,00 SIT
	Cu 16		1.700,00 SIT
	Cu 20		1.900,00 SIT
	Alumplast 12		2.770,00 SIT
	Alumplast 16		2.770,00 SIT
	Alumplast 20		3.060,00 SIT

INTERVENTNE SANACIJE DIMNIKOV IN STREH

I. Rušitve in odstranjevanja

1.	Demontaža poškodovane kritine v celoti s prenosom na začasno de- ponijo gradbenega materiala na gradbišču, pomožna dela, obračun po kvadratnem metru; Opomba : če je površina poškodovane kritine manjša od 10 m2, se cena za enoto poveča za 20%;		
	opečni oz. betonski zareznik vključno s slemenjaki	m2	833,00 SIT
	ravne vlaknato-cementne plošče	m2	950,00 SIT
	valovite vlaknato-cementne plošče	m2	809,00 SIT
	korci na letvah	m2	1.264,00 SIT
	korci na planetah	m2	1.946,00 SIT
	pločevinasta kritina s posipom	m2	1.385,00 SIT
	valovita trapezna pločevina	m2	1.413,00 SIT
	valovita pločevina	m2	1.413,00 SIT
	ravna pločevina	m2	1.437,00 SIT
2.	Odstranitev poškodovanih kleparskih izdelkov, prenos ruševin na za- časno deponijo gradbenega materiala na gradbišču, pomožna dela, obračun po tekočem metru;		
	dimniške oz. fasadne obrobe	m1	1.753,00 SIT
	žlebovi oz. vertikalne cevi	m1	760,00 SIT

Zap. št	Opis del	Enota	Cena na enoto
3.	Odstranitev poškodovanih letev, kontra letev oz. kosmatega opaža, prenos ruševin na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču, pomožna dela, obračun po kvadratnem metru;		
	letve	m2	347,00 SIT
	kosmati opaž	m2	620,00 SIT
4.	Rušenje poškodovanih dimnikov v celoti, vključno dimniška kapa, AB elementi dimnika, s prenosom ruševin na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču, pomožna dela, obračun po tekočem metru;		
	opečni dimnik	m1	4.228,00 SIT
	montažni dimnik	m1	4.088,00 SIT
5.	Rušenje poškodovanih armirano betonskih dimniških kap v celoti, s prenosom ruševin na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču, pomožna dela, obračun po kosu;	kos	9.700,00 SIT
6.	Odstranjevanje ometa dimnika, s prenosom ruševin na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču, pomožna dela, obračun po kvadratnem metru;	m2	1.591,00 SIT
7.	Nakladanje in odvoz ruševin na trajno deponijo v oddaljenosti do 5 km, brez plačila takse deponije, ki se obračuna po dejanskih stroških, pomožna dela, obračun po kubičnem metru;	m3	3.834,00 SIT
8.	Izdelava opaža in zaščita obstoječe kritine z leseno podkonstrukcijo, filc, deske, pomožna dela, prenosi, obračun po kvadratnem metru;	m2	2.400,00 SIT
9.	Pregled dejanskega stanja poškodb na objektu s strani pooblaščenega dimniškega podjetja, priprava tehnične rešitve, izdelava elaborata sanacije s strani izvajalca, potrditev s strani DTP Bovec-Kobarid, dostava vseh potrebnih atestov in dokazil o ustreznosti predlaganega sistema vključno s potrditvijo ustreznosti izvedbe s strani pooblaščenega dimniškega podjetja, obračun po komadu;	kom	30.000,00 SIT
II. Betonska dela			
1.	Izdelava armiranobetonskega točkovnega temelja za dimnik, izkop, opaž (1,45 m2/m1), beton MB 20 (1,0 m3/kos), armatura RA 400/500 (45 kg armature/m3 betona), hidroizolacija, prenosi in vsa pomožna dela na objektu, obračun po kubičnem metru;	m3	74.571,00 SIT
2.	Izdelava armiranobetonske horizontalne vezi za sidranje dimnika v nosilne zidove, opaž (0,25 m2/m1), beton MB 20, armatura RA 400/500 (15 kg armature/m3 betona), sidranje v nosilni zid s sidri RA 400/500 - F 19 mm, vsa pomožna dela na objektu, obračun po komadu	kom	25.660,00 SIT
3.	Vgradnja sider z navoji M12 za sidranje vogalnih jeklenih ojačitev plašča dimnika, dobava sidra, vrtanje, epoksidna malta, vsa pomožna dela, prenosi, obračun po komadu	kom	1.840,00 SIT
III. Zidarska dela			
1.	Zidanje opečnega dimnika s polno NF opeko v PCM 1:3:9 v celoti, čištilna vratca, priključek na dimnik, priprava malte, prenosi in vsa pomožna dela na objektu, obračun po kubičnem metru;	m3	81.346,00 SIT
2.	Dobava in zidanje montažnega dimnika z dimno tuljavo F 18 ali F 20 cm z zračnikom v celoti, vključno z dobavo in montažo vseh potrebnih fazonskih kosov, čištilna vratca, priključek na dimnik, konzolna plošča, priprava malte, prenosi in vsa pomožna dela na objektu, obračun po tekočem metru;	m1	34.634,00 SIT
3.	Dobava in zidanje armiranega montažnega dimnika z dimno tuljavo F 18 ali F 20 cm z zračnikom v celoti (na primer sistem Schiedel Uni plus ali v teh. smislu podoben sistem drugih proizvajalcev), vključno z dobavo in montažo vseh potrebnih fazonskih kosov, čištilna vratca, priključek na dimnik, priprava malte, prenosi in vsa pomožna dela na objektu, obračun po tekočem metru;	m1	41.890,00 SIT
4.	Dobava in zidanje armiranega montažnega dimniškega zaključka z dimno tuljavo F 18 ali F 20 cm z zračnikom v celoti iz (na primer sistem Schiedel Uni Final ali v tehničnem smislu podoben sistem), vključno z dobavo in montažo vseh potrebnih fazonskih kosov, priprava malte, prenosi in vsa pomožna dela na objektu, obračun po tekočem metru;	m1	48.250,00 SIT
5.	Dobava in zidanje montažnega dimnika z obložnim plaščem za dimno tuljavo F 16 ali F 18 cm, za kasnejšo vstavitve tuljave iz nerjavečih cevi, vključno s pripravo vseh odprtih za vgradnjo vseh potrebnih fazonskih kosov (npr. čištilna vratca, priključek na dimnik,...), priprava malte, prenosi in vsa pomožna dela na objektu, obračun po tekočem metru;	m1	11.870,00 SIT

Zap. št	Opis del	Enota	Cena na enoto
6.	Grobi in fini omet opečnih dimnikov s cementno malto 1:3 v dveh slojih debeline 3 cm, vsakokrat rabitziranje površine s pocinkano mrežico, predhodni cementni obrizg, naprava malte, prenosi ter vsa pomožna dela na objektu, obračun po kvadratnem metru;	m2	5.957,00 SIT
7.	Grobi in fini omet opečnih dimnikov s cementno malto 1:3 v dveh slojih debeline 3 cm, vmes armiranje površine 1x z mrežasto armaturo MAG Q 169, vgradnja sider RA 400/500, predhodni cementni obrizg, naprava malte, prenosi ter vsa pomožna dela na objektu, obračun po kvadratnem metru;	m2	6.555,00 SIT
8.	Krpanje ometa s podaljšano apneno malto 1:2:6 po sanaciji dimnika, predhodni cementni obrizg, naprava malte, prenosi ter vsa pomožna dela na objektu, obračun po kvadratnem metru;	m2	6.380,00 SIT
9.	Obzidava dimnikov s polno fasadno NF opeko, cementna malta 1:3, prenosi, priprava malte in vsa pomožna dela na objektu, obračun po kvadratnem metru;	m2	15.196,00 SIT
10.	Fugiranje dimnikov nad strešino s cementno malto 1:2, z nepoglobljeno fugo, obračun po kvadratnem metru;	m2	3.430,00 SIT
11.	Dobava in montaža dimniške glave v celoti iz steklocementa, pritrdilni material, pomožna dela, prenosi, obračun po komadu;	m1	49.340,00 SIT
12.	Dobava in montaža dimniške kape iz steklocementa, pritrdilni material, pomožna dela, prenosi z vatodvigalom, obračun po komadu;	m1	12.950,00 SIT
13.	Izvedba ojačitve dimnika z jeklenimi kotniki iz mehkega jekla dimenzij 80/80/5 mm ali 50/50/5 mm, diagonalno povezje po kotom 45 stopinj, varjenje, s protikorozijsko zaščito, prenosi, pomožna dela, obračun po tekočem metru;	m1	6.862,00 SIT
14.	Sanacija obstoječih dimnikov z vgradnjo nerjavečih cevi v celoti, izdelava dimniških vratc 1 kom, priklop za peč 1 kom, kondenzne posode, gradbena dela, prenosi, pomožna dela, obračun po tekočem metru;	m1	15.200,00 SIT
15.	Dobava in montaža troslojnega enotuljavnega DW dimnika do fi 16cm z vsemi priključki, priklopi, dimniška vratca, kondenzna posoda, z odkapnim obročem, tipsko kapo; gradbena dela, prenosi, pomožna dela	m1	39.692,00 SIT
16.	Dobava in montaža troslojnega enotuljavnega DW dimnika fi 18cm in več z vsemi priključki, priklopi, dimniška vratca, kondenzna posoda, z odkapnim obročem, tipsko kapo; gradbena dela, prenosi, pomožna dela	m1	43.372,00 SIT
17.	Izdelava in montaža dodatnega priklopa ali dimniških vratc, pomožna dela, prenosi, obračun po komadu;	kom	15.200,00 SIT
18.	Povrtavanje dimnika za vgradnjo nerjavečih cevi v celoti, gradbena dela, prenosi, pomožna dela, obračun po tekočem metru;	m1	4.950,00 SIT
19.	Preboj v zidu za izdelavo priključka na dimniško tuljavo ali vgradnjo dimniških vratc in zidarsko popravilo preboja;	kos	6.600,00 SIT
IV. Tesarska dela			
1.	Dobava in pritrditev letev na strešno konstrukcijo za pokrivanje s kritino, vsa pomožna dela in prenosi na objektu, obračun po kvadratnem metru;		
	opečni oz. betonski zareznik	m2	1.073,00 SIT
	ravne vlaknato-cementne plošče	m2	1.751,00 SIT
	valovite vlaknato-cementne plošče	m2	1.299,00 SIT
	korci	m2	1.246,00 SIT
	korci na planetah	m2	1.499,00 SIT
	valovita pločevina	m2	998,00 SIT
	ravna pločevina	m2	1.178,00 SIT
2.	Dobava in pritrditev kosmatega opaža na strešno konstrukcijo za pokrivanje s kritino iz ravne pločevine, vsa pomožna dela in prenosi na objektu, obračun po kvadratnem metru;	m2	3.164,00 SIT
3.	Dobava in pritrditev paropropustne folije v območju poškodovanega dimnika, obračun po kvadratnem metru;	m2	690,00 SIT
4.	Zamenjava poškodovanega menjalnika ostrešja, demontaža obstoječega, montaža novega, vsa pomožna dela na objektu, obračun po komadu;	m3	121.500,00 SIT
5.	Izdelava in montaža prečne povezave širovcev s škarjami, prerez 5/20 cm, dolžina 4 m, pomožna dela, obračun po tekočem metru;	m1	2.840,00 SIT
6.	Dobava in izdelava zavetrovanje ostrešja z deskami ali plohi pod kotom 45 stopinj, pomožna dela, prenosi, obračun po kvadratnem metru tlorisne površine;	m2	4.484,00 SIT

Zap. št	Opis del	Enota	Cena na enoto
7.	Zamenjava poškodovanih strešnih elementov lesenih soh vključno z vgradnjo ročic, sohe dim. 20x20 cm, lesenih ročice dim. 14x16 cm za učvrstitev obstoječih leg, pomožna dela, prenosi, obračun po komadu; višina sohe do 2 m1 višina sohe 2 do 4 m1	kom kom	17.897,00 SIT 26.573,00 SIT
V. Fasaderska dela			
1.	Montaža in demontaža fasadnih odrov, naprava podstavka, vsa pomožna dela na gradbišču, obračun po kvadratnem metru; višina do 10 m1 višina nad 10 m1	m2 m2	1.806,00 SIT 2.009,00 SIT
2.	Izdelava lahkih premičnih odrov, naprava podstavka, montaža, demontaža ter vsa pomožna dela na gradbišču, obračun po kvadratnem metru; višina do 2 m1 višina 2 m1 do 4 m1	m2 m2	689,00 SIT 1.027,00 SIT
3.	Montaža in demontaža zaščitne mrežice na fasadnih odrih, vsa pomožna dela na gradbišču, obračun po kvadratnem metru;	m2	450,00 SIT
4.	Dobava in postavitve cestne signalizacije v primeru, da so odri ob cesti, znaki, utripajoča luč, najemnina, obračun po komadu; ocena	kom	35.000,00 SIT
VI. Krovska dela			
1.	Dobava in pokrivanje strešine s kritino (po potrebi vključno s slemenjaki), pomožna dela, prenosi, obračun po kvadratnem metru; opečni zareznik sive barve betonski zareznik sive barve bobrovec ravne vlaknato-cementne plošče sive barve valovite vlaknato-cementne plošče korci korci na planetah pločevinasta kritina s posipom valovita pločevina – trapezna ravna pocinkana pločevina ravna Cu pločevina valovita jeklena pločevina	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	3.429,00 SIT 5.291,00 SIT 4.834,00 SIT 6.804,00 SIT 4.829,00 SIT 5.195,00 SIT 7.585,00 SIT 6.684,00 SIT 4.925,00 SIT 5.740,00 SIT 10.429,00 SIT 6.070,00 SIT
VII. Kleparska dela			
1.	Izdelava in montaža zidnih in dimničnih obrob iz pocinkane pločevine deb. 0,75 mm, razvite širine 50 cm, vsa pomožna dela na objektu, obračun po tekočem metru;	m1	3.764,00 SIT
2.	Dobava in montaža odtočnih žlebov in cevi iz pocinkane pločevine deb. 0,75 mm, razvite širine 33 cm, ves pritrdilni material in pomožna dela na objektu, obračun po tekočem metru;	m1	3.308,00 SIT
3.	Pločevinasti zaključek strešne kritine ob fasadi z bakreno pločevino deb. 0,65 mm, razvite širine 66 cm, obračun po tekočem metru;	m1	7.971,00 SIT
4.	Pločevinasti zaključek strešne kritine ob fasadi z barvano Fe pločevino deb. 0,65 mm, razvite širine 66 cm, obračun po tekočem metru;	m1	7.580,00 SIT
5.	Pločevinasta obroba dimnika z bakreno pločevino deb. 0,65 mm, razvite širine 70 cm, obračun po tekočem metru;	m1	8.826,00 SIT
6.	Pločevinasta obroba dimnika kožnega preseka z barvano Fe pločevino deb. 0,65 mm, razvite širine 70 cm, obračun po tekočem metru;	m1	8.640,00 SIT
7.	Dobava in montaža polkrožnih strešnih žlebov F 15 cm iz bakrene pločevine deb. 0,65 mm, skupaj z držali za pritrditev, obračun po tekočem metru;	m1	5.370,00 SIT
8.	Dobava in montaža strešnih odtočnih cevi F 12 cm iz bakrene pločevine deb. 0,65 mm, skupaj z objemkami za pritrditev, obračun po tekočem metru;	m1	4.773,00 SIT
9.	Pločevinasta obroba strešne kritine iz barvane Fe pločevine deb. 0,65 mm, razvite širine 33 cm, obračun po tekočem metru;	m1	4.110,00 SIT
10.	Pločevinasta obroba strešne kritine iz bakrene pločevine deb. 0,65 mm, razvite širine 33 cm, obračun po tekočem metru;	m1	4.248,00 SIT
11.	Dobava in montaža strešnih odtočnih kotličkov iz pocinkane pločevine deb. 0,65 mm za priključek vertikalne cevi na odtočni žleb, skupaj s pritrdilnim materialom, obračun po komadu;	kom	3.013,00 SIT

Zap. št	Opis del	Enota	Cena na enoto
12.	Dobava in montaža strešnih odtočnih kotličkov iz bakrene pločevine deb. 0,60 mm za priključek vertikalne cevi na odtočni žleb, skupaj s pritrdilnim materialom, obračun po komadu;	kom	4.985,00 SIT
13.	Dobava in montaža strešnih odtočnih kotličkov iz barvane Fe pločevine deb. 0,65 mm za priključek vertikalne cevi na odtočni žleb, skupaj s pritrdilnim materialom, obračun po komadu;	kom	4.985,00 SIT
14.	Dobava in montaža pravokotne dimniške kape enotuljavnega dimnika iz Alu ali jeklene barvane pločevine z jekleno podkonstrukcijo in pločevinasto strešico, skupaj s pritrdilnim materialom, pomožna dela, obračun po komadu;	kom	16.520,00 SIT
15.	Dobava in montaža pravokotne dimniške kape dvotuljavnega dimnika iz Alu ali jeklene barvane pločevine z jekleno podkonstrukcijo in pločevinasto strešico, skupaj s pritrdilnim materialom, pomožna dela, obračun po komadu;	kom	24.860,00 SIT
16.	Dobava in montaža točkovnih snegolov skladno z zahtevami dobavitelja kritine, skupaj s pritrdilnim materialom, pomožna dela, obračun po kvadratnem metru;	m2	550,00 SIT
17.	Dobava in montaža lestvenih snegolovov skladno z zahtevami dobavitelja kritine, skupaj s pritrdilnim materialom, pomožna dela, obračun po tekočem metru;	m1	9.800,00 SIT

2. CENA NADOMESTNE GRADNJE in NOVOGRADNJE

Pri nadomestnih gradnjah in novogradnjah, kadar se gradnja izvaja po sistemu »funkcionalni ključ v roke«, znaša cena m² RGP (razvito gradbeno površino) 190.000,00 SIT. Cena vključuje projektiranje stavbe, ter izvedbo vseh gradbenih, obrtniških in instalacijskih dela ter vseh spremljajočih del iz priloge 1 tega pravilnika, izvedbo tehničnega pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja. Cena velja za stanovanjsko stavbo, velikosti 200 m² RGP. Cena ne vključuje stroškov, ki se nanašajo na odškodnino zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča ali gozda, komunalnega prispevka in stroškov priključkov na javno infrastrukturo in druge komunalne opreme in stroškov zunanje ureditve.

Gradnja manjših stavb je zaradi fiksnih stroškov, ki niso odvisni od velikosti stavbe, na enoto površine dražja, kot gradnja večjih objektov, zato se cena iz prvega odstavka korigira glede na dejansko RGP objekta na naslednji način:

Zap.št.	m ² RGP	SIT/m ² RGP
1.	50	260.000,00
2.	100	230.000,00
3.	150	200.000,00
4.	200	190.000,00
5.	250	185.000,00
6.	300	182.000,00
7.	350	180.000,00
8.	400	188.000,00
9.	500	186.000,00

Vmesne vrednosti cene se določi z linearno interpolacijo.

vse cene brez DDV

RGP, razvita gradbena površina

GOI, gradbeno, obrtniško, instalacijska dela»

3. RAZMERJE CEN NOVOGRADENJ RAZLIČNIH VRST STAVB GLEDE NA CENO STANOVANJSKIH STAVB

V primeru gradnje drugih vrst stavb, se cena na m2 RGP določi tako, da se cena za m2 stanovanjske površine množi s koeficientom iz spodnje tabele:

Zap. št.	Vrsta stavbe	Razred	Faktor
1	1. Razred – enostavni, začasni objekt brez pregradnih zidov: • skladišča, sušilnice	I. razred	0,3
2.	2. Razred - enostavni pritlični objekti, enonadstropni, manjših razponov, brez stebrov, najenostavnejših instalacij in konstrukcij: • hale in hangarji	II. razred	0,5
3.	3. Razred - enostavni objekti z enostavno funkcijo, instalacijami in konstrukcijami: • industrijske hale z enakimi elementi, brez žerjavov • gospodarski objekti, hlevi • stanovanjske stavbe	III. razred III. razred III., IV. razred	0,7 0,6 1
4.	4. Razred - objekti z normalno tehnično – organizacijskimi zahtevami, običajnimi instalacijami in konstrukcijami: • nadstropne stanovanjske stavbe do 3 nadstropij, brez dvigal in brez lokalov • zgradbe v trgovini kot samostojni objekti • hale z žerjavi in enakimi elementi • administrativne zgradbe brez dvoran	IV. razred IV. razred IV. razred IV. razred	1,1 0,9 0,8 1,0
5.	5. Razred - objekti z večjimi tehnično-organizacijskimi in arhitektonskimi zahtevami, z zahtevnimi instalacijami in konstrukcijami: • manjše ambulate in dispanzerji • zgradbe socialnega skrbstva, • otroške ustanove, vrtci, jaslice • zgradbe v gostinstvu in turizmu • zgradbe za kulturo, klubski prostori z manjšimi dvoranami	V. razred V. razred V. razred V. razred V. razred	1,3 1,3 1,2 1,3 1,3
6.	6. Razred - objekti z zelo zahtevnimi tehnično organizacijskimi in arhitektonsko - umetniškimi zahtevami, z zelo zahtevnimi instalacijami, konstrukcijami, kot so: • stanovanjske zgradbe z več kot 10 nadzemnih etaž, s poslovnim prostorom in drugo namembnostjo • zahtevnejši objekti; zahtevni arhitektonsko in funkcionalno	VI. razred VI. razred	1,5 2,0
7.	Izven razreda - sem spadajo objekti iz IV. razreda v kolikor imajo poseben pomen v tehnično, organizacijskem ali arhitektonsko umetniškem pomenu: • zgradbe Telekom in RTV; RTV centri in ATC centrale	Izven razreda	2,1