

Na podlagi drugega odstavka 50. člena zakona o popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v Posočju (Uradni list RS, št. 45/98 in 67/98) izdaja minister za okolje in prostor

O D R E D B O

O SPREMEMBAH ODREDBE O CENAH IN NORMATIVIH ZA DOLOČANJE CEN GRADBENIH DEL ZA POPOTRESNO OBNOVO OBJEKTOV

1. člen

V odredbi o cenah in normativih za določanje cen gradbenih del za popotresno obnovo objektov (Uradni list RS, št. 59/98) se priloge 1, 2 in 3 nadomestijo s prilogami 1, 2 in 3, ki so sestavni del te odredbe.

2. člen

Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 402-00-26/98-2

Ljubljana, dne 29. januarja 1999.

dr. Pavel Gantar l. r. Minister za okolje in prostor

text="PRILOGA 1 P O P I S SPLOŠNIH GRADBENIH DEL IN NJIHOVE ENOTNE CENE I. Rušitve in odstranjevanja PRI REKONSTRUKCIJAH OBJEKTA - SANACIJAH: 1. Rušenje lesene stropne konstrukcije v celoti z odvozom na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču, obračun po kvadratnem metru; 1.104,00 SIT/m² 2. Rušenje strešne konstrukcije v celoti z odvozom na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču, obračun po kvadratnem metru; 1.960,00 SIT/m² 3. Rušenje predelnih sten debeline 12 cm v celoti, z odstranjevanjem ruševin na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču, obračun po kvadratnem metru; 1.107,00 SIT/m² 4. Rušenje nosilnih opečnih zidov, zidanih v apneni ali podaljšani cementni malti, z odstranjevanjem ruševin na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču, obračun po kubičnem metru; 9.372,00 SIT/m³ 5. Rušenje lesene zatrepne stene v celoti, z odvozom na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču, obračun po kvadratnem metru; 1.960,00 SIT/m² 6. Rušenje kamnite zatrepne stene v celoti, z odvozom na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču, obračun po kubičnem metru; 7.480,00 SIT/m³ 7. Rušenje dimnika v celoti, z odvozom na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču, obračun po tekočem metru; 2.940,00 SIT/m¹ 8. Prebijanje kamnitega zidu za odprtino velikosti do 2 m², obzidavanje špalet in naprava ležišč za preklado, brez izdelave preklade ter vsa pomožna dela na objektu, vključno z odvozom materiala na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču, obračun po kubičnem metru; 36.321,00 SIT/m³ 9. Odstranjevanje ometov in odvoz na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču, obračun po kvadratnem metru; 988,00 SIT/m² 10. Strojno rušenje celotnega objekta: ostrešje, stropovi, nosilni in predelni zidovi ter temelji vključno z nakladanjem in odvozom materiala na trajno deponijo oddaljenosti do 10 km, z razstiranjem in planiranjem, obračun po kubičnem metru volumna objekta. 1.100,00 SIT/m³ Opomba: v ceni rušenja ni upoštevano: - plačilo takse na deponiji, - odklop elektro in vodovodnega priključka na objekt ter odstranjevanje notranjih napeljav, - zavarovanje sosednjih objektov med rušenjem, - eventualno podpiranje nosilnih konstrukcij med rušenjem, - odstranjevanje strešne kritine, letvanja in kleparskih izdelkov ter odstranjevanje oken in vrat; se obračuna po dejanskih stroških, po predhodnem dogovoru z nadzornikom Državne tehnične pisarne. 11. Rušenje

armiranobetonskih konstrukcij z odvozom na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču, obračun po kubičnem metru; 50.420,00 SIT/m³ II. Zemeljska dela PRI REKONSTRUKCIJAH OBJEKTA - SANACIJAH: 1. Ročni izkop v terenu III. do IV. kategorije s pravilnim odsekavanjem stranic in odlaganjem na rob izkopa, obračun po kubičnem metru; 6.300,00 SIT/m³ PRI NADOMESTITVAH OZIROMA NOVOGRADNJAHA OBJEKTA: 1. Površinski odziv humusa debeline do 30 cm na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču zaradi kasnejšega razgrinjanja ob objektu, obračun po kubičnem metru; 216,00 SIT/m³ 2. Izkop gradbene jame v terenu do IV. kategorije, nakladanje na kamion, odvoz na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču, obračun po kubičnem metru; 981,00 SIT/m³ 3. Strojni izkop jarkov za pasovne temelje v terenu IV. kategorije, globina do 1m, odmet izkopanega materiala, obračun po kubičnem metru; 960,00 SIT/m³ 4. Zasip temeljev in gradbene jame z materialom izkopa, obračun po kubičnem metru; 1.100,00 SIT/m³ 5. Dobava in nasip tampona pod tlaki kleti v sloju debeline 20 cm, utrjevanje nasipa, obračun po kubičnem metru; 3.678,00 SIT/m³ 6. Odvoz odvečnega materiala od izkopa na stalno deponijo oddaljenosti do 5 km z nakladanjem, razkladanjem in planiranjem na deponiji, obračun po kubičnem metru v raščenem stanju; 1.200,00 SIT/m³ 7. Strojno in delno ročno planiranje površine ob objektih, obračun po kvadratnem metru; 305,00 SIT/m² 8. Dobava, raztiranje, planiranje in utrjevanje drobljenca na dvorišču med objekti in na dovoznih poteh v debelini ca. 20 cm, obračun po kubičnem metru; 4.187,00 SIT/m³ 9. Nakladanje in dovoz humusa iz deponije na gradbišču, razstiranje in zatravitev po končanih delih, obračun po kvadratnem metru; 570,00 SIT/m² 10. Zatravitev površin ob objektih, vendar izven dovoznih traktorskih poti, obračun po kvadratnem metru; 426,00 SIT/m² 11. Izdelava kamnometa v deb. ca. 70 cm, vključno s transportom materiala iz deponije ruševin, obračun po kubičnem metru; 6.571,00 SIT/m³ III. Betonska dela PRI REKONSTRUKCIJAH OBJEKTA - SANACIJAH: 1. Izdelava armiranobetonskih rebričastih plošč s travetnimi vložki 14 cm, beton MB 20, naprava vezi, sekanje ležišč, sidranje, opaž, armatura, podzidavanje, priprava betona, prenosi in vsa pomožna dela na objektu, podpiranje do 3 m¹, armatura 4,02 kg/m², beton 0,05 m³/m², obračun po kvadratnem metru; 10.139,00 SIT/m² 2. Enako kot tč. 1, le podpiranje do 6 m¹, obračun po kvadratnem metru; 10.369,00 SIT/m² 3. Izdelava armiranobetonskega stopnišča iz betona MB 20, debeline 14 cm, opaž, armatura, sekanje ležišč, sidranje ležišč, pozidavanje, priprava betona, prenosi in vsa pomožna dela na objektu, beton 0,22 m³/m² tlorisa, armatura 6,0 kg/m² tlorisa, opaž 1,2 m²/m² tlorisa, obračun po dejanski površini stopnišča (poševno), po kvadratnem metru; 15.591,00 SIT/m² 4. Izdelava armiranobetonskih preklad nad prebitimi odprtini, kamnitih zidov, beton MB 20, armatura, opaž, priprava betona, podzidava in vsa pomožna dela na objektu, beton 0,16 m³/m¹, armatura 11,12 kg/m¹, opaž 0,8 m²/m¹, obračun po kubičnem metru; 81.879,00 SIT/m³ 5. Izdelava armiranobetonskih zidnih vencev do 50 cm širine, beton MB 20, armatura 14 mm in stremena 6/30, opaž, priprava betona, vsa pomožna dela na objektu, vključno s sidranjem pozidnice, obračun po tekočem metru; 9.774,00 SIT/m¹ 6. Enako kot tč. 5, le širina nad 50 cm, obračun po kubičnem metru; 19.487,00 SIT/m³ 7. Izdelava armiranobetonske obloge stebra na podstrešju, beton MB 30, debelina obloge 10 cm, mrežna armatura Q 385, opaženje, prenosi, podpiranje, obračun po tekočem metru; 12.740,00 SIT/m¹ 8. Izdelava armiranobetonske masivne plošče debeline 15 cm, MB 30, armatura, opaž, sidranje, pozidavanje, priprava betona, prenosi in vsa pomožna dela na objektu, merjeno v horizontalni projekciji svetlega profila (brez sekanja ležišč), armatura 10 kg/m², beton 0,165 m³/m², obračun po kvadratnem metru; 7.630,00 SIT/m² 9. Izsekavanje utora v kamniti zid za ležišče plošče, pomožna dela, obračun po tekočem metru; 3.920,00 SIT/m¹ 10. Izdelava armiranobetonskih temeljev, beton MB 20, izkop, opaž, prenosi in vsa pomožna dela na objektu, obračun po kubičnem metru; 31.130,00 SIT/m³ 11. Podbetoniranje temeljev v armiranobetonskih lamelah do 2 m, beton MB 25, hidroizolacija, pozidavanje, izdelava betona in vsa pomožna dela na objektu, armatura 12,95 kg/m¹, beton 0,48 m³/m¹, opaž 1 m²/m¹, ročni izkop 1,04 m³/m¹, zasip 0,56 m³/m¹, izolacija 2m²/m¹, (izkop in zasip po dejanskih količinah in cenah za izkope in zasipe), obračun po tekočem metru; 32.681,00 SIT/m¹ 12. Izdelava obojestranskih armiranih betonskih ometov zidov v debelini 4-5 cm iz betona MB 30, vključno z dobavo in montažo armature, sidranjem v zidove z vsemi transporti in pomožnimi deli, obračun po kvadratnem metru; 9.682,00 SIT/m² 13. Izdelava epoksidnega veznega

premaza star - novi beton, obračun po kvadratnem metru; 2.800,00 SIT/m² 14. Izdelava armiranobetonskega estriha debeline 6 cm nad obstoječimi lesenimi stropovi, beton MB 30, vključno z vgradnjo PVC folije, jeklenih moznikov (12 kosov/m²), mrežna armatura, vsi transporti in pomožna dela, obračun po kvadratnem metru; 8.200,00 SIT/m² PRI

NADOMESTITVAH OZIROMA NOVOGRADNJA OBJEKTA: 1. Dobava, vezanje in polaganje armature do premera 12 mm, obračun po kilogramu; 177,00 SIT/kg 2. Enako kot tč. 1, le nad premerom 12 mm, obračun po kilogramu; 135,00 SIT/kg 3. Enako kot tč. 1, le armaturne mreže, obračun po kilogramu; 145,00 SIT/kg 4. Betoniranje podložnega betona MB 10, debeline 8 cm, pod temelji, obračun po kubičnem metru; 19.720,00 SIT/m³ 5. Betoniranje podložnega betona MB 15, debeline 8 cm, pod tlakom kleti, površina gladko zaribana, obračun po kubičnem metru; 16.488,00 SIT/m³ 6. Betoniranje pasovnih temeljev beton MB 15, prerez nad 0,30 m³/m¹, obračun po kubičnem metru; 16.932,00 SIT/m³ 7. Betoniranje sten kleti MB 20, prerez 0,12-0,30 m³/m², obračun po kubičnem metru; 18.246,00 SIT/m³ 8. Betoniranje okenskih in vratnih preklad in vertikalnih vezi v MB 20, prerez do 0,12 m³/m², obračun po kubičnem metru; 20.229,00 SIT/m³ 9. Betoniranje armiranobetonskih plošč v MB 20, deb. 14 cm, obračun po kubičnem metru; 17.782,00 SIT/m³ 10. Kompletna izdelava armiranobetonske dimniške kape skupaj z montažo, obračun po komadu; dimenzij 90x60x40 cm 8.504,70 SIT /kom dimenzij 50x50x40 cm 4.445,80 SIT/kom 11. Dobava, krivljene in polaganje srednje komplicirane armature GA 240/360, obračun po kilogramu; armatura do premera 12mm 196,00 SIT/kg armatura nad premerom 12mm 139,00 SIT/kg 12. Dodatek za vodotesnost betona, obračun po kubičnem metru betona; 1.000,00 SIT/m³ 13. Betoniranje armiranobetonskih konstrukcij MB 30, prerez nad 0,30 m³/m¹-m², obračun po kubičnem metru; 18.454,00 SIT/m³ 14. Betoniranje armiranobetonskih konstrukcij MB 30, prerez 0,20-0,30 m³/m¹-m², obračun po kubičnem metru; 20.059,00 SIT/m³ 15. Betoniranje armiranobetonskih konstrukcij MB 30, prerez 0,12-0,20 m³/m¹-m², obračun po kubičnem metru; 21.055,00 SIT/m³ 16. Betoniranje armiranobetonskih konstrukcij MB 30, prerez do 0,12 m³/m¹-m², obračun po kubičnem metru; 23.450,00 SIT/m³ IV. Zidarska dela PRI REKONSTRUKCIJAH OBJEKTA - SANACIJAH: 1. Izdelava predelnih sten iz porolita debeline 8 cm v podaljšani cementni malto 1:3:9, naprava malte, prenosi in vsa pomožna dela na objektu, obračun po kvadratnem metru; 3.472,00 SIT /m² 2. Izdelava opečne zatrepne stene debeline 12 cm v podaljšani cementni malto 1:3:9, naprava malte, prenosi in vsa pomožna dela na objektu, obračun po m² 3.920,00 SIT/m² 3. Grobi in fini omet notranjih opečnih sten z apneno malto 1:3, predhodni cementni obrizg, naprava malte, prenosi ter vsa pomožna dela na objektu, obračun po kvadratnem metru; 2.173,00 SIT/m² 4. Grobi in fini omet ravnih plošč v podaljšani malto 1:2:6, predhodni obrizg z redko cementno malto 1:3, naprava malt, prenosi in vsa pomožna dela na objektu, obračun po kvadratnem metru; 2.670,00 SIT/m² 5. Izdelava ometa z rabitz mrežo, vključno s predhodnim popravilom opaža stropa, obračun po kvadratnem metru; 5.880,00 SIT/m² 6. Izdelava cementne prevleke debeline 3 cm s cementno malto 1:4, fino zaribana površina, predhodno čiščenje podlage, naprava malte, prenosi in pomožna dela na objektu, obračun po kvadratnem metru; 1.721,00 SIT/m² 7. Izvedba cen estriha debeline 4 do 6 cm, zaribane površine, estrih armiran z mrežno armaturo Q 169, predhodno čiščenje podlage, prenosi in vsa pomožna dela, obračun po kvadratnem metru; 2.482,00 SIT/m² 8. Dobava in vzdava enokrilnih polnih vrat iz jelovega lesa, prenosi ter vsa pomožna dela na objektu, vrata grundirana, širina vrat 70 cm, obračun po komadu; 56.312,00 SIT/kom 9. Enako kot v tč. 8, le širina vrat 80 cm, obračun po komadu; 61.854,00 SIT/kom 10. Dobava in vzdava vezanih oken s polkni iz jelovega lesa, prenosi, manipulativni stroški ter vsa pomožna dela na objektu, okna s polkni grundirana, površina do 0,8 m², obračun po komadu; 44.686,00 SIT/kom 11. Enako kot v tč. 10, le površina do 1,5 m², obračun po komadu; 61.685,00 SIT/kom 12. Enako kot v tč. 10, le površina do 2,0 m², obračun po komadu; 71.685,00 SIT/kom 13. Zidanje zidu iz modularne opeke M 20 dimenzije 19x19x29 cm, v podaljšani cementni malto 1:3:9, naprava malte, prenosi in vsa pomožna dela na objektu, obračun po kubičnem metru; 19.397,00 SIT/m³ 14. Krpanje fasadnega ometa z grobo in fino podaljšano cementno malto 1:2:6, predhodni obrizg s cementno malto 1:3, naprava malt, prenosi in vsa pomožna dela na objektu, površina do 0,5 m², obračun po kvadratnem metru; 5.212,00 SIT/m² 15. Enako kot tč. 14, le površina od 0,51 do 1 m², obračun po kvadratnem metru; 4.657,00 SIT/m² 16. Grobi in fini omet kamnitih zidov

v podaljšani cementni malta 1:2:6, predhodno čiščenje zidu, obrizg s cementno malto, prenosi in vsa pomožna dela na objektu, obračun po kvadratnem metru; 2.306,00 SIT/m² 17. Zidanje dimnikov s polno fasadno opeko NF, podaljšana apnena malta 1:3:9, prenosi, priprava malte in vsa pomožna dela na objektu, obračun po kubičnem metru; 43.740,00 SIT/m³ 18. Izvedba ojačitve dimnika z jeklenimi kotniki dimenzij 80/80/8 mm, s protikorozijsko zaščito, prenosi, pomožna dela, obračun po tekočem metru; 2.940,00 SIT/m¹ 19. Fugiranje dimnikov s cementno malto 1:2, z nepoglobljeno fugo, obračun po kvadratnem metru; 2.236,00 SIT/m² 20. Zidanje kamnitega zidu debeline 50 cm v podaljšani cementni malta 1:2:6, prenosi pomožna dela, obračun po kubičnem metru; 31.850,00 SIT/m³ 21. Prezidava kamnitega zidu, delno rušenje, priprava podlage in ponovno zidanje kamnitega zidu z obstoječim materialom v podaljšani cementni malta 1:3:9, injektiranje kontaktov s cementno injekcijsko maso, obračun po kubičnem metru; 9.500,00 SIT/m³ 22. Cementni obrizg kamnitih zidov z malto 1:3, s predhodnim čiščenjem površine in krušljive malte iz reg; z vsemi pomožnimi deli, pripravo materiala in prenosi, obračun po kvadratnem metru; 380,00 SIT/m² PRI NADOMESTITVAH OZIROMA NOVOGRADNJAHA OBJEKTA: 1. Cementni estrih debeline 1 cm kot podlaga horizontalni hidroizolaciji, obračun po kvadratnem metru; 1.038,00 SIT/m² 2. Horizontalna hidroizolacija temeljev in tlaka kleti z bitumenskimi varilnimi trakovi, obračun po kvadratnem metru; 1.714,00 SIT/m² 3. Vertikalna izolacija sten kleti z bitumenskimi varilnimi trakovi, zaščita hidroizolacije pred poškodbami z vlaknocementnimi ploščami, obračun po kvadratnem metru; 2.200,00 SIT/m² 4. Horizontalna hidroizolacija kopalnic v etažah z bitumenskimi varilnimi trakovi, zaključena s stensko obrobo višine 20 cm, obračun po kvadratnem metru; 1.714,00 SIT/m² 5. Zidanje nosilnih zidov z opečnim modularnim blokom v podaljšani cementni malta, obračun po kubičnem metru; 19.106,00 SIT/m³ 6. Zidanje predelnih sten z opečnim porolitom debeline 8 cm v podaljšani cementni malta, obračun po kvadratnem metru; 3.320,00 SIT/m² 7. Notranji grobi in fini omet sten, skupaj s cementnim obrizgom, obračun po kvadratnem metru; 2.112,00 SIT/m² 8. Grobi in fini omet stropov z malto, skupaj s cementnim brizgom, obračun po kvadratnem metru; 3.043,00 SIT/m² 9. Dobava in zidanje dimnika z dimno tuljavo premera 20 cm, vključno z dobavo in montažo vseh potrebnih fazonskih komadov, obračun po tekočem metru; 24.534,00 SIT/m¹ 10. Obzidava dimnika z NF fasadno opeko, zidanje v cementni malta, obračun po kvadratnem metru; 6.529,00 SIT/m² 11. Dobava in montaža vlaknocementnih ventilacijskih cevi premera 10 cm, obračun po tekočem metru; 1.807,00 SIT/m¹ 12. Toplotna izolacija tlaka kleti s trdimi ploščami iz mineralne volne debeline 8 cm, obojestransko v foliji, obračun po kvadratnem metru; 1.672,00 SIT/m² 13. Izdelava tlaka v pritličju, sestavljenega iz cementnega estriha debeline 6 cm kot podlaga finalnim tlakom, toplotne izolacije debeline 5 cm iz polistirena, obračun po kvadratnem metru; 3.050,00 SIT/m² 14. Izdelava tlaka v nadstropju, sestavljenega iz cementnega estriha debeline 6 cm kot podlaga finalnim tlakom, toplotne izolacije debeline 1 cm iz polistirena, obračun po kvadratnem metru; 2.537,00 SIT/m² 15. Toplotna izolacija položena na betonsko ploščo nad pritličjem - v podstrešnem delu, mineralna volna deb. 12 cm, zaščiten s cementnim estrihom debeline 4 cm, obračun po kvadratnem metru; 3.458,00 SIT/m² 16. Toplotna izolacija strešnega naklona z mineralno volno debeline 12 cm, položena v plast bituminizirane strešne lepenke in plast polietilenske folije, obračun po kvadratnem metru; 3.909,00 SIT/m² 17. Vzidava oken in vrat v pozidane zidove, obračun po komadu; 6.977,00 SIT/kom 18. Hidroizolacija balkona, 2x bitumenski varilni trakovi na pripravljeno podlogo, hidroizolacijo zaključiti s stensko obrobo višine 50 cm, obračun po kvadratnem metru; 2.979,00 SIT/m² 19. Obloga fasade z enostransko obdelanim kamnom deb. 20 cm s sidranjem 5 kom/ m² v podaljšani cem. malta 1:2:6, z napravo malte, prenosi in vsemi pomožnimi deli na objektu, obračun po kvadratnem metru; 12.870,00 SIT/m² 20. Zidanje nosilnih zidov z betonskimi bloki dimenzije 19x19x29 cm v podaljšani cementni malta, obračun po kubičnem metru; 20.770,00 SIT/m³ 21. Dobava in polaganje toplotne izolacije na talne površine: mineralna volna TP (ali material z enakimi lastnostmi), obračun po kvadratnem metru; mineralna volna deb. 3 cm +1x PE folija 693,00 SIT/m² mineralna volna deb. 4 cm +1x PE folija 743,00 SIT/m² mineralna volna deb. 5 cm +1x PE folija 875,00 SIT/m² mineralna volna deb. 6 cm +1x PE folija 1.068,00 SIT/m² mineralna volna deb. 8 cm +1x PE folija 1.309,00 SIT/m² mineralna volna deb. 10 cm +1x PE folija 1.541,00 SIT/m² mineralna volna deb. 12 cm +1x PE folija 1.857,00 SIT/m² 22. Dobava in suho polaganje planet debeline 4 cm na vnaprej

postavljen opaž plošče, obračun po kvadratnem metru; 1.244,00 SIT/m² 23. Izdelava armiranega estriha iz ekspandirane gline, debelina 5-8 cm, zaribane površine, estrih armiran z mrežno armaturo Q 169, obračun po kvadratnem metru; 3.564,00 SIT/m² 24. Tesnenje dilatacijskih in stičnih spojev armiranega estriha iz ekspandirane gline z elast kitom, obračun po tekočem metru; 844,00 SIT/m¹ 25. Izdelava tlaka iz gumi tekačev v hlevu, betonska podlaga, obračun po kvadratnem metru; 6.880,00 SIT/m² 26. Obdelava notranjega ometa sten v pasu 1,50 m od tlaka, fina cementna malta 1:3, zalikano do črnega sijaja, naprava malte, prenosi ter vsa pomožna dela na objektu, obračun po kvadratnem metru; 1.691,00 SIT/m² 27. Obdelava notranjih in zunanjih okenskih polic s fino cementno malto 1:3 zalikano do črnega sijaja, naprava malte, prenosi ter vsa pomožna dela na objektu, obračun po kvadratnem metru; 2.560,00 SIT/m² 28. Dobava in vzdava tipskih betonskih oken, zasteklenih z enojnim steklom, vključno z okvirji z mušjo mrežo, obračun po komadu; dimenzije 80x60 cm 27.600,00 SIT/kom dimenzije 80x100 cm 46.000,00 SIT/kom dimenzije 100x80 cm 46.000,00 SIT/kom dimenzije 120x80 cm 55.200,00 SIT/kom V. Tesarska dela PRI REKONSTRUKCIJAH OBJEKTA - SANACIJAH: 1. Izdelava strešne konstrukcije s trikotnim vešalom, poraba lesa 0,04 do 0,05 m³/m², komplet s sidranjem in pozidavanjem, prenosi in vsa pomožna dela, lesena konstrukcija zaščiten z insekticidnim premazom, obračun po kvadratnem metru; 4.126,00 SIT/m² 2. Enako kot tč. 1, le trapezno vešalo, poraba lesa 0,05 m³/m², obračun po kvadratnem metru; 5.032,00 SIT/m² 3. Letvanje strešnih konstrukcij za pokrivanje z zarezniki, vsa pomožna dela na objektu, obračun po kvadratnem metru; 573,00 SIT/m² 4. Enako kot tč. 3, le za pokrivanje z betonskimi strešniki, obračun po kvadratnem metru; 1.318,00 SIT/m² 5. Enako kot tč. 3, le za pokrivanje z opečno tegolo, obračun po kvadratnem metru; 573,00 SIT/m² 6. Enako kot tč. 3, le za pokrivanje s korci in planetami, obračun po kvadratnem metru; 1.200,00 SIT/m² 7. Enako kot tč. 3, le za pokrivanje z bobrovci-dvojno, obračun po kvadratnem metru; 950,00 SIT/m² 8. Zamenjava poškodovanih strešnih elementov - špirovcev, poraba lesa 0,028 m³/m², obračun po kvadratnem metru; 2.100,00 SIT/m² 9. Enako kot tč. 8, le letve 0,0052 m³/m², obračun po kvadratnem metru; 390,00 SIT/m² 10. Demontaža letev zaradi pritrditve lepenke in ponovna pritrditev letev, prenosi, pomožna dela, obračun po kvadratnem metru; 1.860,00 SIT/m² 11. Zamenjava dotrajanih lesenih stropnikov, vzdavanje novih, pozidavanje ter vsa pomožna dela na objektu, razpon do 3 m (0,032 m³/m²) obračun po kvadratnem metru; 7.700,00 SIT/m² 12. Enako kot tč. 11, le razpon do 5 m (0,055m³/m²), obračun po kvadratnem metru; 13.860,00 SIT/m² 13. Izdelava in montaža prečne povezave širovcev s škarjami, prerez 5/20 cm, dolžina 4 m, pomožna dela, obračun po tekočem metru; 1.960,00 SIT/m¹ 14. Sidranje kapnih in slemenskih strešnih leg v obodne zidove po posebnem detajlu, prenosi, pomožni material, pomožna dela na objektu, obračun po komadu; 4.410,00 SIT/kom 15. Izdelava poda ali stropa iz desk deb. 24 mm (pribijanje na stropnike), prenosi, pomožna dela, obračun po kvadratnem metru; 3.330,00 SIT/m² 16. Dobava in montaža impregniranih lesenih preklad - mask, dimenzij 12/14 cm, obračun po tekočem metru; 1.960,00 SIT/m¹ 17. Zavetrovanje ostrešja z deskami ali plohi, pod kotom 45 stopinj, obračun po kubičnem metru; 58.800,00 SIT/m³ 18. Sidranje lesenih stropnikov po posebnem detajlu, s predhodnim prevrtavanjem zidov, montažo sidrnih plošč, z materialom, s prenosi, pomožnim materialom in vsemi pomožnimi deli na objektu, obračun po komadu; 7.450,00 SIT/kom 19. Povezava lesenih stropnikov nad srednjo podporo z obojestranskim jeklenim tračnim profilom in jeklenimi svorniki - po posebnem detajlu, vključno z dobavo materiala, s protikorozijsko zaščito, s prenosi, pomožnim materialom in vsemi pomožnimi deli na objektu, obračun po komadu; 5.600,00 SIT/kom 20. Zamenjava poškodovanih strešnih elementov - leg, dim. 18x20 cm, obračun po tekočem metru; 2.630,00 SIT/m¹ 21. Zamenjava poškodovanih strešnih elementov - lesenih soh dim. 20x20 cm z izdelavo lesenih ročic dim. 14x16 cm za učvrstitev obstoječih leg, obračun po komadu; višina sohe do 2 m 9.500,00 SIT/kom višina sohe 2 do 4 m 14.700,00 SIT/kom 22. Izdelava profiliranega zaključka vidnih špirovcev in leg na fasadi, obračun po komadu; 1.390,00 SIT/kom PRI NADOMESTITVAH OZIROMA NOVOGRADNJAHA OBJEKTA: 1. Dvostranski opaž pasovnih temeljev, obračun po kvadratnem metru; 1.950,00 SIT/m² 2. Dvostranski opaž betonskih sten v kleti, obračun po kvadratnem metru; 1.950,00 SIT/m² 3. Opaž vertikalnih armiranobetonskih vezi, obračun po kvadratnem metru; 4.667,00 SIT/m² 4. Opaž okenskih in vratnih preklad, višina podpiranja do 3,0 m, obračun po kvadratnem metru; 4.592,00 SIT/m² 5.

Opaž armiranobetonske plošče debeline 14 cm, višina podpiranja do 3 m, obračun po kvadratnem metru; 2.042,00 SIT/m² 6. Opaž poševne stopniščne rame ter nastopnih ploskev stopnic, obračun po kvadratnem metru; 3.089,00 SIT/m² 7. Opaž horizontalnih armiranobetonskih vezi na podstrešju, višine 20 cm, obračun po kvadratnem metru; 4.615,00 SIT/m² 8. Izdelava lesene konstrukcije ostrešja dvokapnice, dimenzije konstrukcije ostrešja po statičnem izračunu, obračun po kvadratnem metru; 4.600,00 SIT/m² 9. Letvanje konstrukcije ostrešja z letvami 3 x 5 cm za pokrivanje s strešniki iz vlaknocementnih plošč, obračun po kvadratnem metru; 521,00 SIT/m² 10. Obijanje napušča strehe z opažem deb. 18 mm iz smrekovega lesa, enostransko skoblan, izdelan na pero in utor, finalno opleskan, obračun po kvadratnem metru; 4.956,00 SIT/m² 11. Obijanje strešnega naklona v podstrešju z opažem deb. 18 mm iz smrekovega lesa, enostransko skoblanega, izdelanega na pero in utor, finalno opleskanega, obračun po kvadratnem metru; 4.956,00 SIT/m² 12. Obijanje opaža fasade z deskami debeline 18 mm, enostransko skoblane, ravno stikovane, z leseno podkonstrukcijo, finalno pleskane, obračun po kvadratnem metru; 5.600,00 SIT/m² 13. Opaž pravokotnih točkovnih temeljev, obračun po kvadratnem metru 2.437,00 SIT/m² 14. Opaž pravokotnih stebrov, obračun po kvadratnem metru; 4.947,00 SIT/m² 15. Podpiranje montažnih stropov oziroma podpiranje obstoječih konstrukcij med izvajanjem rušitvenih del, obračun po kvadratnem metru; podpore višine do 3 m 1.360,00 SIT/m² podpore višine do 6 m 1.590,00 SIT/m² 16. Izdelava in montaža zagatne stene iz macesnovega lesa debeline 50 mm, širine 15 cm, s prenosi in vsemi pomožnimi deli, obračun po kvadratnem metru; 3.465,00 SIT/m² 17. Dobava in polaganje slepega - neskoblanega opaža iz desk deb. 24 mm kot podlaga sekundarni kritini, s prenosi in vsemi pomožnimi deli, zaščitenega s protiinsekt. premazi, obračun po kvadratnem metru; 2.300,00 SIT/m² 18. Kompletna izdelava lesene zatrepne stene gospodarskih objektov iz desk deb. 24 mm, vključno z nosilno leseno podkonstrukcijo iz tramičev, zaščita z lazurnimi premazi, obračun po kvadratnem metru; 2.800,00 SIT/m² VI. Fasaderska dela PRI REKONSTRUKCIJAH OBJEKTA - SANACIJAH: 1. Izdelava fasadnih odrov višine do 10 m, naprava podstavka, montaža in demontaža ter vsa pomožna dela na gradbišču, obračun po kvadratnem metru; 1.259,00 SIT/m² 2. Izdelava lahkih premičnih odrov, naprava podstavka, montaža, demontaža ter vsa pomožna dela na gradbišču, obračun po kvadratnem metru; višina do 2 m 450,00 SIT/m² višina 2 m do 4 m 770,00 SIT/m² 3. Obdelava fasade s fasadno barvo, vključno pomožna dela, obračun po kvadratnem metru; 1.176,00 SIT/m² PRI NADOMESTITVAH OZIROMA NOVOGRADNJAHA OBJEKTA: 1. Kompletna izdelava fasade v naslednji sestavi: toplotna izolacija stiropor 8 cm, lepljen na podlogo, obzidava z NF opeko debeline 12 cm, sidranje v nosilno zidovje, omet fasade, cementni obrizg, grobi omet, žlahtni apneni omet, obračun po kvadratnem metru; 12.686,00 SIT/m² 2. Izdelava podstavka fasade iz pranege kulirja, granulacij po izbiri, obračun po kvadratnem metru; 12.500,00 SIT/m² VII. Odvodnjavanje (drenaža in kanalizacija) PRI NADOMESTITVAH OZIROMA NOVOGRADNJAHA OBJEKTA: 1. Izkop jarkov za kanalizacijo v terenu IV. kat., globine do 1,0 m z odmetom materiala, obračun po kubičnem metru; 1.600,00 SIT/m³ 2. Zasipanje jarkov s premetom izkopanega materiala, utrjevanje nasipa, obračun po kubičnem metru; 1.100,00 SIT/m³ 3. Dobava in polaganje betonskih kanalizacijskih cevi, skupaj z izdelavo podloge in obbetoniranjem cevi, obračun po tekočem metru; cevi premera 10 cm 1.986,00 SIT/m¹ cevi premera 15 cm 2.407,00 SIT/m¹ 4. Kompletna izdelava zunanjega revizijskega jaška dimenzij 60/60 cm globine do 2,0 m, skupaj z betonskim pokrovom, obračun po komadu; 62.228,00 SIT/kom 5. Kompletna izdelava kaskadnega jaška dimenzij 60/60 cm, globine do 3,0 m, skupaj z betonskim pokrovom, obračun po komadu; 93.342,00 SIT/kom 6. Kompletna izdelava talnega sifona dimenzij 30 x 30 cm, skupaj z LTŽ rešetko, obračun po komadu; 11.600,00 SIT/kom 7. Kompletna izdelava lovilca olj pred garažo, skupaj z LTŽ pokrovom, obračun po komadu; 81.396,00 SIT/kom 8. Kompletna izdelava peskolova premera 30 cm iz betonskih cevi, globine 1,0 m, skupaj z betonskim pokrovom, obračun po komadu; 14.537,00 SIT/kom 9. Obsipanje cevi iz polimernih materialov z drobnim peskom granulacije 0-4 mm, do višine 30 cm nad cevmi, z ročnim utrjevanjem, obračun po kubičnem metru; 6.460,00 SIT/m³ 10. Zasip drenažnega jarka s kroglami, obračun po kubičnem metru; 8.617,00 SIT/m³ 11. Dobava in polaganje PE kanalizacijskih cevi z vsemi potrebnimi spojkami, priključnimi in revizijskimi kosi, skupaj z izdelavo podloge in obbetoniranjem cevi, obračun po tekočem metru; cevi premera 50

mm 1.060,00 SIT/m1 cevi premera 75 mm 1.590,00 SIT/m1 cevi premera 110 mm 2.525,00 SIT /m1 cevi premera 160 mm 3.016,00 SIT/m1 cevi premera 200 mm 4.952,00 SIT/m1 cevi premera 400 mm 11.925,00 SIT/m1 12. Izdelava drenaže ob objektu kompletno s potrebnim izkopom, dobavo in polaganjem drenažne cevi premera 110 mm, z dobavo in polaganjem filternega polsta, z drenažnim nasutjem in zasipom z izkopnim materialom do višine okolnega terena (ročni izkop do 1,50m³/m1, obračun po tekočem metru; 6.900,00 SIT/m1 13. Dobava in polaganje betonskih kanalizacijskih cevi, skupaj z izdelavo podloge in obbetoniranjem cevi, obračun po tekočem metru; cevi premera 20 cm 2.890,00 SIT/m1 cevi premera 30 cm 4.763,00 SIT/m1 cevi premera 50 cm 7.872,00 SIT/m1 14. Izdelava vertikalnih T priključkov v blatnem kanalu na odvodno cev premera 160 mm, razširitev konusa v kanalu ter namestitve pocinkane vtočne rešetke dim. 20x40 cm, obračun po komadu; 7.645,00 SIT/kom 15. Izdelava notranjega vtočnega revizijskega jaška s pocinkano rešetko dim. 300x300 mm, obračun po komadu; 17.827,00 SIT/kom 16. Enako kot tč. 3, le s pocinkano rešetko dim. 400x400 mm, obračun po komadu; 21.000,00 SIT/kom 17. Nabava in vgradnja propustne pocinkane rešetke za gnojnico dim. 500x500 mm, obračun po komadu; 17.261,00 SIT/kom VIII. Druga gradbena dela 1. Izdelava obojestranskih protipotresnih jeklenih vezi premera 20 mm, vključno z izsekavanjem utorov, vrtanjem lukenj, napenjanjem vezi, vgradnjo sidrnih plošč, antikorozijsko zaščito vseh jeklenih elementov z dvakratnim epoksidnim premazom, rabiciranjem in zametavanjem plošč s polimerizirano cementno malto, vsi transporti in pomožna dela; v ceni je upoštevana izdelava delavniških načrtov vseh sidrnih elementov, ki so izdelani na objektu, obračun po tekočem metru; 25.000,00 SIT/m1 2. Isto kot tč. 1, le enostranske horizontalne protipotresne jeklene vezi, obračun po tekočem metru; 17.640,00 SIT/m1 3. Izdelava vertikalnih vezi z vpetjem v armiranobetonsko vez in z ročicami v ostrešje (višina do 3 m), obračun po komadu; 8.330,00 SIT/kom 4. Vgradnja objemnih U profilov za povezavo obojestranskih jeklenih vezi, s predhodnim vrtanjem, s prenosi, pomožna dela, obračun po komadu; 3.920,00 SIT/kom 5. Vrtanje lukenj premera 30 mm skozi temeljni zid za vgradnjo jeklenih vezi premera 20 mm, vključno z injektiranjem, obračun po tekočem metru; 14.700,00 SIT/m1 6. Sistematično injektiranje kamnitih in mešanih zidov s cementno silikatno injekcijsko maso, vključno z vsemi transporti in pomožnimi deli, obračun po kubičnem metru; 11.000,00 SIT/m³ 7. Sistematično injektiranje kamnitih in mešanih zidov s cementno silikatno injekcijsko maso s hidrofobnim dodatkom, vključno z vsemi transporti in pomožnimi deli, obračun po kubičnem metru; 12.500,00 SIT/m³ 8. Injektiranje razpok v zidanih nosilnih zidovih s cementno silikatno injekcijsko maso, vključno z vsemi transporti in pomožnimi deli, obračun po tekočem metru; 7.000,00 SIT/m1 9. Injektiranje razpok v nosilnih armiranobetonskih elementih z nizkoviskozno epoksidno smolo, vključno z vsemi transporti in pomožnimi deli, obračun po tekočem metru; 8.000,00 SIT/m1 10. Vgradnja jeklenih rebrastih sider premera 14 mm in dolžine 150 do 200 cm preko notranjih nosilnih zidov v višini novih armiranobetonskih plošč oziroma ojačilnih estrihov, predhodno prevrtavanjem zidov, vsi transporti in pomožna dela, obračun po komadu; 1.830,00 SIT/kom 11. Vgradnja jeklenih rebrastih sider premera 14 mm, dolžine 150 cm, v obodne zidove objekta za njihovo povezavo z novimi armiranobetonskimi ploščami oziroma ojačilnimi estrihi, s predhodnim prevrtavanjem zidov, montažo sidrnih plošč, vsi transporti in pomožna dela, obračun po komadu; 6.500,00 SIT/kom 12. Ojačitev nosilnih armiranobetonskih elementov z dolepljenjem jeklenih lamel okvirnega prereza 6 x 50 mm iz jekla Č.0361 z epoksidnim lepilom, vključno z vsemi transporti in pomožnimi deli, obračun po tekočem metru 14.980,00 SIT/m1 13. Vgradnja jeklenih rebrastih sider premera 14 mm v vrtine premera 22 mm v epoksidno malto, dolžina sider 0,85 m, obračun po tekočem metru 7.350,00 SIT/m1 14. Vgradnja jeklenih gladkih sider premera 16 mm, dolžine 80 cm, v obodne zidove, zaradi njihove povezave z obstoječimi armiranobetonskimi ploščami, s predhodnim prevrtavanjem zidov, montažo sidrnih plošč, transporti in pomožnimi deli, obračun po komadu; 7.450,00 SIT/kom 15. Vgradnja jeklenih sider premera 16 mm, dolžine 80 cm, v obodne zidove, sidra privarjena na jekl. lamele dim. 1000x50x5 mm, povezane z obst. arm. bet. ploščami, s predh. prevrtavanjem zidov, mont. sidrnih plošč, lepljenjem lamel, trasp. in pom. deli, obračun po kompletu 20.190,00 SIT/kompl 16. Saniranje razpok v nosilnih stenah, odstranitev ometa in slabe malte iz rege ali razpoke do globine ca. 7 cm izmenično obojestr., čiščenje razpoke in zapolnitev s pod. cem. m.1:2:6, kompletno material, transporti in vsa pomožna dela, obračun po tekočem metru; 3.430,00 SIT

/m1 17. Saniranje razpok v predelnih stenah, odstranitev ometa, poglobitev in razširitev razpoke v obliki črke V do globine cca 4 cm, čiščenje razpoke in zapolnitev s podaljšano cementno malto 1:2:6, kompletno material, transporti in pomožna dela, obračun po tekočem metru; 2.840,00 SIT/m1 18. Čiščenje reg med kamnitimi bloki do glob. 5 cm (odstranjevanje slabe, poškodovane malte), pranje reg s curkom pod pritiskom 150 barov, fugiranje reg s polimerno cem. malto, obračun po kvadratnem metru; 5.290,00 SIT/m2 19. Izdelava jeklenih vezi obokov iz gladkih palic premera 20 mm, vključno z izsekavanjem utorov, vrtnanjem lukenj, napenjanjem vezi, vgradnjo sidrnih plošč, protikorozijsko zaščito vseh jeklenih delov z dvakratnim epoksidnim premazom, obračun po tekočem metru; 17.640,00 SIT/m1 20. Vgradnja jeklenih lamel dim. 2000x60x5 mm preko notranjih nosilnih zidov pod obstoječimi armiranobetonskimi ploščami, s predhodnim prevrtavanjem zidov, pripravo betonske površine, lepljenjem lamel, protikorozijsko zaščito vseh jeklenih delov z dvakratnim epoksidnim premazom, obračun po komadu; 30.380,00 SIT/kom 21. Izdelava armiranobetonskih vertikalnih vezi oziroma stebrov dim. 20x20 cm, armiranih z rebrasto armaturo 4 x premer 14 mm in stremeni premer 8 mm na 20 cm; opaženje, pomožna dela, obračun po kubičnem metru; 18.280,00 SIT/m3 22. Posamezne storitve prevozov in uporaba mehanizacije pri rekonstrukciji objektov - sanacijah in nadomestitvah oziroma novogradnji objektov, obračun po teži prevoženega materiala na določeni razdalji ali po časovni enoti uporabljenega prevoznega oziroma delovnega sredstva: pri prevozih kosovnega oziroma razsutega tovora: tovornjak 8,5 t: 152,47 SIT /tkm oziroma 4500,00 SIT/uro tovornjak 3,0 t: 676,97 SIT /tkm oziroma 3500,00 SIT /uro traktor: 3500,00 SIT/uro pri nakladanju kosovnega oziroma razsutega tovora: bager, kopač - nakladač: 9000,00 SIT/uro 23. Demontaža lesenih oziroma jeklenih preklad nad odprtinami, pred zabetoniranjem novih, s potrebnim podpiranjem, obračun po komadu; 8.500,00 SIT/kom 24. Zabetoniranje zidne niše po odstranitvi lesenega vložka - lege z nearmiranim betonom MB 20, vključno z enostranskim opažem, obračun po kubičnem metru; 25.000,00 SIT/m3 25. Nabava in vzdava kovinskega ohišja za gnojno pehalo - krt, obračun po komadu; 157.480,00 SIT/kom 26. Nabava in montaža transportnega sistema - krt (brez ohišja), s pogonskim agregatom, cilindrom, vodilom, unp, lopatice, sidro, koleno 45 stopinj, vse kompletno, obračun po komadu; 293.088,00 SIT/kom 27. Nabava, montaža in vgradnja visokih klasičnih stojišč v kompletu z verigo in cevmi, obračun po komadu; 16.798,00 SIT/kom 28. Nabava in montaža napajalnikov za govedo, obračun po komadu; 5.250,00 SIT/kom 29. Nabava in montaža napajalnikov za drobnico, obračun po komadu; 4.400,00 SIT/kom 30. Nabava in montaža gasilnih aparatov, obračun po komadu; S9 kg 21.172,00 SIT/kom V9 kg 21.172,00 SIT/kom 31. Kompletna izdelava novega tlaka ob fasadi - lašt - s kulir ploščami položenimi v mivko, v širini 1 m1, vključno s predhodnim planiranjem obstoječega terena, obračun po kvadratnem metru; 6.200,00 SIT/m2"

text="PRILOGA 2 P O P I S ZAKLJUČNIH GRADBENIH DEL IN NJIHOVE ENOTNE CENE I. Krovna dela 1. Začasna odstranitev kritine zaradi ponovne uporabe; pomožna dela, prenosi, obračun po kvadratnem metru; korci: 685,00 SIT/m2 korci in planete: 1.080,00 SIT/m2 planete: 685,00 SIT/m2 vlaknocementna kritina: 445,00 SIT/m2 zarezniki in slemenjaki: 490,00 SIT/m2 bitumenska kritina: 590,00 SIT/m2 pločevinasta kritina: 1.080,00 SIT/m2 2. Dobava kritine in pokrivanje streh z zarezniki, vsa pomožna dela na objektu, obračun po kvadratnem metru; 2.112,00 SIT/m2 3. Enako kot tč. 2, le pokrivanje z betonskimi strešniki, obračun po kvadratnem metru; 2.600,00 SIT/m2 4. Enako kot tč. 2, le pokrivanje z bitumensko kritino, obračun po kvadratnem metru; 2.380,00 SIT/m2 5. Enako kot tč. 2, le pokrivanje s korci, obračun po kvadratnem metru; 2.600,00 SIT/m2 6. Delno pokrivanje strehe s korci in planetami, naprava malte, prenosi in vsa pomožna dela na objektu, obračun po kvadratnem metru; 3.962,00 SIT/m2 7. Enako kot tč. 6, le pokrivanje z bobrovci-dvojno, obračun po kvadratnem metru; 2.900,00 SIT/m2 8. Pokrivanje slemen in grebenov streh s slemenjaki za zareznike, vsa pomožna dela na objektu; obračun po tekočem metru; 1.123,00 SIT/m1 9. Enako kot tč. 8, le za betonske strešnike, obračun po tekočem metru; 2.600,00 SIT/m1 10. Enako kot tč. 8, le za opečno tegolo, obračun po tekočem metru; 1.178,00 SIT/m1 11. Enako kot tč. 8, le za korce, obračun po tekočem metru; 1.932,00 SIT/m1 12. Enako kot tč. 8, le za bobrovce, obračun po tekočem metru; 2.806,00 SIT/m1 13. Pokrivanje strehe s pločevinasto

kritino, prenosi, pomožna dela na objektu, obračun po m² 3.430,00 SIT/m² 14. Pokrivanje strehe s strešniki iz vlaknocementnih plošč, barva po izbiri, polaganje na lesene letve, obračun po kvadratnem metru; 2.324,00 SIT/m² 15. Dobava kritine in pokrivanje strehe z ravnimi vlaknocementnimi strešniki - francosko pokrivanje, s prenosi in z vsemi pomožnimi deli na objektu, obračun po kvadratnem metru 4.600,00 SIT/m² 16. Pokrivanje slemen in grebenov streh s slemenjaki za ravne vlaknocementne strešnike - francosko pokrivanje, s prenosi in z vsemi pomožnimi deli na objektu; obračun po tekočem metru 3.433,00 SIT/m¹ 17. Dobava kritine in pokrivanje strehe z bakreno pločevino deb. 0,60 mm v pasovih širine 100 cm, s prenosi in s pomožnimi deli na objektu, obračun po kvadratnem metru 5.500,00 SIT/m² 18. Dobava kritine in pokrivanje strehe s pocinkano pločevino deb. 0,65 mm v pasovih širine 100 cm, s prenosi in s pomožnimi deli na objektu, obračun po kvadratnem metru 2.625,00 SIT/m² 19. Dobava in montaža linijski strešnih snegolovov, vključno s pritrdilnim materialom, obračun po tekočem metru 4.000,00 SIT/m¹ 20. Dobava in montaža snegobranov iz kovinskih trikotnikov, vključno s pritrdilnim materialom, obračun po m¹ (za kritino iz vlaknocementnih strešnikov) - francosko pokrivanje, obračun po tekočem metru 8.250,00 SIT/m¹ II. Kleparska dela 1. Izdelava in montaža zidnih in dimničnih obrob iz pocinkane pločevine deb. 0,75 mm, razvite širine 50 cm, vsa pomožna dela na objektu, obračun po tekočem metru; 2.805,00 SIT /m¹ 2. Dobava in montaža odtočnih žlebov in cevi iz pocinkane pločevine deb. 0,75 mm, razvite širine 33 cm, ves pritrdilni material in pomožna dela na objektu, obračun po tekočem metru; 2.500,00 SIT/m¹ 3. Pločevinasti zaključek strešne kritine ob fasadi z bakreno pločevino deb. 0,65 mm, razvite širine 66 cm, obračun po tekočem metru; 4.680,00 SIT/m¹ 4. Pločevinasta obroba dimnika z bakreno pločevino deb. 0,65 mm, razvite širine 70 cm, obračun po tekočem metru; 4.680,00 SIT/m¹ 5. Dobava in montaža polkrožnih strešnih žlebov premera 15 cm iz bakrene pločevine deb. 0,65 mm, skupaj z držali za pritrditev, obračun po tekočem metru; 3.822,00 SIT/m¹ 6. Dobava in montaža strešnih odtočnih cevi premera 12 cm iz bakrene pločevine deb. 0,65 mm, skupaj z objemkami za pritrditev, obračun po tekočem metru; 2.760,00 SIT/m¹ 7. Pločevinasta obroba strešne kritine iz bakrene pločevine deb. 0,65 mm, razvite širine 33 cm, obračun po tekočem metru; 2.328,00 SIT/m¹ 8. Dobava in montaža strešnih odtočnih kotličkov iz pocinkane pločevine deb. 0,65 mm za priključek vertikalne cevi na odtočni žleb, skupaj s pritrdilnim materialom, obračun po komadu; 1.736,00 SIT/kom 9. Dobava in montaža strešnih odtočnih kotličkov iz bakrene pločevine deb. 0,60 mm za priključek vertikalne cevi na odtočni žleb, skupaj s pritrdilnim materialom, obračun po komadu; 3.450,00 SIT/kom 10. Dobava in montaža vertikalnih litoželeznih odtočnih cevi premera 150 mm, skupaj s fazonskimi kosi in z objemkami za pritrditev, obračun po tekočem metru; 9.585,00 SIT/m¹ 11. Dobava in montaža zaključkov oddušnikov iz bakrene pločevine premera 15 mm, komplet z obrobo, obračun po komadu; 3.415,00 SIT/kom III. Ključavničarska dela 1. Izdelava Fe nosilcev stopnic, dimenzij in oblik po statičnem računu, 1x minizirano, obračun po kilogramu; 530,00 SIT /kg 2. Izdelava, dobava in montaža stebričkov balkonske in stopniščne ograje v kleti, Fe cevi 40x40 mm, 1x minizirane, obračun po kilogramu; 530,00 SIT/kg 3. Izdelava, dobava in montaža čistilnih mrež iz ploščatega železa dim. 25x5 mm, skupaj z okvirjem iz kotnika dim. 30x30x5 mm, obračun po komadu dimenzij 1400x400 mm 21.500,00 SIT/kom dimenzij 4000x250 mm 37.100,00 SIT/kom 4. Dobava in montaža protipožarnih pokrovov s kovinskim okvirjem, skupne dimenzije 634x634 mm, opremljena s potrebnim okovjem in finalno pleskana, obračun po komadu; 59.755,00 SIT/kom 5. Izdelava in montaža pripir iz nerjaveče pločevine - kotnik 40x40 mm, vključno z vgradnimi sidri, obračun po tekočem metru; 5.303,00 SIT/m¹ 6. Izdelava pocinkane pohodne rešetke dim. 700x1200 mm, izdelane iz pohištenih profilov 50x50 mm, obračun po komadu; 22.388,00 SIT/kom IV. Mizarska dela 1. Kompletna izdelava, dobava in montaža lesenih oken, zasteklenih s termopan steklom, okna opremljena s potrebnim okovjem, finalno pleskana z barvo po izbiri, skupaj z zaključnimi letvami in leseno notranjo okensko polico, obračun po komadu; dimenzij 100x140 cm 37.658,00 SIT/kom dimenzij 180x140 cm - dvokrilno 61.287,00 SIT/kom dimenzij 140x100 cm 37.000,00 SIT/kom dimenzij 70x70 cm 27.140,00 SIT/kom dimenzij 80x80 cm 27.140,00 SIT/kom dimenzij 100x70 cm 29.000,00 SIT /kom dimenzij 140x70 do 140 cm, okno nepravilne oblike 60.280,00 SIT/kom dimenzij 100x100 cm 34.290,00 SIT/kom dimenzij 80x100 cm 30.600,00 SIT/kom dimenzij 80x140 cm 35.700,00 SIT/kom dimenzij 140x140 cm 44.850,00 SIT/kom 2. Dobava in montaža strešnega okna dim.

70x110 cm, obračun po komadu; 78.500,00 SIT/kom 3. Izdelava, dobava in montaža notranjih enokrilnih vrat s plohistim podbojem, vratno krilo panelne konstrukcije, opremljeno s potrebnim okovjem in finalno pleskano, obračun po komadu; dimenzij 80x200 cm 30.906,00 SIT/kom dimenzij 90x200 cm 31.906,00 SIT/kom dimenzij 90x200 +30 cm - z nadsvetlobo 47.850,00 SIT/kom dimenzij 80x200 +30 cm - z nadsvetlobo 47.080,00 SIT/kom 4. Kompletna izdelava, dobava in montaža zunanjih vrat, izdelana iz masivnega lesa, pleskana z lazurnim premazom, zasteklitev s termopan steklom, s plohistim podbojem, opremljeno s potrebnim okovjem, obračun po komadu; skupne dimenzije 140x230 cm, vratno krilo 100x230 cm 106.490,00 SIT/kom dvizna garažna vrata dimenzij 420x200 cm 352.500,00 SIT/kom dvokrilna vrata dimenzij 160x200 cm 132.330,00 SIT/kom dvokrilna vrata dimenzij 160x230 cm 152.200,00 SIT/kom stena skupne dimenzije 200x230 cm, vratno krilo 90x230 cm 145.750,00 SIT/kom 5. Kompletna izdelava, dobava in montaža lesenih dvokrilnih oken - izdelana po naročilu - zasteklenih s termopan steklom, okna opremljena s potrebnim okovjem med lesenimi prečkami, finalno pleskana z barvo po izbiri, skupaj z zaključnimi letvami in leseno notranjo polico, dimenzije 110x160 cm, obračun po komadu; 53.600,00 SIT/kom 6. Kompletna izdelava, dobava in montaža zunanjih, enokrilnih vhodnih vrat - izdelana po naročilu - delno zasteklena med lesenimi prečkami, izdelana iz masivnega lesa, pleskana z lazurnim premazom, zasteklitev s termopan steklom, s podbojem, opremljena s potrebnim okovjem, dimenzije 115x210 cm, obračun po komadu; 91.840,00 SIT/kom 7. Kompletna izdelava, dobava in montaža zunanjih, enokrilnih vhodnih vrat, profilirane izvedbe - izdelana po naročilu - polna, izdelana iz masivnega lesa, pleskana z lazurnim premazom, zasteklitev s termopan steklom, s podbojem, opremljena s potrebnim okovjem dimenzije 120x255 cm, obračun po komadu; 142.700,00 SIT/kom 8. Kompletna izdelava, dobava in montaža zunanjih, enokrilnih vhodnih vrat za pomožne prostore, enostavnejše izvedbe - izdelana po naročilu, polna, izdelana iz masivnega lesa, pleskana z lazurnim premazom, s podbojem, opremljena s potrebnim okovjem, dimenzije 105x220 cm, obračun po komadu; 84.310,00 SIT/kom 9. Kompletna izdelava, dobava in montaža zunanjih, dvokrilnih vhodnih vrat za pomožne prostore (garaže), enostavnejše izvedbe - izdelana po naročilu, polna, izdelana iz masivnega lesa, v spodnjem delu zaščitena s pločevino, pleskana z lazurnim premazom, s podbojem, opremljena s potrebnim okovjem, dimenzije 250x270 cm, obračun po komadu; 221.800,00 SIT/kom 10. Kompletna izdelava, dobava in montaža zunanjih, enokrilnih vhodnih vrat za pomožne prostore (hlevi, prostor pod zunanjimi stopnicami), enostavnejše izvedbe - izdelana po naročilu - polna, izdelana iz masivnega lesa, pleskana z lazurnim premazom, s podbojem, opremljena s potrebnim okovjem dimenzije 130x240 cm, obračun po komadu; 56.160,00 SIT/kom 11. Izdelava dobava in montaža lesenih polken - izdelana po shemi, montirana na samostojne okvirje, opremljena s potrebnim okovjem, finalno pleskana z barvo po izbiri, skupaj z zaključnimi letvami - za okna obračun po komadu, vel. do 0,80 m² 20.979,00 SIT/kom Enako kot v tč. 11, le za okna vel. do 1,50 m², 37.700,00 SIT/kom Enako kot v tč. 11, le za okna vel. do 2,00 m², 54.700,00 SIT/kom 12. Izdelava, dobava in montaža vhodnih enokrilnih vrat vel. 90x200 cm, polna, izdelana iz masivnega lesa, pleskana z lazurnim premazom, s podbojem, opremljeno s potrebnim okovjem, obračun po komadu 94.000,00 SIT/kom 13. Obloga nastopnih ploskev AB stopnic in stopniških podestov s plohi iz masivnega lesa deb. 3 cm; površinsko finalno obdelano s 3x lakiranjem. Plohi so v nosilno konstrukcijo vijačeni po 3x s poglobljenimi vijaki, vse kompletno. Obračun po kvadratnem metru Varianta: pritrjevanje z lesenimi ali kovinskimi čepi. 6.400,00 SIT/m² 14. Izdelava, dobava in montaža lesene stopniščne ograje višine 1,00 m po detajlu, finalno pleskana, obračun po tekočem metru ograje 8.200,00 SIT/m¹ 15. Kompletna izdelava, dobava in montaža lesenih ograj iz masivnega lesa - enostavne izvedbe - izdelana po naročilu, pleskane 3x z lazurnimi premazi, obračun po kvadratnem metru 13.200,00 SIT/m² 16. Kompletna izdelava, dobava in montaža lesenih ograj iz masivnega lesa - zahtevnejše izvedbe - izdelana po naročilu, pleskane 3x z lazurnimi premazi, obračun po kvadratnem metru 16.480,00 SIT/m² 17. Dobava in montaža predelnih sten iz mavčnokartonskih plošč z vmesno kovinsko podkonstrukcijo in toplotno izolacijo, vključno z bandažiranjem in zagladitvijo stikov, s prenosi in s pomožnimi deli na objektu, obračun po kvadratnem metru Izvajalec mora upoštevati vse tehnične zahteve za vgradnjo mavčnokartonskih predelnih sten, ki vključujejo tudi vse priključke na obod in obvezno

dilatiranje talnih slojev nad nosilno konstrukcijo. Predelne stene deb. 10,0 cm v sestavi: mavčnokart. plošče deb. 1,25 cm kovinski profili šir. 7,5 cm mineralna volna DP5 (50 kg/ m3) deb. 5,0 cm (ali material z enakimi lastnostmi) mavčnokart. plošče deb. 1,25 cm, obračun po kvadratnem metru 4.500,00 SIT/m2 Predelne stene deb. 15,0 cm; izolativnost 52 dB v sestavi: mavčnokart. plošče 2X deb. 1,25 cm=2,5 cm kovinski profili šir. 10,0 cm mineralna volna DP5 (50 kg/ m3) deb. 8,0 cm (ali material z enakimi lastnostmi) mavčnokart. plošče 2X deb. 1,25 cm=2,5 cm, obračun po kvadratnem metru 6.500,00 SIT/m2 18. Dobava in montaža mavčnokartonskih plošč - oblaganje stenskih in stropnih površin z lepljenjem, s prenosi in s pomožnimi deli na objektu, vključno z bandažiranjem in zagladitvijo stikov, obračun po kvadratnem metru plošče deb. 1,25 cm 2.614,00 SIT/m2 plošče deb. 1,5 cm 2.745,00 SIT/m2 19. Dobava in montaža mavčnokartonskih plošč vključno s podkonstrukcijo - oblaganje stenskih in stropnih površin, s prenosi in s pomožnimi deli na objektu, vključno z bandažiranjem in zagladitvijo stikov, obračun po kvadratnem metru plošče deb. 1,25 cm, lesena podkonstrukcija - letve 3x5 cm 4.422,00 SIT/m2 plošče deb. 1,5 cm, lesena podkonstrukcija - letve 3x5 cm 4.554,00 SIT/m2 20. Dobava in montaža spuščene stropa iz mavčnokartonskih plošč deb. 1,25 cm, vključno z nosilno in pritrtilno podkonstrukcijo, s potrebnimi izrezi v stropu in z zaključki ob zidu, s pritrtilnim materialom, z bandažiranjem in zagladitvijo stikov, s prenosi in s pomožnimi deli na objektu, obračun po kvadratnem metru 4.542,00 SIT/m2 21. Kompletna izdelava, dobava in montaža lesenih enokrilnih oken, zasteklenih s termopan steklom, okna opremljena s potrebnim okovjem za odpiranje v horizontalni osi, finalno opleskana z nevtralno zaščitno barvo, vključno z okvirji z mušjo mrežo, dimenzije 800 x1100 mm, obračun po komadu 39.130,00 SIT/kom 22. Kompletna izdelava, dobava in montaža zunanjih enokrilnih vrat, izdelana iz masivnega smrekovega lesa, pleskana z lazurnim premazom, s plohastim podbojem, opremljena s potrebnim okovjem, kljuko in cilindričnim vložkom, dimenzije 110x210 cm, obračun po 84.478,00 SIT/kom komadu 23. Enako kot tč. 22, le dimenzije 110x230 cm, obračun po komadu 92.523,00 SIT/kom 24. Kompletna izdelava, dobava in montaža zunanjih enokrilnih vrat, izdelana iz masivnega smrekovega lesa, pleskana z lazurnim premazom, s plohastim podbojem, opremljena s potrebnim okovjem, kljuko in cilindričnim vložkom, v vratno krilo vgrajeni zgoraj in spodaj zračni rešetki dim. 15x40 cm vključno z zastekleno nadsvetlobo s termopanom, skupne dim. 95x275 cm, obračun po komadu 112.150,00 SIT/kom 25. Kompletna izdelava, dobava in montaža zunanjih enokrilnih drsnih vrat iz pohištenih profilov in obojestransko obložena s smrekovim opažem deb. 18 mm, pleskana z lazurnim premazom, opremljena s pripadajočimi ležaji in zapirali, obračun po komadu dimenzij 130x223 cm 86.670,00 SIT/kom dimenzij 120x240 cm 86.379,00 SIT/kom 26. Enako kot tč. 5, le dvokrilna drsna vrata dimenzije 280x280 cm, obračun po komadu 210.870,00 SIT/kom 27. Izdelava in montaža lesenih skoblanih letev za zunanjo zaščitno ograjo, 2x impregnirane z lazurnim premazom; z vsem pritrtilnim materialom, obračun po tekočem metru 9.774,00 SIT/m1 28. Izdelava in montaža lesenih pregradnih sten v hlevu, hrastovi plohi z vsem pritrtilnim in veznim materialom, obračun po tekočem metru 18.162,00 SIT/m1 V. Kamnoseška dela 1. Dobava in vzidava okenskih polic iz umetnega kamna širine 20 cm, kamen po izbiri, obračun po tekočem metru; 8.900,00 SIT/m1 2. Dobava in polaganje tlaka iz naravnega kamna - plošče deb. 3 cm, polaganje na lepilo, obračun po kvadratnem metru; 17.870,00 SIT/m2 3. Dobava in oblaganje betonskih stopnic s ploščami iz naravnega kamna deb. 3 cm, polaganje na lepilo, obračun po kvadratnem metru; 25.800,00 SIT/m2 VI. Keramičarska dela 1. Dobava in polaganje stenskih keramičnih ploščic z zalivanjem ali lepljenjem, fugiranje stikov, obloga v kopalnici do stropa, v kuhinji višine 60 cm, obračun po kvadratnem metru; polaganje v lepilo: 5.083,00 SIT/m2 polaganje v malto: 5.949,00 SIT/m2 2. Dobava in polaganje talnih keramičnih ploščic v sanitarijah, polaganje v cem. malto obračun po kvadratnem metru; 6.230,00 SIT/m2 3. Dobava in polaganje keramita v kleti in na balkonih, polaganje v cementno malto, obračun po kvadratnem metru; 6.230,00 SIT/m2 4. Dobava in oblaganje betonskih stopnic z nedrsečimi talnimi keramičnimi ploščicami, polaganje v cem. akrilno lepilo, kompletno s fugiranjem, obračun po kvadratnem metru 7.900,00 SIT/m2 VII. Slikopleskarska dela 1. Slikanje sten in stropov s poldisperzijsko barvo, krpanje, impregnacija, osnovni in 2x končni premaz, obračun po kvadratnem metru; 814,00 SIT/m2 2. Pleskanje ključavničarskih izdelkov, čiščenje rje, miniziranje, osnovni in 2x končni premaz, obračun po kilogramu; 186,00 SIT/kg 3. Pleskanje

novih vidnih lesenih opažev in ograj na fasadi, 3x opleskano s prozornimi premazi brez pigmenta, obračun po kvadratnem metru 1.400,00 SIT/m² 4. Pleskanje starih lesenih izdelkov in opažev s predhodnim odstranjevanjem obstoječe barve, 3x lazurni premazi, obračun po kvadratnem metru 2.108,00 SIT/m² 5. Pleskanje ostrešja s protipožarnim in insekticidnim sredstvom, obračun po kvadratnem metru 1.900,00 SIT/m² 6. Slikanje sten in stropov z belim apnenim beležem, 2x oplesk, obračun po kvadratnem metru 385,00 SIT/m² VIII. Obloga tal in podov - tlakarska in druga polagarska dela 1. Dobava in polaganje tekstilnega tlaka, skupaj z izravnavo podloge ter esenimi zaključnimi letvicami, obračun po kvadratnem metru; 3.500,00 SIT/m² 2. Dobava in polaganje lamelnega parketa, skupaj z izravnavo podloge in lesenimi zaključnimi letvicami, obračun po kvadratnem metru; 6.188,00 SIT/m² 3. Dobava in polaganje vodoodporne iverke deb. 2 cm kot podloga finalnega tlaka, obračun po kvadratnem metru 1.800,00 SIT/m² 4. Dobava in polaganje ladijskega poda deb. 22 mm na vnaprej pripravljeno podlago, skupaj s pritrdilnim materialom in lesenimi zaključnimi letvicami, obračun po kvadratnem metru 4.819,00 SIT/m² 5. Izdelava izravnalne mase, 2x premaz pred polaganjem finalnih tlakov, obračun po kvadratnem metru 1.527,00 SIT/m² 6. Protiprašni premaz finalnega tlaka iz betonskega estriha, obračun po kvadratnem metru 1.700,00 SIT/m² 7. Oljetesni premaz betonskih površin, (za prostor z cisterno) ali material z enakimi lastnostmi, obračun po kvadratnem metru 1.200,00 SIT/m²"

text="PRILOGA 3 P O P I S INŠTALACIJSKIH DEL IN NJIHOVE ENOTNE CENE I. Električne inštalacije 1. Fasadna omarica, tipska, iz izolacijskega materiala, za vgradnjo števca in priključnih varovalk, opremljena z naslednjo opremo: - podnožje varovalk komplet z vložki 25 A, obračun po kompletu; 28.075,00 SIT/kompl - trifazni dvotarifni števec delovne energije 3 x 220 /380 V, 50 Hz, 10/40 A, obračun po komadu; 28.745,00 SIT/kom - krmilna ura za preklop tarife, obračun po komadu; 18.277,00 SIT/kom - drobni in vezni material, obračun kot pribitek na dobavo in montažo; 5% 2. Razdelilna omarica, tipska, izdelana iz ognjevarnega materiala, finalno opleskana in vgrajena z naslednjo opremo: - zaščitno tokovno stikalo, obračun po komadu; 21.007,00 SIT/kom - varovalni element, komplet, obračun po komadu; 1.760,00 SIT /kom - drobni in vezni material, obračun kot pribitek na dobavo in montažo; 5% 3. Svetilke posameznih tipov, komplet z žarnico, obračun po komadu; 4.755,00 SIT/kom 4. Stikala posameznih tipov, podometna (navadna, serijska, menjalna, križna), obračun po komadu; navadna: 998,00 SIT/kom serijska: 1.130,00 SIT/kom menjalna: 1.089,00 SIT/kom križna: 1.148,00 SIT/kom 5. Vtičnica šuko 10 A, 250 V, obračun po komadu; 900,00 SIT/kom 6. Fiksni priključek (električni bojler, električni štedilnik), obračun po komadu; 1.100,00 SIT/kom 7. Vodnik 4 x P10 mm², položen v fleksibilno cev premera 29 mm, od fasadne omarice do razdelilca, obračun po tekočem metru; 715,00 SIT/m¹ 8. Vodnik 4 x P 4 mm², položen v fleksibilno cev premera 29 mm, od razdelilca do razdelilca, obračun po tekočem metru; 474,00 SIT/m¹ 9. Vodnik PP - y - 3 x 1,5 mm², obračun po tekočem metru; 267,00 SIT/m¹ 10. Vodnik PP - y - 3 x 2,5 mm², obračun po tekočem metru; 239,00 SIT/m¹ 11. Vodnik P 3 x 1,5 mm², obračun po tekočem metru; 196,00 SIT/m¹ 12. Vodnik 3 x 2,5 mm², obračun po tekočem metru; 218,00 SIT/m¹ 13. Fleksibilna cev premera 16-23 mm, položena v plošči pred betoniranjem, obračun po tekočem metru; 330,00 SIT/m¹ 14. Negorljiva cev premera 16-23 mm, položena v toplotno izolacijo iz mineralne volne, obračun po tekočem metru; 307,00 SIT /m¹ 15. Ostali drobni in vezni materiali, ki v popisu niso zajeti, obračun kot pribitek na dobavo in montažo; 5% 16. Električne meritve, izdelane s strani pooblaščenice institucije, obračun po meritvi; 28.000,00 17. Fleksibilna cev za električne inštalacije premera 16 mm, položena v omet ali tlak, obračun po tekočem metru; 237,00 SIT/m¹ 18. Vodnik - telefonska žica 2 x 0,8 + 0,8 mm, uvlečena v cev, obračun po tekočem metru; 148,00 SIT/m¹ 19. Hišna govorna naprava, tipska, podometna, komplet, obračun po komadu; 26.905,00 SIT/kom 20. Vodnik za povezavo elementov domofonske instalacije dimenzij 1 x 7 x 0,8 mm, položen v fleksibilno cev premera 16 mm, obračun po tekočem metru; 258,00 SIT/m¹ 21. Antenska instalacija za potrebe audio in video opreme, sestavljena iz naslednjih elementov: antena, ojačevalni in razdelilni sistem, vtičnice, obračun po kompletu; 124.590,00 SIT/SIT/kompl 22. Koaksialni kabel v fleksibilni cevi premera 16 mm za povezavo elementov antenskega sistema, obračun po tekočem metru; 206,00 SIT/m¹ 23. Drobni in vezni materiali, ki v popisu niso zajeti, obračun

kot pribitek na dobavo in montažo; 5% 24. Šibkotočne meritve, obračun po meritvi; 8.000,00

25. Vodniki, uvlečeni v izolirne cevi komplet z vezavo, obračun po tekočem metru PP00Y 5×6 mm² 715,00 SIT/m¹ PPY 2×1,5 mm² 230,00 SIT/m¹ PPY 5×4 mm² 650,00 SIT/m¹ PY 1,5 mm² 57,00 SIT/m¹ PY 2,5 mm² 73,00 SIT/m¹ PF/Y 4 mm² 119,00 SIT/m¹ PF/Y 6 mm² 178,00 SIT/m¹ - vodniki za šibkotočne instalacije, obračun po tekočem metru 250,00 SIT/m¹ - ozemljilo, položeno v temelje izvedeno s pocinkanim valjancem P 25×4 mm komplet z odcepi in ostalim montažnim materialom, obračun po tekočem metru 250,00 SIT/m¹

26. Razdelilnik: - podometna pločevinasta omarica 450×600×160 mm temeljno in finalno pleskana, s ključavnico in montažno ploščo, obračun po komadu 12.000,00 SIT/kom - Transformator Zt 1 3.000,00 SIT/kom - vgradni zvonec Ze 8 3.000,00 SIT/kom - vrstne sponke VS4 500,00 SIT/kom - vrstne sponke VS6 600,00 SIT/kom - zaščitna zbiralka 2.000,00 SIT/kom - nična zbiralka 2.000,00 SIT/kom

27. Razdelilnik: - trivrstni razdelilnik nadometni, obračun po komadu 9.000,00 SIT/kom - impulzno stikalo za vgradnjo v razdelilnik (oblika inst.odkl.), obračun po komadu 4.000,00 SIT/kom

28. Razdelilnik: - dvovrstni razdelilnik nadometni, obračun po komadu 8.000,00 SIT/kom - stikalo ES 68/25A/ tripolno 21.000,00 SIT/kom

29. Razdelilnik: - nadometna položevinasta omarica P6 320×635×165 temeljno in finalno pleskana z zapirali, obračun po komadu 15.000,00 SIT/kom - stikalo 4G 25-10u 3.500,00 SIT/kom - stikalo 4G 16-51u 2.500,00 SIT/kom - stikalo 4G 16-90u 2.500,00 SIT/kom - enofazna vtičnica vgradna 16A 1.800,00 SIT/kom - trifazna vtičnica vgradna 16A 2.800,00 SIT/kom - signalna svetilka 220/12V 2.500,00 SIT/kom - krmilna ura s tedensko nastavitvijo 15.000,00 SIT/kom - vrstna sponka VS6 600,00 SIT/kom - vrstne sponke VS4 500,00 SIT/kom - uvodnica Pg 21 600,00 SIT/kom - uvodnica Pg 16 500,00 SIT/kom - uvodnica Pg 11 500,00 SIT/kom

30. Elektro omarica priključno-merilna KPMO 3DES, obračun po komadu 8.000,00 SIT/kom - varovalka ENZ 25/6A 28.075,00 SIT/kom - prenapetostni odvodnik 0,5 KV 1.800,00 SIT/kom

31. Svetilke komplet s fluorescentnimi ali navadnimi žarnicami, predstikalnimi napravami, elektronskimi štarerji in vsem montažnim priborom, obračun po komadu - samostojna svetilka z infrardečim svetlobnim stikalom za zunanjo montažo 60 W 12.000,00 SIT/kom - lestenci po izbiri investitorja in arhitekta 8.000,00 SIT/kom

32. Stikala, tipkala, vtičnice: - klecno stikalo z lučko 16A, obračun po komadu 1.800,00 SIT/kom

33. Telefonska omarica za priključitev krajevnega telefonskega kabla, obračun po komadu 8.000,00 SIT/kom

34. Telefonska fasadna omara, obračun po komadu 16.000,00 SIT/kom

35. Električni zvonec 220 V, 50 Hz, obračun po komadu 12.500,00 SIT/kom II.

Vodovodne in sanitarne inštalacije

1. Pocinkana navojna cev, vključno s fittingi, tesnilnim in pritrdilnim ter izolirnim materialom, zaščitena antikorozijsko, vodena v tleh oziroma steni, obračun po tekočem metru; - NO 15 1.705,00 SIT/m¹ - NO 20 1.903,00 SIT/m¹ - NO 25 2.250,00 SIT/m¹

2. Kompletna straniščna školjka s spodnjim izpustom, nameščenim nešumečim spodnjim kotličem, s pripadajočo odsesovalno garnituro, sedežno desko in pokrovom, vključno s kotnim regulacijskim ventilom premera 15 mm, s kromirano cevjo, omarico za papir z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom, obračun po kompletu; 27.131,00 SIT/kompl

3. Komplet bide z garnituro, tesnilni in pritrdilni material, obračun po kompletu; 36.156,00 SIT/kompl

4. Kompletni umivalnik, sestojč iz fajančevinaste školjke kvalitete 1-A, dimenzij 510 x 440 mm, s kromiranim medeninastim sifonom in z vezno cevjo ter rozeto, z nikljanjo stoječo mešalno baterijo premera i 15 mm, z nikljanimi ventili in veznima cevka, vključno z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom, obračun po kompletu; 35.221,00 SIT/kompl

5. Ogledalo iz brušenega stekla s fasetirenimi robovi, vključno z montažo in pritrdilnim materialom, obračun po komadu; 5.555,00 SIT/kom

6. Etažera iz plastike, s stekleno ploščo, kompletno, z materialom za pritrditev in montažo, obračun po komadu; 4.349,00 SIT/kom

7. Držalo za toaletni papir iz plastike, kompletno, z materialom za pritrditev in montažo, obračun po komadu; 2.571,00 SIT/kom

8. Dvojno držalo za brisače iz plastike, kompletno z materialom za pritrditev in montažo, obračun po komadu; 5.488,00 SIT/kom

9. Držalo za milo iz plastike, kompletno z materialom za pritrditev in montažo, obračun po komadu; 2.583,00 SIT/kom

10. Kopalna kad dimenzij 150 x 70 cm, z odlivnim sifonom premera 32 mm vključno s tesnilnim materialom in materialom za pritrditev, mešalno zidno baterijo s fiksnim izpustom in ročno prho, obračun po komadu; 52.942,00 SIT/kom

11. Pomivalno korito iz nerjaveče pločevine, dvojno, brez omarice, z odtočnim sifonom premera 32 mm, tesnilnim materialom ter mešalno baterijo DN 15, ventili in veznima cevka, obračun po komadu; 32.058,00 SIT/kom

12. Zidna

enoročna baterija DN 15 z podometnimi ventili, obračun po komadu; 25.900,00 SIT/kom 13. Talni sifon s ploščico 15 x 15 cm iz nerjaveče pločevine, obračun po komadu; 3.510,00 SIT /kom 14. Zidni kromirani medeninasti izpustni ventil DN 15, z nastavkom za gumi cev, obračun po komadu; 2.986,00 SIT/kom 15. Medeninasti podometni ventil s ponikljano kapo in obojestranskim navojem ter montažnim materialom, obračun po komadu; 2.042,00 SIT/kom 16. Električni bojler 100 l, s tesnilnim materialom, varnostnim ventilom in pritrdilnim materialom, obračun po komadu; 41.532,00 SIT/kom 17. Električni bojler 10 l, montaža pod pomivalnim koritom, vključno z mešalno baterijo in veznimi cevkami, obračun po komadu; 36.968,00 SIT /kom 18. Pocinkana navojna cev, vključno s fittingi, tesnilnim in pritrdilnim materialom, zaščiten z izolirnim materialom, vodena v tleh oziroma v steni, obračun po tekočem metru; - NO 15 1.979,00 SIT/kom - NO 20 2.151,00 SIT/kom - NO 25 2.496,00 SIT/kom 19. Plastična odtočna cev, vključno s spojnim materialom, obračun po tekočem metru; - premer 40 mm 787,00 SIT /m1 - premer 50 mm 1.011,00 SIT/m1 - premer 100 mm 1.692,00 SIT/m1 20. Plastična kanalizacijska cev, vključno s spojnim materialom, obračun po tekočem metru; - premer 50 mm 1.011,00 SIT/m1 - premer 100 mm 1.692,00 SIT/m1 21. Fazonski komadi z gumi tesnilom: spojka, enojni odcep, dvojni odcep, obračun po komadu; - spojka premera 40 mm 787,00 SIT /kom - spojka premera 50 mm 1.011,00 SIT/kom - spojka premera 100 mm 1.692,00 SIT/kom - enojni odcep, premera 100/50 1.438,00 SIT/kom - dvojni odcep, premera 100/50 1.769,00 SIT /kom 22. Odzračevalna cev iz vlaknocementnega materiala, DN 100, kompletno s kapo, obračun po tekočem metru; 1.524,00 SIT/m1 23. Odzračevalna polietilenska cev, DN 110 mm, kompletno s kapo, obračun po tekočem metru; 1.400,00 SIT/m1 24. Medeninasti odtočni sifon za stensko montažo in odtok vode pralnega stroja, s pritrdilnim in tesnilnim materialom, obračun po komadu; 4.403,00 SIT/kom 25. Vodovodni priključek - hišni vodomernik; q = 5 m³/h, DN 20, NP 10 BAR - mokri mehanizem skupno s privijalom in filtrom proti pesku ter podaljševalnim kosom, obračun po komadu; 22.696,00 SIT/kom 26. Izdelava in dobava okvirja in pokrova dimenzij 600 x 600 mm za vodomerni jašek iz hladno obdelanih profilov, obračun po komadu; 17.841,00 SIT/kom 27. Polietilenska cev za priključek od javne mreže do vodomera (cev DN 25, 10 barov), obračun po tekočem metru; 532,00 SIT/m1 28. Priključek na kotel centralnega ogrevanja v kotlovnici, vključno z vso potrebno armaturo, obračun po priključku; 11.734,00 SIT/priklj 29. Pripravljalna dela, zarisovanje, tlačni preizkus, zaključna dela, pospravljanje in prevoz odpadkov na deponijo; 6 % del vodovodnih inštalacij 30. Kloriranje vodovodne instalacije s strani pooblaščenice institucije in izdaja potrdila, obračun po kloriranju; 42.448,00 31. Odtočna cev iz trdega PVC, skupaj s fazonskimi kosi (loki in odcepi) in tesnilnim materialom, obračun po tekočem metru - DN 70 1.440,00 SIT/m1 32. Prehodna zračna rešetka za vgradnjo v vrata, (brez izdelave izreza), obračun po komadu 4.400,00 SIT/kom 33. Izolacija cevi tople vode in cirkulacije z žlebaki Alu-purlen deb. 2 cm, obračun po kvadratnem metru 2.600,00 SIT/m² 34. Pločev. belo emajliran umivalnik vel. 50/45 cm, s pon. iztočnim zidnim ventilom premera 1/2" z nastavkom za gumi cev s S-sifonom premera 50, z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom, obračun po komadu 22.810,00 SIT/kom 35. Tuš, sestojec iz Lž belo emajlirane pršne kadi dim. 180/80 cm, s pon. odtočnim ventilom premera 5/4" s sifonom, z zidno mešalno baterijo za tuš premera 1/2" s pršno glavo, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom, obračun po komadu 24.880,00 SIT/kom 36. MS kroglčni ventil za NP 10 z obojestranskim navojem, s tesnilnim materialom, obračun po komadu - DN 15 2.400,00 SIT /kom III. Inštalacije ogrevalnih naprav in napeljav 1. Toplovodni kotel z vgrajenim boilerjem za sanitarno vodo, ogrevalne sposobnosti 25 kW z boilerjem 120 l in oljnim gorilcem z vso opremo za trdo, tekoče ali plinasto gorivo, z vso pripadajočo armaturo, obračun po komadu; 249.660,00 SIT/kom 2. Zaprta ekspanzijska posoda 18 l/1, z membrano, varnostnim ventilom in montažnim materialom, obračun po komadu; 14.165,00 SIT/kom 3. Jeklena rešetka za zračenje kotlarne, montirana pod stropom, dimenzij 125 x 225 mm, s pritrdilnim materialom, obračun po komadu; 6.734,00 SIT/kom 4. Odvodna cev za dimne pline premera 160 mm, izdelana iz kotlovske pločevine, obračun po komadu; 9.525,00 SIT/kom 5. Štiripotna mešalna pipa na elektromotorni pogon DN 32, vključno z montažnim materialom, obračun po komadu; 25.886,00 SIT/kom 6. Obtočna črpalka za toplo vodo, vključno z montažnim materialom, obračun po komadu; 17.269,00 SIT/kom 7. Izločevalec zraka, vključno z montažnim materialom, obračun po komadu; 2.417,00 SIT/kom 8. Merilec višine vodnega stebra za območje 0-4 bare, z

manometrom in pipico, obračun po komadu; 6.020,00 SIT/kom 9. Zaporni zasun za toplo vodo, vključno s tesnilnim materialom, obračun po komadu; - DN 20 2.363,00 SIT/kom - DN 25 2.573,00 SIT/kom - DN 32 2.802,00 SIT/kom 10. Pipa za polnjenje oziroma praznjenje sistema, vključno z montažnim materialom, obračun po komadu; - DN 20 1.802,00 SIT/kom - DN 25 2.307,00 SIT/kom 11. Vzmetni varnostni ventil, nastavljen na 2,5 bara nadpritiska, obračun po komadu; - DN 20 2.967,00 SIT/kom - DN 25 3.428,00 SIT/kom 12. Regulator vleka, vključno z montažnim materialom, obračun po komadu; - DN 20 8.167,00 SIT/kom 13. Jekleni radiatorji po izbiri projektanta oziroma ponudnika, standard EGS, radiatorji so s konzolami, rozetami in odzračevalcem, zaščiteni s polietilensko folijo in pleskani, obračun po komadu; - tip 22, višina 600, dolžina 1000 20.092,00 SIT/kom - tip 22, višina 600, dolžina 1600 27.793,00 SIT/kom - tip 22, višina 800, dolžina 1000 26.984,00 SIT/kom - tip 22, višina 800, dolžina 1600 38.157,00 SIT/kom - tip 33, višina 600, dolžina 1000 28.464,00 SIT/kom - tip 33, višina 600, dolžina 1600 39.471,00 SIT/kom 14. Radiatorski ventili z dvojno regulacijo po rešitvi projektanta, vključno s tesnilnim materialom, obračun po komadu; - DN 10 1.990,00 SIT/kom - DN 15 2.283,00 SIT/kom - DN 20 2.670,00 SIT/kom 15. Radiatorski ventili na odvodni strani, vključno s tesnilnim materialom, obračun po komadu; - DN 10 1.345,00 SIT/kom - DN 15 1.559,00 SIT/kom - DN 20 1.804,00 SIT/kom 16. Konzole za radiatorje, barvane z osnovno barvo, obračun po komadu; talna konzola 1.586,00 SIT/kom zidna konzola 774,00 SIT/kom 17. Jeklene brezšivne cevi, vključno z nosilnim materialom, obračun po tekočem metru; - NO 10 897,00 SIT/kom - NO 15 986,00 SIT/kom - NO 20 1.141,00 SIT/kom - NO 25 1.370,00 SIT/kom - NO 32 1.605,00 SIT/kom 18. Tipalo za zunanje vplive, vgrajeno na severni fasadi, vključno z montažnim materialom, obračun po komadu; 6.390,00 SIT/kom 19. Demontaža in ponovna montaža radiatorjev zaradi barvanja, obračun po komadu; 941,00 SIT/kom 20. Barvanje vidnih cevi z osnovno barvo, predhodno čiščenje in razmastitev, obračun po kvadratnem metru; 1.150,00 SIT/m² 21. Barvanje radiatorjev in vidnih cevi z lakom, odpornim na temperaturo do 130 stopinj C, obračun po kvadratnem metru; 1.782,00 SIT/m² 22. Pripravljalna dela, zarisovanje, tlačni preizkus, nastavitve avtomatike, preizkusni pogon, zaključna dela, pospravljanje in odvoz odpadkov na komunalno deponijo, obračun po vrednosti del; 6 % vrednosti del"