

Uradni list Republike Slovenije



Internet: www.uradni-list.si

e-pošta: info@uradni-list.si

Št. **20** Ljubljana, petek **21. 4. 2017**

ISSN 1318-0576 Leto XXVII

PRESEDNIK REPUBLIKE

1005. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije ter 4. točke 7. člena in 10. člena Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

U K A Z

o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

Za izjemen prispevek k uspešnemu razvoju slovenskega skupinskega športa prejme

SLOVENSKA MOŠKA ČLANSKA ROKOMETNA
REPREZENTANCA RED ZA ZASLUGE.

Št. 094-01-12/2017-3
Ljubljana, dne 21. aprila 2017

Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

MINISTRSTVA

1006. Pravilnik o spremembah Pravilnika o preverjanju varnosti cestne infrastrukture in usposabljanju presojevalcev varnosti cest

Na podlagi drugega odstavka 88. člena, sedmega odstavka 89. člena, petega odstavka 92. člena in za izvrševanje prvega odstavka 91. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15) izdaja minister za infrastrukturo

P R A V I L N I K

o spremembah Pravilnika o preverjanju varnosti cestne infrastrukture in usposabljanju presojevalcev varnosti cest

1. člen

V Pravilniku o preverjanju varnosti cestne infrastrukture in usposabljanju presojevalcev varnosti cest (Uradni list RS, št. 50/11 in 4/17) se tretji odstavek 3. člena črta.

2. člen

V prvem odstavku 4.a člena se besedilo »poročila iz prejšnjega člena« nadomesti z besedilom »poročil iz 3. in 4. člena tega pravilnika«.

V tretjem odstavku se besedilo »prejšnjega člena« nadomesti z besedilom »3. in 4. člena tega pravilnika«.

KONČNA DOLOČBA

3. člen

(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-91/2017/6-02111214
Ljubljana, dne 6. aprila 2017
EVA 2017-2430-0025

dr. Peter Gašperšič l.r.
Minister
za infrastrukturo

1007. Pravilnik o spremembah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca

Na podlagi četrtega odstavka 14. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdaja

P R A V I L N I K

o spremembah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca

1. člen

V Pravilniku o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10, 47/13 in 74/16) se drugi odstavek 21. člena spremeni tako, da se glasi:

»Priporočena površina igralnice je 60 m², ne sme pa biti manjša od 50 m².«.

2. člen

25. člen se črta.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

3. člen

V Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 47/13) se 22. člen spremeni tako, da se glasi:

»22. člen

(pogoji za odstopanje od normativa predpisane igralne površine na otroka)

»Za javne vrtce in zasebne vrtce s koncesijo, ki zaradi zagotovitve notranje igralne površine, določene v 19. členu pravilnika, ne bi mogli sprejeti vseh vpisanih otrok, lahko občina ustanoviteljica oziroma občina koncedentka sprejme sklep o manjši notranji igralni površini, vendar ne manjši od 3 m² na otroka za otroke do drugega leta starosti, 2,6 m² na otroka za otroke od drugega do tretjega leta starosti in 1,75 m² na otroka za otroke od tretjega leta starosti do vstopa v šolo. K sklepu si mora pridobiti soglasje ministra, pristojnega za področje predšolske vzgoje, ki velja za dve šolski leti. Odstopanje od normativa lahko traja najdlje do 1. septembra 2023.

Minister, pristojen za področje predšolske vzgoje, izda soglasje iz prejšnjega odstavka na podlagi vloge, iz katere so razvidni podatki o notranji igralni površini za posamezen vrtec, če sta izpolnjena naslednja pogoja:

- vrtec ima zaradi pomanjkanja prostora odklonjene otroke,
- občina ima sprejet dokument, ki vključuje načrt aktivnosti za zagotovitev predpisane igralne površine, določene v 19. členu pravilnika, ki vključuje opredelitev ciljnega datuma in načrtovan delež vključenih otrok v vrtce.«.

4. člen

(izjeme od uporabe tega pravilnika)

Določba spremenjenega drugega odstavka 21. člena pravilnika se ne uporablja:

- za prostore v objektu vrtca, ki je bil zgrajen v skladu z dosedanjimi predpisi o pogojih za prostor in opremo vrtcev,
- za prostore vrtca, ki so urejeni v skladu z dosedanjimi predpisi o pogojih za prostor in opremo vrtca v nenamenskih stavbah,
- za načrtovane novogradnje vrtcev in dograditve obstoječih prostorov z novimi igralnicami, za katere je na dan uveljavitve tega pravilnika, že vložena vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Ne glede na prvo alinejo prejšnjega odstavka se določba spremenjenega drugega odstavka 21. člena pravilnika uporablja tudi za prostore v objektu vrtca, ki je bil zgrajen v skladu z dosedanjimi predpisi o pogojih za prostor in opremo vrtca, če gre za dograditev vrtca z novimi igralnicami.

5. člen

(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-13/2017

Ljubljana, dne 4. aprila 2017

EVA 2017-3330-0014

dr. Maja Makovec Brenčič l.r.

Ministrica

za izobraževanje, znanost in šport

1008. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija Vipassana, ustanova za meditacijo«

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport na podlagi 12. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) in 39. člena

Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16) izdaja

O D L O Č B O

o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija Vipassana, ustanova za meditacijo«

1. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport izdaja soglasje k Aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija Vipassana, ustanova za meditacijo«, ki sta jo ustanovila ustanovitelja Sonja Jerak, stanujoča na naslovih: Renstad 2, Vaderstad, Švedska ter Mrzlava vas 24A, Brežice, Slovenija in Teun Zuiderent, stanujoč na naslovu: Renstad 2, Vaderstad, Švedska, z notarsko listino opr. št. SV 179/17 z dne 21. februarja 2017, sestavljeno pri notarju Bojanu Podgoršku, Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana.

2. »Fundacija Vipassana, ustanova za meditacijo« ima sedež v Mrzlavi vasi. Poslovni naslov ob izdaji tega soglasja je: Mrzlava vas 24A, Krška vas.

3. Namen ustanove je delovanje na področju vzgoje in izobraževanja ter socialnega varstva. Njen namen je učenje, utrjevanje in poglobljanje tehnike meditacije vipassana ter širjenje informacij o tej metodi.

4. Ustanovitveno premoženje ustanove znaša 2500 eurov.

5. Člani prve uprave ustanove so:

- Simon Benkič,
- Karmen Berlič,
- Katja Fidler,
- Ingrid Gortan,
- Sonja Jerak,
- Gašper Kociper,
- Miran Mehora,
- Igor Tričkovič – Rifelj,
- Marina Vrbavac,
- Teun Zuiderent.

Št. 0070-25/2017/1

Ljubljana, dne 10. marca 2017

EVA 2017-3330-0026

dr. Maja Makovec Brenčič l.r.

Ministrica

za izobraževanje, znanost in šport

USTAVNO SODIŠČE

1009. Odločba o razveljavitvi sklepov Vrhovnega sodišča in Višjega sodišča v Ljubljani, o odločitvi o sporni pravici ter o zavrženju pobud

Številka: Up-280/16-108

Up-350/16-102

Up-745/16-93

Up-750/16-94

U-I-72/16-8

U-I-160/16-6

Datum: 22. 3. 2017

O D L O Č B A

Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavnih pritožbah družb Garnol, d. o. o., Kranj, ki jo zastopa direktor Darko Jakofčič, in Gratel, d. o. o., Kranj, ki jo zastopa Odvetniška družba Čeferin, o. p., d. o. o., Grosuplje, in v postopku

za preizkus pobud družbe Gratel, d. o. o., Kranj, ki jo zastopa Odvetniška družba Čeferin, o. p., d. o. o., Grosuplje, na seji 22. marca 2017

o d l o č i l o:

1. Sklep Vrhovnega sodišča št. III Ips 75/2016 z dne 11. 8. 2016 in sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. III Cpg 1756/2015 z dne 4. 3. 2016 se razveljavita in potrdi se sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani št. St 2340/2014 z dne 22. 6. 2015.

2. Pobudi za začetek postopka za oceno ustavnosti druge in tretje alineje 2. točke drugega odstavka 14. člena, 1. točke prvega odstavka 213. člena in 128. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo in 10/15 – popr.) ter prvega odstavka 391. člena Zakona o pravnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) se zavržeta.

O b r a z l o ž i t e v

A.

1. Ustavno sodišče je z odločbo št. Up-653/15 z dne 5. 11. 2015 (Uradni list RS, št. 87/15) razveljavilo sklep, s katerim je Višje sodišče v Ljubljani (v nadaljevanju Višje sodišče) začelo stečajni postopek nad stečajno dolžnico družbo T - 2, d. o. o. – v stečaju, Ljubljana (v nadaljevanju T - 2). Zadevo je vrnilo v odločanje temu sodišču, ki je v ponovljenem postopku sprejelo enako odločitev ter z izpodbijanim sklepom ugodilo pritožbam ločitvenih upnic in začelo stečajni postopek nad T - 2. Ocenilo je, da je podana domneva iz druge alineje 2. točke drugega odstavka 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (v nadaljevanju ZFPPIPP). Tudi sicer naj bi bila T - 2 trajnejše nelikvidna (1. točka prvega odstavka 14. člena ZFPPIPP). Glede obstoja zakonske domneve iz druge alineje 2. točke drugega odstavka 14. člena ZFPPIPP je Višje sodišče pojasnilo, da je T - 2 več kot dva meseca zamujala s plačilom zavarovanih terjatev upnic. Ker naj se obveznost plačila zavarovanih terjatev s pravnomočno potrjeno prisilno poravnavo ne bi spremenila niti po višini niti po dospelosti terjatev, naj bi bila T - 2 dolžna te svoje obveznosti izpolniti v rokih, kot so določeni v temeljnem obligacijskem razmerju, iz katerega te terjatve izvirajo. T - 2 naj bi imela možnost poplačati ločitvene upnike iz tekočih prilivov. V primeru podzavarovane terjatve naj bi učinek delitve take terjatve na dva dela nastal šele ob prodaji zastavljenega premoženja in poplačilu terjatve iz tega premoženja. Zato naj bi zavarovana terjatev obstajala v celotni višini kot zavarovana terjatev do trenutka uveljavitve zastavne pravice na premoženju, ki je predmet te pravice. Drugačna razlaga 213. člena ZFPPIPP naj bi pripeljala do neenakopravnega obravnavanja ločitvenih upnikov s podzavarovanimi terjatvami v primerjavi z navadnimi upniki, saj naj prvi ne bi imeli pravice glasovati o prisilni poravnavi in vlagati pravnih sredstev. Zmotno naj bi bilo pritožnično stališče, da je domneva iz druge alineje 2. točke drugega odstavka 14. člena ZFPPIPP (ki je bila uveljavljena z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 47/13 – v nadaljevanju ZFPPIPP-E) osmišljena šele z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 100/13 – v nadaljevanju ZFPPIPP-F). Z uveljavitvijo navedene zakonske domneve naj bi prišlo le do drugačne razdelitve dokaznega bremena med predlagatelji postopka in insolventnim dolžnikom glede dejstva insolventnosti. Nova domneva naj bi vsem upnikom olajšala dokazovanje dolžnikove insolventnosti. Učinkovala naj bi za naprej in naj položaja dolžnice in upnikov ne bi spreminjala za nazaj. Njeno sprejetje naj bi bilo nujno za zaščito interesov upnikov insol-

ventnih dolžnikov, navedena dopolnitev zakona pa naj bi bila v javnem interesu, ki naj bi imel prednost pred interesi dolžnika in njegovih lastnikov. Pritožničini očitki o kršitvah 2., 33., 74. in 155. člena Ustave naj zato ne bi bili utemeljeni.

2. Višje sodišče še ugotavlja, da je T - 2 tudi sicer trajnejše nelikvidna. Pri tem pojasnjuje, da T - 2 in družbeniki niso podali zadostnih trditev, ki bi izkazovale solventnost dolžnice. Mnenje izvedenke naj bi namreč izhajalo iz napačne predpostavke, da dolžnica nima kratkoročnih obveznosti do ločitvenih upnikov, projekcije izkazov denarnih tokov pa naj ne bi odražale spremenjenih pogojev poslovanja v zvezi s poplačilom ločitvenim upnikom s prodajo zastavljenega premoženja v višini, predvideni v spremenjenem Načrtu finančnega prestrukturiranja z dne 26. 4. 2011 (v nadaljevanju sNFP). Zato naj bi bile trditve T - 2 in družbenikov z vidika celostne analize plačilne sposobnosti nesklepčne.

3. Vrhovno sodišče je zavrnilo zahtevo za varstvo zakonitosti Vrhovnega državnega tožilstva. Pojasnilo je, da sta v 2. točki drugega odstavka 14. člena ZFPPIPP predpisani dve izpodbijni domnevi trajnejše nelikvidnosti (prva in druga alineja te določbe). Zato naj bi dolžnik imel dve možnosti: ali izpodbije zakonski domnevi ali pa dokaže, da ni trajnejše nelikviden. Ugotovitev Višjega sodišča v izpodbijanem sklepu o trajnejši nelikvidnosti T - 2 naj bi pomenila, da je podan glavni dejanski stan, od katerega naj bi bila odvisna odločitev o predlogu za začetek stečajnega postopka. Ali je podana tudi domneva obstoja tega dejanskega stan, naj zato ne bi bilo pomembno. Ker naj bi Vrhovno državno tožilstvo izpodbijalo obstoj domneve, naj glede na navedeno od odgovora na to njegovo vprašanje v tem primeru ne bi bili odvisni pravilnost in zakonitost izpodbijanega sklepa.¹ Vendar pa je Vrhovno sodišče kljub temu odločilo o tem vprašanju zaradi njegove pomembnosti in pritrdilo razlogom pritožbenega sodišča. Menilo je, da zaradi načela enakega obravnavanja upnikov ni pomembno, ali ima ločitveni upnik svojo terjatev zavarovano v celoti ali deloma, saj naj prisilna poravnava ne bi učinkovala na zavarovani del njihove terjatve. Kolikšen del terjatve je zavarovan in kolikšen ne, naj bi bilo dejansko vprašanje in naj bi ga bilo treba rešiti v vsakem primeru posebej. V postopku prisilne poravnave naj bi bila vrednost zavarovanih znana ves čas postopka, saj naj bi moral dolžnik kot predlagatelj že v poročilu o finančnem položaju in poslovanju v seznamu ločitvenih upnikov navesti ocenjeno vrednost premoženja, ki je predmet ločitvene pravice in ki jo po merilih tržne vrednosti izdela pooblaščen ocenjevalec vrednosti premoženja (četrta alineja 5. točke prvega odstavka in peti odstavek 142. člena ZFPPIPP). Ločitvena pravica naj bi bila pravica in ne dolžnost ločitvenega upnika. Trditev, da naj bi se ločitveni upnik najprej sam poskusil poplačati z unovčenjem stvari, danih v zavarovanje, naj bi bila v nasprotju s temeljnimi pojmi zavarovanja. Dolžnik naj bi moral tudi po potrditvi prisilne poravnave skrbeti za to, da zapadle obveznosti vsem ločitvenim upnikom plačuje iz vseh svojih sredstev, in to predvideti že v načrtu finančnega prestrukturiranja. Prav tako naj bi bilo zgrešeno stališče iz zahteve za varstvo zakonitosti, da domneva iz druge alineje 2. točke drugega odstavka 14. člena ZFPPIPP velja samo, če dolžnik ločitvenim upnikom ne plačuje svojih obveznosti v delu, v katerem niso zavarovane. To naj bi namreč pomenilo, da je taka domneva za primere, kot je obravnavani, predpisana dvakrat enako (v prvi in drugi alineji navedene določbe). Druga alineja navedene določbe naj bi jasno določala, da domneva trajnejše nelikvidnosti velja za zamudo s plačilom obveznosti ločitvenim upnikom, torej tudi tistim, ki imajo podzavarovano terjatev.

4. Prva pritožnica meni, da je odločitev Vrhovnega sodišča očitno napačna oziroma brez razumnih pravnih razlogov (22. člen Ustave). Stališče sodišča, da naj obstoj domneve iz

¹ Vrhovno državno tožilstvo je v zahtevi za varstvo zakonitosti zatrjevalo zmotno uporabo druge alineje 2. točke drugega odstavka 14. člena ZFPPIPP v zvezi z 19., 20., 46., 212., 213. in 214. členom ZFPPIPP.

druge alineje 2. točke drugega odstavka 14. člena ZFPPIPP ne bi bil pomemben, ker je podan glavni dejanski stan (tj. trajnejša nelikvidnost dolžnice), naj bi bilo arbitrarno in v popolnem nasprotju z dejansko vsebino odločitve Višjega sodišča, ki naj bi začelo stečajni postopek nad T - 2 prav na podlagi navedene določbe ZFPPIPP. Arbitrna pa naj bi bila tudi razlaga te določbe. Ločitveni upnik naj bi namreč moral poplačilo svoje terjatve skušati doseči iz zastavljenega premoženja za zavarovani del terjatve, v nezavarovanem delu terjatve pa naj bi učinkovala pravnomočno potrjena prisilna poravnava. Ker naj bi šlo pri ločitveni pravici za plačilo iz določenega premoženja dolžnice, naj bi bilo nerazumno stališče sodišča, po katerem mora dolжник tudi po potrditvi prisilne poravnave skrbeti za to, da zapadle obveznosti vsem ločitvenim upnikom plačuje iz vseh svojih sredstev, in to predvideti v načrtu finančnega prestrukturiranja. To stališče naj bi namreč bilo v nasprotju z naravo ločitvene pravice po ZFPPIPP in s tretjim odstavkom 213. člena ZFPPIPP. Ker je zahtevo za varstvo zakonitosti vložilo Vrhovno državno tožilstvo, pritožnica pa zoper odločitev Višjega sodišča naj ne bi imela (izrednega) pravnega sredstva, naj bi moralo sodišče ugotoviti, da v takem primeru ne velja 391. člen Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP), ter obravnavati tudi njene ugovore v odgovoru na zahtevo za varstvo zakonitosti in nanje odgovoriti, česar pa naj ne bi storilo. S tem naj bi pritožnici kršilo pravici iz 22. in 25. člena Ustave.

5. Prva pritožnica očita odločitvi Višjega sodišča kršitev pravic iz drugega odstavka 14. člena, 22., 33. in 74. člena ter kršitev 2. in 155. člena Ustave. To naj se ne bi opredelilo do njenih navedb glede tretje alineje 2. točke drugega odstavka 14. člena ZFPPIPP. V nasprotju s 155. členom Ustave naj bi retroaktivno uporabilo drugo in tretjo alinejo 2. točke drugega odstavka 14. člena ZFPPIPP, ki v času potrditve prisilne poravnave še nista bili uveljavljeni. Z uporabo teh določb ZFPPIPP naj bi za nazaj nedopustno poseglo v pridobljene pravice prve pritožnice kot upnice, ki je v okviru navedene poravnave konvertirala svoje terjatve v poslovne deleže T - 2, saj naj bi upravičeno pričakovala možnosti za ohranitev deležev in pridobivanje dobička. Za nazaj naj bi spreminjalo tudi položaj navadnih upnikov, saj naj bi jim onemogočilo poplačilo njihovih pravnomočno ugotovljenih terjatev, ki naj bi bile varovane tako s 33. kot tudi s 155. členom Ustave. Javnega interesa naj pri tem ne bi ustrezno utemeljilo. S stališčem, da naj bi ločitveni upnik imel možnost svojo terjatve poplačati tudi iz drugega premoženja dolžnice, ne le zavarovanega, naj bi sodišče kršilo drugi odstavek 14. člena Ustave. To stališče naj bi namreč pomenilo poslabšanje položaja tistih (navadnih) upnic, na katere se razteza pravnomočno sklenjena prisilna poravnava, ter privilegiranje ločitvenih upnikov s podzavarovanimi terjatvami. Višje sodišče naj bi tako kot Vrhovno sodišče očitno napačno razlagalo domnevo iz druge alineje 2. točke drugega odstavka 14. člena ZFPPIPP zaradi očitno napačne razlage prvega in tretjega odstavka 213. člena ZFPPIPP, saj naj bi s tem izničilo namen prisilne poravnave (tj. ozdravitev in nadaljnje poslovanje dolžnika). Zato naj bi bila tudi razlaga o vplivu prisilne poravnave na poplačilo zavarovane terjatve očitno napačna. Dokler naj ločitveni upnik ne bi uveljavljal poplačila zavarovane terjatve iz zavarovanega premoženja, naj dolжник ne bi mogel biti v zamudi. Podzavarovani del terjatev pa naj bi upniki imeli možnost prijaviti v postopku prisilne poravnave in se aktivno vključiti v sam postopek, saj naj bi šlo v tem primeru za navadne terjatve. Učinki razdelitve terjatve na dva dela (zavarovani in podzavarovani del) naj bi *ex lege* nastopili s pravnomočno sklenjeno prisilno poravnavo. Stališče Višjega sodišča, da tretji odstavek 213. člena ZFPPIPP pride v poštev šele v primeru izvršenega poplačila iz zastavljenega premoženja, naj bi bilo v nasprotju tudi z načelom enakosti, saj naj bi bili navadni upniki slabše obravnavani v primerjavi z ločitvenimi upniki s podzavarovano terjatvijo, ki naj bi bili glede na navedena stališča Višjega sodišča v celoti poplačani tudi v podzavarovanem delu. Posledica arbitrarne razlage navedenih določb ZFPPIPP naj bi bila tudi odločitev Višjega sodišča o priznanju aktivne procesne

legitimacije predlagateljicam za začetek stečajnega postopka, pri čemer naj sodišče ne bi preverjalo, ali so te sploh ločitvene upnice (eni izmed ločitvenih upnic naj bi namreč bila s sodno odločbo odrečena ločitvena pravica). Tudi sicer naj ločitvene upnice ne bi imele pravnega interesa za vložitev predloga za začetek stečajnega postopka, saj naj se njihov položaj z uvedbo tega postopka ne bi izboljšal. Že po navedbah Višjega sodišča naj ločitveni upnik plačila zavarovane terjatve ne bi mogel sodno uveljavljati iz tekočih prilivov dolžnice, zato naj ne bi mogel iz tega razloga predlagati niti začetka stečajnega postopka. Zamuda s plačilom terjatve, ki je predpostavka za vložitev predloga za začetek stečajnega postopka, naj torej ne bi bila zamuda s plačilom zavarovane terjatve. Arbitrna razlaga druge alineje 2. točke drugega odstavka 14. člena ter prvega in tretjega odstavka 213. člena ZFPPIPP pa naj bi posegla v pritožničina upravičena pričakovanja, varovana s 33. členom, in tudi v pravico iz 74. člena Ustave. Prva pritožnica še navaja, da se Višje sodišče ni opredelilo do nekaterih navedb iz njenega odgovora na pritožbo, ki jih v ustavni pritožbi konkretno navaja. Opredelilo naj se ne bi tudi do navedb upnic v pritožbi. Uporabilo naj bi reformatorična pooblastila in ugotovilo drugačno dejansko stanje kot sodišče prve stopnje ter nanj oprlo svojo odločitev, ne da bi prvi pritožnici omogočilo izjaviti se o teh dejstvih. Prva pritožnica Ustavnemu sodišču predlaga, naj v primeru, če ne bo sledilo njeni utemeljitvi glede prave retroaktivnosti druge (in tretje) alineje 2. točke drugega odstavka 14. člena ZFPPIPP, iz razlogov, ki jih je navedla glede kršitve 155. člena Ustave, začne postopek za oceno ustavnosti navedenih določb ter ugotovi njihovo neskladnost z načelom zaupanja v pravo.

6. Druga pritožnica sklepu Vrhovnega sodišča očita kršitev 2. člena, drugega odstavka 14. člena, 22., 33., 67., 74., 155. in 158. člena Ustave. Utemeljuje jih smiselno enako kot prva pritožnica v ustavnih pritožbah zoper oba izpodbijana sklepa. Dodatno še navaja, da je sodišče z uporabo druge alineje 2. točke drugega odstavka 14. člena ZFPPIPP poseglo v pravnomočno urejena pravna razmerja med upniki in dolžnico, določena s prisilno poravnavo, in kršilo tudi 158. člen Ustave. Razlaga navedene določbe ter 1. točke prvega odstavka in tretjega odstavka 213. člena ZFPPIPP naj bi bila arbitrarna in naj bi posegla v pridobljene pravice stečajne dolžnice in njenih družbenikov do odloženega znižanega in neobrestovanega plačila navadnih terjatev, kršeno pa naj bi bilo tudi načelo enakega obravnavanja upnikov. Pravne učinke pravnomočno potrjene prisilne poravnave naj bi bilo treba upoštevati tudi pri razlagi predpostavk sporne zakonske domneve insolventnosti. Ta domneva naj ne bi veljala za terjatve, na katere prisilna poravnava ne učinkuje. Njena razlaga naj bi bila v neskladju z načelom pravne države, ker naj bi bilo brez prehodnega obdobja poseženo v upravičena pravna pričakovanja, ki jih je imel dolжник na podlagi pravnomočno potrjene prisilne poravnave. Bila naj bi tudi v nasprotju z dolžnostjo države, da ravna predvidljivo in v skladu z načelom zaupanja v pravo. Neobrazložena in arbitrarna naj bi bila presoja Vrhovnega sodišča v 19. točki obrazložitve izpodbijanega sklepa, ki naj bi bila v nasprotju s 15., 16. in 17. točko te iste obrazložitve, saj naj bi Vrhovno sodišče zavzelo stališče, da zavarovana terjatev obstaja v celotni višini kot zavarovana terjatev ne glede na obseg zavarovanja in ne glede na trenutno uveljavitev zastavne pravice na premoženju, ki je predmet tega zavarovanja. Vrhovno sodišče naj bi uporabilo tretjega odstavka 213. člena ZFPPIPP očitno vezalo na odločitev ločitvenega upnika o uveljavitvi ločitvene pravice, s čimer naj bi nerazumno razlikovalo med navadnimi in ločitvenimi upniki, katerih terjatev je le delno zavarovana. Zaradi arbitrarne razlage določb ZFPPIPP naj bi bila arbitrarna tudi odločitev Vrhovnega sodišča o priznanju aktivne legitimacije upnikom.

7. Sklepu Višjega sodišča druga pritožnica očita enake kršitve kot sklepu Vrhovnega sodišča, dodatno zatrjuje še kršitvi 25. člena Ustave in 6. člena Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – EKČP). Pravica iz 25. člena Ustave naj bi ji bila

kršena, ker naj ne bi mogla izpodbijati vsebinske odločitve Višjega sodišča. Druga pritožnica meni, da se je Višje sodišče pri siceršnji presoji insolventnosti T - 2 arbitrarno oprlo na podatke v mnenju izvedenke dr. Nadje Zorko in ocenilo, da je T - 2 insolventna, čeprav se v tem ponovljenem pritožbenem postopku na navedeno mnenje ni nihče skliceval. Druga pritožnica naj bi glede solventnosti podala trditveno podlago v odgovoru na pritožbo in predložila mnenje strokovnjaka finančne stroke, na katero se je v odgovoru sklicevala, vendar naj se sodišče do tega ne bi opredelilo. Opredelilo naj se ne bi niti do njenih navedb o zakonski domnevi iz petega odstavka 14. člena ZFPPIPP ter o njenem predlogu za prekinitev postopka in začetek postopka za oceno solventnosti druge in tretje alineje 2. točke drugega odstavka 14. člena ZFPPIPP. Sodišče naj bi prekoračilo zahtevek upnic, ker naj bi ocenjevalo dolgoročno plačilno nesposobnost T - 2 namesto njene trajnejše nelikvidnosti, saj naj predlagateljce tega ne bi predlagale oziroma naj bi predlog umaknile.

8. Druga pritožnica vlaga tudi pobudi za začetek postopka za oceno solventnosti določb ZPP in ZFPPIPP, navedenih v 2. točki izreka te odločbe. V prvi pobudi navaja, da je 244. člen ZFPPIPP nedoločen in nejasen, saj naj ne bi urejal materialno-pravnih posledic začetka stečajnega postopka v primeru, če Višje sodišče spremeni odločitev o tem, ali se začne stečajni postopek nad dolžnikom. Ustavnemu sodišču predlaga, naj ugotovi protustavnost prvega odstavka 213. člena, druge in tretje alineje 2. točke drugega odstavka 14. člena ter 128. člena ZFPPIPP in izda interpretativno odločbo. Z drugo pobudo dodatno izpodbija še 391. člen ZPP, ker naj bi posegal v pritožnične pravice do enakega varstva pravic (22. člen Ustave), do sodnega varstva (23. člen Ustave) in do učinkovitega pravnega sredstva (25. člen Ustave), ker naj bi bila izključno državnemu tožilcu prepuščena presoja o tem, ali bo strankam zagotovljena ustavna pravica do enakosti pred zakonom, saj strankam onemogoča izrekanje o pomembnih vprašanjih.

9. Senat Ustavnega sodišča je s sklepoma št. Up-280/16, Up-350/16 z dne 10. 5. 2016 in št. Up-745/16, Up-750/16 z dne 10. 11. 2016 ustavne pritožbe sprejel v obravnavo. S prvim sklepom je še odločil, da se do končne odločitve Ustavnega sodišča zadrži nadaljnje opravljanje dejanj v stečajnem postopku nad družbo T - 2, ki se vodi pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani pod št. St 2340/2014, razen tistih dejanj, ki se nanašajo na nadaljevanje poslovanja stečajne dolžnice družbe T - 2 in s tem povezanih stroškov stečajnega postopka.

10. V skladu s prvim odstavkom 56. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS) je Ustavno sodišče o sprejemu ustavnih pritožb obvestilo Vrhovno sodišče in Višje sodišče. V skladu z drugim odstavkom navedenega člena ZUstS pa je obvestilo upnike T - 2 s pozivoma, ki sta bila objavljena na spletnih straneh za objave v postopkih zaradi insolventnosti, da se izjavijo o ustavnih pritožbah.

11. Na ustavni pritožbi zoper sklep Višjega sodišča je odgovorilo 74 upnikov. Upnice Fora, d. o. o., Kranj, Iskratel, d. o. o., Kranj, Nokia Solutions and Networks, d. o. o., Ljubljana, in Nokia Solutions and Networks OY, Republika Finska, podpirajo izvajanje sNFP iz potrjene prisilne poravnave in se v celoti pridružujejo navedbam pritožnic v ustavnih pritožbah. Upnica Smart Com, d. o. o., Ljubljana, poleg navedenega še dodaja, da Družba za upravljanje terjatev bank, d. d., Ljubljana (v nadaljevanju DUTB), nima več statusa ločitvene upnice, saj naj bi bilo s sodbo Višjega sodišča v Celju št. Ip 72/2016 z dne 31. 3. 2016 pravnomočno ugotovljeno, da DUTB ni pridobila zastavne pravice na premočninah v lasti T - 2, s tem pa tudi ne aktivne legitimacije za izterjavo svoje terjatve mimo pogojev potrjene prisilne poravnave. Enako navajajo tudi upnice in upniki AIMHIGH plus, d. o. o., Ljubljana, Aktion, d. o. o., Ljubljana, Alteka, d. o. o., Ljubljana, Anni, d. o. o., Trzin, Aphaia, d. o. o., Združeno kraljestvo, ARIH STATIK, d. o. o., Ljubljana, ASPN, d. o. o., Ljubljana, BILAZ, d. o. o., Nova Gorica, Bitset, d. o. o., Ljubljana, BLUE GEM Gardelin Primož, s. p., Prem, CDE, nove tehnologije, d. o. o., Ljubljana, Copia biro, d. o. o., Ljubljana,

DDC, d. o. o., Novo mesto, DETEL GLOBAL, d. o. o., Ljubljana, Drago Rasperger, s. p., Slovenske Konjice, Ebax, d. o. o., Medvode, EKOL, d. o. o., Kranj, EKOREL, d. o. o., Kranj, ELEKTROENERGIJA, d. o. o., Ljubljana, EPISCENTER, d. o. o., Ljubljana, EPPS, d. o. o., Ljubljana, FESTINA LENTE, d. o. o., Trbovlje, FIVIA, d. o. o., Vojnik, FMC, d. o. o., Ljubljana, FMG STORITVE, d. o. o., Ljubljana, HC CENTER, d. o. o., Ljubljana, Hipofiza, d. o. o., Kranj, Httpool, d. o. o., Ljubljana, Šentvid, IN NET MEDIA, d. o. o., Ljubljana, IPF, Ljubljana, Jadra kompletne storitve z viličarji Jasmin Žerić, s. p., Ljubljana, Jez, d. o. o., Ljubljana, LCR, d. o. o., Trzin, LOKAINVEST, d. o. o., Kranj, MAGA, d. o. o., Medvode, MBS Photonics, d. o. o., Kamnik, Media Publikum, d. o. o., Črnuče – Ljubljana, METRONET, d. o. o., Ljubljana, Myteam, d. o. o., Celje, NOVATEL, d. o. o., Celje, QUANTUM, d. o. o., Ljubljana, Oglaševanje in marketing, Patrik Jagodic, s. p., Cerklje na Gorenjskem, Panteh, d. o. o., Ljubljana, PINK SI, d. o. o., Ljubljana, Pozitiva plus Tadeja Majcen, s. p., Ljubljana, Propa Aleš Skornšek, s. p., Radomlje, PSE, d. o. o., Škofljica, Radio Ognjišče, d. o. o., Koper, ROBAS, d. o. o., Žirovnica, SEKOTREL, d. o. o., Ljubljana, Črnuče, SKMT PROJEKT, d. o. o., Maribor, Socomec Sicon, d. o. o., Ljubljana, Spirit Star Zinka Kosec, s. p., Domžale, STATUS, d. o. o., Metlika, ŠS storitveno podjetje, d. o. o., Ljubljana, Tein, d. o. o., Ljubljana, TELEFAX, d. o. o., Brežice, TELETECH, d. o. o., Maribor, TELOS, d. o. o., Kranj, TILT, d. o. o., Domžale, T-NET, d. o. o., Solkan, TRGOVINA IN POSREDOVANJE MATJAŽ LEŠNIK, s. p., Loče, UTILE, d. o. o., Maribor, VAHTA, d. o. o., Komen, VDESIGN Violeta Hren, s. p., Zidani Most, in VKLOP, d. o. o., Ljubljana, Črnuče, ki pri tem še dodajajo, da je zato pomembna ugotovitev, ali so predlagateljce stečaja še vedno ločitvene upnice, in če so, v kolikšnem deležu, saj naj bi bil ta podatek bistven za odločitev sodišča. Ker sodišča tega niso ugotavljala, naj bi upnikom kršila pravici do izjave in do enakega obravnavanja iz 22. člena Ustave.

12. Upnica SI.MOBIL, d. d., Ljubljana (v nadaljevanju SI.MOBIL), navedbe pritožnic iz ustavnih pritožb zoper sklep Višjega sodišča v celoti prereka. Navaja, da T - 2 obveznosti iz sNFP ne bo izpolnila. Pri tem izhaja iz primerjave podatkov o številu naročnikov, stroških in prihodkih ter čistem poslovnem izidu T - 2 v letih 2013 do 2015. Sodišče prve stopnje naj bi z dovoljenjem za nadaljevanje poslovanja T - 2 v stečajnem postopku kršilo načelo omejevanja tveganja iz 228. člena ZFPPIPP kakor tudi načelo zagotavljanja najboljših pogojev za plačilo upnikov iz 47. člena ZFPPIPP. Sodišča naj bi ji s svojimi odločitvami zagotavljala privilegiran položaj v primerjavi z drugimi konkurenčnimi ponudniki primerljivih storitev na trgu, kar naj bi bilo v nasprotju s 66. členom Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/08 in nasl. – v nadaljevanju ZPOmK-1). Zato naj bi v tem primeru šlo za omejevanje trga z oblastnimi akti in ravnanji v nasprotju z ZPOmK-1 (64. člen in naslednji). S tem naj bi bil kršen 74. člen Ustave, saj naj bi T - 2 s pomočjo oblastnega organa postala primarna udeleženka trga na škodo konkurentov (upnikov), katerih obstoj na trgu je ogrožen zaradi predatorske politike poslovanja T - 2.

13. Upnici DUTB in TCK, družba za upravljanje, d. o. o., Ljubljana (v nadaljevanju TCK), menita, da je treba ustavni pritožbi pritožnic zoper odločitev Višjega sodišča zavreči zaradi neizčrpanja pravnih sredstev. Upnici pri tem kritizirata stališča, sprejeta v odločbi št. Up-653/15, v kateri se je Ustavno sodišče že izreklo o dovoljenosti ustavne pritožbe prve pritožnice kot družbenice T - 2, in pojasnjujeta svoje (nasprotno) poglede. Menita, da pritožnici procesnih možnosti pred rednimi sodišči nista izkoristili in skušata to nadomestiti v postopku z ustavno pritožbo. Sicer pa še menita, da so očitki pritožnic glede uporabe tretje alineje 2. točke drugega odstavka 14. člena ZFPPIPP brezpredmetni, ker naj izpodbijajo odločitev sodišča ne bi temeljila na tej domnevi. Glede uporabe zakonske domneve iz druge alineje 2. točke drugega odstavka 14. člena ZFPPIPP v celoti zavračata očitke pritožnic in se strinjata z obrazložitvijo Višjega sodišča. Pri tem še dodajata, da ne gre za retroaktivno uporabo določbe, pač pa kvečjemu za nepravo retroaktivnost.

Pritožnici naj z začetkom stečajnega postopka svojih terjatev do T - 2 ne bi izgubili, pač pa naj bi se spremenil le način njihovega uresničevanja. Izgubili naj bi namreč zgolj pravice, ki izhajajo iz njunega položaja kot družbenic T - 2, pri čemer naj bi za to dobili ustrezno denarno nadomestilo po poplačilu vseh drugih upnikov v stečaju. Upnici se pri pojasnjevanju uporabe tretjega odstavka 213. člena ZFPPIPP in načina poplačila zavarovanih in podzavarovanih terjatev po potrjeni prisilni poravnavi sklicujeta na pravno mnenje dr. Nine Plavšak ter na njegovo dopolnitev. Napačna naj bi bila razlaga prve pritožnice glede prvega odstavka 213. člena in 2. točke drugega odstavka 14. člena ZFPPIPP, mnenje dr. Mihe Juharta, na katero se sklicuje druga pritožnica, pa naj bi bilo pristransko, ker je bilo izdelano po pritožničinem naročilu. Sicer pa naj T - 2 ne bi ničesar plačala in naj bi bila zato v vsakem primeru v zamudi. Neresnične naj bi bile navedbe pritožnic, da sodišče položaja ločitvenih upnic ni preverjalo, kakor tudi, da je bil že v izvršilnih postopkih ugotovljen neobstoje ločitvenih pravic. Neutemeljene naj bi bile navedbe pritožnic o pomanjkanju pravnega interesa ločitvenih upnic za uvedbo stečajnega postopka ter da se naj sodišče do mnenja dr. Franja Mlinariča in navedb druge pritožnice v zvezi s tem ne bi opredelilo. Sodišče naj tudi ne bi odločalo mimo postavljenih zahtevkov, saj sta prva pritožnica in družbenica Lokainvest, d. o. o., Kranj (v nadaljevanju Lokainvest), v odgovoru na pritožbo zatrjevali trajnejšo likvidnost in dolgoročno plačilno sposobnost T - 2. Upnici zavračata tudi trditve druge pritožnice glede reformatičnih pooblastil Višjega sodišča in glede pravnomočnosti odločitve tega sodišča o pomenu druge alineje 2. točke drugega odstavka 14. člena ZFPPIPP.

14. Na ustavni pritožbi zoper sklep Vrhovnega sodišča je odgovorilo 70 upnikov. Upnik Iskratec, d. o. o., Kranj, navaja, da podpira finančno prestrukturiranje T - 2 in prisilno poravnavo, ki naj bi ponujala večje možnosti poplačila kot stečajni postopek. Upniki DSC, d. o. o., Ljubljana Črnuče, Nokia Solutions and Networks, d. o. o., Ljubljana, Nokia Solutions and Networks OY, Republika Finska, in Smart Com, d. o. o., Ljubljana, se pridružujejo navedbam pritožnic v ustavnih pritožbah in predlagajo, naj Ustavno sodišče odločitvi sodišč razveljavi in potrdi odločitev sodišča prve stopnje. Upniki AB SAT, d. o. o., Francoska republika, A KODA PLUS, d. o. o., Ljubljana, ALPING, d. o. o., Kranj, Akton, d. o. o., Ljubljana, ANNI, d. o. o., Trzin, Aphia Limited, Združeno kraljestvo, ARIH STATIK, d. o. o., Ljubljana, ASPN, d. o. o., Kranj, Autor, d. o. o., Republika Hrvaška, BILAZ, d. o. o., Nova Gorica, BLUE GEM, Primož Gardelin, s. p., Prem, CDE, nove tehnologije, d. o. o., Ljubljana, COMPAREX, d. o. o., Ljubljana, Čistilni servis Milka Kovačević, s. p., Ljubljana, DARS, d. d., Ljubljana, DDC, d. o. o., Novo mesto, DSC, d. o. o., Ljubljana Črnuče, D. S. U., d. o. o., Ljubljana, EKO ekoinženiring, d. o. o., Ravne na Koroškem, EKOL, d. o. o., Kranj, EKOREL, d. o. o., Kranj, ELEKTROENERGIJA, d. o. o., Ljubljana, ENERGO PLUS, d. o. o., Ljubljana, EPISCENTER, d. o. o., Ljubljana, FESTINA LENTE, d. o. o., Trbovlje, FMC, d. o. o., Ljubljana, Heva, d. o. o., Celje, Hipofiza, d. o. o., Kranj, Igor Franca, s. p., Koper, IN NET MEDIA, d. o. o., Ljubljana, JADRA kompletne storitve z viličarji Jasmin Žerić, s. p., Ljubljana, Jez, d. o. o., Ljubljana, LESNINA MTF, d. o. o., Ljubljana, LOKAINVEST, d. o. o., Kranj, MBS Photonics, d. o. o., Kamnik, MLADINSKA KNJIGA TRGOVINA, d. o. o., Ljubljana, Myteam, d. o. o., Celje, Oglaševanje in marketing Patrik Jagodic, s. p., Cerklje na Gorenjskem, PAM, d. o. o., Novo mesto, Projekt IP, d. o. o., Koper, Propa Aleš Skorenšek, s. p., Radomlje, Prostovoljno gasilsko društvo Predoslje, Kranj, PSE, d. o. o., Škofljica, QUICKTIME, d. o. o., Ljubljana, Radio Ognjišče, d. o. o., Koper, Robas, d. o. o., Žirovnica, SETCCE, d. o. o., Ljubljana, Showtec Media, LTD, Združeno kraljestvo, SIBIT, d. o. o., Ljubljana Šentvid, SOCOMEC SICON, d. o. o., Ljubljana, Spirit Star Zinka Kosec, s. p., Domžale, Status, d. o. o., Metlika, TEIN, d. o. o., Ljubljana, TELEFAX, d. o. o., Brežice, TELETECH, d. o. o., Maribor, TELOS, d. o. o., Kranj, TIM-TRADE, d. o. o., Ljubljana Šentvid, T-NET, d. o. o., Solkan, Trgovina in posredovanje Matjaž Lešnik, s. p., Loče, Tvoj Heker

Adrijano Kotnik, s. p., Zagorje ob Savi, UNISTAR LC, d. o. o., Ljubljana, Vahta, d. o. o., Komen, VKLOP, d. o. o., Ljubljana Črnuče, Vzdrževanje telefonije Grošelj Miha, s. p., Ljubljana, in Žutem, d. o. o., Ljubljana, se prav tako pridružujejo navedbam pritožnic v njunih ustavnih pritožbah ter predlagajo razveljavitev izpodbijanih odločitev in potrditev odločitve sodišča prve stopnje. Menijo, da bi se moralo Vrhovno sodišče opredeliti do navedb o pomanjkanju aktivne legitimacije predlagateljic za začetek stečajnega postopka nad T - 2. Ločitvena pravica, opredeljena v 19. členu ZFPPIPP, naj bi bila pravica upnika do poplačila terjatve iz točno določenega premoženja dolžnika. V obravnavanem primeru pa naj bi šlo tudi za podzavarovane terjatve in naj bi zato v nezavarovanem delu nanje učinkovala pravnomočno potrjena prisilna poravnava. Stališče Vrhovnega sodišča, da je pri dolžniku podan glavni dejanski stan, naj bi bilo arbitrarno. SI.MOBIL je v odgovoru na ustavni pritožbi zoper sklep Vrhovnega sodišča podal podobne navedbe kot v odgovoru zoper odločitev Višjega sodišča.

15. Pritožnici sta bili seznanjeni z izjavami upnikov in sta odgovorili na odgovore upnic DUTB, TCK in SI.MOBIL. Ne strinjata se z njihovimi stališči in ponovno pojasnjujeta svoja stališča o njuni legitimaciji za vložitev ustavne pritožbe, legitimaciji ločitvenih upnic za vložitev predloga za začetek stečajnega postopka, reformatičnih pooblastil Višjega sodišča, učinkovanja prisilne poravnave na zavarovane in podzavarovane terjatve, retroaktivnosti ter glede solventnosti T - 2. Prva pritožnica še navaja, da je odgovor SI.MOBILA na ustavni pritožbi zoper odločitev Vrhovnega sodišča zgolj pamfletistično polemiziranje o tržnem položaju stečajnega dolžnika. Splošno znano dejstvo naj bi bilo, da je lastnica upnice interesent za nakup T - 2. Zato naj bi upnica v odgovoru tudi navedla, da je nujno treba v stečajnem postopku čim prej podati predlog za prodajo T - 2 kot celote.

B. – I.

Ustavne pritožbe

a) Procesne predpostavke

16. Ustavno sodišče je tudi tokrat (tako kot v zadevi št. Up-653/15) upoštevalo odgovore pravnih in fizičnih oseb, ki so odgovorile na ustavne pritožbe in zatrjevale, da so upnice T - 2, ne da bi se spuščalo v vprašanje, ali imajo terjatve do stečajne dolžnice in ali je njihov zatrjevani pravni položaj sploh utemeljen.

17. Upnici DUTB in TCK menita, da je treba ustavni pritožbi zoper sklep Višjega sodišča zavreči, ker pritožnici nista izčrpali vseh pravnih sredstev pred rednimi sodišči, saj bi po njunem mnenju lahko sodelovali v predhodnem postopku odločanja o začetku stečajnega postopka na podlagi 3. točke 55. člena ZFPPIPP. Ustavno sodišče se je o tem opredelilo že v odločbi št. Up-653/15 in pojasnilo, da je ustavna pritožba prve pritožnice kot družbenice T - 2 dovoljena (glej 13. točko obrazložitve). Enako velja tudi glede druge pritožnice, ki je prav tako družbenica T - 2. V citirani odločbi je Ustavno sodišče še pojasnilo, da ima družbenik stečajne dolžnice položaj stranke v postopku odločanja o začetku stečajnega postopka na drugi stopnji na podlagi drugega odstavka 242. člena ZFPPIPP (glej 16. točko obrazložitve). Presodilo je, da je bila prvi pritožnici kršena pravica do izjave iz 22. člena Ustave, ker se o pritožbi upnikov zoper sklep sodišča o zavrnitvi predloga za začetek stečajnega postopka nad T - 2 ni mogla izreči, saj ji ni bila vročena (glej 18. točko obrazložitve). Zato je odločitev Višjega sodišča razveljavilo in zadevo vrnilo v postopek, da odpravi navedeno procesno pomanjkljivost. Pritožnicama je bila v ponovljenem postopku pritožba upnikov poslana v odgovor in sta nanjo odgovorili. S tem sta izčrpali vsa pravna sredstva pred rednimi sodišči. Zato očitek upnic o neizčrpanju pravnih sredstev ne drži. Ustavni pritožbi pritožnic zoper odločitev Višjega sodišča sta tako dovoljeni.

b) Presoja očitkov o kršitvah človekovih pravic in temeljnih svoboščin z vidika 22. člena Ustave

18. Z izpodbijanim sklepom Višjega sodišča se je nad T - 2 začel stečajni postopek že tretjič.² Ta odločitev temelji na dveh razlogih. Sodišče je namreč presodilo, da obstaja zakonska domneva iz druge alineje 2. točke drugega odstavka 14. člena ZFPPIPP in da je T - 2 tudi sicer trajnejše nelikvidna (1. točka prvega odstavka 14. člena ZFPPIPP). Zato je v ponovljenem postopku ugodilo pritožbi upnic in nad T - 2 znova začelo stečajni postopek. Kot izhaja iz obrazložitve izpodbijanega sklepa, so predlog za začetek stečajnega postopka nad T - 2 vložile ločitvene upnice, ki so imele svoje terjatve zavarovane z neposestnimi zastavnimi pravicami na opremi, optičnem omrežju in licencah ter s hipotekami na nepremičninah T - 2. Zastavne pravice na tem premoženju so bile ustanovljene na podlagi sporazumov o zavarovanju terjatev v notarski obliki. Višje sodišče je že drugič ocenilo, da obstaja zakonska domneva iz druge alineje 2. točke drugega odstavka 14. člena ZFPPIPP. Ta naj bi prišla v poštev v primerih, ko je bila nad dolžnico pravnomočno potrjena prisilna poravnava, terjatve ločitvenih upnikov, ki so predlagatelj stečajnega postopka, pa so nastale pred začetkom prisilne poravnave, pri čemer naj bi dolжник več kot dva meseca zamujal z njihovim poplačilom. Pri tem naj bi se upoštevala zapadlost iz temeljnega obligacijsko-pravnega razmerja glede na to, da pravnomočno sklenjena prisilna poravnava na zavarovane terjatve ne učinkuje.³ Višje sodišče je nadalje presodilo, da je T - 2 tudi sicer trajnejše nelikvidna (insolventna), kar je tudi eden izmed razlogov za začetek stečajnega postopka (glej 1. točko prvega odstavka 14. člena ZFPPIPP). Z zahtevo za varstvo zakonitosti je Vrhovno državno tožilstvo ta sklep sodišča izpodbijalo zgolj v delu, ki se nanaša na zakonsko domnevo iz druge alineje 2. točke drugega odstavka 14. člena ZFPPIPP, ne pa tudi v delu, ki se nanaša na trajnejšo nelikvidnost iz 1. točke prvega odstavka 14. člena ZFPPIPP, čeprav je vsak zase lahko razlog za uvedbo stečajnega postopka. Vrhovno sodišče se je glede na prvi odstavek 391. člena ZPP omejilo zgolj na preizkus kršitev, ki so bile uveljavljanje z zahtevo za varstvo zakonitosti. Pojasnilo je, da je ta zahteva neutemeljena že zato, ker naj bi bil z ugotovitvijo obstoja trajnejše nelikvidnosti podan glavni dejanski stan, od katerega je odvisna odločitev o predlogu za začetek stečajnega postopka. Zato naj ne bi bilo pomembno, ali je podana tudi domneva obstoja tega dejanskega stanu iz druge alineje 2. točke drugega odstavka 14. člena ZFPPIPP. Kljub temu pa je zaradi pomembnosti vprašanja, ki ga zahteva za varstvo zakonitosti izpostavlja v zvezi s to določbo, o njem odločilo. Pri tem je sprejelo podobna stališča kot pred njim Višje sodišče.

19. Odločitev Vrhovnega sodišča se glede na vloženo zahtevo za varstvo zakonitosti ukvarja torej z vprašanji, ki se nanašajo na uporabo druge alineje 2. točke drugega odstavka 14. člena ZFPPIPP oziroma zakonske domneve insolventnosti, s katero se je pri odločanju ukvarjalo tudi Višje sodišče, ki je svojo odločitev poleg navedenega oprlo še na ugotovitev o obstoju trajnejše nelikvidnosti iz 1. točke prvega odstavka 14. člena ZFPPIPP. Z ustavnopravnega vidika so pri tem pomembni očitki pritožnic o kršitvi pravice iz 22. člena Ustave. Sodišči naj bi namreč navedeno določbo očitno napačno

uporabili. Do te kršitve pa naj bi prišlo zaradi očitno napačne razlage prvega in tretjega odstavka 213. člena ZFPPIPP. Posledično naj bi bila očitno napačna tudi stališča sodišč o zamudi s plačilom zavarovanih terjatev in s tem o aktivni legitimaciji predlagateljic (ločitvenih upnic) za vložitev predloga za začetek stečajnega postopka.⁴

20. Pravica do enakega varstva pravic iz 22. člena Ustave prepoveduje sodniško samovoljo oziroma arbitrarnost. To ustavno procesno jamstvo je po ustaljeni ustavnosodni presoji kršeno, kadar je sodna odločba že na prvi pogled očitno napačna oziroma kadar ni oprta na razumne pravne argumente, zaradi česar je utemeljeno sklepanje, da sodišče ni odločalo na podlagi zakona, temveč na podlagi kriterijev, ki pri sojenju ne bi smeli priti v poštev, torej samovoljno (tako npr. v odločbah št. Up-572/06 z dne 8. 11. 2007, Uradni list RS, št. 107/07, in OdlUS XVI, 112, in št. Up-1381/08 z dne 23. 9. 2009, Uradni list RS, št. 80/09).

21. Druga alineja 2. točke drugega odstavka 14. člena ZFPPIPP je bila uvedena z ZFPPIPP-E, ki je bil uveljavljen 15. 6. 2013 (torej več kot leto dni po pravnomočno potrjeni prisilni poravnavi nad T - 2 – prim. opombo 3). Ta določa, da je dolжник, nad katerim je bila pravnomočno potrjena prisilna poravnava, trajnejše nelikviden, če za več kot dva meseca zamuja s plačilom svojih obveznosti do ločitvenih upnikov, ki so nastale pred začetkom postopka prisilne poravnave ali poenostavljene prisilne poravnave. Sodišči sta presodili, da je dejanski stan te domneve v obravnavanem primeru izpolnjen, saj gre za zavarovane terjatve, ki so nastale pred začetkom postopka prisilne poravnave, ki jih T - 2 ni plačala, zamuda pa naj bi trajala več kot dva meseca od zapadlosti terjatev. Ker naj prisilna poravnava glede na 1. točko prvega odstavka 213. člena ZFPPIPP na zavarovane terjatve ne bi imela učinka, naj bi zanje veljala dospelost, kot izhaja iz temeljnega obligacijskoprnega razmerja. Sodišči sta še menili, da je T - 2 po pravnomočno sklenjeni prisilni poravnavi imela možnost te terjatve poplačevati iz tekočih prilivov. Po mnenju Vrhovnega sodišča naj bi moralo biti tako poplačevanje predvideno celo v sNFP.

22. Prisilna poravnava nad T - 2 je bila uvedena na podlagi zakonske domneve insolventnosti iz 2. točke tretjega odstavka 14. člena ZFPPIPP (glej sNFP, str. 12). S sklepom Okrožnega sodišča v Mariboru št. St 29/2011 z dne 28. 11. 2010 o potrditvi prisilne poravnave je bilo med drugim odločeno, da se terjatve navadnim upnikom izplačajo v višini 44 odstotkov terjatev v devetih letih od pravnomočnosti sklepa o potrditvi prisilne poravnave. Ta rok se izteče v začetku leta 2021. V postopku prisilne poravnave so bile poleg obveznosti do navadnih upnikov upoštevane tudi vse obveznosti do ločitvenih upnic (glej sNFP, npr. str. 14, 38 in 39), saj morajo upniki imeti pred sabo razkrito celotno finančno stanje dolžnika, ko se odločajo o prisilni poravnavi.

23. V času sklepanja prisilne poravnave nad T - 2 je veljalo, da ta učinkuje na vse navadne terjatve upnikov, ki so nastale do začetka postopka prisilne poravnave, ne glede na to, ali so jih upniki v tem postopku prijavili (prim. prvi odstavek 212. člena ZFPPIPP).⁵ Možnost (prostovoljnega) prestrukturiranja zavarovanih terjatev in glasovalno pravico je uveljavil šele poznejši ZFPPIPP-E v dodanih petem in šestem odstavku 200. člena ZFPPIPP, dodatno pa je bilo to nato urejeno z ZFPPIPP-F (glej drugi odstavek 145. člena in 185.a člen ZFPPIPP), ki je uveljavil tudi možnost prisilnega prestrukturiranja teh terjatev

² Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom št. St 2340/2014 z dne 16. 9. 2014 ugodilo predlogu upnic in začelo stečajni postopek nad T - 2. Ta sklep je bil nato s sklepom Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 485/2014 z dne 29. 10. 2014 razveljavljen in zadeva je bila vrnjena sodišču prve stopnje v novo odločanje. To sodišče je nato navedeni predlog upnic s sklepom z dne 22. 6. 2015 zavrnilo, sodišče druge stopnje pa je to odločitev s sklepom št. Cst 456/2015 z dne 5. 8. 2015 spremenilo, predlogu ugodilo in začelo stečajni postopek nad T - 2. Ta sklep je bil nato razveljavljen z odločbo Ustavnega sodišča št. Up-653/15 in zadeva je bila vrnjena Višjemu sodišču v novo odločanje, ki je odpravilo procesno pomanjkljivost in z izpodbijanim sklepom znova začelo stečajni postopek nad dolžnico.

³ Nad T - 2 je bila prisilna poravnava pravnomočno potrjena s sklepom Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 22/2012 z dne 16. 2. 2012.

⁴ Pritožnici uveljavljata tudi očitke o arbitrarni uporabi tretje alineje 2. točke drugega odstavka 14. člena ZFPPIPP, vendar pa je ta očitke neutemeljen, saj sodišči navedene določbe nista uporabili.

⁵ Navadne terjatve so terjatve, ki niso zavarovane z ločitveno pravico (nezavarovane terjatve). Njihova prijava je pomembna zaradi pridobitve statusa stranke v postopku in glasovalne pravice o sprejetju prisilne poravnave (glej 200. člen ZFPPIPP). Sodno se uveljavljajo skladno z vsebino pravnomočno potrjene prisilne poravnave, tj. v višini in po poteku rokov, določenih v tej poravnavi, če terjatev takrat ni plačana (prim. prvi in drugi odstavek 214. člena ZFPPIPP).

(glej 221.n člen ZFPPIPP). Do tedaj pa je veljalo splošno pravilo iz 1. točke prvega odstavka 213. člena ZFPPIPP, da potrjena prisilna poravnava na zavarovane terjatve ne učinkuje, kar pomeni, da se njihova dospelost in višina ne spremenita.⁶ Glede na navedeno zavarovane terjatve ločitvenih upnic, predlagateljic stečajnega postopka, v obravnavanem primeru niti niso mogle biti predmet pravnomočno potrjene prisilne poravnave, in to tudi dejansko niso bile. Zato dolžnica ne more biti v zamudi zaradi neizpolnitve obveznosti do njih iz te poravnave. Iz 2. točke citirane določbe namreč jasno izhaja, da ta ureja zakonske domneve insolventnosti, katerih obstoj je vezan na zamudo dolžnika pri izvajanju ukrepov iz pravnomočno potrjene prisilne poravnave.⁷ Da gre pri drugi alineji navedene določbe za zamudo pri plačilu zavarovanih terjatev, ki so bile predmet prestrukturiranja, izhaja tudi iz tretje alineje navedene določbe, ki uveljavlja zakonsko domnevo insolventnosti poleg prvih dveh primerov (prva in druga alineja) še v primerih, ko dolжник zamuja »z izvedbo drugih ukrepov finančnega prestrukturiranja, določenih v načrtu finančnega prestrukturiranja«.⁸ Da ta domneva lahko velja le za take primere in ne za vse primere zavarovanih terjatev (torej tudi za tiste, na katere prisilna poravnava ne učinkuje), kot izhaja iz obrazložitve sodišč, je očitno tudi zato, ker bi se sicer brez razumnega in stvarnega razloga v neenak položaj postavljali ločitveni upniki, ki imajo zavarovane terjatve do dolžnikov, nad katerimi je bila pravnomočno potrjena prisilna poravnava, ki na navedene terjatve ne učinkuje, v primerjavi z ločitvenimi upniki, ki imajo prav take terjatve do dolžnikov, nad katerimi pa se prisilna poravnava sploh ni vodila (drugi odstavek 14. člena Ustave). Njihov položaj je enak, vendar pa bi prvi upniki imeli boljše možnosti za vlaganje predloga za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom od drugih upnikov, saj sporna zakonska domneva močno olajšuje izkazovanje insolventnosti dolžnika, ki pa je slednji upniki ne bi mogli uporabiti, ker v njihovem primeru do sklenitve prisilne poravnave nad njihovim dolžnikom ni prišlo. Stališče sodišč, da je T - 2 po drugi alineji 2. točke drugega odstavka 14. člena ZFPPIPP v

zamudi s plačilom zavarovanih terjatev (ki naj bi bila zamuda iz temeljnega obligacijskoppravnega razmerja) ter da zato obstaja domneva insolventnosti po tej določbi, je arbitrarno, saj ta obravnavanega primera ne zajema.⁹

24. Tudi sicer je stališče sodišč o zamudi T - 2 s plačilom zavarovanih terjatev predlagateljic stečajnega postopka in možnosti njihovega poplačila iz tekočih prilivov dolžnika arbitrarno. Verjetno izkazana več kot dvomesečna zamuda s plačilom terjatev je eden od pogojev za vložitev predloga za začetek stečajnega postopka v obeh primerih, tako pri zakonski domnevi insolventnosti iz druge alineje 2. točke drugega odstavka 14. člena ZFPPIPP kot tudi pri uveljavljanju razloga iz 1. točke drugega odstavka 14. člena ZFPPIPP (trajnejša nelikvidnost). Če ta ni izpolnjen, upnik predloga za začetek stečajnega postopka ne more vložiti (torej nima aktivne legitimacije). Sodišči sta sprejeli stališče, da T - 2 več kot dva meseca zamuja s plačilom teh terjatev glede na to, da te niso bile predmet prisilne poravnave, ki zato nanje ne učinkuje. Zamuda naj bi se zato presojala po temeljnem obligacijskoppravnem razmerju. T - 2 naj bi po mnenju sodišč kljub pravnomočno potrjeni prisilni poravnavi imela možnost te terjatve poplačevati iz tekočih prilivov. Vrhovno sodišče je celo menilo, da bi take vrste poplačilo moralo biti predvideno s SNFP. Sodišči sta sicer s temi stališči utemeljevali obstoj zakonske domneve iz druge alineje 2. točke drugega odstavka 14. člena ZFPPIPP. Vendar pa je v tem primeru to tudi zamuda iz druge alineje 3. točke 231. člena ZFPPIPP, ki jo mora ločitveni upnik med drugim verjetno izkazati ob vložitvi predloga za stečajni postopek zaradi insolventnosti po prvem odstavku 14. člena ZFPPIPP (trajnejša nelikvidnost in dolgoročna plačilna nesposobnost). Višjemu sodišču zato te okoliščine pri ugotavljanju obstoja trajnejše nelikvidnosti ni bilo treba posebej ugotavljati. Glede na to je ustavnosodna presoja stališč sodišč o več kot dvomesečni zamudi z vidika 22. člena Ustave pomembna tudi za odločitev Višjega sodišča v delu, ki se nanaša na ugotavljanje trajnejše nelikvidnosti kot drugega razloga za začetek stečajnega postopka nad T - 2, ki ni bil predmet zahteve za varstvo zakonitosti in zato tudi ne predmet presoje Vrhovnega sodišča.

25. Po ZFPPIPP gre pri zavarovanih terjativah za terjatve, ki so zavarovane z ločitveno pravico (tretji odstavek 20. člena ZFPPIPP). Ločitvena pravica v insolventnih postopkih je v prvem odstavku 19. člena ZFPPIPP opredeljena kot pravica upnika do plačila njegove terjatve iz določenega premoženja insolventnega dolžnika pred plačilom terjatev drugih upnikov tega dolžnika iz tega premoženja. To pomeni, da se zavarovana terjatve ločitvenega upnika poplača prednostno iz premoženja, na katerem ločitvena pravica obstaja, in ne iz kateregakoli drugega premoženja dolžnika.¹⁰ To jasno izhaja tudi iz tretjega odstavka 213. člena ZFPPIPP, ki določa, da za tisti del terjatve, ki ni poplačan iz vrednosti premoženja, s katerim je terjatve zavarovana, učinkuje prisilna poravnava.¹¹ To pomeni, da se v tem delu terjatev poplača pod pogoji prisilne poravnave tako

⁶ Zato ločitveni upniki niso imeli glasovalne pravice, razen izjeme, določene v 1. točki tretjega odstavka 200. člena ZFPPIPP, ki določa, da upnik nima pravice glasovati o prisilni poravnavi glede zavarovane terjatve, razen če je to terjatve prenesel na insolventnega dolžnika v postopku spremembe osnovnega kapitala zaradi finančnega prestrukturiranja v skladu s posebnimi določbami ZFPPIPP, ki to spremembo urejajo.

⁷ Točka 2 drugega odstavka 14. člena ZFPPIPP določa, da je dolжник, nad katerim je tekel postopek prisilne poravnave ali poenostavljen postopek prisilne poravnave, ki je bil končan s pravnomočno potrditvijo prisilne poravnave ali poenostavljene prisilne poravnave, trajneje nelikviden (če se ne dokaže drugače), če za več kot dva meseca zamuja:

- s plačilom svojih obveznosti na podlagi potrjene prisilne poravnave ali poenostavljene prisilne poravnave ali
- s plačilom svojih obveznosti do ločitvenih upnikov, ki so nastale pred začetkom postopka prisilne poravnave ali poenostavljene prisilne poravnave, ali
- z izvedbo drugih ukrepov finančnega prestrukturiranja, določenih v načrtu finančnega prestrukturiranja.

⁸ Tretja alineja 2. točke drugega odstavka 14. člena ZFPPIPP zajema torej še druge ukrepe finančnega prestrukturiranja poleg ukrepov finančnega prestrukturiranja iz prve in druge alineje te določbe. Na nelogičnost stališča sodišča o uporabi sporne določbe v obravnavanem primeru pa kaže tudi peti odstavek 14. člena ZFPPIPP, kljub temu da je bil uveden šele z ZFPPIPP-F, torej po pravnomočno potrjeni prisilni poravnavi. Ta določba uvaja namreč novo zakonsko domnevo o pravnomočno potrjeni prisilni poravnavi, ki šteje, da s pravnomočnostjo sklepa o potrditvi prisilne poravnave preneha položaj insolventnosti dolžnika, razen če se ne dokaže drugače. To pomeni, da se ta domneva o solventnosti dolžnika lahko izpodbije le zaradi obstoja katere od zakonskih domnev iz 2. točke drugega odstavka 14. člena ZFPPIPP. Nesmiselno bi namreč bilo, da bi se ob komaj pravnomočno potrjeni prisilni poravnavi ponovno ugotavljala insolventnost iz enakih ali celo istih razlogov, saj bi sicer to pomenilo, da institut prisilne poravnave nima nobene teže oziroma je brez pomena.

⁹ Glede na to, da sporna zakonska domneva v obravnavanem primeru sploh ne pride v poštev, obravnava očitka o njeni nedopustni retroaktivni uporabi, ki ga pritožnici prav tako uveljavljata, ni smiselna.

¹⁰ Taka je tudi ureditev v primeru stečajnega postopka. Tudi začetek tega postopka na terjatve, zavarovane z ločitveno pravico, ne vpliva, ne vpliva pa niti na ločitveno pravico (prvi odstavek 279. člena ZFPPIPP). Zavarovane terjatve ni mogoče poplačati iz drugega premoženja stečajnega dolžnika, pač pa le iz premoženja, ki je predmet ločitvene pravice (304. člen ZFPPIPP). Kupnina iz unovčenega premoženja tvori posebno stečajno maso (225. člen ZFPPIPP).

¹¹ Glej tudi N. Plavšak, Položaj in pravne možnosti ločitvenih upnikov v postopku prisilne poravnave, Podjetje in delo, št. 6–7 (2013), str. 1213. Kot navaja avtorica v navedenem članku, ne sme motiti, da je v tej določbi izrecno urejen samo položaj, pri katerem je bila ločitvena pravica že uveljavljena, saj navedeno izhaja že iz izraza »zavarovana terjatve«, kot ga opredeljuje ZFPPIPP (prim. tretji odstavek 20. člena v zvezi z 19. členom ZFPPIPP).

kot druge navadne terjatve (prim. tudi peti odstavek 20. člena ZFPPIPP).¹² Upnik glede na navedeno nima pravice zahtevati oziroma sodno uveljavljati poplačila svoje terjatve iz drugega premoženja dolžnika, torej tudi ne iz njegovih tekočih prilivov na transakcijski račun.¹³ Pritožnici navajata, da je bilo v sNFP predvideno, da bo T - 2 poplačala zavarovane terjatve iz kupnine za premoženje, na katerem imajo upniki ločitveno pravico. Prodaja tega premoženja je bila v sNFP predvidena leta 2014 (glej str. 38), ki pa je T - 2 brez sodelovanja upnic niti ne bi mogla izvesti.¹⁴ Poleg tega so ločitvene upnice za poplačilo svojih terjatev že leto prej vložile predlog za izvršbo na podlagi izvršilnih notarskih zapisov in uveljavljale pravico do poplačila terjatev iz vrednosti zastavljenega premoženja in tudi zato T - 2 terjatev ni mogla poplačati s prodajo tega premoženja.¹⁵ Glede na vse navedeno v tem primeru o zamudi ni mogoče govoriti.

26. Iz navedenega izhaja, da sta sodišči povsem zanemarili namen in pomen pravnomočno potrjene prisilne poravnave (prim. 136. člen ZFPPIPP), na kar sta pritožnici s svojimi očitki o arbitrarnih stališčih sodišč o zamudi in aktivni legitimaciji ločitvenih upnic za vložitev predloga za začetek stečajnega postopka smiselno opozarjali. Prisilna poravnava je pravni posel, sklenjen v postopku zaradi insolventnosti, ki se vodi z namenom insolventnemu dolžniku omogočiti, da izvede ukrepe prestrukturiranja in z njimi odpravi vzroke insolventnosti ter znova postane kratkoročno in dolgoročno plačilno sposoben.¹⁶ Izvede se torej nad dolžnikom, ki je plačilno nesposoben in pri katerem obstaja možnost, da se iz tega stanja izvije s pomočjo ustreznega finančnega prestrukturiranja ter nadaljuje s svojim poslovanjem. S tem se morajo strinjati njegovi upniki, ki o prisilni poravnavi glasujejo, če svoje terjatve prijavijo in če so te predmet prestrukturiranja. Pravnomočno potrjena prisilna poravnava je izvršilni naslov za prisilno izterjavo terjatev, ugotovljenih v postopku prisilne poravnave (glej tretji odstavek 215. člena ZFPPIPP).¹⁷ Pri njenem sklepanju gre lahko za znatna vlaganja, s tem pa tudi za tveganja upnikov, kar se

je zgodilo tudi v obravnavanem primeru. Eden od ukrepov finančnega prestrukturiranja pravnomočno potrjene prisilne poravnave v obravnavanem primeru, ki je pomembno pripomogel k njeni sklenitvi, je bila namreč tudi sprememba osnovnega kapitala.¹⁸ Iz obrazložitve sodišč izhaja, da lahko vsak ločitveni upnik, ki ima zavarovano terjatev, glede na spomo zakonsko domnevo vloži predlog za začetek stečajnega postopka kadarkoli po pravnomočno potrjeni prisilni poravnavi, če je dolžnik v več kot dvomesečni zamudi s plačilom, upoštevajoč pri tem temeljno obligacijskopravno razmerje, ker prisilna poravnava na zavarovano terjatev nima učinka. Dolžnik je glede na temeljno obligacijskopravno razmerje običajno v zamudi s plačilom zavarovanih terjatev že ob uvedbi prisilne poravnave, še toliko bolj pa ob sami sklenitvi te poravnave. Zato je taka zamuda v primeru obstoja ločitvenih upnikov vedno navzoča. Glede na navedeno stališče sodišč to pomeni, da je po potrjeni prisilni poravnavi vedno navzoča tudi grožnja uspešne vložitve predloga za začetek stečajnega postopka katerega od ločitvenih upnikov, čeprav se sicer finančni ukrepi prestrukturiranja izvajajo skladno s pravnomočno sklenjeno prisilno poravnavo. Dolžnica je namreč ob sklenitvi prisilne poravnave insolventna, saj mora ta predpostavka biti izpolnjena, da se postopek prisilne poravnave sploh uvede in da nato pride do njene sklenitve.¹⁹ Navedeno stališče sodišč zato pomeni izvotlitev instituta pravnomočno potrjene prisilne poravnave in njenih učinkov. Prisilna poravnava je v takem primeru namreč nesmiselna, saj lahko ločitveni upniki glede na stališče sodišč njeno izvajanje kadarkoli ustavijo s predlogom za začetek stečajnega postopka, čeprav se ukrepi izvršujejo v skladu s to poravnavo. Zato upniki ob takem stališču sodišč v postopku prisilne poravnave že od samega začetka nimajo zagotovila, da bo prisilna poravnava izvedena, četudi bo pravnomočno potrjena. Na nesmiselnost spornega stališča sodišč kaže tudi 152. člen ZFPPIPP, ki ne dovoljuje hkratnega vodenja postopka prisilne poravnave in stečajnega postopka, saj se ta postopka izključujeta (njuna namena sta diametralno nasprotna). Navedena določba daje prednost postopku prisilne poravnave. Če se postopek prisilne poravnave konča z njeno pravnomočno potrditvijo, se upnikov predlog za začetek stečajnega postopka zavrne (po potrditvi prisilne poravnave torej ni mogoče še odločanje o začetku stečajnega postopka; sedmi odstavek 152. člena ZFPPIPP).²⁰

¹² Peti odstavek 20. člena ZFPPIPP določa, da se kot nezavarovana terjatev obravnava tudi tisti del zneska zavarovane terjatve ločitvenega upnika, za katerega znesek terjatve presega vrednost premoženja, ki je predmet ločitvene pravice. To velja tudi za stečajni postopek. Če unovčeno premoženje (posebna stečajna masa) ne zadošča za poplačilo zavarovanih terjatev, se preostali neplačani del terjatev poplača kot navadne terjatve iz splošne razdelitvene mase (sedmi odstavek 371. člena ZFPPIPP).

¹³ Podobno ureditev je poznal že Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Uradni list RS, št. 67/93, 39/97 in 52/99 – v nadaljevanju ZPPSL). Dolžnik privilegiranim upnikom iz drugega odstavka 60. člena ZPPSL, med katerimi so bili tudi ločitveni upniki, namreč niti ni mogel ponuditi drugačnega poplačila oziroma poplačila v drugem premoženju dolžnika (glej N. Plavšak v: N. Plavšak (red.), Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji s komentarjem, GV Založba, Ljubljana 2000, str. 237).

¹⁴ To izhaja tudi iz mnenja N. Plavšak, ki sta ga odgovoru na ustavni pritožbi zoper odločitev sodišča druge stopnje predložili DUTB in TCK (izdelan po naročilu DUTB), v katerem avtorica navaja, da dolžnik sam brez sodelovanja upnika ne more zastavljene stvari uspešno prodati.

¹⁵ Iz predloga za izvršbo, ki sta ga odgovoru na ustavni pritožbi priložila DUTB in TCK, izhaja, da je bil predlog za izvršbo pri sodišču prve stopnje vložen 16. 1. 2013. T - 2 je v izvršilnem in pozneje v pravnem postopku vlagala pravna sredstva in delno uspeła. Kot izhaja iz izjav drugih upnic in obeh pritožnic, se je namreč v teh postopkih pri eni od ločitvenih upnic izkazalo, da njena ločitvena pravica ne obstaja. Iz 4. točke obrazložitve sodišča druge stopnje pa izhaja, da so ločitvene upnice že 21. 5. 2014 vložile predlog za začetek stečajnega postopka nad T - 2.

¹⁶ N. Plavšak. Pravne kombinacije v postopku prisilne poravnave, Šola insolventnega prava 2015 (Portorož), str. 2; prim. tudi 136. člen ZFPPIPP.

¹⁷ Prisilna poravnava je sklenjena, če zanjo glasujejo upniki, katerih skupni ponderirani zneski terjatev so najmanj enaki šestim desetlinam zneska osnove iz tretjega odstavka 201. člena ZFPPIPP (205. člen v zvezi s prvim in drugim odstavkom 201. člena ZFPPIPP).

¹⁸ To izhaja že iz sklepov o potrditvi prisilne poravnave št. St 29/2011 z dne 28. 11. 2011 in št. Cst 22/2012 z dne 16. 2. 2012. Prva pritožnica navaja, da je druga pritožnica vplačala 304.500 EUR (1,68-odstotni delež), Lokainvest 42.000 EUR (0,23-odstotni delež), sama pa naj bi konvertirala svoje terjatve v višini 17.733.974,03 EUR v poslovni delež dolžnice (98,06-odstotni delež). Ta udeležba v T - 2 je razvidna iz podatkov na spletni strani AJPES. Po navedbah prve pritožnice pa naj bi vse tri upnice podale izjavo o podrejenosti terjatev (glede na tretji odstavek 214. člena ZFPPIPP te terjatve s pravnomočnostjo sklepa o potrditvi prisilne poravnave prenehajo).

¹⁹ Zavarovane terjatve običajno predstavljajo pomemben delež dolžnikovih obveznosti. Običajno so to obveznosti iz kreditnih pogodb, kjer gre za visoke zneske. Zato lahko znatno prispevajo k ugotovljeni insolventnosti dolžnika v postopku prisilne poravnave. Prisilna poravnava se uvede ravno zaradi insolventnosti dolžnika in se tudi izglasuje zato, ker je dolžnik insolventen, saj se sicer lahko vloži ugovor proti vodenju postopka prisilne poravnave (172. člen ZFPPIPP). Ukrepi finančnega prestrukturiranja, ki so bili v okviru te prisilne poravnave sprejeti, služijo odpravi te insolventnosti. V primeru T - 2 se bodo v ta namen nekateri ukrepi iz prisilne poravnave izvajali do leta 2021. Gre torej za proces, ki traja.

²⁰ Ni smiselno, da se drug insolventni postopek uvaja iz enakega ali podobnega razloga, ki je narekoval sklenitev prisilne poravnave, ta pa je pravnomočno potrjena in se izvaja. To izhaja tudi iz petega odstavka 14. člena ZFPPIPP, ki je bil sicer uveden po pravnomočno potrjeni prisilni poravnavi nad T - 2 ZFPPIPP-F in ki uvaja zakonsko domnevo o solventnosti dolžnika z dnem izdaje sklepa o pravnomočno potrjeni prisilni poravnavi, če se ne dokaže drugače (če torej ne obstaja katera od zakonskih domnev iz 2. točke drugega odstavka 14. člena ZFPPIPP, ki pomenijo več kot dvomesečno zamudo pri izvajanju ukrepov iz pravnomočno potrjene prisilne poravnave; glej tudi opombo 8).

Zato pa imajo upnice možnost kot stranke sodelovati v postopku prisilne poravnave in uveljavljati pravna sredstva, med katerimi je tudi ugovor zoper vodenje prisilne poravnave (172. člen ZFPPIPP), če menijo, da ni pogojev za njeno sklenitev oziroma da so izpolnjeni pogoji za začetek stečajnega postopka. Kdo je lahko stranka v (predhodnem in) glavnem postopku insolventnega postopka, določata 55. in 56. člen ZFPPIPP. V glavnem postopku prisilne poravnave lahko torej sodeluje vsak upnik, ki v tem postopku uveljavlja terjatev do insolventnega dolžnika (glej 1. točko 56. člena ZFPPIPP), kakšne pogoje mora izpolnjevati za pridobitev procesne legitimacije in s tem za upravičenje opravljati procesna dejanja v glavnem postopku zaradi insolventnosti, pa določa 57. člen ZFPPIPP. Navedene določbe ločitvenih upnic ne izvajajo in veljajo tako za postopek prisilne poravnave kot tudi za stečajni postopek. Za pridobitev statusa stranke v insolventnem postopku je pomembno le, da upniki v tem postopku prijavijo svoje terjatve. V obravnavanem primeru so ločitvene upnice torej imele možnost sodelovati kot stranka v postopku prisilne poravnave, glede na tretji odstavek 200. člena ZFPPIPP pa jim njihove zavarovane terjatve niso omogočale le glasovati o prisilni poravnavi.²¹ V obravnavanem primeru pa bi lahko ločitvene upnice pridobile celo to možnost. Iz navedb pritožnic kot tudi nasprotnih udeležencev v postopku prisilne poravnave (tj. upnikov) namreč izhaja, da je bilo že v postopku prisilne poravnave znano, da zavarovane terjatve ne bodo v celoti poplačane iz vrednosti zastavljenega premoženja (podzavarovane terjatve).²² Zato bi lahko nezavarovani del terjatev, ki je presegal to vrednost, prijavile v postopku prisilne poravnave kot navadne terjatve, kar bi jim omogočilo glasovanje o prisilni poravnavi, vendar te možnosti niso izkoristile.²³

27. Iz navedenega izhaja, da sta sodišči pri sprejemanju stališča o več kot dvomesečni zamudi s plačilom zavarovanih terjatev ločitvenim upnicam očitno napačno uporabili določbe ZFPPIPP. Ker na tem stališču temelji tudi ugotovitev sodišč o obstoju aktivne legitimacije ločitvenih upnic za vložitev predloga za začetek stečajnega postopka, je posledično očitno napačna tudi ta ocena sodišč.

c) Presoja očitkov o kršitvah človekovih pravic in temeljnih svoboščin z vidika 33. člena Ustave

28. Zaradi arbitrarnih odločitev sodišč je bila posledično kršena tudi pravica pritožnic do zasebne lastnine iz 33. člena Ustave. Pritožnici zatrjujejo, da jima je bilo zaradi očitno napačne uporabe določb ZFPPIPP in sporne zakonske domneve poseženo v pridobljene pravice, ki jima gredo na podlagi imetništva poslovnih deležev v T - 2, pridobljenih v okviru potrjene prisilne poravnave. Prva pritožnica je konvertirala svoje terjatve v osnovni kapital družbe, druga pritožnica pa je poslovni delež vplačala. Na podlagi tega sta izvrševali premoženjske in upravljalne pravice, ki jima gredo iz tega naslova in ki so varovane

s 33. členom Ustave.²⁴ Z začetkom stečajnega postopka pa ni prišlo do odvzema teh pravic za nazaj, pač pa za naprej.²⁵ Torej ne gre za poseg v pridobljene pravice, pač pa za upravičena pričakovanja.²⁶ Pritožnici sta namreč upravičeno pričakovali, da bosta te pravice lahko izvrševali vsaj v času izvajanja finančnih ukrepov na podlagi pravnomočno potrjene prisilne poravnave oziroma toliko časa, dokler se bodo finančni ukrepi izvajali skladno s to poravnavo. Ta pričakovanja so prav tako varovana s 33. členom Ustave.²⁷ Drugi pritožnici pa je bilo z začetkom stečajnega postopka nad T - 2 poseženo še v njeno pridobljeno pravico, saj je v postopku prisilne poravnave prijavila terjatve, ki so ji bile priznane. Pravnomočni sklep o potrditvi prisilne poravnave pomeni namreč izvršilni naslov za prisilno izterjavo v postopku priznanih terjatev (glej tretji odstavek 215. člena ZFPPIPP). Možnost za njihovo poplačilo je po sNFP do leta 2021 v višini 44 odstotkov. Vendar pa izpodbijani odločitvi sodišč o začetku stečajnega postopka nad T - 2 posegata v to njeno pravico do poplačila. Druga pritožnica do tega poplačila terjatve spriči začetka stečajnega postopka nad T - 2 ne bo mogla priti, saj bo morala terjatev, ki je bila sicer priznana v postopku prisilne poravnave, v stečajnem postopku prijaviti in bo poplačana pod pogoji stečajnega postopka, torej pod drugačnimi pogoji, kot jih določa pravnomočni sklep o potrditvi prisilne poravnave. Tudi zato je drugi pritožnici z odločitvama sodišč kršena pravica iz 33. člena Ustave, saj varstvo pravice iz 33. člena Ustave zajema tudi terjatve.²⁸

29. Izpodbijani odločitvi torej kršita 22. in 33. člen Ustave. Ker ju je Ustavno sodišče razveljavilo že zaradi navedenih kršitev (1. točka izreka), se z drugimi očitki pritožnikov ni ukvarjalo.

č) Odločitev o pravic

30. Ustavno sodišče se je na predlog pritožnic odločilo, da bo na podlagi prvega odstavka 60. člena ZUstS samo odločilo

²⁴ Premoženjske pravice so zlasti pravice do poslovnega deleža, sodelovanja pri dobičku, in dela likvidacijske mase ter do drugih premoženjskih ugodnosti (npr. možnost zadovoljevanja posebnih potreb posameznika ali več družbenikov prek poslovanja družbe – prim. prvi odstavek 493. člena ZGD-1); upravljalne pravice pa so pravice družbenikov, na skupščini družbe odločati o vprašanih, določenih v 505. členu ZGD-1 (prim. Š. Ivanjko v: Š. Ivanjko, M. Kocbek, S. Prelič, Korporacijsko pravo, Pravni položaj gospodarskih subjektov (druga, dopolnjena izdaja), GV Založba in Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, Ljubljana 2009, str. 915, 919 in 928).

²⁵ Odvzeta jima ni bila le pravica do likvidacijske mase po poplačilu vseh terjatev v stečajnem postopku (prim. drugi odstavek 373. člena ZFPPIPP).

²⁶ V takem primeru mora upnik izkazati, da obstaja njegov konkretni, na veljavnem pravu temelječi zahtevek za pridobitev določenega premoženja. Tak zahtevek mora imeti zadostno podlago v nacionalnem pravu ter mora biti bolj konkretiziran od golega upanja (glej odločbo št. U-I-117/07 z dne 20. 4. 2007, Uradni list RS, št. 58/2007, in OdlUS XVI, 64, 32. točka obrazložitve). V obravnavanem primeru imajo ta pričakovanja dovolj trdno oporo v določbah Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 82/13 in 55/15 – v nadaljevanju ZGD-1).

²⁷ Ustavno sodišče je že sprejelo stališče, da glede na to, da Ustava varuje vse pravice, ki pomenijo uresničevanje človekove svobode na premoženjskem področju, uživajo tudi upravljalne in premoženjske pravice, ki izhajajo iz kapitalskega vložka (delnic) delničarja v delniški družbi, ustavnopravno varstvo na podlagi 33. člena Ustave (primerjaj odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-199/02 z dne 21. 10. 2004, Uradni list RS, št. 124/04 in OdlUS XIII, 65; št. U-I-66/08 z dne 11. 12. 2008, Uradni list RS, št. 121/08, in OdlUS XVII, 73; in št. U-I-165/08, Up-1772/08, Up-379/09 z dne 1. 10. 2009, Uradni list RS, št. 83/09, in OdlUS XVIII, 40). Nič drugače ne more veljati za poslovni delež družbenika v družbi z omejeno odgovornostjo.

²⁸ Ustavni pojem lastnine je širši od civilnega pojma lastniške pravice (glej npr. odločbo št. U-I-267/06 z dne 15. 3. 2007, Uradni list RS, št. 29/07, in OdlUS XVI, 20, 24. točka obrazložitve). Primerjaj tudi G. Virant in L. Šturm v: L. Šturm (ur.), Komentar Ustave Republike Slovenije, Fakulteta za podiplomske državne in evropske študije, Ljubljana 2002, str. 342.

²¹ V obravnavanem primeru sta svoje zavarovane terjatve v postopku prisilne poravnave prijavili le dve ločitveni upnici.

²² Že Vrhovno sodišče je pojasnilo, da gre pri tem, kolikšen je zavarovani in kolikšen nezavarovani del terjatev, za dejansko vprašanje, kar pomeni, da mora biti vrednost zavarovanj znana ves čas postopka prisilne poravnave, saj jo mora dolžnik kot predlagatelj navesti že v poročilu o finančnem položaju in poslovanju, ki je sestavni del predloga za začetek navedenega postopka (2. točka prvega odstavka 141. člena ZFPPIPP), ter v seznamu ločitvenih upnikov navesti ocenjeno vrednost premoženja, ki je predmet ločitvene pravice in ki jo izdela pooblaščen ocenjevalec vrednosti premoženja. Tako je bilo tudi v obravnavanem primeru.

²³ Res je šele ZFPPIPP-F dodal novi četrty odstavek 201. člena, ki je izrecno uredil izračun deleža glasovalnih pravic glede nezavarovanega dela zavarovane terjatev, vendar pa se je v sodni praksi to izvajalo že pred tem, če je ločitveni upnik take terjatve v postopku prisilne poravnave prijavil (prim. sklepe Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 48/2013 z dne 20. 2. 2013, št. Cst 151/2013 z dne 25. 4. 2013 in št. Cst 259/2013 z dne 16. 7. 2013).

o pravicah pritožnikov glede na okoliščine primera.²⁹ V obravnavanem primeru gre za hude posledice, ki so pritožnicama zaradi izpodbijanih odločitev sodišč, s katerima so bile kršene človekove pravice, že nastale, saj jima je z začetkom stečajnega postopka izvrševanje premoženjskih in upravljaljskih pravic, varovanih s 33. členom Ustave, povsem onemogočeno (glej opombi 24 in 25). Te njune pravice so namreč neločljivo povezane z obstojem družbe, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost zaradi pridobivanja dobička (prim. 3. člen ZGD-1). Z objavo sklepa o začetku stečajnega postopka pa za stečajnega dolžnika nastopijo pravne posledice začetka stečajnega postopka, katerega cilj je njegovo prenehanje, čim boljše unovčenje njegovega premoženja in s tem čim boljše poplačilo upnikov. V obravnavanem primeru te posledice trajajo že skoraj dve leti in pol, tj. od 16. 9. 2014, ko je sodišče prve stopnje prvič izdalo sklep o začetku stečajnega postopka. Z izpodbijanim sklepom Višjega sodišča se je namreč nad T - 2 začel stečajni postopek že tretjič, pred Ustavnim sodiščem pa se zadeva obravnava že drugič. Zaradi nastopa omenjenih pravnih posledic začetka stečajnega postopka T - 2 že od takrat ne more poslovati v okvirih, ki sicer veljajo za poslovanje pravnih oseb, ker je podvržen omejitvam iz ZFPPIPP, ki veljajo za stečajni postopek.³⁰ Na podlagi drugega odstavka 244. člena ZFPPIPP v primeru, ko je sklep o začetku stečajnega postopka na podlagi pritožbe razveljavljen, v ponovnem postopku pa sodišče znova izda sklep o začetku stečajnega postopka, namreč velja, da so nastale pravne posledice začetka stečajnega postopka z dnem, ko je bil objavljen oklic o začetku stečajnega postopka na podlagi prvega sklepa o začetku stečajnega postopka. Ker je poslovanje T - 2 zaradi navedenega precej ohromljeno in je izvrševanje pravic pritožnikov (premoženjskih in upravljaljskih) onemogočeno, je zato z vsakim dnem bolj ogrožen njen obstoj, prenehanje T - 2 pa bi pomenilo tudi trajno izgubo navedenih pravic pritožnikov.³¹ To pa še toliko bolj spričo dejstva pravnomočno potrjene prisilne poravnave, ki je bila pred uvedbo stečajnega postopka v fazi izvajanja. Uporaba prvega odstavka 60. člena ZUstS je glede na naravo pravic, ki so predmet odločanja v tem primeru, potrebna torej tudi zaradi posledic, ki bi zaradi čakanja na novo odločitev nastale za pritožnika.

B. – II.

Pobudi

31. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena je pravni interes podan, če predpis, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.

32. Druga pritožnica je vložila pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti v 2. točki izreka navedene določbe ZPP ter nekaterih določb ZFPPIPP. Njen pravni interes za odločitev o pobudah je temeljil na ustavnih pritožbah, ki jima je Ustavno sodišče ugodilo in izpodbijane sodbe zaradi ugo-

tovljene kršitve 22. in 33. člena Ustave razveljavilo. Morebitna ugoditev pobudam zato ne bi privedla do izboljšanja pravnega položaja druge pritožnice. To pomeni, da druga pritožnica ne izkazuje pravnega interesa za začetek postopka za oceno ustavnosti izpodbijanih določb. Ustavno sodišče je zato pobudi zavrglo (2. točka izreka).³²

C.

33. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi tretjega odstavka 25. člena, prvega odstavka 59. člena in prvega odstavka 60. člena ZUstS v sestavi: predsednica dr. Jadranka Sovdat ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Etelka Korpič - Horvat, dr. Špelca Mežnar, dr. Ernest Petrič, Jasna Pogačar, Marko Šorli in Jan Zobec. Sodnica dr. Dunja Jadek Pensa je bila pri odločanju o zadevi izločena. Ustavno sodišče je odločbo sprejelo s sedmimi glasovi proti nemu. Proti je glasovala sodnica Sovdat.

dr. Jadranka Sovdat l.r.
Predsednica

1010. Sklep o zavrženju ustavne pritožbe

Številka: Up-987/16-8

Datum: 10. 4. 2017

S K L E P

Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe Komisije za preprečevanje korupcije, ki jo zastopa predsednik Boris Štefanec, na seji 10. aprila 2017

s k l e n i l:

Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 73/2016 z dne 14. 9. 2016 se zavrže.

O b r a z l o ž i t e v

1. Upravno sodišče je ugodilo tožbi tožnice na podlagi 4. člena Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06, 62/10 in 109/12 – v nadaljevanju ZUS-1) in odpravilo akt Komisije za preprečevanje korupcije št. 06211-78/2014/63 z dne 9. 10. 2014 – ugotovitve v konkretnem primeru v zadevi suma kršitve predpisov o nasprotju interesov tožnice, predsednice Vlade in kandidatke za članico Evropske komisije (v nadaljevanju ugotovitve v konkretnem primeru). Pritožnica je vložila pritožbo, ki jo je Vrhovno sodišče zavrnilo. Potrdilo je sodbo Upravnega sodišča. Sprejelo je stališče, da so ugotovitve Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) ugotovitveni upravni akt, ki posega v pravice posameznika. Zato mora biti sodno varstvo zagotovljeno po 2. členu ZUS-1.

2. Pritožnica zatrjuje kršitev 14. in 22. člena Ustave. Meni, da so izpolnjene vse procesne predpostavke za vložitev

²⁹ Če Ustavno sodišče razveljavi izpodbijane odločitve sodišč, lahko na podlagi prvega odstavka 60. člena ZUstS samo odloči o sporni pravici, če ima v spisu za to dovolj podatkov in če je to nujno zaradi odprave posledic, ki so na podlagi razveljavljenega akta že nastale, ali če to terja narava ustavne pravice oziroma svoboščine.

³⁰ Sicer je sodišče prve stopnje s sklepom št. St 2340/2014 z dne 13. 4. 2016 na predlog upraviteljice dovolilo nadaljevanje poslovanja T - 2, vendar pa s tem pravne posledice začetka stečajnega postopka niso bile odpravljene. Kot izhaja iz navedenega sklepa sodišča, je cilj nadaljevanja poslovanja še vedno skladen z namenom stečajnega postopka, ki je prenehanje dolžnika, pri tem pa doseči čim boljše prodajo dolžnika kot poslovne celote ter povečanje stečajne mase, s tem pa čim boljše poplačilo upnikov.

³¹ Razen pravice do likvidacijske mase po poplačilu vseh terjatev v stečajnem postopku.

³² Prva pritožnica je Ustavnemu sodišču predlagala, naj v primeru, če ne bo sledilo njeni utemeljitvi ustavne pritožbe, da gre pri drugi in tretji alineji 2. točke drugega odstavka 14. člena ZFPPIPP za pravo retroaktivnost, ki je v neskladju s 155. členom Ustave, začne postopek za oceno ustavnosti teh določb in ugotovi njuno neskladnost z Ustavo. Gre za podrejeno pobudo. Iz ustaljene ustavnosodne presoje izhaja, da Ustavno sodišče podrejenih pobud ne obravnava, saj ZUstS to ne omogoča (glej npr. sklep št. Up-810/12 z dne 20. 1. 2015). Zato o njej Ustavno sodišče ni odločalo.

ustavne pritožbe. Zatrjuje, da je kot oseba javnega prava lahko nosilka nekaterih ustavnih pravic. Ustavno sodišče naj bi že sprejelo stališče, da so osebe javnega prava lahko nosilke ustavnih procesnih jamstev iz 22. člena Ustave. Pritožnica nasprotuje stališču Vrhovnega sodišča, da njeni akti posegajo v pravice, obveznosti ali pravne koristi posameznikov. Njeni akti naj bi imeli naravo ugotovitvenega akta. S temi akti pritožnica ugotavlja skladnost ravnanja posameznika z določbami Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZIntPK).

3. Ustavna pritožba je posebno pravno sredstvo za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki omogoča upravičencu oziroma nosilcu človekovih pravic varstvo pred posegi države in drugih javnopravnih in zasebnopravnih oseb v njegove človekove pravice in temeljne svoboščine. Upravičene osebe za vložitev ustavne pritožbe so po ustaljeni ustavnosodni presoji poleg fizičnih oseb tudi pravne osebe. Vendar je varstvo pravic pravnih oseb odvisno od tega, ali se posamezne pravice glede na svojo vsebino in naravo nanje lahko nanašajo. Tako lahko na ustavnopravni ravni govorimo o ustavnem varstvu pravnih oseb, katerega sestavni del so glede na navedeno prilagojene pravice v primerjavi s tistimi, ki jih Ustava zagotavlja fizičnim osebam kot človekove pravice. Zato lahko govorimo o ustavnih pravicah pravnih oseb.¹ Ustavno sodišče je že odločilo, da gre tudi pravnim osebam ustavno varstvo ustavnih procesnih jamstev.² Pravne osebe javnega prava so praviloma lahko nosilke ustavnih procesnih jamstev in so torej lahko upravičene za vložitev ustavne pritožbe.³ Vendar po drugi strani iz ustaljene ustavnosodne presoje izhaja, da osebe javnega prava, ko delujejo v položaju oblastvenega organa, glede na naravo človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ne morejo biti nosilke ustavnih pravic.⁴

4. Komisija je samostojen in neodvisen državni organ, ki z namenom krepitve učinkovitega delovanja pravne države in preprečevanja njenega ogrožanja s koruptivnimi dejanji v okviru in na podlagi zakonov samostojno izvršuje pristojnosti in opravlja naloge, določene v tem zakonu in v drugih zakonih (5. člen ZIntPK). V obravnavanem primeru je Komisija kot državni organ v okviru zakonskih pooblastil⁵ izdala in objavila ugotovitve v konkretnem primeru, ki so bile predmet sodne presoje. Ustavnemu sodišču se za presojo, ali je ustavno pritožbo vložila upravičena oseba, ni treba opredeliti do tega, ali so ugotovitve v konkretnem primeru ugotovitveni upravni akt ali posamični akt državnega organa, ki ni izdan v okviru izvr-

ševanja upravne funkcije v ožjem pomenu besede.⁶ Komisija je namreč obakrat v enaki funkciji, tj. v funkciji oblastnega organa (*ex iure imperii*). Če Komisija deluje kot oblastni organ, ne more biti nosilka ustavnih pravic. Zgolj dejstvo, da je bila pritožnica stranka v postopku pred sodišči, njenega položaja oblastnega organa v razmerju do predmeta upravnega spora, v katerem je bila izdana izpodbijana sodna odločba, ne spremeni. Pritožnica tako v obravnavanem primeru nima aktivne legitimacije za vložitev ustavne pritožbe.

5. Senat Ustavnega sodišča je ustavno pritožbo zavrgel, ker jo je vložila neupravičena oseba.

6. Senat je sprejel ta sklep na podlagi šeste alineje prvega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – ZUstS) ter prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10 in 56/11) v sestavi: predsednica senata dr. Špelca Mežnar ter člana dr. Matej Accetto in dr. Jadranka Sovdat. Sklep je sprejel soglasno.

dr. Špelca Mežnar l.r.
Predsednica senata

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1011. Odločba o prenehanju veljavnosti Odločbe o določitvi mej posebno nadzorovanega območja rumenih krompirjevih ogorčic (*Globodera rostochiensis* Woll.)

Na podlagi prvega odstavka 75. člena Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 62/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/10 in 40/14 – ZIN-B) generalni direktor Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin izdaja

ODLOČBO

o prenehanju veljavnosti Odločbe o določitvi mej posebno nadzorovanega območja rumenih krompirjevih ogorčic (*Globodera rostochiensis* Woll.)

I.

Z dnem uveljavitve te odločbe preneha veljati Odločba o določitvi mej posebno nadzorovanega območja rumenih krompirjevih ogorčic (*Globodera rostochiensis* Woll.) (Uradni list RS, št. 86/04).

II.

Ta odločba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 343-8/2016
Ljubljana, dne 20. aprila 2017
EVA 2016-2330-0130

dr. Janez Posedi l.r.
Generalni direktor
Uprave Republike Slovenije
za varno hrano, veterinarstvo
in varstvo rastlin

¹ Primerjaj z odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-40/12 z dne 11. 4. 2013 (Uradni list RS, št. 39/13, in OdlUS XX, 5), 18. točka obrazložitve.

² Primerjaj s sklepom Ustavnega sodišča št. Up-199/98 z dne 25. 3. 1999, 5. točka obrazložitve.

³ Primerjaj z odločbo Ustavnega sodišča št. Up-373/97 z dne 22. 2. 2001 (Uradni list RS, št. 19/01, in OdlUS X, 108).

⁴ Primerjaj s sklepi Ustavnega sodišča št. Up-157/08 z dne 4. 11. 2008 (Uradni list RS, št. 108/08, in OdlUS XVII, 98), št. Up-98/06 z dne 21. 12. 2006 (Uradni list RS, št. 139/06, in OdlUS XV, 110), št. Up-1379/09 z dne 28. 9. 2010 in št. Up-17/17 z dne 24. 1. 2017.

⁵ Na podlagi prvega odstavka 13. člena ZIntPK lahko komisija na lastno pobudo, na podlagi prijave pravne ali fizične osebe ali na zahtevo iz drugega odstavka tega člena uvede postopek zaradi suma korupcije, kršitve predpisov o nasprotju interesov, omejitvi poslovanja ali o lobiranju ali zaradi ocene in odprave posamičnih ali sistemskih korupcijskih tveganj ali kršitev etike in integritete javnega sektorja. V skladu z osmim odstavkom 13. člena ZIntPK Komisija načelna mnenja in ugotovitve o konkretnem primeru skupaj z odgovorom obravnavane osebe predstavi javnosti z objavo na svoji spletni strani in na drug primeren način.

⁶ Ustavno sodišče je v odločbi št. Up-730/08, U-I-54/08 z dne 12. 6. 2008 (Uradni list RS, št. 68/08, in OdlUS XVII, 74) sprejelo stališče, da je lahko izdaja in objava načelnega mnenja Komisije, ki določeno ravnanje označi za dejanje korupcije in omogoča prepoznavo posameznika, dejanje ali akt državnega organa, ki lahko poseže v ustavne pravice posameznika.

OBČINE

ČRENŠOVCI

1012. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Črenšovci za leto 2017

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP) in 13. člena Statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 58/10) je Občinski svet Občine Črenšovci na 20. redni seji dne 11. 4. 2017 sprejel

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Črenšovci za leto 2017

1. člen

(vsebina odloka)

V Odloku o proračunu Občine Črenšovci za leto 2017 (Uradni list RS, št. 6/17) se 2. člen spremeni tako, da glasi:

»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

A.	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	v €
	Skupina/Podskupina kontov	
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	2.931.332,45
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	2.556.065,00
70	DAVČNI PRIHODKI	2.267.913,00
	700 Davki na dohodek in dobiček	2.120.953,00
	703 Davki na premoženje	135.960,00
	704 Domači davki na blago in storitve	11.000,00
	706 Drugi davki	/
71	NEDAVČNI PRIHODKI	278.152,00
	710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	80.002,00
	711 Takse in pristojbine	2.500,00
	712 Denarne kazni	950,00
	713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	/
	714 Drugi nedavčni prihodki	204.700,00
72	KAPITALSKI PRIHODKI	85.800,00
	720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	
	721 Prihodki od prodaje zalog	
	722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	85.800,00
73	PREJETE DONACIJE	
	730 Prejete donacije iz domačih virov	
	731 Prejete donacije iz tujine	
74	TRANSFERNI PRIHODKI	289.467,45
	740 Transferni prihodki iz drugih javno finančnih institucij	289.467,45
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	3.204.319,19
40	TEKOČI ODHODKI	1.112.204,00
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	260.130,00
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	42.648,00
	402 Izdatki za blago in storitve	736.284,00
	403 Plačila domačih obresti	3.950,00
	409 Rezerve	56.617,00
41	TEKOČI TRANSFERI	1.190.023,00
	410 Subvencije	20.000,00
	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	750.358,00
	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	60.883,00
	413 Drugi tekoči domači transferi	358.782,00
	414 Tekoči transferi v tujino	/
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	799.092,19
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	799.092,19
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	103.000,00
	430 Investicijski transferi	103.000,00
III.	PRORAČUNSKI PRIMANJLJAJ (I.-II.)	-272.986,74

B.	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV.	PREJETA VPLAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	
	750 Prejeta vračila danih posojil	
	751 Prodaja kapitalskih deležev	
	752 Kupnine iz naslova privatizacije	
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	
	440 Dana posojila	
	441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb	
	442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	
	443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah jav. prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	
C.	RAČUN FINANCIRANJA	
VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	65.888,00
50	ZADOLŽEVANJE	
	500 Domače zadolževanje	65.888,00
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	
55	ODPLAČILA DOLGA	38.050,00
	550 Odplačila domačega dolga	38.050,00
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-245.148,74
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	27.838,00
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.) – IX = –III	272.986,74
XII.	Stanje sredstev na računih dne 31. 12. 2016	245.148,74

Splošni in posebni del proračuna ter načrt razvojnih programov z obrazložitvami so priloge tega odloka.»

2. člen

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

V odloku o proračunu Občine Črenšovci za leto 2017 (Uradni list RS, št. 6/17) se 10. člen spremeni tako, da se glasi:

»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja, se Občina Črenšovci v letu 2017 dolgoročno zadolži v višini 65.888,00 EUR za sofinanciranje projekta: Izgradnja pločnika v naselju Trnje.

Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve občine oziroma se lahko občina v skladu z zakonom likvidnostno zadolži.«

3. člen

(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0320-20/2017-129

Črenšovci, dne 11. aprila 2017

Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnár l.r.

DOBJE**1013. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu za Občino Dobje**

Na podlagi 38. in 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr., 57/12, 109/12, 35/13 – Skl. US: U-I-43/13-8), Pravilnika o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Uradni list RS, št. 99/07) ter 12. člena Statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 114/06 in spremembe) je Občinski svet Občine Dobje na 10. seji dne 7. 11. 2016 sprejel

O D L O K**o Občinskem prostorskem načrtu za Občino Dobje****1 UVODNE DOLOČBE****1. člen**

(predmet občinskega prostorskega načrta)

(1) S tem odlokom se sprejme Občinski prostorski načrt za Občino Dobje (v nadaljevanju: OPN).

(2) OPN določa cilje in izhodišča prostorskega razvoja občine, določa in ureja prostorske ureditve lokalnega pomena ter določa pogoje umeščanja objektov v prostor, ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev.

(3) Strateški del OPN ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev določa:

- izhodišča in cilji prostorskega razvoja občine,
 - zasnova prostorskega razvoja
 - zasnova gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra lokalnega pomena,
 - določitev okvirnih območij naselij ter okvirnih območij razpršene poselitve,
 - usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovo,
 - usmeritve za razvoj v krajini,
 - usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč,
 - usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev.
- (4) Izvedbeni del OPN za celotno območje občine po posameznih enotah urejanja prostora določa:
- območja namenske rabe prostora,
 - prostorske izvedbene pogoje,
 - območja za katere se pripravi občinski podrobni prostorski načrt (OPPN).

2. člen

(vsebina in oblika OPN)

(1) OPN je izdelan v digitalni in analogni obliki, ki vsebujeta tekstualni in grafični del.

(2) Tekstualni del OPN je sestavljen iz naslednjih poglavij:

1 Uvodne določbe

2 Strateški del:

2.1. Splošne določbe

2.2. Izhodišča in cilji prostorskega razvoja občine

2.3. Zasnova prostorskega razvoja občine

2.4. Zasnova gospodarske javne infrastrukture

2.5. Določitev okvirnih območij naselij in okvirnih območij razpršene poselitve

2.6. Usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovo

2.7. Usmeritve za razvoj v krajini

2.8. Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč

2.9. Usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev

3 Izvedbeni del:

3.1 Splošne določbe

3.2 Enote urejanja, namenska raba in dopustna izraba prostora

3.3 Splošni prostorsko izvedbeni pogoji

3.4 Prometna, okoljska, energetska in komunikacijska infrastruktura

3.5 Varstvo kulturne dediščine, narave in okolja, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obramba

4 Prostorsko izvedbeni pogoji:

4.1 Splošna merila in pogoji za posamezne podrobnejše namenske rabe

5 Načini urejanja prostora

6 Prehodne in končne določbe.

(3) Grafični del OPN vsebuje:

3.1 Grafični prikaz strateškega dela:

Karta 1: Zasnova prostorskega razvoja občine (M 1:25.000),

Karta 2: Zasnova gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena in grajenega javnega dobra (M 1:25.000),

Karta 3: Določitev okvirnih območij naselij ter območij razpršene poselitve (M 1:25.000),

Karta 4: Usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovo (M 1:25.000),

Karta 5: Usmeritve za razvoj v krajini (M 1:25.000),

Karta 6: Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč (M 1:25.000).

3.2 Grafični prikaz izvedbenega dela:

1. Pregledna karta Občine Dobje z razdelitvijo na liste (M1:25.000),
2. Pregledna karta s prikazom osnovne namenske rabe in omrežij gospodarske javne infrastrukture (M1:25.000),
3. Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih

pogojev ter prometne infrastrukture (M1:5.000),

4. Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture (M1:5.000).

3.3 Obvezne priloge OPN:

1. Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta,
2. Prikaz stanja prostora,
3. Strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve prostorskega akta in Urbanistični načrt za naselje Dobje,
4. Smernice in mnenja,
5. Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta,
6. Povzetek za javnost,
7. Okoljsko poročilo.

(4) Grafični prikazi so izdelani na zemljiškem katastru v merilu 1:5.000, pregledne karte pa na državni topografski karti v merilu 1:25.000.

(5) Prostorski izvedbeni pogoji so določeni za celotno območje občine ter za posamezne enote urejanja. Za občinsko središče je izdelan Urbanistični načrt. Splošni prostorski izvedbeni pogoji veljajo za vse enote urejanja, razen če v posebnih prostorskih izvedbenih pogojih ni določeno drugače.

3. člen

(oblika prostorskih podatkov)

OPN se izdelava v digitalni obliki. Arhiviranje in vpogled v OPN se zagotavljata v digitalni in analogni obliki, ki morata biti med seboj skladni. V primeru neskladnosti se uporablja analogna oblika.

2 STRATEŠKI DEL

2.1 Splošne določbe

4. člen

(splošne določbe)

(1) Strateški del OPN določa izhodišča in cilje ter zasnovo prostorskega razvoja občine, določa in ureja prostorske ureditve lokalnega pomena ter določa pogoje umeščanja objektov v prostor ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev.

(2) V strateškem delu OPN so podana temeljna izhodišča razvoja v prostoru, ki temeljijo na analizi stanja, teženj in možnosti ter razvojnih potreb v občini in širši regiji. Usmeritve so podane za razvoj poselitve, gospodarske javne infrastrukture in krajine. Strateški del je podlaga za pripravo izvedbenega dela OPN in usmeritev za občinske podrobne prostorske načrte (v nadaljevanju: OPPN). V zasnovi je določeno tudi urbano območje – naselje Dobje pri Planini, za katero je izdelan urbanistični načrt.

2.2 Izhodišča in cilji prostorskega razvoja občine

5. člen

(izhodišča prostorskega razvoja občine)

(1) Strategija razvoja občine izhaja iz zahteve po doseganju uravnoteženega razvoja z usklajevanjem gospodarskih, družbenih in okoljskih vidikov razvoja. Usmerjanje razvojnih procesov v občini ter z njimi povezanimi prostorskimi ureditvami, se zagotavlja z racionalno rabo prostora, ustvarjanjem pogojev za trajnostni razvoj ter ohranjanjem naravnih in kulturnih kakovosti za sedanje in prihodnje generacije.

(2) Prostorski razvoj občine mora s preudarnim izkoriščanjem prostorskih potencialov, razvijanjem regionalnih posebnosti, ohranitvijo krajinske pestrosti in naravnih kakovosti ter z upoštevanjem prehodnosti prostora prispevati h krepitvi nacionalnega prostora.

(3) Zagotavljanje varstva naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti, kot bistvenih sestavin naravnih kakovosti krajine z namenom doseganja razvojnih ciljev s področja kmetijstva, turizma in pristočasnih dejavnosti.

(4) Spodbuja se razvoj gospodarskih dejavnosti, ki v povezavi s kmetijstvom in gozdarstvom omogočajo ohranjanje posejlenosti in vitalnosti podeželja ter s tem prispevajo k visoki kvaliteti, prepoznavnosti in doživljajski privlačnosti naravne in kulturne krajine. V urbanih naseljih se spodbuja razvoj delovnih mest in s tem zmanjšuje vsakodnevne delovne migracije.

(5) V omrežju urbanih naselij občina krepi povezanost z Občino Celje, kot središčem regionalnega pomena ter Občino Šentjur in Občino Laško, kot središčema lokalnega pomena.

(6) Javni potniški promet se medsebojno povezuje in razvija s podporo države. Posebno skrb se nameni dobrim povezavam med podeželjem in urbanih naselji. Kolesarski in peš promet se razvijata v povezavi s turistično ponudbo.

(7) Načrtovanje prostorskega razvoja občine upošteva varstvene zahteve, in sicer temeljne značilnosti naravnih in ustvarjenih razmer na območju občine ter ugotovitve o stanju in težnjah ter razvojnih pobudah in razvojnih možnostih, ki so opredeljene na podlagi strokovnih preveritev prostorskih potencialov in omejitev, predvsem ranljivosti in privlačnosti prostora ter različnih sektorskih omejitev, podanih v smernicah nosilcev urejanja prostora.

(8) Načrtovanje prostorskega razvoja občine upošteva njene razvojne potrebe, ki so bile ugotovljene za področje poselitve, gospodarstva, kmetijstva, storitvenih dejavnosti, potreb po stanovanjih in oskrbnih ter družbenih dejavnosti ter pobude, izražene s strani občanov in gospodarskih družb.

(9) Za večjo turistično prepoznavnost občine, se prednostno pospešuje razvoj turističnih programov, s poudarkom na kulturni dediščini ter razvojem turistične ponudbe na podeželju.

(10) Razvija se privlačno, kakovostno in varno bivalno okolje za vse skupine prebivalstva, za kar se ureja zadostna in kakovostna stanovanjska območja, gospodarsko javno infrastrukturo, omrežja družbenih dejavnosti ter javnega prostora.

6. člen

(cilji prostorskega razvoja občine)

(1) Cilj OPN je omogočiti skladen prostorski razvoj in dolgoročno zadovoljevanje razvojnih in ostalih potreb ter usklajevanje teh potreb z javnimi koristmi na področjih varstva okolja, ohranjanja narave in kulturne dediščine, varstva naravnih virov, obrambe ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

(2) Cilji prostorskega razvoja občine so:

- zagotavljanje ustreznih prostorskih možnosti za razvoj stanovanj ter gospodarskih in družbenih dejavnosti, z zagotavljanjem prostorskih možnosti za ohranitev poseljenosti, zlasti z dostopnostjo do družbene javne infrastrukture z zagotavljanjem javnih servisov;

- izboljšanje dostopnosti in prometne opremljenosti naselij, kar se zagotavlja z izgradnjo novih in prenovami obstoječih prometnic – cest, pešpoti, kolesarskih poti, z zagotavljanjem ustreznih prometnih ureditev za povečanje prometne varnosti ter z namenom izboljšanja prometne dostopnosti in navezave na načrtovano 3. razvojno os;

- zagotavljanje ustrezne opremljenosti naselij in gospodarske cone z gospodarsko javno infrastrukturo ter s prenovami obstoječih infrastrukturnih omrežij, izboljšanjem njihove učinkovitosti, posodabljanjem in dograjevanjem z namenom dvigovanja standarda opremljenosti naselij;

- ohranjanje prepoznavnosti prostora, z usmerjanjem novogradenj predvsem na območje občinskega središča ter območja gručastih naselij in zaselkov ter s pazljivim umeščanjem novih ureditev in objektov v krajino, zlasti pa z ohranjanjem vitalnosti kmetijskih gospodarstev, ki pripomorejo k ohranjanju kulturne krajine;

- razvoj potencialov za turizem in priložnosti dejavnosti z vključevanjem dopolnilnih dejavnosti kmetijstva ter z ohranjanjem in vključitvijo naravnih vrednot in kulturne dediščine v turistično ponudbo;

- izboljšanje prostorskih in drugih razmer za razvoj novih delovnih mest, kar se zagotavlja z ustreznimi ukrepi aktivne zemljiške politike in aktivnim pridobivanjem razvojnih sredstev, ki jih bo občina uvedla kot eno od podlag za zagotavljanje komunalno opremljenih zemljišč za razvoj gospodarskih dejavnosti in zagotovitev novih delovnih mest.

(3) Cilje prostorskega razvoja se bo uresničevalo z:

- aktivno zemljiško politiko;
- celovitim urbanističnim urejanjem naselij;
- prenovi in prestrukturiranjem ter revitalizacijo degradiranih območij;
- zadovoljevanjem razvojnih potreb z zapolnjevanjem prostih površin znotraj pozidanih območij;
- prenovi starega stavbnega fonda;
- izgradnjo in sanacijo komunalnega omrežja;
- zagotavljanjem minimalnega bivalnega standarda;
- zagotavljanjem enakomerne dostopnosti do centralnih funkcij;
- ohranjanjem kmetijstva, kot pomembne gospodarske dejavnosti ter spodbujanjem dopolnilnih dejavnosti na kmetiji;
- zmanjšanjem obremenjevanja tal;
- izboljšanjem in ohranjanjem kakovosti vodnih virov;
- zmanjšanjem obremenjevanja okolja s komunalnimi odpadki;
- ohranjanjem narave, kulturne dediščine ter krajinske in biotske raznovrstnosti in
- varstvom ljudi in premoženja pred naravnimi in drugimi nesrečami.

2.3 Zasnova prostorskega razvoja občine

7. člen

(splošno)

(1) Občina si bo prizadevala za uveljavitev in prepoznavnost znotraj Savinjsko-Kozjanske regije ter v širšem slovenskem prostoru.

(2) Skladno s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04) se Dobje razvija kot lokalno središče, ki se zlasti z razvojem 3. razvojne osi naveže na policentrični urbani sistem. Dobje v okviru urbanega sistema omrežja naselij krepi povezanost z naselji Celje, Šentjur pri Celju, Laško in Sevnica ter obsojelskimi občinami.

(3) Spodbuja se uravnotežen razvoj občinskega središča ter ohranjanje poseljenosti podeželja. Občinsko središče in poselitev ob regionalni cesti RII-424 ima v prostorskem razvoju občine poudarjen razvoj centralnih, poslovno-gospodarskih ter storitvenih dejavnosti. Dobje ohranja značaj lokalnega (oskrbnega) središča znotraj ruralnega zaledja z zagotavljanjem temeljnih upravnih (lokalnih ali krajevnih samoupravnih), šolskih in športnih kapacitet ter osnovnih trgovinskih in služnostnih kapacitet. Preostala naselja in zaselke se ohranja v funkciji ohranitve poseljenosti podeželja ter kmetijske rabe prostora, z omogočanjem dopolnilnih ter manjših obrtnih dejavnosti, ki so združljive z bivanjem.

8. člen

(prednostna območja za razvoj poselitve in dejavnosti)

(1) Glede na položaj znotraj Savinjske regije ter v povezavi s sosednjo Občino Šentjur, se v občini razvija tiste dejavnosti, ki omogočajo delovna mesta in ustrezno oskrbo občanov: izobraževanje, zdravstvo in socialno varstvo, prometne, trgovske, gostinske, zavarovalniške, finančne in druge poslovne dejavnosti. V okviru dvigovanja bivalnega standarda ter nadaljnega razvoja turizma in priložnosti dejavnosti se razvija prostorske možnosti za šport in rekreacijo, omogoča pa se tudi prenočitvene kapacitete in nadgradnjo turistične infrastrukture v povezavi z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetiji.

(2) Spodbuja se razvoj gospodarskih dejavnosti, ki v povezavi s kmetijstvom in gozdarstvom omogočajo ohranjanje poseljenosti in vitalnost podeželja. Gospodarske dejavnosti se razvija v okviru lokalnega središča ter omogoča prostorske in infrastrukturne pogoje bodisi za širitev obstoječih gospodarskih dejavnosti ali za umestitev razvijajočih se obrtnih in drugih dejavnosti malega gospodarstva.

(3) Poselitev se praviloma načrtuje znotraj obstoječih območij naselij, ob prometnicah ter na naravovarstveno manj občutljivih območjih, oziroma izven območij naravnih vrednot in najpomembnejših delov ekološko pomembnih območij.

(4) Zagotavlja se optimalna dostopnost ter urejenost infrastrukture, kar omogoča nadaljnji razvoj podjetništva ter proizvodnih in drugih poslovnih dejavnosti. Z uvajanjem rabe alternativnih virov energije se postopno zagotavlja energetska samooskrbnost občine.

(5) V naselju Dobje se prepletajo različne dejavnosti, s čimer se dosega mešanje funkcij in vzpostavitev samooskrbnosti občinskega središča in širšega gravitacijskega območja v občini. Spodbuja se nove ureditve za te dejavnosti z namenom, da se zagotovi primerna oskrba občanov ter razvoj delovnih mest.

(6) Naselje Dobje se razvija kot lokalni oskrbni in zaposlitveni center, pri čemer se proizvodne in obrtne dejavnosti prednostno umešča v gospodarsko cono lokalnega pomena. Nova območja za proizvodne dejavnosti se oblikuje ob regionalni cesti RII-424, kjer se območje ureja celovito, z izvedbenim prostorskim aktom (OPPN).

(7) Ohranja se avtohtoni vzorec razpršene poselitve. Novogradnje se usmerja na proste površine za gradnjo, kjer je možna dobra dostopnost in ekonomsko racionalno priključevanje na komunalno in drugo infrastrukturo.

(8) Prometna infrastruktura se bo v občini razvijala z namenom izboljšanja dostopnosti in navezave na 3. razvojno os. Spodbujala bo razvoj ureditev za pešpoti in kolesarskih poti.

(9) Občina se bo zavzemala za racionalno ravnanje z odpadki, zlasti z ločenim zbiranjem odpadkov in zmanjševanjem odpadkov na izvoru z zmanjševanjem količine odpadkov, ponovno uporabo in reciklažo.

(10) Kmetijska in gozdarska dejavnost se bo ohranjala v obstoječem obsegu, zlasti z namenom ohranjanja značilne kulturne krajine in poselitve na gričevnatem območju. Ohranjanje kmetijstva se spodbuja z namenom ohranjanja poselitve na podeželju, preprečevanja zaraščanja kmetijskih površin ter ohranjanja značilnega prepleta z gozdom. Gozdovi se ohranjajo kot naravni vir, v katerih se zagotovi sonaravno gospodarjenje, pri čemer se upošteva tudi cilje ohranjanja narave in potenciala za priložnosti in turizem.

9. člen

(omrežje naselij z vlogo in funkcijo posameznih naselij)

(1) Na območju Občine Dobje je, skladno z registrom prostorskih enot (RPE) 13 naselij: Brezje pri Dobjem, Dobje pri Planini, Gorica pri Dobjem, Jezerce pri Dobjem, Lažiše, Presečno, Ravno, Repuš, Slatina pri Dobjem, Suho, Škarnice, Večje Brdo, Završje pri Dobjem. Razvoj poselitve izhaja iz centralističnega koncepta razvoja občinskega središča Dobje v osrednjem delu občine, ostala naselja pa predstavljajo manjša gručasta naselja in zaselke ter avtohtono razpršeno poselitev. Krepile se bodo centralne in oskrbne funkcije občinskega središča ter se zagotavljale možnosti za ohranitev vitalnosti podeželja.

(2) Dobje pri Planini se razvija kot občinsko središče in središče lokalnega pomena, kjer se omogoči razvoj delovnih mest v gospodarskih in družbenih dejavnostih z urejanjem obstoječih ter tudi omogočanjem novih površin za te dejavnosti. Dobje se razvija kot kulturno-izobraževalno, turistično in upravno središče občine. Izboljša se prometna dostopnost v smeri Občine Šentjur, z rekonstrukcijo obstoječe regionalne ceste RII-424, kjer se zagotovi tudi večjo prometno varnost ter se uredijo površine za pešce in kolesarje.

(3) Preostali del občine predstavlja gričevnato območje, kjer se ohranja tipologijo razpršene poselitve, zlasti z namenom ohranitve poseljenosti podeželja.

10. člen

(temeljne smeri prometnega povezovanja naselij v občini in regiji)

(1) Skozi občino potekata dve regionalni cesti, ki se na jugu občine križata. Regionalna cesta RII-424 Dobje povezuje s Šentjurjem na S in s Sevnico na J. Regionalna cesta RIII-680 pa Dobje povezuje z Jurkloštom na JV in dalje z Laškim na V. Zlasti rekonstrukcija RII-424 pomeni omogočanje boljše in bolj neposredne navezave na 3. razvojno os, ki bo izboljšala povezave med Hrvaško (Karlovac) – Belo krajino (Črnomelj, Metlika) – Dolenjsko (Novo mesto) – Štajersko (Celje, Velenje) – Koroško (Slovenj Gradec, Ravne na Koroškem, Prevalje) in Avstrijo.

(2) Obnavlja in vzdržuje se obstoječe lokalne ceste. Za izboljšanje povezanosti s sosednjima občinama Šentjur in Laško se dogradi lokalno cestno omrežje na odseku Suho–Repuš (Jezerce). V vseh naseljih je treba zagotoviti tudi površine za varno odvijanje peš prometa.

(3) Kolesarsko omrežje na območju občine se načrtuje v okviru regionalnih kolesarskih povezav. Na območjih ohranjanja narave se bo omrežje kolesarskih poti in pešpoti načrtovalo po že obstoječih poteh ter ob upoštevanju pogojev in varstvenih usmeritev.

(4) Krajevni in medmestni potniški promet v občini se bo izboljševal ter ustrezno urejal s posodobitvijo infrastrukture.

11. člen

(območja prepoznavnih naravnih in ustvarjenih kvalitet prostora)

(1) Po Regionalni razdelitvi krajinskih tipov, Občina Dobje sodi v Savinjsko regijo, subregijo: Predgorje vzhodno od Savinje. Za občino je značilen razgiban, hribovit relief, kjer se prepleta kmetijska in gozdna raba prostora z značilno razpršeno poselitvijo. Prepoznavno je orientacijsko točko v prostoru predstavlja sakralni objekt v Dobju pri Planini.

(2) Ohranja se identiteto prostora, ki jo oblikuje drobna struktura kmetijskih površin z vmesnimi gozdnimi osamelci ter manjšimi naselji ali zaselki na slemenih ter ohraniti poseljenost na območjih razpršene poselitve.

(3) Spodbuja se ohranjanje in razvoj novih visokodebelnih trajnih nasadov, zlasti z upoštevanjem regionalno uveljavljenih oziroma tradicionalnih načinov pridelovanja sadja ter z obnovo opuščanih travniških sadovnjakov.

(4) Naravne in ustvarjene kakovosti se ohranjajo kot primerjalna prednost za razvoj dejavnosti, predvsem kmetijstva, gozdarstva, turizma in priložnosti dejavnosti.

(5) Kulturna dediščina se izkoristi kot pomemben socialni, ekonomski, vzgojni in identifikacijski potencial, ki se ga vključuje v prostorsko uravnotežen razvoj.

12. člen

(območja ohranjanja pomembnejših naravnih kvalitet prostora)

(1) Spodbuja se celovito in usklajeno prostorsko načrtovanje z namenom ohranjanja narave na celotnem območju občine, zlasti pa na območjih naravnih vrednot, jam, predlaganega ekološko pomembnega območja in območja Nature 2000.

(2) Celostno se ohranja naravo z ohranjanjem biotske raznovrstnosti, predvsem s spodbujanjem tradicionalnih oblik kmetovanja, ekološko naravnanimi oblikami kmetijstva, sonaravnemu gospodarjenju z gozdom ter razvoju naravi prijaznega turizma in priložnosti dejavnosti.

(3) Na območjih naravnih kakovosti krajine se upošteva zahteve za varstvo narave ter se ustrezno vključuje v gospodarjenje s prostorom.

13. člen

(površinske vode)

(1) V prostorskem razvoju se upošteva naravne procese, ki lahko ogrožajo poselitev in druge rabe prostora ter človekove dejavnosti, kot omejitve pri načrtovanju. Redno vzdrževanje vodotokov se še naprej usmerja k vzdrževanju vodnega režima ob izvedbi sonaravnih ureditev obrežij, vodnih in vodnogospodarskih objektov. V obvodnih krajinah in mokrotnem svetu se varuje naravna morfologija strug in obrežna vegetacija ter površinski vodni pojavi v celoti.

(2) Dobjanski potok z obvodnim prostorom se skladno s prostorskimi možnostmi vključuje v zeleni sistem Občine Dobje, pri čemer se urejanje dostopov, obvodne sprehajalne poti in druge ureditve izvaja ob ohranjanju morfoloških značilnosti in obvodnega prostora ter značilnosti posameznih ekosistemov, kulturnih in doživljajskih značilnosti obvodne krajine. Na vodnem in priobalnem zemljišču se, razen v primerih določenih z veljavnimi predpisi, ne posega v prostor.

(3) Z ureditvami se ne sme povzročati poslabšanja stanja voda in vodnega režima, oziroma se zagotovijo izravnalni ukrepi. Premostitve voda in gradnje na vodnem ter priobalnem zemljišču se načrtujejo skladno z veljavno področno zakonodajo ter ob predhodnem soglasju pristojne službe za upravljanje z vodami.

(4) Odvajanje odpadnih voda v ribnike, mlake in druge naravne vodne zbiralnike, ki imajo stalen ali občasni pretok ali odtok celinskih ali podzemnih voda, ali drugih podobnih posegov in so v stiku s podzemno vodo, je prepovedano. V ribnikih, mlakah in drugih naravnih vodnih zbiralnikih, ki imajo stalen ali občasen pritok ali odtok celinskih ali podzemnih voda, je prepovedana takšna raba voda, ki bi lahko poslabšala njihovo ekološko ali kemijsko stanje.

(5) Za obstoječe objekte in naprave, ki se nahajajo na vodnem in priobalnem zemljišču, velja, da je na teh objektih in napravah mogoča rekonstrukcija, sprememba namembnosti ali nadomestna gradnja, če:

- se s tem ne povečuje poplavna ali erozijska nevarnost ali ogroženost,
- se s tem ne poslabšuje stanja voda,
- je omogočeno izvajanje javnih služb,
- se s tem ne ovira obstoječe posebne rabe voda,
- to ni v nasprotju s cilji upravljanja z vodami in
- se z rekonstrukcijo ali novogradnjo na mestu odstranjenega objekta oddaljenost do meje vodnega zemljišča ne zmanjšuje.

14. člen

(območja mineralnih surovin)

(1) Na območju občine ni območja, za katerega bi država podelila rudarsko pravico za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine.

(2) V primeru izkazanega interesa za izkoriščanje mineralnih surovin na novih območjih bo občina pretehtala ali je smotno določeno območje z osnovno namensko rabo prostora opredeliti kot območje mineralnih surovin. Raziskovanje mineralnih surovin je dopustno na celotnem območju občine. Za namen izkoriščanja mineralnih surovin je potrebno sprejeti občinski podrobni prostorski načrt (OPPN).

(3) V naselju Suho se nahaja opuščen in že delno samosaniran nelegalni kop, ki se ga po potrebi zaščiti in prepusti nadaljnji samosanaciji. Sanacija nelegalnega kopa se bo nadaljevala s samosanacijo (brez možnosti izkoriščanja mineralnih surovin) in rekultivacijo površin skladno s primarno rabo prostora.

15. člen

(območja, ki se urejajo z urbanističnim načrtom)

Za širše območje naselja Dobje ter poselitve ob regionalni cesti je izdelan Urbanistični načrt, ki je strokovna podlaga kot obvezna sestavina OPN.

2.4 Zasnova gospodarske javne infrastrukture

16. člen

(splošne določbe za razvoj gospodarske javne infrastrukture)

(1) Razvija se gospodarsko javno infrastrukturo, tako da se zagotovi trajna, kakovostna in zadostna komunalna oskrba ter dostopnost, možnosti za uravnotežen družbeni in prostorski razvoj ter možnosti za postopno izenačevanje nivoja uslug in komunalnega standarda območij.

(2) Občina bo spodbujala rekonstrukcijo, nadgraditev in posodobitev obstoječih infrastrukturnih omrežij, z namenom zagotovitve ustrezne energetske in komunalne opremljenosti, varstva okolja ter višje kakovosti bivanja.

(3) Umeščanje vodov in objektov v prostor se na območjih naravnih vrednot in območjih biotske raznovrstnosti načrtuje tako, da se zagotavlja ohranjanje njihovih lastnosti. Objekti, podzemni in nadzemni daljinski vodi, naj se izogibajo vidno izpostavljenim območjem: vrhovom, grebenom in območjem kvalitetne kulturne krajine in varovanim enotam in območjem kulturne dediščine.

17. člen

(prometna infrastruktura)

(1) Prometno omrežje je sestavljeno iz cestnega prometnega sistema ter površin za mirujoči promet. Zaradi slabe učinkovitosti javnega potniškega prometa se povečuje raba osebnega avtomobila, kar predstavlja velike obremenitve cestne infrastrukture ter posledično obremenjenost okolja z emisijami in hrupom.

(2) Nadaljnji razvoj prometne infrastrukture se usmerja tako, da se v občini zagotovi zadovoljivo opremljenost prometne infrastrukture z namenom zagotovitve večje varnosti za vse udeležence v prometu (kolesarji, pešci) in dviga kvalitete bivanja. Kvaliteten razvoj prometne infrastrukture, zlasti z rekonstrukcijami cest, se bo odražal v nadaljnjem pozitivnem razvoju poselitve, manjših negativnih vplivih prometa na bivalno okolje ter pospešenem razvoju dejavnosti.

(3) Omrežje državnih cest sestavljata regionalni cesti II. in III. reda, ki se križata na južnem delu občine. Z rekonstrukcijo RII-424 bodo omogočene boljše in bolj neposredne navezave na avtocestni križ ter omrežje 3. razvojne osi, izhodišče za gospodarski razvoj občine ter ureditev površin za pešce in kolesarje. Pri urejanju križanj regionalne ceste z lokalnimi, bo omogočena ureditev križišč s ciljem zagotovitve prometno varnosti priključkov oziroma križanj.

(4) Lokalno cestno omrežje se vzdržuje, prenavlja ter dopolnjuje s cestno opremo z namenom zagotovitve ustrezne dostopnosti ter varnosti. Na posameznih odsekih lokalnih cest, zlasti na poteku skozi naselja, se izvede ukrepe za umirjanje prometa. Za izboljšanje povezanosti s sosednjima občinama Šentjur in Laško, se dogradi lokalno cestno omrežje na območju med regionalno cesto RII-424 ter naseljema Suho in Repuš.

(5) Kolesarska infrastruktura je na območju občine slabo razvita. Kolesarske poti se ureja hkrati z rekonstrukcijo regionalne ceste ter z razvojem širše turistične ponudbe. Kolesarsko omrežje se uredi tako na državnem (daljinske, regionalne poti), kot tudi občinskem in medobčinskem nivoju.

(6) Mirujoči promet se uredi z zagotovitvijo ustreznega števila parkirnih površin v okviru javnih površin, zlasti ob javnih objektih, pokopališču ter na območjih javnih in oskrbnih dejavnosti. Gradnja novih objektov, oziroma spremembe namembnosti objektov, se pogojuje z zagotovitvijo ustreznega števila parkirnih mest (proizvodne, oskrbne in storitvene dejavnosti ipd.). Parkirna mesta se zagotavlja za zaposlene ter obiskovalce, kot jih v nadaljevanju določa izvedbeni del odloka.

(7) Javni potniški promet je vezan zgolj na avtobusni promet, ki se izvaja na relaciji Šentjur–Kozje ter proti Laškemu in Rimskim Toplicam. Za prevoz otrok je prevoz organiziran na podlagi koncesije. Z namenom spodbujanja rabe JPP se na vseh lokacijah avtobusne postaje uredijo in posodobijo. Občina se bo zavzemala za ustrezno frekvenco avtobusnega potniškega prometa in navezavo na različna postajališča v večjih zaposlitvenih centrih (Celje, Laško, Šentjur, Sevnica itd.).

(8) Občina se bo zavzemala za varen dostop do javnih postajališč ter skladno s prostorskim razvojem v občini načrtovala nova postajališča JPP.

18. člen

(komunalno gospodarstvo – odvajanje in čiščenje odpadne vode)

(1) Odvajanje in čiščenje odpadne vode se ureja v skladu z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (Oikos, 2009).

(2) Naselji Dobje in Ravno sta edini naselji nad 50 PE, kjer se, skladno z Operativnim programom ureja manjši kanalizacijski sistem, s čiščenjem odpadne vode na rastlinski čistilni napravi (v nadaljevanju: RČN). V Dobju se bo uredila RČN s 50 PE ter možnostjo povečanja kapacitete na 100 PE. V naselju Ravno bo urejena RČN s kapaciteto 70 PE.

(3) Preostala naselja in območje razpršene poselitve se nahajajo na gričevnatem območju, kjer se uredi male oziroma individualne čistilne naprave. Tam kjer to ni možno, se odpadne vode odvaja v nepretočne greznice, ki se jih prazni na čistilni napravi. Nepretočne greznice se evidentira in vključi v sistem nadzora, kjer se preverja ustreznost čiščenja odpadne vode (praznjenje in odvoz na centralno čistilno napravo Celju).

19. člen

(varstvo vodnih virov in oskrba z vodo)

(1) Varstvo vodnih virov bo občina izvajala skladno z Operativnim programom upravljanja, odvajanja in čiščenja odpadnih vod ter z izgradnjo RČN.

(2) Oskrba s pitno vodo je iz javnega vodovodnega omrežja. Spodbuja se obnovo in dograditev vodovodnega omrežja z namenom zmanjšanja izgub. Na območjih razpršene poselitve se raba vode zagotavlja tudi z zbiranjem padavinske vode, individualna zajetja vode se evidentira.

(3) Oskrba s požarno vodo izkazuje izrazit primanjkljaj na območju razpršene poselitve. Občina bo ureditev te problematike uredila na operativni ravni vzporedno z urejanjem virov pitne vode.

20. člen

(oskrba z energijo)

(1) Oskrba z električno energijo in njen razvoj se odvija v okviru elektroenergetskega sistema Slovenije in Razvoja elektro-distribucijskega omrežja podjetja Elektro Celje d.d.: Posavje, Obsotelsko in Kozjansko št. študije 1852/5.

(2) Občina Dobje bo oskrbo z energijo izvajala skladno z Lokalnim energetskega konceptom (november, 2012).

(3) Razvija se ustrezne prenosne sisteme za oskrbo z električno energijo, ki bodo omogočali dobavo do večjih naselij iz vsaj dveh smeri ter se postopno prehaja na 20 kV lokalno omrežje in kabliranje v naseljih. Prav tako se spodbuja zagotavljanje zadostnih kapacitet električne energije, tako za stanovanja, kot tudi za večji odjem v proizvodnji, turizmu in drugih dejavnostih.

(4) Gradnja se praviloma lahko izvaja samo na komunalno opremljenih zemljiščih, zato načrtovanje in gradnja novih ter nadgradnja in prenova obstoječih omrežij infrastrukture praviloma potekala sočasno z načrtovanjem in izvajanjem gradnje oziroma skladno s prostorskim razvojem. Na območjih razpršene poselitve se oskrba z električno energijo zagotavlja tudi z izrabo sončne energije.

(5) Izraba sončne energije je možna na objektih pod pogojem, da vizualno ni moteča. Sončne elektrarne se umešča na nepozidana stavbna območja, umestitev objektov se predhodno preveri z različnih vidikov sprejemljivosti (varstvo narave, kulturna dediščina, družbena sprejemljivost idr.). Na objektih in območjih, ki so varovani kot kulturni spomeniki, postavitve in gradnja naprav za proizvodnjo električne energije ni sprejemljiva. Na objektih in območjih, ki so varovani kot kulturna dediščina ter v njihovih vplivnih območjih je postavitve naprav za proizvodnjo električne energije dopustna izjemoma, po predhodno pridobljenih kulturovarstvenih pogojih in soglasju.

(6) Spodbuja se tudi druge izrabe alternativnih virov energije, zlasti izrabo biomase, uporabo soproizvodnje, toplotnih črpalk in hišnih vetrnih turbin do moči 10 kW.

21. člen

(komunikacijsko omrežje)

(1) V občini je telekomunikacijsko omrežje zadovoljivo razvito. Uvaja se novejša tehnologije v okviru obstoječih TK storitev. Omogočijo se sodobne optične povezave.

(2) Poštna enota se nahaja v centru Dobja, sistem poštnih storitev je zadovoljiv.

(3) Pokritost z mobilnim signalom (gsm) ni zadovoljiva, izkazujejo se težnje po izgradnji nove bazne postaje. Novo območje bazne postaje (za več ponudnikov mobilne telefonije hkrati) se določi na način, da ni vidno izpostavljeno ter je izven bivalnega okolja oziroma območja s posebnimi varstvenimi režimi.

22. člen

(ravnanje z odpadki)

(1) Za odvoz odpadkov skrbi komunalno podjetje Simbio d.o.o. iz Celja, ki mešane komunalne odpadke odvažajo na odlagališče v Bukovžlaku. Načrtuje se ureditev regionalnega centra za ravnanje z odpadki (RCERO).

(2) V občini so nameščeni ekološki otoki. Ločeno zbrane odpadke komunalno podjetje posreduje podjetjem, ki jih predelajo in ponovno uporabijo.

(3) Odlaganje gradbenih odpadkov se rešuje v okviru podjetja CMC Celje.

(4) Evidentira se nelegalna odlagališča odpadkov, ki se jih ustrezno sanira. Hkrati se preprečuje nastanek novih divjih odlagališč.

23. člen

(varstvo okolja)

(1) Zaradi potreb varstva okolja in zdravja ljudi morajo upravljavci obstoječih in novih objektov, naprav in gradbenih inženirskih objektov zagotoviti tako obratovanje, da niso presežene mejne vrednosti energije (hrup, elektromagnetno sevanje, svetloba) in emisij snovi v zrak, površinske vode, podtalnico in tla. Obremenjevanja okolja s hrupom in elektromagnetnim sevanjem mora biti nižje od dopustnih mejnih vrednosti, obenem pa se v okolju, ki je že čezmerno obremenjeno s hrupom ali elektromagnetnim sevanjem, ne sme povečevati obstoječe čezmerne obremenjenosti, oziroma je treba z ukrepi sanirati vir obremenitve.

(2) Umeščanje takih dejavnosti, ki lahko pomenijo večje tveganje za okolje zaradi večjih nesreč (SEVESO) in dejavnosti, ki lahko povzročajo onesnaževanje večjega obsega (IPPC) ter dejavnosti, ki vključujejo naprave, ki rabijo okoljevarstveno dovoljenje za emisije snovi v zrak, ni dovoljeno.

(3) Nevarne snovi se skladišči in uporablja na način, da ni možno onesnaževanje tal, podzemnih in površinskih voda ali javne kanalizacije.

(4) Občina se bo v skladu z načeli trajnostnega razvoja zavzemala za varstvo okolja in sicer z upoštevanjem ranljivosti okolja za umestitev in razvoj posameznih dejavnosti v prostor. Prostorski razvoj se bo usmerjal k ciljem zagotovitve zdravega in varnega bivalnega okolja, varstva narave ter varstva naravnih virov.

2.5 Določitev okvirnih območij naselij in okvirnih območij razpršene poselitve

24. člen

(določitev okvirnih območij naselij in okvirnih območij razpršene poselitve)

(1) Znotraj območij naselij po RPE, so bila določena območja naselij, ki (po ZPNačrt) predstavljajo območja strnjeno grajenih stavb različnih namembnosti s pripadajočimi površinami in površinami, predvidenimi za širitev naselja.

(2) Določenih je bilo 16 območij naselij (ON) v skladu z ZPNačrt:

– Brezje pri Dobjem: ON-1, ON-2, ON-3,

– Dobje pri Planini: ON-1,

– Gorica pri Dobjem: ON-1,

– Lažiše: ON-1,

– Presečno: ON-1, ON-2

– Ravno: ON-1,

– Repuš: ON-1,

– Slatina pri Dobjem: ON-1

– Suho: ON-1,

– Večje Brdo: ON-1, ON-2,

– Završje pri Dobjem: ON-1, ON-2.

(3) Razpršena poselitve se nahajajo na celotnem območju občine v obliki poselitvenega vzorca nizke gostote, kjer prevladujejo kmetije ali manjši zaselki s stanovanjskimi in polkmečkimi gospodarstvi. Okvirna območja razpršene poselitve: Škarnice, Dežno, Loke, Jesenik, Zamšlek, Jezerce pri Dobjem.

2.6 Usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovu

25. člen

(splošne določbe za notranji razvoj, prenovu in širitev naselij)

Razvoj naselij temelji na razvoju občinskega središča ter ohranjanju poseljenosti podeželja. Na območju občinskega središča je poudarek na kvalitetnem razvoju znotraj naselja, zapolnjevanju obstoječih za pozidavo ustreznih stavbnih zemljišč, prostorskem preurejanju, širitvi naselja Dobje na vzhod in dopolnjevanju naselja z novimi dejavnostmi. Ob umeščanju novih dejavnosti ali razširitvi obstoječih, se upošteva omejitvene dejavnike, predvsem varstvo pred naravnimi nesrečami (zlasti na nestabilnih tleh) ter ohranjanje naravnih in kulturnih kakovosti.

2.6.1 Notranji razvoj, prenova in širitev naselij

26. člen

(notranji razvoj naselij)

(1) Naselje Dobje se prednostno razvija na proste površine za gradnjo, kjer se izvaja racionalna pozidava ekstenzivno izrabljenih stavbnih površin. Prednostno se gradnja usmerja v obstoječa poselitvena območja, ob prometnice ter na naravovarstveno manj občutljiva območja (izven območij naravnih vrednot in najpomembnejših delov ekološko pomembnih območij oziroma območij Natura 2000), kjer je možna racionalna ureditev in posodobitev komunalne in druge infrastrukture ter na tista območja, ki so bolj sprejemljiva z vidika omejitev v prostoru (reliefne razmere, nestabilnosti tal, varstvo kulturne dediščine itd.).

(2) Notranji razvoj naselja naj zagotavlja kvalitetne bivalne razmere z izboljšanjem ravni opremljenosti z gospodarsko javno infrastrukturo in urejenostjo javnih površin. Javne površine se ureja kot kakovostno grajeno javno dobro (prometne površine, igri-

šča, osrednji trg idr.). Zagotovi se dostopnost zelenih in drugih javnih odprtih površin za vse prebivalce ter čim večja raznolikost teh površin glede njihove vloge in funkcije.

(3) V občinsko središče se prednostno umeščajo oskrbne, družbene in storitvene dejavnosti, ki se zgoščajo predvsem ob regionalni cesti ter v naselbinskem jedru, kjer se oblikuje prepoznavni osrednji prostor z zadostnimi površinami za mirujoči promet.

(4) Spodbuja se razvoj turizma in priložnostnih dejavnosti, zlasti kot širitev turistične ponudbe (muzejske in kulturne dejavnosti, ponudba za rekreacijo na prostem ter navezava na širši podeželski prostor) ter nočitvenih kapacitet. Zagotovitev nastanitvenih kapacitet (stanovanja, počitniški objekti) na območjih z naravnimi kakovostmi, se prednostno ureja v okviru obstoječega stavbnega fonda z možnostjo navezave na ohranjanje kvalitetne kulturne dediščine.

(5) Gradnja novih objektov se načrtuje tako, da se ne povzroča fragmentacije naravnih območij ter se ohranja mejice, grmišča, posamezna drevesa in skupine dreves.

27. člen

(delna prenova naselij)

(1) Delna prenova naselij se izvaja zaradi neprimerne ali ekstenzivne rabe, neustrezne kakovosti bivanja ali neprimerne komunalne opremljenosti naselja oziroma dela naselja. S prenovo se izkoristijo notranje prostorske rezerve naselja, s čimer se omili širjenje naselja.

(2) Prenova izboljšuje kakovosti bivanja, predvsem s kvalitetnejšim urejanjem javnih površin ter odprtega prostora v naseljih, pri čemer se upošteva ohranjenost identiteto naselja.

(3) Ohranjajo in prenavljajo se kvalitetna vaška jedra in druge prostorsko ter programsko pomembnejše točke v naseljih. Kakovostni robovi naselij ter vidno izpostavljene lokacije (cerkve, pokopališča itd.), pasovi vegetacije, zelena območja ob vodotokih in druge prostorske prvine, ki so pomembne za prepoznavnost naselja, se varujejo, tako da se vanje z novogradnjami ne posega, razen izjem, ki morajo biti strokovno utemeljene.

28. člen

(širitve, zaokrožitve, zgostitve pozidave)

(1) Nove površine stavbnih zemljišč se določa na podlagi razvojnih potreb Občine, skladno z dolgoročnim razvojem občinskega središča. Nova območja za pozidavo se zagotavljajo na območjih, kjer je ob racionalnih stroških možno zagotoviti dostop in ostalo infrastrukturo ter ustrezno varovanje kulturnih in naravnih kakovosti prostora ter varstvo okolja. Širitve se omogoča zgolj takrat, kadar so sprejemljive z urbanističnega, krajinskega, okoljskega ali drugega relevantnega vidika s spremembo namenske rabe prostora OPN.

(2) Nova območja za pozidavo se načrtujejo na območjih, kjer bo zagotovljena dostopnost, organizirana infrastrukturna ureditev, ustrezno varovanje naravnih in kulturnih kakovosti prostora ter varstvo okolja.

(3) Pri načrtovanju širitve poselitvenih območij, se zagotavlja varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti, zlasti na posebnih in potencialnih posebnih varstvenih območjih, območjih ohranjanja habitatnih tipov, ki se prednostno ohranjajo, ter habitatov ogroženih in zavarovanih rastlinskih in živalskih vrst.

(4) V območjih koridorjev ogroženih vrst in v območjih, ki omogočajo gensko povezanost njihovih populacij (predlagano ekološko pomembno območje), se razvoj dejavnosti načrtuje tako, da se vrstam omogoči neovirane prehode.

2.6.2 Razvoj dejavnosti po naseljih

29. člen

(razvoj dejavnosti po naseljih)

(1) Dejavnosti v občini so zgoščene v občinskem središču, kjer je največja gostota poselitve s stanovanjskimi, oskrbnimi, centralnimi, proizvodnimi, poslovnimi in drugimi dejavnostmi. V občinskem središču je največja koncentracija prebivalstva, s čimer je povezana tudi dostopnost do različnih dejavnosti in funkcij občinskega središča. Ostala poselitve se v občini pojavlja kot razpršena poselitve, kjer poleg bivanja prevladuje kmetijska in obrtna dejavnost.

(2) Proizvodne in obrtne dejavnosti se usmerja v obstoječo gospodarsko cono Brezje, območje pa se kompleksno ureja z OPPN.

(3) V središču naselja Dobje se umešča nov dom starejših občanov. Objekt stare šole se obnovi za namen stalne zbirke kmečkega orodja, turistično informacijski center ter prostore za upravne in društvene dejavnosti.

2.6.3 Ohranjanje območij razpršene poselitve

30. člen

(razpršena poselitve)

(1) Območja razpršene poselitve se ohranja ter se ureja skladno z usmeritvami iz državnega strateškega prostorskega načrta, oziroma na podlagi strokovnih podlag, ki te usmeritve upoštevajo. Območje se ureja z namenom izboljšanja razmer za bivanje, delo ter opravljanje kmetijske, oziroma dopolnilne dejavnosti.

(2) Pri gradnji novih objektov se zagotavlja ohranjanje naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti ter značilne elemente krajine (travnike, sadojnake, posamezna in skupine dreves, grmišča, živice itd.).

(3) Prenove in novogradnje se prilagajajo tradicionalnemu urbanističnemu in arhitekturnemu oblikovanju, ki izhaja iz ohranjanja avtohtonih značilnosti razmestitve in oblikovanja objektov ter drugih elementov arhitekturne dediščine. Na teh območjih se spodbuja kmetijsko dejavnost z možnostjo razvoja dopolnilnih dejavnosti, tudi v povezavi s turistično ponudbo.

(4) Na območju celkov se cestno infrastrukturo ureja glede na upoštevanje kategorizacije cest, ki jo vzdržuje občinska služba oziroma koncesionar. V primeru neurejenega dostopa na kategorizirano občinsko cesto mora lastnik z lastnimi stroški urediti dostop. Novogradnje stanovanjskih objektov na območju razpršene poselitve se pogojuje z izgradnjo individualnega čistilnega sistema (MČN, RČN).

2.6.4 Urbanistično oblikovanje naselij

31. člen

(urbanistično oblikovanje naselij)

(1) Brezje pri Dobjem (ON-1, ON-2, ON-3):

- ohranjanje tradicionalne gručaste strukture območja naselja,
- oblikovanje roba naselja, kot dela kulturne krajine,
- umeščanje novogradenj v prostor naj se prilagaja geomorfologiji terena.

(2) Dobje pri Planini (ON-1):

- lokalno (občinsko) središče se razvija skladno z usmeritvami iz urbanističnega načrta,
- ohranjanje tradicionalne strukture naselja, oblikovanje osrednjega odprtega prostora (med sedežem občine in cerkvijo),
- ohranjanje kvalitetnih pogledov na značilno lego naselja na grebenu z dominantno.

(3) Gorica pri Dobjem (ON-1):

- ohranjanje tradicionalne gručaste strukture območja naselja,
- oblikovanje roba naselja, kot dela kulturne krajine,
- poleg grajene strukture se ohranjajo tudi naravne prvine, kot so sadovnjaki, vrtovi, pomembnejša drevesa v naselju.

(4) Lažiše (ON-1):

- prenova objektov ter novogradnje naj bodo podrejene ohranitvi podolžne zasnove naselja na grebenu,
- ohranitev roba naselja in silhuete naselja, kot dela kulturne krajine,
- s kvalitetno prenovo posameznih objektov se spodbuja notranji razvoj.

(5) Presečno (ON-1, ON-2):

- ohranjanje tradicionalne gručaste strukture območja naselja,
- manjša širitev naselja proti vzhodu,
- oblikovanje roba naselja, kot dela kulturne krajine.

(6) Ravno (ON-1):

- s kvalitetno prenovo dela naselja in posameznih objektov se spodbuja notranji razvoj,
- oblikovanje roba naselja, kot dela kulturne krajine,
- poleg grajene strukture se ohranjajo tudi naravne prvine, kot so sadovnjaki, vrtovi, pomembnejša drevesa v naselju.

(7) Repuš (ON-1):

- s kvalitetno prenovo dela naselja in posameznih objektov se spodbuja notranji razvoj,
- ohranjanje tradicionalnih prvin stavbarstva ter strukture vaškega jedra,
- poleg grajene strukture se ohranjajo tudi naravne prvine, kot so sadovnjaki, vrtovi, pomembnejša drevesa v naselju.

(8) Slatina pri Dobjem (ON-1):

- ohranjanje tradicionalne gručaste strukture območja naselja,
- oblikovanje roba naselja, kot dela kulturne krajine,
- poleg grajene strukture se ohranjajo tudi naravne prvine, kot so sadovnjaki, vrtovi, pomembnejša drevesa v naselju.

(9) Suho (ON-1):

- ohranjanje tradicionalne gručaste strukture območja naselja,
- oblikovanje roba naselja, kot dela kulturne krajine.

(10) Večje Brdo (ON-1, ON-2):

- ohranjanje tradicionalne gručaste strukture območja naselja,
- oblikovanje roba naselja, kot dela kulturne krajine,
- umeščanje novogradenj v prostor naj se prilagaja geomorfologiji terena.

(11) Završje pri Dobjem (ON-1, ON-2):

- oblikovanje roba naselja, kot dela kulturne krajine,
- umeščanje novogradenj v prostor naj se prilagaja geomorfologiji terena.

2.7 Usmeritve za razvoj v krajini

32. člen

(splošno)

(1) Razvoj dejavnosti v krajini, poselitev in infrastrukturo se usmerja tako, da se:

- ohranja naravne in kulturne prvine v krajini, ki so nosilke prepoznavnih značilnosti prostora,
- razvijajo potenciali za primarne dejavnosti, zlasti kmetijstvo in gozdarstvo, ki sta pomembna dejavnika ohranjanja kulturne krajine,
- ohranja preplet različnih dejavnosti v krajini, zlasti z namenom omogočanja rekreacije na prostem,
- preprečujejo negativni posegi v prostor, ki bi spremenili kvalitetne prvine kulturne krajine,
- preprečuje tveganje za naravne nesreče ter ohranja vodne vire,
- zagotavljajo pogoji za kvalitetno in varno bivalno okolje.

(2) Pri zasnovi razmestitve dejavnosti v prostoru je treba upoštevati vse zvrsti dediščine, ki so prisotne v območju: arheološko, stavbno, naselbinsko, memorialno in krajinsko. Pri tem je treba upoštevati varstvene usmeritve po posameznih zvrsteh dediščine.

(3) Poselitev naj se izogne že znanim enotam registriranih arheoloških najdišč. Pri načrtovanju območij za poselitev (vasi) je potrebno upoštevati tradicionalne strukture ohranjenih kvalitetnih vaških jeder in njihovo značilno podobo v prostoru (silhuete, robovi) kot dela kulturne krajine; spodbujati notranji razvoj zlasti s kvalitetno prenovo delov naselja in posameznih objektov.

2.7.1 Razvojna območja za posamezne dejavnosti, ki so vezane na naravne vire

33. člen

(kmetijstvo)

(1) Zasnova prostorskega razvoja kmetijstva izhaja iz razvrstitve kmetijskih zemljišč v občini na najboljša in druga kmetijska zemljišča. Spodbuja se ohranjanje kmetijske dejavnosti na teh zemljiščih, zlasti z namenom ohranjanja avtohtone razpršene poselitve ter značilnega prepleta gozdne in kmetijske rabe prostora v krajini.

(2) Izvajanje kmetijske dejavnosti se izvaja skladno z usmeritvami varstva naravnih vrednot in ohranjanjem biotske raznovrstnosti. Spodbuja se naravi prijazne oblike kmetovanja (ekološko kmetovanje, integrirana pridelava). Spodbuja se rabo zaraščajočih kmetijskih površin na način, ki zagotavlja ohranjanje naravnih vrednot in območij biotske raznovrstnosti, še posebej na habitatnih tipih travnišč na ekološko pomembnih območjih in območjih Natura 2000.

(3) Na večjih kmetijskih površinah se ohranjajo ali ponovno vzpostavljajo omejki, živice, gozdni otoki, vodna telesa.

(4) Melioracije se izvajajo le na kmetijskih zemljiščih, ob zagotavljanju ohranjanja lastnosti naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti.

(5) Na območjih ohranjanja narave, kjer je zaradi agrarnih operacij zmanjšana ali ogrožena biotska raznovrstnost, se načrtuje omilitvene ali izravnalne ukrepe.

(6) Pri kmetovanju na območjih ohranjanja narave je kmetijska dejavnost omejena pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev in mineralnih gnojil ter živalskih odpadkov, zato je ponekod potrebna tudi prilagoditev tehnologij v kmetijstvu.

(7) Na kmetijskih površinah na robovih naselij se ohranja kmetijska pridelava ter se dopušča preplet kmetijske dejavnosti v povezavi s prostočasnimi aktivnostmi. Spodbuja se zlasti tiste aktivnosti, ki so s kmetijsko dejavnostjo združljive (napr. sprehajanje, tek, kolesarjenje po obstoječih kolovoznih poteh).

(8) Novogradnje in obnove gospodarskih objektov na celotnem območju občine morajo upoštevati avtohtone značilnosti oblikovanja kmetijskih objektov in določila veljavne zakonodaje na območjih z omejitvami.

34. člen

(gozdarstvo)

(1) V gozdovih se ohranja kot pomembni naravni vir, skladno z njihovimi temeljnimi funkcijami: proizvodna, ekološka in socialna.

(2) Pri načrtovanju prostorskih ureditev na območjih gozdov (npr. gozdne prometnice, protipožarne preseke) se zagotavlja varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti zlasti, na (predlaganih) ekološko pomembnih območjih in posebnih varstvenih območjih.

(3) Ohranja se sklenjenost gozdnih površin in stabilnost gozdnih ekosistemov s poudarkom na ohranjanju habitatnih tipov, ki se prednostno ohranjajo (ekološko pomembna območja in posebna varstvena območja).

(4) Ohranja se gozdove na strmih pobočjih z namenom ohranjanja varovalne funkcije gozda. Ohranja naj se sklenjenost gozdnih površin in stabilnost gozdnih ekosistemov s poudarkom na ohranjanju biotske raznovrstnosti, zlasti na ekološko pomembnih območjih in območjih naravnih vrednot.

(5) Za omogočanje gospodarske rabe gozdov, s poudarjeno lesnoproizvodno funkcijo, se ohranjajo obstoječi dostopi do gozdnih zemljišč, pri čemer se odpiranje gozdov z gozdnimi cestami in vlakami vsakokratno preverja z vidika okoljske sprejemljivosti: z vidika ohranjanja vodnih virov, varstva narave in stabilnosti tal.

(6) Gozdnogospodarski posegi v gozd in gozdni prostor se izvajajo tako, da se ohranja ugodno stanje vseh avtohtonih vrst v gozdnem ekosistemu. Zato se dela v gozdu opravlja v času in na način, ki je za živalske vrste čim manj moteč.

35. člen

(turizem in prostočasne dejavnosti)

(1) Zasnova turizma in prostočasnih dejavnosti v občini temelji na ponudbi turizma na kmetiji ter trženja ohranjenih prepoznavnih značilnosti kulturne krajine in ohranjene stavbne dediščine.

(2) Na območjih z naravnimi kakovostmi se načrtuje prilagojene, nemnožične in neagresivne oblike turizma in rekreacije v naravnem okolju, pri čemer se turistično in rekreacijsko infrastrukturo praviloma zagotavlja v poselitvenih območjih. Načrtuje se prostočasne dejavnosti, ki ne zahtevajo posebne infrastrukture.

(3) Naravne vrednote in območja biotske raznovrstnosti se vključijo v turistično ponudbo z upoštevanjem omejitev ter skladno s predpisi varstva narave. Območja se uredi za ogled s postavitvijo opazovališč in tabel z informacijami in opozorili, vendar ne na kmetijskih zemljiščih.

(4) V okviru razvoja prostočasnih dejavnosti se obnavljajo, posodablajo in dopolnjujejo ureditve za razvoj rekreacije (nogomet, košarka, otroška igrišča itd.) in sicer na območjih z opredeljeno namensko rabo za te dejavnosti ter urejeno ustrezno komunalno infrastrukturo.

36. člen

(varstvo pred škodljivim delovanjem voda)

(1) Na erozijskih območjih se ne načrtuje prostorskih ureditev in dejavnosti, ki bi povečale tveganje za te procese.

(2) Na erozijskih območjih (območja običajnih in zahtevnejših protierozijskih ukrepov) bo občina omejevala tiste dejavnosti ali gradnje, ki bi lahko poslabšale razmere ali povečale tveganje za nastanek naravnih nesreč.

(3) Redno vzdrževanje vodotokov se usmerja k vzdrževanju vodnega režima ob uporabi sonaravnih ureditev obrežij, vodnih in vodnogospodarskih objektov, ki se bodo redno obnavljali.

(4) V obvodnih krajinah in mokrotnem svetu se varuje naravna morfologija strug in obrežna vegetacija ter površinski vodni pojavi v celoti. In vodotokih, v katerih so bili uničeni habitati, se vzpostavi nadomestni habitat. Pri urejanju vodotokov se oblikujejo naravno oblikovane struge in obrežja.

(5) Zagotavlja se ustrezno oskrbo s pitno vodo ter varuje vse obstoječe in potencialno pomembne vodne vire.

37. člen

(oskrba z energijo)

(1) Prenovo obstoječih stavb se načrtuje tako, da je zagotovljena smotrna raba energije in materialov. Prenovo mora spremljati energetska sanacija stavb, kar pomeni:

– ustrezno toplotno zaščito;

– gradnjo skupnih energetske varčnih ogrevalnih sistemov in prednostno uporabo obnovljivih virov energije;

– zmerno zgoščevanje poselitve z umeščanjem novih gradenj, kjer razpored stavb, njihova orientacija in razmiki omogočajo racionalno razvodno omrežje, dobro osončenje in zmanjšanje potrebe po hlajenju;

– za objekte kulturne dediščine so možne drugačne rešitve pri prenovi oziroma energetske sanaciji stavb, ki morajo biti usklajene z varstvom vrednot kulturne dediščine.

(2) Pri graditvi novih stavb, katerih uporabna tlorisna površina presega 1000 m² in pri rekonstrukciji stavb, katerih uporabna tlorisna površina presega 1000 m² in se zamenjuje sistem oskrbe z energijo, je treba izdelati študijo izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo z energijo, pri kateri se upošteva tehnična, funkcionalna, okoljska in ekonomska izvedljivost alternativnih sistemov za oskrbo z energijo.

(3) Poteki komunikacijskih vodov in energetskih vodov ter vodov okoljske infrastrukture praviloma ne izključujejo druge namenske rabe pod ali nad njimi, vendar namenska raba ne sme biti izključujoča, kar pomeni, da ne sme ogrožati delovanja in vzdrževanja vodov, hkrati pa vodi ne smejo ogrožati rabe nad ali pod njimi.

2.7.2 Posebna območja, kjer se ohranjajo in razvijajo prepoznavne kvalitete in vrednote prostora, pomembne z vidika krajinskih ter urbanističnih in arhitekturnih značilnosti

38. člen

(ohranjanje in razvijanje prepoznavnih kvalitet in vrednot prostora, pomembnih z vidika krajinskih ter urbanističnih in arhitekturnih značilnosti)

(1) Območje doline Dobjanskega potoka z občinskim središčem na slemenu, se razvija ob upoštevanju značilnosti zgodovinsko pogojenega razvoja. Ohranja se zlasti območja in objekte dediščine, ki predstavljajo prepoznavne značilnosti Dobja (Cerkev Marije Škapulirske, farovž, Kulturni dom z občinskimi prostori, Gostišče pri Urški). V dolini se ohranja značilnosti obvodne kulturne krajine, zlasti obvodne pasove vegetacije, kmetijske površine ter zaplate in ostanke gozda.

(2) Na preostalem območju občine se ohranja prepoznavne značilnosti gričevnatega območja z razpršeno poselitvijo. Vzdržuje se kulturno krajino z značilnim prepletom kmetijske in gozdne rabe prostora. Ohranja se dediščinske objekte ter tudi značilne stanovanjske in gospodarske objekte z ohišnicami (sadovnjaki). Območja obstoječe razpršene poselitve se ohranja z obnavljanjem ali novogradnjo, ki bo upoštevala značilnosti avtohtone arhitekture (dimenzije, proporci, poudarki, uporaba tradicionalnih materialov ipd.).

39. člen

(usmeritve za varstvo kulturne dediščine)

(1) Prostorski razvoj v občini se usmerja tako, da se celostno ohranja kulturno dediščino (naselbinsko in stavbno dediščino z njihovim vplivnim območjem) ter značilno naselbinsko, krajinsko in arhitekturno tipologijo in morfologijo. Hkrati se dediščino vključuje v razvoj turizma ter se objekte in območja dediščine ureja skladno z usmeritvami pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.

(2) Za potrebe prostorskega načrtovanja se varuje vplivno območje kulturne dediščine, določeno z zgodovinskega, funkcionalnega in vizualnega vidika.

(3) Preprečuje se upadanje števila objektov kulturne dediščine, zaradi slabega gospodarjenja z njimi in nelegalnih posegov v prostor (nelegalne rušitve).

(4) Z usmeritvami za celostno ohranjanje in ukrepe varstva se zagotavlja usklajen in vzdržen razvoj kulturne dediščine v prostoru ter zagotavlja njeno trajnostno rabo. Objekti in območja kulturne dediščine so razvidni iz Prikaza stanja prostora in iz veljavnih predpisov s področja varstva kulturne dediščine (aktov o razglasitvi kulturnih spomenikov, aktov o določitvi varstvenih območij dediščine).

(5) Celostno ohranjanje kulturne dediščine je sklop ukrepov, s katerimi se zagotavljajo nadaljnji obstoj, oživljanje in obogatitev dediščine, njeno vzdrževanje, obnova, prenova in uporaba.

(6) Ustrezen prostorski razvoj s svojimi prostorskimi rešitvami mora omogočati trajnostno rabo dediščine na način in v obsegu, ki dolgoročno ne povzroča degradacije dediščine ali celo izgube dediščinskih (spomeniških) lastnosti.

(7) Pri prostorskem načrtovanju je potrebno dediščino obravnavati kot dejavnik kvalitete prostora ter kot vir blaginje in priložnosti za razvoj.

40. člen

(usmeritve za ohranjanje naravnih kakovosti)

(1) Z naravnimi vrednotami se ravna tako, da se ne ogrozi njihov obstoj. Posegi in dejavnosti se na naravni vrednoti ne načrtujejo ali izvajajo, razen če ni drugih prostorskih ali tehničnih možnosti za izvedbo posega ali opravljanje dejavnosti ter se pri tem v sodelovanju s pristojno službo za varstvo narave predvidi omilitvene ukrepe.

(2) Ohranja se ugodno stanje habitatnih tipov značilnih rastlinskih in živalskih vrst v skladu z varstvenimi cilji iz predpisov. Ohranja se visokodebelne travniške sadovnjake, gozdne otoke, gručne dreves, posamezna drevesa, obvodne pasove, živice, omeje in zamočvirjena območja znotraj kulturne krajine.

(3) V območjih koridorjev ogroženih vrst in v območjih, ki omogočajo gensko povezanost njihovih populacij se ohranja gozdove, obvodne koridorje in druge krajinske elemente v čim bolj naravnem stanju.

(4) Na predlaganem ekološko pomembnem območju zgornjem toku Gračnice, ki je opredeljena tudi kot posebno varstveno območje (območje Natura 2000), se posege in dejavnosti načrtuje in izvaja v obsegu in na način, da se zagotavlja ohranjanje ugodnega stanja ogroženih vrst rib, rakov in piškurjev.

2.7.3 Območja za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, območja zaščite in reševanja

41. člen

(območja za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, območja zaščite in reševanja)

(1) Pri poseganju v prostor se preprečuje nevarnosti in tveganja za nastanek naravnih in drugih nesreč in se zagotovi varne življenjske razmere ter preprečuje razvoj tistih dejavnosti, ki bi ogrožale človekovo življenje in njegove materialne dobrine.

(2) Za primer naravnih in drugih nesreč so določena naslednja območja (Načrt zaščite in reševanja Občine Dobje, 2005):

– območja evakuacijskih zbirališč: igrišče ob Osnovni šoli Dobje

– območja evakuacijskih sprejemališč: parkirišče ob Osnovni šoli Dobje

– območja lokacij za postavitve začasnih bivališč: ob Osnovni šoli Dobje

– objekti v katerih je možna začasna nastanitve: telovadnica Osnovne šole Dobje, župnišče Dobje pri Planini, Zadrugi dom v Dobju pri Planini

– zagotavljanje pokopa živalskih kadavrov zagotavlja Veterinarsko higienska služba Celje.

2.7.4 Območja varstva vodnih virov

42. člen

(območja za varstvo vodnih virov)

(1) V občini ni območij varstva vodnih virov ali zajetij pitne vode, kljub temu pa je treba na celotnem območju občine zagotoviti čiščenje odpadne vode v okviru sistemov za odvajanje in čiščenje odpadnih voda. Objektom, ki jih ni mogoče zajeti v sisteme za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, se zagotovi ureditev individualnih čistilnih sistemov (male ali rastlinske čistilne naprave, individualne biološke čistilne naprave ipd.) oziroma nepretočne greznice z ustreznim praznjenjem in odvozom (pooblaščen oseba ali družba) na čistilno napravo.

(2) Uredi se zbiralnike gnojnice ali gnojevke oziroma gnojišč ali drugih vodotesnih objektov za skladiščenje živinskih gnojil, tako da se prepreči izlivanje, izpiranje ali odtekanje izcedkov v površinske in podzemne vode ali v okolje.

2.7.5 Območja sanacij razvrednotenj v krajini

43. člen

(območja sanacij razvrednotenj v krajini)

(1) Razvrednotena območja, kot so: neustrezni posegi v prostor, opuščena območja in objekti, divja odlagališča odpadnega materiala ipd. se ustrezno sanira ter se z ustreznimi programi in prostorsko dokumentacijo vzpostavi prvotno stanje, oziroma se jim nameni nova dejavnost.

(2) Opuščeni kamnolom v Suhem se zaščiti tako, da se ohranja značilnosti naravne vrednote. Vsi posegi na območju kamnoloma morajo biti izvedeni skladno s pogoji in usmeritvami pristojnega zavoda za varstvo narave.

2.7.6 Območja infrastrukturnih prostorskih ureditev

44. člen

(usmeritve za umeščanje infrastrukture)

(1) Trase infrastrukturnih vodov je treba načrtovati čim bolj racionalno, v obstoječih infrastrukturnih koridorjih, tako da je čim manj prizadeta enotnost večjih homogenih površin, rabo in površinski pokrov ter prepreči motnje v vidnem dojemljanju prostora. Infrastrukturni koridorji naj se izogibajo območjem in objektom kulturne dediščine in območjem ohranjanja naravnih vrednot. Ureditve ob prometnicah, kot so oblikovanje brežin, objektov, protihrupnih ograj, zasaditve, ureditve vodotokov, morajo biti izvedene ob upoštevanju krajinskih značilnosti območij, prek katerih potekajo.

(2) Novi energetski in telekomunikacijski infrastrukturni vodi se na območju naselja Dobje izvedejo podzemno, prav tako se podzemno izvedejo obstoječi vodi v naselju, ki se preurejajo. Nadzemni vodi se ohranjajo ali na novo gradijo v primerih, ko za izvedbo podzemnih vodov ni prostorskih možnosti, če gre za poseg na arheološko najdišče ali območje ohranjanja narave in če se s predhodnimi raziskavami izkaže, da poseg v tla ni dovoljen.

(3) Povezovalna cesta Suho–Repuš se izvede tako, da se telo rekonstruirane ceste odmakne od naravne vrednote (Dobjanski potok) in se pri prečanju vrednote v čim manjši meri vpliva nanjo. Severno od Repuša se načrtovano cesto vodi po obstoječih poljskih poteh, do priključka na obstoječo cesto in se v kar največji meri izogne obstoječemu mokrišču.

(4) Pri načrtovanju infrastrukture je potrebno v največji možni meri varovati dediščino na mestu samem, kar pomeni, da se večji infrastrukturni posegi (če je le možno) dediščini načeloma izogibajo in se praviloma izvedejo podzemno. Izogibati se je treba območjem registriranih arheoloških najdišč.

(5) »GSM« bazne postaje, ki lahko posredno ali neposredno vplivajo na dediščino in njeno prostorsko pojavnost; je treba načrtovati tako, da se zagotavlja integriteta večjih odprtih površin (varovanje vplivnih območij pred posegi, ki zmanjšujejo njihovo zgodovinsko in prostorsko pričevalnost).

(6) Gradnja objektov zunaj poselitvenih območij ne sme ogroziti kulturne dediščine in njene prostorske pojavnosti. Upoštevati je treba obstoječi vzorec razporeditve in velikosti objektov.

(7) Pri načrtovanju v krajini je treba ohranjati kakovostno ohranjene kulturne krajine in območij dediščine ter drugih kakovostnih prostorskih struktur, ki ohranjajo in vzpostavljajo prepoznavnost krajine: strukturno urejenost prostora, način povezave z naselbinsko dediščino, ohranitev značilnega stika naselij in odprte krajine ter zgodovinski razvoj območja; ohranitev vidno privlačnih delov krajine, vedut oziroma kvalitetnih pogledov na naselja ter s tem prostorsko oziroma vizualno integriteto dediščine.

2.8 Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč

45. člen

(usmeritve za določitev osnovne namenske rabe zemljišč)

(1) V izvedbenem delu tega akta so določena območja naslednjih namenskih rab zemljišč: območja stavbnih zemljišč, območja kmetijskih zemljišč, gozdna zemljišča, vodna zemljišča, druga zemljišča.

(2) Stavbna zemljišča so določena na podlagi prikaza teh zemljišč v predhodnem planskem aktu, na podlagi veljavnih upravnih dovoljenj, na podlagi državnih evidenc o dejanski rabi prostora ter ob predhodni strokovni presoji in utemeljitvi širitve stavbnih zemljišč v okviru priprave občinskega prostorskega načrta.

(3) Kmetijska in gozdna zemljišča so določena na podlagi prikaza teh zemljišč v predhodnem planskem aktu ter ob upoštevanju podatkov o dejanski rabi kmetijskih zemljišč in podatkov službe za upravljanje z gozdovi.

(4) Vodna zemljišča so določena na podlagi katastrskih podatkov, digitalnih ortofoto posnetkov ter ob upoštevanju prikaza teh zemljišč v predhodnem planskem aktu.

2.9 Usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev

46. člen

(usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev)

PIP določajo pogoje za načrtovanje posegov v prostor glede namembnosti, lege, velikosti, oblikovanja, parcelacije, priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb, varovanja zdravja ljudi.

3 IZVEDBENI DEL**3.1. Splošne določbe****47. člen**

(splošne določbe)

V izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta so za celotno območje občine po posameznih enotah urejanja prostora določena: območja namenske rabe prostora, prostorski izvedbeni pogoji in območja, za katere je sprejet ali predviden občinski prostorski načrt.

3.2. Enote urejanja, namenska raba in dopustna izraba prostora**48. člen**

(splošna določila o enotah urejanja prostora)

(1) Območje občine se deli na enote urejanja prostora (v nadaljevanju: EUP). Te določajo pogoje za urejanje:

– posameznih naselij oziroma njihovih delov, kadar se naselje glede na tipologijo gradnje in razvoj dejavnosti deli na več enot,
– posameznih zaključenih območij razpršene poselitve.

(2) Za posamezno EUP veljajo:

– splošni prostorski izvedbeni pogoji za urejanje prostora, ki so navedeni v tem odloku,
– prostorski izvedbeni pogoji (v nadaljevanju: PIP), ki so opredeljeni za posamezne vrste namenskih rab,
– posebni PIP, ki se nanašajo na posamezno EUP.

(3) Preglednice vsebujejo: naziv EUP, na katerega se nanašajo, oznako EUP, podrobnejšo namensko rabo prostora, način urejanja ter območje varstva pred hrupom.

(4) Območje občine je razdeljeno na EUP, črkovna oznaka predstavlja ime naselja (po RPE), sledi zaporedna številčna oznaka.

– Brezje pri Dobjem: BR
– Dobje pri Planini: DO
– Gorica pri Dobjem: GO
– Jezerce pri Dobjem: JE
– Lažiše: LA
– Presečno: PR
– Ravno: RA
– Repuš: RE
– Slatina pri Dobjem: SL
– Suho: SU
– Škarnice: SK
– Večje Brdo: VB
– Završje pri Dobjem: ZA

49. člen

(splošna določila o namenski in podrobnejši namenski rabi prostora)

(1) Površine ki so namenjena poselitvi so:

S – OBMOČJA STANOVANJ	
SS	Stanovanjske površine
SB	Stanovanjske površine za posebne namene
SK	Površine podeželskega naselja
A – POVRŠINE RAZPRŠENE POSELITVE	
A	površine razpršene poselitve
C – OBMOČJA CENTRALNIH DEJAVNOSTI	
CU	Osrednja območja centralnih dejavnosti
B – POSEBNA OBMOČJA	
BT	Površine za turizem
I – OBMOČJA PROIZVODNIH DEJAVNOSTI	
IG	Gospodarske cone
IK	Površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo
Z – OBMOČJA ZELENIH POVRŠIN	
ZS	Površine za oddih, rekreacijo in šport
ZK	Pokopališča
P – OBMOČJA PROMETNIH POVRŠIN	
PC	Površine cest
O – OBMOČJA OKOLJSKE INFRASTRUKTURE	
O	Okoljska infrastruktura (ravnanje z odpadki in odpadnimi vodami)

(2) Prostorski izvedbeni pogoji določajo merila in pogoje za površine zunaj ureditvenih območij:

K – KMETIJSKA ZEMLJIŠČA	
K1	najboljša kmetijska zemljišča
K2	druga kmetijska zemljišča
G – GOZDNA ZEMLJIŠČA	
G	gozdna zemljišča
V – OBMOČJA VODA	
VC	celinske vode

(3) Enote urejanja prostora so navedene v Tabeli 1, ki je priloga tega odloka.

3.3. Splošni prostorski izvedbeni pogoji

50. člen

(splošna določila)

(1) Splošni prostorski izvedbeni pogoji veljajo za vse namenske rabe oziroma enote urejanja, razen če v splošnih in posebnih pogojih ni določeno drugače.

(2) Pri vseh gradbenih posegih v EUP Dobje (DO) in na območjih razpršene poselitve (A), je potrebno predhodno izdelati geološko mnenje o nosilnosti tal in o temeljenju objektov.

51. člen

(splošni prostorski izvedbeni pogoji glede gradnje, postavitve in oblikovanja nezahtevnih in enostavnih objektov)

(1) Umeščanje enostavnih in nezahtevnih objektov na območjih kmetijske, gozdne in ostale rabe, ki so izjemoma dopustne na zemljiščih, ki niso zazidljiva, naj se postavlja izven območij naravnih vrednot in območij habitatov ogroženih in zavarovanih rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih tipov, ki se prednostno, glede na druge habitatne tipe, prisotne na celotnem območju RS, ohranjajo v ugodnem stanju.

(2) Vrste dopustnih nezahtevnih in enostavnih objektov so opredeljene v Prilogi 2 tega odloka ter posebnih PIP po posameznih namenskih rabah. Tabela se uporablja smiselno ob upoštevanju predpisa o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje.

(3) Gradnje nezahtevnih in enostavnih objektov so dopustne, če niso v nasprotju s področnimi predpisi. Za gradnje, ki posegajo na območja varstvenih režimov, razvidnih iz Prikaza stanja prostora, je pred gradnjo potrebno pridobiti pogoje in soglasje pristojne službe.

(4) Ograjevanje parcel v naselju naj upošteva tip, material in višino ograj, ki je značilna zanj. Praviloma naj se uporabljajo žive meje, žične ali lesene ograje. Znotraj stanovanjskih območij višine ograj ne smejo presegati 1,50 m, kar ne velja za varovalne, igriščne in protihrupne ograje. Ograja, ki je midsosedska in označuje potek meje, se lahko gradi na meji, vendar le, če se lastniki zemljišč, ki jih razmejuje, o tem pisno sporazumejo. Zidovi (ne glede na material) niso dovoljeni, razen če so oblikovani integralno kot del objekta in je bilo zanje pridobljeno gradbeno dovoljenje po določilih za manj zahtevne objekte ali zahtevne objekte. Ograje (ne glede na zahtevnost), ki mejijo na kategorizirano cesto, se postavljajo v skladu s pogoji upravljalca prometne infrastrukture. Ne glede na ta določila pa ograje kot enostavnih/nezahtevnih objektov ni dovoljeno postavljati na parcelno mejo cestnega telesa, razen če je ta del opreme oziroma zaščite ceste. Za potrebe uvoza/izvoza iz stavbnih zemljišč je obvezno zagotoviti zakonsko določen »preglednostni trikotnik«.

(5) Objekti za oglaševanje se urejajo celovito, na podlagi predhodno izdelanih strokovnih podlag ter ob pridobitvi pozitivnega mnenja občine.

(6) Gradnja pomožnih kmetijsko gozdarskih objektov je možna v skladu s Prilogo 2 tega odloka. Na kmetijskem zemljišču je gradnja pomožnih kmetijsko gozdarskih objektov, ki se štejejo za stavbe v skladu z veljavno uredbo o razvrščanju objektov glede na zahtevnost, dovoljena če ima investitor v lasti in obdelavi najmanj 0,5 ha kmetijskih zemljišč, skupna površina stavb pa ne sme presegati 1 % površine kmetijskih zemljišč. To določilo ne velja za postavitev rastlinjakov.

(7) Ne glede na prejšnje določilo lahko investitor, ki ima v lasti in obdelavi manj kot 0,5 ha kmetijskih zemljišč, postavi na kmetijskem zemljišču pritlično enoetažno kmečko lopo površine do 12 m².

(8) Pokrit razstavni prostor z napihljivo konstrukcijo ali v montažnem šotoru se lahko postavi v okviru gospodarske cone ali opredeljenih prireditvenih površinah ter na površinah, ki so predvidena za evakuacijo prebivalstva v primerih večjih naravnih nesreč.

(9) Ekološki otok se oblikuje tako, da bo oblikovno skladen z elementi cestnega prostora in okoliške pozidave in da vidno ne bo moteč v prostoru. Umeščen mora biti na mestu, ki je dostopen za tovorna vozila za odvoz odpadkov.

(10) V vseh prostorskih enotah je dopustna gradnja pomožnih infrastrukturnih objektov. Gradijo se ob upoštevanju pogojev za oblikovanje arhitekture, ureditev okolice objektov in urbane opreme znotraj te enote.

(11) Stojnice za sezonsko prodajo se lahko postavijo le za določen čas na območjih namenjenih poselitvi.

(12) Na celotnem območju občine so ob upoštevanju vseh režimov (na objektih / območjih kulturne dediščine zgolj izjemoma in le ob pridobljenih kulturovarstvenih pogojih in soglasju) dopustne raziskave geotermičnih virov, izraba sončne energije za ogrevanje in proizvodnjo energije pod pogojem, da raziskave in postavitve trajno ne spreminjajo in poškodujejo naravnega stanja na površini in podtalju. Po posegih morajo biti površine sanirane in krajinsko nemoteče zavarovane proti eroziji. Postavitev sončnih panelov (za ogrevanje in proizvodnjo sončne energije) na kmetijskih zemljiščih ni dopustna.

(13) Gradnje oziroma postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov na območjih varstva kulturne dediščine, so dopustne le v skladu z varstvenim režimom, ki velja za posamezno enoto dediščine oziroma njenim vplivnim območjem.

(14) Odstranitve objektov ali delov objekta, ki so kulturna dediščina, niso dopustne, razen pod pogoji, kot jih določi pristojna služba za varstvo kulturne dediščine.

52. člen

(splošni prostorski izvedbeni pogoji o vrstah dopustnih gradenj)

(1) Prostorski izvedbeni pogoji glede vrste dopustnih gradenj so podrobno opredeljeni v preglednicah, ki so navedeni v poglavju 4. Namembnost območja EUP je določena z dopustnimi dejavnostmi na posameznih območjih PNR. Za vsa vzdrževalna dela, rekonstrukcije, dozidave in nadzidave obstoječih objektov veljajo enaki pogoji za oblikovanje objektov kot za novogradnje.

(2) Dopustne gradnje se določajo skladno s predpisi o graditvi objektov, ne glede na njihove spremembe ali dopolnitve.

(3) Na celotnem območju, ki se ureja s tem OPN, so dopustne naslednje vrste posegov:

– dozidave in nadzidave obstoječih stavb se dovolijo v tlorisni velikosti do 50 % bruto etažne površine osnovnega objekta, in sicer na tistih območjih stavbnih zemljišč, kjer je to skladno s pogoji glede lege in odmkov ter z drugimi pogoji, podanimi za posamezno podrobnejšo namensko rabo;

– dozidava ali nadzidava večja, od 50 % obstoječe bruto etažne površine oziroma dozidava ali nadzidava z drugo namembnostjo, kakor jo ima osnovni objekt, pomeni novogradnjo objekta;

– pri vzdrževalnih delih, rekonstrukcijah, dozidavah in nadzidavah objektov krajevno značilne arhitekture je treba ohraniti ornamente, značilne gradbene materiale, detajle, razporeditev odprt in njihova razmerja ter naklon strešin;

– za obstoječe zakonito grajene objekte se dovoli vzdrževalna dela, rekonstrukcije ter odstranitve objektov za gradnjo na mestu odstranjenega objekta;

– za objekte, za katere veljajo pogoji varovanja kulturne dediščine, se gradnja načrtuje in izvaja s sodelovanjem pooblaščen organizacije za varstvo kulturne dediščine;

– spremembe namembnosti v takšni meri, da se ne spreminja pretežne namembnosti območja;

– postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov, v kolikor so v skladu s Priloge 2 z namensko rabo;

– začasne ureditve za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

(4) Dovoljeno je odstopanje namembnosti posameznega objekta od predpisane namembnosti za posamezno območje, če ima obstoječi objekt tako namembnost določeno z veljavnim gradbenim dovoljenjem. Za takšne objekte ne veljajo določila glede dozidave in nadzidave, izhajajoče iz prve alineje zgornjega odstavka tega člena oziroma dozidave ali nadzidave niso možne, dovoljena so le nujna vzdrževalna dela in odstranitve objektov.

(5) Nadzidave in spremembe namembnosti iz nezahtevnih in enostavnih objektov v stanovanjske in v nestanovanjske stavbe niso dovoljene.

(6) Na vseh območjih je dovoljena gradnja objektov, vodov in naprav vodovodnega, kanalizacijskega, distribucijskega plinovodnega, toplovodnega, podzemnega elektroenergetskega omrežja, podzemnega omrežja široko pasovnih povezav ter omrežja javne razsvetljave, če to ni v nasprotju z drugimi predpisi.

(7) Na območjih, za katere je predvidena izdelava OPPN, so pred sprejemom OPPN dopustni naslednji posegi:

– vzdrževalna dela na obstoječih objektih ter rekonstrukcije, dozidave obstoječih objektov;

– gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov ob upoštevanju Priloge 2; ter postavitve začnih objektov;

– odstranitve obstoječih objektov;

– gradnje, rekonstrukcije, vzdrževanje in odstranitve GJI ter drugih omrežij in objektov v javni rabi, ki niso v nasprotju z načrtovanimi gradnjami v OPPN;

– gradnja objektov in naprav za potrebe obrambe in zaščite ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;

– tematske raziskave za namen določitve varstvenih režimov in evidentiranja stanja.

(8) Oblikovanje nadzidav in dozidav mora biti podrejeno oblikovanju osnovnega objekta, vendar se sme uporabiti sodobne pristope in materiale, tako da se oblikuje gabaritno in oblikovno skladen objekt. Pri nadzidavah je treba varovati silhueto naselja oziroma način pozidave obstoječe gradbene strukture.

(9) Rekonstrukcija obstoječih objektov se dovoli na tistih območjih stavbnih zemljišč, kjer je to skladno s pogoji, podanimi za posamezno EUP. Rekonstruiranje objektov, za katere veljajo pogoji varovanja kulturne dediščine, se načrtuje in izvaja s sodelovanjem pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.

(10) Spremembe namembnosti in rabe objektov so dopustne za dejavnosti, ki so dopustne v posamezni EUP, vendar v takšni meri, da se ne spreminja pretežne namembnosti območja.

(11) Na celotnem območju občine so za prometno, komunalno, energetska omrežja in naprave, objekte in naprave komunikacijskih in informacijskih omrežij ter vodnogospodarske ureditve dopustne: novogradnje, vzdrževalna dela, rekonstrukcije in odstranitve. Ti posegi so dovoljeni ob upoštevanju veljavne zakonodaje ter ob predhodnem pisnem soglasju pristojne službe za ohranjanje kulturne dediščine, varstvo narave ter po potrebi soglasje pristojnih služb s področja kmetijskih zemljišč in gozdov, v kolikor se s temi posegi posega na kmetijska oziroma gozdna zemljišča. Novogradnja prometne infrastrukture na kmetijskih zemljiščih ni dopustna.

(12) Na vseh stavbnih zemljiščih (razen na območjih prometnih površin in okoljske infrastrukture) je dovoljeno graditi otroška in druga javna igrišča za rekreacijo na prostem. Ti posegi so dovoljeni ob upoštevanju veljavne zakonodaje in morebitnih drugih omejitev v prostoru.

(13) V vseh stavbnih območjih je dovoljena uporaba oziroma postavitve hišnih vetrnih turbin (na objektih in prostostoječe) do moči 10 kW, v kolikor se ne posega v varstvene režime kulturne dediščine ali ohranjanja narave in upošteva druge omejitve ter veljavno zakonodajo.

53. člen

(splošni prostorski izvedbeni pogoji o legi objektov)

(1) Zagotavlja se odmik od mej sosednjih zemljišč ob upoštevanju pogojev:

– najbolj izpostavljeni deli nove stavbe morajo biti od meje sosednjih parcel oddaljeni najmanj 2,50 m, pomožni objekti, razen ograj in opornih zidov pa najmanj 1,50 m.

– ograja je lahko postavljena na parcelno mejo ob soglasju lastnikov sosednjih parcel.

– objekti morajo biti med seboj oddaljeni skladno s predpisi s področja požarne varnosti, zaščite pred hrupom in odmiki od infrastrukture.

(2) V območjih naselbinske dediščine je treba ohraniti značilno obstoječo naselbinsko zasnovo (parcelacijo) in druge varovane elemente (lega objektov, odmiki od sosednjih zemljišč, gostota objektov, razmerje med pozidanim in nepozidanim prostorom); pozicija objektov na parceli mora biti v območjih naselbinske dediščine skladna z zazidalno strukturo naselja.

- (3) Regulacijske črte v območjih naselbinske dediščine morajo slediti obstoječim.
- (4) Odmiki stavb so lahko manjši od zgoraj določenih, če zmanjšani odmik ne ruši vzpostavljenega prostorskega reda, krši zakonska določila in se predloži soglasja mejašev.
- (5) Odmiki od javnih zemljišč se zagotavljajo v skladu z zakonskimi določili in ob upoštevanju pogojev upravljalcev teh površin.
- (6) Na območjih ohranjenih vaških jeder in na območjih kulturne dediščine je pri določitvi lege stavbe potrebno slediti zasnovi vaškega jedra in obstoječim gradbenim linijam. V primerih, da je za naselje ali del naselja značilna postavitev stavb na posestne meje, je treba novo stavbo praviloma locirati na mejo, ob pogoju, da ima odvodnjavanje s strehe zagotovljeno na zemljiški parceli, na kateri stoji.
- (7) Pri umeščanju novih stavb in objektov v prostor je treba upoštevati cestno prometne predpise. Odstopanje od teh določil je možno le v soglasju z upravljavci cest ter takrat, kadar morajo stavbe slediti obstoječi razpoznavni gradbeni liniji naselja ali dela naselja.
- (8) V kolikor se bo poseg izvajal na stavbnem zemljišču, ki meji na strnjene kmetijske in gozdne površine, je zaradi neovirane dostopa do teh površin pred posegom obvezno pridobiti soglasje pristojnih služb s področja kmetijskih zemljišč in gozdov.

54. člen

(splošni prostorski izvedbeni pogoji o velikosti in oblikovanju objektov in okolice)

- (1) Vsi objekti in prostorske ureditve se morajo prilagoditi tradicionalni (kozjanski) tipologiji objektov oziroma v manjšem delu sodobnim kvalitetnim objektom in ureditvam v okolici po sestavi osnovnih stavbnih mas, višini in regulacijskim črtam, naklonu streh in smerem slemen, barvi in teksturi streh in fasad, načinu ureditve odprtega prostora in hortikulturnim ureditvam, urbani opremljeni in drugih oblikovnih značilnosti prostora.
- (2) V območjih naselbinske dediščine se morajo PIP glede prostornine ter višinskih in tlorskih gabaritov objektov prilagajati obstoječim kvalitetam območja. Tlorski in višinski gabariti: podolžen tlorski, P+M ali P+1+M s kolenčnim zidcem največ 1 meter (notranja svetla višina prostora) v celoti skritim pod napuščem.
- (3) V enotah urejanja prostora kjer so posamezni objekti kulturne dediščine (npr. stavbna dediščina, memorialna dediščina) gradnje ne smejo zmanjšati ali prizadeti varovane vrednote (npr. prostorska pojavnost objekta stavbne dediščine). PIP glede prostornine ter višinskega in tlorskega gabarita se morajo pri gradnjah novega objekta, dozidavah ali nadzidavah obstoječih objektov, prilagajati varovanim objektom kulturne dediščine. Na območjih dediščine je stopnja izkoriščenosti zemljišč podana z dejanskim stanjem. V izjemnih, za ohranitev dediščine ključnih primerih, je stopnja izkoriščenosti zemljišč mogoče spremeniti v skladu s podrobnejšimi kulturno varstvenimi pogoji.
- (4) Oblikovanje na območjih enot dediščine (naselbinske dediščine, vplivnih območjih), mora slediti:
- značilnostim prostora in obstoječe grajene strukture, ki je prepoznana kot varovana vrednota območja.
 - strehe: simetrične dvokapnice z nakloni 40 do 45 kritina temno siva betonska ali opečna rdeča.
 - osvetlitev podstrehe možna s klasično oblikovanimi frčadami ali pultnimi okni.
 - oblikovanje fasad: balkoni na čelnih, ožjih fasadah načelno niso dopustni; možna izvedba po celotni dolžini vzdolžne fasade (lesen gank).
 - okenske in vratne odprtine morajo biti pokončne, pravokotne in simetrično razporejene.
 - okenska stekla naj bodo deljena na 4 ali 6 pol; izvedba v zaglajenem ometu svetlih pastelnih barv.
 - gradnja večkotnih izsidkov in stolpičev ni dovoljena.
 - uporaba avtohtonih gradiv (les, kamen) v čim večji meri.
 - izvedba daljnovodov in drugih vodov v neposredni bližini varovanih naselij načeloma ni dopustna.
 - vsi objekti na posamezni zemljiški parceli morajo biti medsebojno oblikovno usklajeni.
- (5) Gabariti: pri določanju višine objektov je treba upoštevati tudi pretežno višino tradicionalnih oziroma drugih kakovostnih okoliških objektov, tako da novi objekti po višini ne izstopajo iz celotne silhete okolice objekta. Novi objekti, dozidave in nadzidave naj se po višini čim bolj približajo gabaritom obstoječe zazidave. Izjema so EUP, v katerih so posebej dovoljeni višinski poudarki oziroma višji gabariti od obstoječih.
- (6) Strehe: obliko, naklon, kritino in smeri slemen je treba prilagoditi splošni oziroma kakovostni podobi okoliških objektov. Kritine naj bodo sive (do grafitno sive), opečne rdeče barve, lahko so objekti tudi kriti s slamo. Kritine ne smejo biti odsevne. Osvetlitev podstrešnih prostorov je dovoljena s terasami, s frčadami in drugimi oblikami odpiranja strešin, ki ne smejo biti višje od osnovne strehe in naj bodo na posamezni strehi poenoteno oblikovane. Sončni zbiralniki ali fotovoltaični elementi ne smejo prese-gati slemena streh. Smer slemena stavb naj bo praviloma vzporedno s plastnicami nagnjenega terena, razen kadar je prevladujoč vzorec smeri slemen prečno na plastnice.
- (7) Fasade: pri oblikovanju fasad je treba smiselno upoštevati kakovostne oziroma prevladujoče okoliške objekte, in sicer glede oblikovanja arhitekturnih elementov na fasadi, kot so členitev fasad, okna, slopi oziroma stebri, nadstreški, balkoni, ograje, fasadna dekoracija, barve in drugo (struktura, materiali). Zasteklitve balkonov in lož so dovoljene, vendar mora biti zasteklitev za celoten objekt enotna. Prav tako mora biti za celoten objekt enotno stavbo pohištvo (okna in vrata) ter ograje in drugi elementi na fasadi.
- (8) Na fasadah se dovoli uporaba svetlih barv v spektru sivih barv in v spektru različnih zemeljskih barv; dopustni so fasadni poudarki v močnejših barvnih tonih tudi drugih (predvsem toplih) barv. Niso dopustne poslikave fasad in podobno, izjeme so sakralni objekti, gasilski domovi, objekti za kulturne dejavnosti in drugi objekti simbolnih pomenov. Obnova fasad objekta se lahko izvaja v več fazah, vendar je potrebno v eni fazi izvesti obnovo vsaj ene fasade.
- (9) Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji glede oblikovanja objektov so opredeljeni v preglednicah, ki so v poglavju 4.
- (10) Na vseh območjih se ohranja čim več obstoječe vegetacije, pri novih zasaditvah naj se uporabljajo predvsem avtohtone drevesne in grmovne vrste.
- (11) Višinske razlike na zemljišču morajo biti urejene s travnatimi brežinami. V primerih, ko niso možna drugačna zavarovanja brežin, se sme postaviti oporni zid. V primerih, da je potreben oporni zid večji od 3,00 m, se brežine zavarujejo stopničasto z več opornimi zidovi.
- (12) Zelene površine in javne funkcionalne površine, vključno z otroškimi igrišči, se ne smejo zmanjševati oziroma se ne sme posegati vanje.
- (13) Urbana oprema, s katero se opremljajo javne površine mora biti v naselju ali delu naselja oblikovana enotno. Locirani morajo biti tako, da ne ovirajo funkcionalno oviranih oseb ter ne ovirajo vzdrževanja infrastrukturnega omrežja. Nadstrešnice, izvesne table in napisi nad vhodi in izlozibami morajo biti najmanj 2,5 m nad pohodno površino.

(14) V vseh območjih je dovoljena uporaba oziroma postavitev sončnih celic za elemente streh, fasad in tudi kot prostostoječe sklope na travnatih površinah na južnih pobočjih ter večjih usekih cest. Elementi ne smejo presegati višino slemen in prostostoječi sklopi ne smejo predstavljati izrazitih vedutnih poudarkov, predvsem pa ne smejo vplivati na naravne vrednote in habitate v prostoru. Na objektih in območjih, ki so varovani kot kulturni spomenik, postavitev in gradnja naprav za proizvodnjo električne energije ni sprejemljiva. Na objektih in območjih, ki so varovani kot kulturna dediščina ter v njihovih vplivnih območjih je postavitev naprav za proizvodnjo električne energije dopustna izjemoma, po predhodni prostorski preveritvi umestitve ter predhodno pridobljenem kulturovarstvenem soglasju.

55. člen

(splošni prostorski izvedbeni pogoji o zasaditvah)

- (1) Na območjih kmetijskih zemljišč, ki so v redni kmetijski rabi, je treba obstoječa drevesa in živice ohranjati.
- (2) Obstoječe drevorede je treba ohranjati in obnavljati. Če to zaradi tehničnih ali varnostnih zahtev ni možno, jih je treba nadomestiti.

56. člen

(splošni prostorski izvedbeni pogoji o parcelacijah)

- (1) Velikost zemljiške parcele mora zagotavljati vse pogoje za nemoteno uporabo objekta in vse njegove prostorske potrebe tako, kot določa ta odlok in ostala veljavna zakonodaja.
- (2) Za kmetije in kmetijske objekte se velikost zemljiške parcele določi ob upoštevanju velikosti, potreb po modernizaciji, lege in medsebojne razporeditve objektov, potrebnega manipulativnega prostora za kmetijsko mehanizacijo in parkirnega prostora.
- (3) Za proizvodne objekte in delavnice se velikost parcele določi ob upoštevanju velikosti, potreb po modernizaciji, lege in medsebojne razporeditve objektov, potrebnega manipulativnega prostora: dostop, parkirišča, manipulacijski prostor za tovorna vozila, drugo mehanizacijo).
- (4) Za objekte terciarnih dejavnosti se velikost parcele določi ob upoštevanju velikosti, prostorskih potreb, lege in medsebojne razporeditve objektov, potrebnega manipulativnega prostora.
- (5) Delitev zemljiških parcel za oblikovanje novih parcel je dopustna pod pogojem, da se nove parcele oblikujejo na podlagi določil tega odloka in da imajo vse parcele zagotovljen dovoz in dostop do javne ceste. Pri določanju nove parcele ni možno oddeliti nezazidanih stavbnih zemljišč, ki po svoji velikosti ne ustrezajo kriterijem samostojne parcele.
- (6) Ne glede na zgoraj navedena določila, je delitev parcel možna za potrebe gradnje javne infrastrukture, v skladu z zahtevami izgradnje javnega infrastrukturnega objekta.

57. člen

(razpršena gradnja)

- (1) Objekti razpršene gradnje so prikazani v grafičnem delu izvedbenega dela OPN kot fundus objekta. Podatek je povzet iz uradne evidence – kataster stavb.
- (2) Na zakonito zgrajenih objektih razpršene gradnje, iz prvega odstavka tega člena, so dopustni:
 - vzdrževalna in investicijsko vzdrževalna dela,
 - rekonstrukcija skladno z izdanim gradbenim dovoljenjem,
 - rekonstrukcija v skladu z veljavno uredbo o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje, če gre za nezahtevni oziroma enostavni objekt,
 - komunalna in oblikovna sanacija objekta,
 - odstranitev objektov.
- (3) Takšnim stavbam ni možno spreminjati namembnosti, dodajati stanovanjskih enot ali prostorov za opravljanje novih dejavnosti.
- (4) Občina ni dolžna stavbam razpršene gradnje komunalno opremljati zemljišča, zagotavljati odvoza odpadkov ali omogočati javni prevoz.

3.4. Prometna, okoljska, energetska in komunikacijska infrastruktura

58. člen

(splošni prostorski izvedbeni pogoji o priključevanju objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro)

- (1) Vsa gospodarska javna infrastruktura se sme načrtovati, graditi, uporabljati in vzdrževati v skladu z veljavnimi predpisi in tehničnimi normativi na vseh območjih, tudi na območju načrtovanih OPPN.
- (2) Vsi posegi na gospodarski javni infrastrukturi ter vsi posegi, ki se nahajajo v varovalnem pasu gospodarske javne infrastrukture se lahko izvajajo le s soglasjem upravljavca posamezne gospodarske javne infrastrukture.
- (3) Komunalne vode je treba v čim večji možni meri združiti v isto traso z upoštevanjem medsebojnih relacij in možnosti dostopa do voda ob vzdrževanju in rekonstrukciji oziroma nadomestitvi.
- (4) Vodi gospodarske javne infrastrukture morajo praviloma potekati po javnih površinah, razen na odsekih, na katerih zaradi terenskih ali drugih razlogov potek po javnih površinah ni možen. Na delih, kjer trase potekajo vzporedno z vodotoki, naj te ne posegajo na priobalna zemljišča, manjši odmiki so dopustni le izjemoma, na krajših odsekih in pri križanjih z vodotoki vendar na način, da ne bo poslabšana obstoječa stabilnost brežin vodotokov.
- (5) Ob upoštevanju zadostnih medsebojnih odmkov morajo vodi gospodarske javne infrastrukture praviloma potekati v skupnih koridorjih, pri čemer je treba upoštevati osnovne zahteve glede kote križanja in varnostnih odmkov med vodi gospodarske javne infrastrukture, kot to določajo veljavni predpisi.
- (6) Vsi vodi in objekti gospodarske javne infrastrukture morajo biti umeščeni v prostor tako, da sta omogočeni njihovo nemoteno obratovanje in vzdrževanje ter da je možno priključevanje objektov nanje.
- (7) Gradnja prometne, okoljske, energetske in komunikacijske infrastrukture mora potekati usklajeno.
- (8) Vode gospodarske javne infrastrukture na urbanih območjih ter na območjih varstva kulturne dediščine (razen na arheoloških najdiščih), naj se praviloma izvajajo podzemno.

(9) Pri načrtovanju čistilne naprave v dolini Dobjanskega potoka, ki ima na podlagi predpisa s področja varstva narave poseben status, se upoštevajo pogoji in varstvene usmeritve za varstvo naravne vrednote. S predvidenim odvajanjem očiščenih odpadnih voda v vodotok ne smejo biti poslabšane odtočne razmere na dolvodnem zemljišču. Za zagotavljanje neškodljivega odvajanja očiščenih odpadnih voda v vodotok je, po potrebi, pred iztokom potrebno predvideti zadrževalni bazen ustreznih dimenzij. Tehnološke odpadne vode iz objektov in naprav morajo biti pred iztokom očiščene do predpisane stopnje.

(10) Umeščanje vodov in objektov v prostor se na območjih naravnih vrednot in območjih biotske raznovrstnosti načrtuje tako, da se zagotavlja ohranjanje njihovih lastnosti.

(11) Objekti, podzemni in nadzemni daljinski vodi, naj se izogibajo vidno izpostavljenim območjem: vrhovom, grebenom, izjemnim krajinam. Zaradi preprečevanja trkov z žicami daljnovodov se pri gradnji nadzemnih vodov zagotovijo za ptice varni vodi.

(12) Pri načrtovanju izgradnje in obnove omrežja javne razsvetljave naj se upoštevajo določila Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.

59. člen

(splošni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in urejanje prometnega omrežja)

(1) Načrtovanje, gradnja in vzdrževanje obstoječe prometne infrastrukture morajo biti skladni z zakonskimi določili in veljavnimi predpisi s področja prometa.

(2) Ceste s pripadajočimi objekti in napravami se lahko gradijo in prenavljajo znotraj območij prometne infrastrukture in območij predvidenih za urejanje z OPPN, na preostalih območjih pa skladno z določili tega odloka. Gradnja cest ne sme potekati po priobalnih zemljiščih razen izjemoma, s soglasjem pristojne službe za upravljanje z vodami.

(3) Dovozi in priključki na cestno mrežo morajo biti urejeni tako, da bo zagotovljena zadostna preglednost in varnost v prometu. Za vse nove ureditve in posege, je treba pridobiti soglasje in dovoljenje upravljavca cest. Ustrezna ureditev cestnih priključkov oziroma križišč je pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja. Na javno cesto se praviloma priključuje več objektov s skupnim priključkom.

(4) V naseljih je treba ob cestah izvesti hodnike za pešce s poglobitvijo robnikov in javno razsvetljavo. Pri osvetljevanju naj se upošteva veljavne predpise s tega področja.

(5) Ob rekonstrukcijah se na lokalnih cestah dosega vsaj minimalni profil za javno cesto z voziščem širine 2 x 2,75 m izven naselja in 2 x 3,0 m v naselju. Glede na prostorske možnosti, predvsem pa v naseljih s poudarjeno turistično dejavnostjo, se uredi hodnike za pešce širine 1,50 m.

60. člen

(splošni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in urejanje parkirnih mest in garaž)

(1) Pri novogradnjah in spremembah namembnosti območij oziroma objektov je treba na zemljiški parceli zagotoviti zadostne parkirne površine, garažna mesta ali garaže.

(2) Manipulacijske površine ob parkiriščih morajo biti praviloma izvedene in urejene tako, da se prepreči vzvratno vključevanje vozil na javno cesto.

(3) Na vseh javnih parkiriščih je treba, skladno s predpisi, zagotoviti ustrezno število parkirnih mest za invalide osebe.

(4) Glede na namembnosti ali dejavnosti je treba pri izračunu parkirnih mest upoštevati naslednje minimalno število parkirnih mest (PM):

Dejavnost oziroma raba objekta	Minimalno število parkirnih mest
enostanovanjske stavbe	2 PM
dvostanovanjske stavbe	4 PM
večstanovanjske stavbe	2 PM / stanovanje + dodatno 1 PM / 10 stanovanj
domovi za ostarele / varovana stanovanja za starejše občane	1 PM / 5 postelj
vrtni, šole	2 PM / oddelek
športna igrišča	1 PM / 250 m ² površine igrišč
prireditveni prostori, kulturne in športne dvorane	1 PM / 5 sedežev
verski objekti	1 PM / 10 m ²
trgovine	2 PM / 30 m ² prodajne površine
gostilne	1 PM / 4 sedeže + 1 PM / 30 m ²
gostilne s prenočišči	1 PM / 2 sobi in 1 PM / 6 sedežev
obrti objekti	1 PM / 50 m ² neto površine + 1 PM / 100 m ²
skladišča	1 PM / 100 m ² neto površine + 1 PM / 100 m ²
poslovni prostori s strankami	1 PM / 30 m ² neto površine
pokopališča	1 PM / 30 grobov

61. člen

(splošni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in urejanje vodovodnega omrežja)

(1) Pri vzporednem vodenju vodovodov in kanalizacije za odvajanje odpadne vode je treba zagotoviti največji možni odmik.

(2) Vsi obstoječi in predvideni objekti na območjih, na katerih je možna priključitev, morajo biti priključeni na vodovodno omrežje, v skladu s pogoji upravljavca vodovodnega omrežja. Če priključitev objektov na vodovodno omrežje zaradi fizičnih ovir ni možna, se lahko na podlagi pozitivnega soglasja upravljavca vodovodnega omrežja dovoli začasna ali trajna uporaba lastnih sistemov za oskrbo z vodo, kot so lastno zajetje, kapnica, cisterna.

(3) Vodovodi za požarne namene so lahko javni ali interni. Za zagotavljanje požarne varnosti se na vodovodnem omrežju v odvisnosti od terenskih razmer namestijo bodisi nadtalni ali podtalni hidranti. Hidranti morajo biti praviloma umeščeni v prostor na zelenih površinah v oddaljenosti min. 1,00 m od utrjenih površin.

(4) Na območjih razpršene poselitve je mogoča tudi ureditev požarnih bazenov, ki se lahko sekundarno uporabljajo za namene delovanja kmetije ali dopolnilnih dejavnosti na kmetiji.

(5) Objekti na vodovodnem omrežju (vodohrani, črpališča, razbremenilniki ipd.) morajo biti umeščeni v prostor tako, da je zagotovljeno optimalno delovanje sistema.

62. člen

(splošni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in urejanje kanalizacijskega omrežja)

(1) Kanalizacijsko omrežje mora biti zgrajeno vodotesno in preko kolektorjev speljano na čistilno napravo.

(2) Obstoječi in predvideni objekti, kjer je možna priključitev, morajo biti priključeni na kanalizacijsko omrežje v skladu s pogoji upravljalca kanalizacijskega omrežja. Če priključitev objektov na kanalizacijsko omrežje zaradi fizičnih ovir ali velike oddaljenosti ni možna, se lahko na podlagi pozitivnega soglasja upravljalca kanalizacijskega omrežja dovoli začasno ali trajno odvajanje odpadne vode v male čistilne naprave ali nepretočne greznice. Male čistilne naprave in greznice morajo biti redno vzdrževane in evidentirane pri izvajalcu javne službe za odvajanje in čiščenje odpadne vode.

(3) Na območjih, na katerih razpoložljiv prostor in značilnosti tal omogočajo ponikanje, je treba zagotoviti bogatenje podtalnice, s ponikanjem čiste padavinske vode s strešin, terasastih površin, dvorišč in drugih utrjenih površin. Čista padavinska voda iz navedenih površin se lahko uporabi tudi za sanitarne ali tehnološke potrebe.

(4) Kjer ponikanje padavinske vode ni možno, se le ta v skladu s pogoji upravljalca kanalizacijskega omrežja odvaja v padavinsko kanalizacijo oziroma kontrolirano v recipient, če je to mogoče ali v obstoječi meteorni sistem kanalizacije.

(5) Padavinske vode z zasebnih površin ne smejo odtekati na javne in prometne površine in ne smejo biti speljane v naprave za odvodnjavanje javnih površin.

(6) Padavinske vode s streh in utrjenih površin na posameznih zemljiških parcelah ne smejo odtekati na druge zemljiške parcele brez soglasja mejaša.

(7) Trase in jaški kanalizacijskih vodov morajo praviloma potekati izven vozišča; kadar to ni možno, morajo biti jaški na vozišču umeščeni izven kolesnic vozil.

63. člen

(splošni prostorski izvedbeni pogoji za objekte in ureditve za zbiranje in odstranjevanje odpadkov)

(1) Komunalne odpadke je treba zbirati v smetnjakih. Odpadke pooblaščen služba redno odvažna na Regionalni center za ravnanje z odpadki Celje (R-CERO).

(2) Za vsak stanovanjski ali poslovni objekt je potrebno zagotoviti zbirno mesto za odpadke, to je urejen prostor v ali ob objektu kamor se postavijo zabojniki za mešane komunalne odpadke in odjemno mesto, kjer izvajalec javne službe odpadke prevzame. Zbirno mesto za komunalne odpadke mora biti praviloma v objektu ali na funkcionalnem zemljišču objekta, ki mu pripada, tako da so dostopna vozilom za odvoz (minimalna širina transportne poti je 3 m). Če to zaradi danosti prostora ni možno, se potrebno površino, ob soglasju pristojne službe za promet in gospodarjenje z odpadki, določi zbirno mesto na javni površini. Zbirno mesto na utrjeni površini je lahko zaščiteno z nadstrešnico.

(3) Zbirno mesto mora ustrezati naslednjim splošnim zahtevam:

– ne sme ovirati ali ogrožati prometa na javnih prometnih površinah,

– širina dovoza mora biti 3,00 m, širina dostopa do zbirnega mesta pa mora biti za 0,50 m večja kot je širina najširšega nameščenega zaboja.

(4) Za ločeno zbiranje odpadkov se v skladu s predpisi v stanovanjskem naselju na primerno dostopnih mestih locirajo ekološki otoki (zbiralnice ločenih frakcij). Praviloma so zbiralnice postavljene na utrjene površine javnega značaja z zabojniki za ločene frakcije.

(5) Obstoječa zbirna mesta odpadkov je možno obnavljati in premeščati, skladno s pogoji upravljalca.

(6) Za zbiranje in začasno hranjenje vseh frakcij odpadkov do rednega prevzema ali njihove prepustitve v ponovno uporabo, predelavo ali odstranjevanje, se le ta hrani v zbirnem centru.

(7) Morebitne nevarne odpadke morajo povzročitelji, pred njihovo oddajo pooblaščenim podjetjem, skladiščiti ločeno po vrstah odpadkov na kraju, kjer nastanejo.

(8) Gradbene odpadke mora investitor na izvoru zbirati ločeno po vrstah gradbenih odpadkov ter za njih zagotoviti oddajo pooblaščenim zbiralcem, predelovalcem ali odstranjevalcem odpadkov. Investitor mora vsaj tri dni pred pričetkom zemeljskih del obvestiti občino, da mu ta odredi odlagališče za rodovitno zemljo.

64. člen

(splošni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in urejanje elektroenergetskega omrežja)

(1) Elektroenergetsko distribucijsko omrežje nazivne napetosti 10/20 kV in manj mora biti zgrajeno v podzemni izvedbi, praviloma v kabelski kanalizaciji. Gradnja nadzemnega 10/20 kV in nizkonapetostnega distribucijskega omrežja je dovoljena le izven urbanih območij, razen v primeru, ko terenske razmere gradnje podzemnega voda tega ne omogočajo.

(2) Gradnja morebitnih elektroenergetskih vodov nazivne napetosti 110 kV in več je dopustna na območjih, kjer ne omejujejo namenske rabe prostora, določene s tem OPN.

(3) V koridorjih daljnovodov so dopustne gradnje novih in rekonstrukcije obstoječih linijskih infrastrukturnih objektov, če rekonstruirani ali novozgrajeni daljnovod ne povzroča čezmerne celotne obremenitve območja s sevanjem v nobenem bivalnem ali drugem prostoru stavb, v katerih se zadržujejo ljudje.

(4) Objekte za proizvodnjo elektrike iz sončne energije je dovoljeno postavljati na stavbnih območjih ter kot elementi na strehah in fasadah objektov, pod pogojem, da so naprave izvedene tako, da bo njihova vizualna izpostavljenost čim manjša. Ti objekti ne smejo zastirati pogleda na značilne vedute naselij, kulturno dediščino in naravne vrednote. Objekti se smejo postaviti ob upoštevanju veljavne zakonodaje ter ob predhodnem pisnem soglasju službe pristojne za varstvo kulturne dediščine, za varstvo narave ter po potrebi soglasje pristojnih služb s področja kmetijskih zemljišč in gozdov, v kolikor se s temi posegi posega na kmetijska oziroma gozdna zemljišča. Na objektih in območjih, ki so varovani kot kulturni spomenik, postavitev in gradnja naprav a proizvodnjo električne energije ni sprejemljiva. Na objektih in območjih, ki so varovani kot kulturna dediščina ter v njihovih vplivnih območjih je postavitev naprav za proizvodnjo električne energije dopustna izjemoma, po predhodni prostorski preveritvi umestitve ter pridobljenem kulturovarstvenem soglasju.

(5) Umeščanje vodov in objektov v prostor se na območjih naravnih vrednot in območjih biotske raznovrstnosti načrtuje tako, da se zagotavlja ohranjanje njihovih lastnosti. Vodi naj se praviloma izvajajo podzemno. Objekti, podzemni in nadzemni daljinski vodi, naj se izogibajo vidno izpostavljenim območjem: vrhovom, grebenom, izjemnim krajinam. Zaradi preprečevanja trkov z žicami daljnovodov se pri gradnji nadzemnih vodov zagotovijo za ptice varni vodi.

65. člen

(splošni prostorski izvedbeni pogoji za osvetljevanje javnih površin)

(1) Javne površine morajo biti opremljene z javno razsvetljavo skladno s funkcijo in pomenom posamezne površine in okoliških objektov. Pri tem je treba upoštevati predpise v povezavi s preprečevanjem svetlobnega onesnaževanja okolja ter zagotavljati varstvo bivalnih prostorov pred motečo osvetljenostjo zaradi razsvetljave nepokritih površin, varstvo ljudi pred bleščanjem, varstvo astronomskih opazovanj pred sijem neba in za zmanjšanje porabe električne energije.

(2) Razsvetljava se lahko izvaja le z okolju prijaznimi svetilkami, pri katerih je delež svetlobnega toka, ki seva navzgor, enak nič. Izjema so le javne površine ulic na območju kulturnega spomenika, kjer se lahko uporabljajo svetilke, katerih delež svetlobnega toka, ki seva navzgor, ne presega 5 %, če je električna moč posamezne svetilke manjša od 20 W, povprečna osvetljenost javnih površin, ki jih osvetljuje razsvetljava s takimi svetilkami, manjša od 2 lx in je javna površina ulic, ki jo osvetljuje razsvetljava, namenjena pešcem, kolesarjem ali počasnemu prometu vozil s hitrostjo, ki ne presega 30 km/h. Instalacija električnih svetilk, katerih celotna moč vgrajenih električnih svetilk za zunanje osvetljevanje presega 1 kW za kulturne objekte ali objekte za oglaševanje ali 10 kW za vse ostale objekte, mora biti izvedena skladno z zahtevami področne zakonodaje.

66. člen

(splošni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in urejanje komunikacijskega omrežja)

(1) Komunikacijsko omrežje, razen sistemov brezžičnih povezav, mora biti izvedeno s podzemnimi kabli, praviloma v kabelski kanalizaciji. Izven naselij je dovoljena tudi gradnja nadzemnih vodov.

(2) Pri načrtovanju objektov in naprav omrežja mobilne telefonije, anten in radarjev je treba upoštevati predpise s področja graditve objektov, elektronskih komunikacij in elektromagnetnega sevanja ter naslednje usmeritve in pogoje:

- objekte in naprave mobilne telefonije je dopustno umeščati na območja in v objekt, namenjene trgovski, komunalni, proizvodni, in poslovni dejavnosti ter na kmetijska in gozdna zemljišča, ob predhodnem soglasju pristojnega organa za upravljanje s kmetijskimi oziroma gozdnimi zemljišči,
- objektov in naprav ni dopustno umeščati na objekte namenjene vzgoji, zdravstvu, varstvu in izobraževanju,
- objekte in naprave mobilne telefonije je treba umeščati v prostor tako, da se čim večji meri združujejo v obstoječe ali načrtovane infrastrukturne koridorje in naprave,
- objekte in naprave mobilne telefonije je treba na izpostavljenih legah umestiti v prostor na podlagi prostorske preveritve in utemeljitve, tako da bo vpliv na vidne kvalitete prostora čim manjši. Strokovno utemeljitev, ki jo podpiše odgovorni projektant, mora potrditi občina,
- objekte in naprave mobilne telefonije ni dopustno postavljati na objekte kulturne dediščine. Ob predhodni pridobitvi pozitivnega soglasja pristojne institucije za varstvo kulturne dediščine, je možno objekte in naprave mobilne telefonije postavljati v objekte kulturne dediščine.

67. člen

(splošni prostorski izvedbeni pogoji za prostorski razvoj na varovanih območjih obstoječe in predvidene javne gospodarske infrastrukture)

(1) Varovalni pasovi in koridorji posameznih objektov gospodarske javne infrastrukture so določeni v področnih zakonskih predpisih.

(2) V varovalnih koridorjih elektroenergetskih vodov, objektov in naprav ter komunikacijskih oddajnih sistemov ni dovoljena gradnja objektov, ki zahtevajo povečano varstvo pred sevanjem, in sicer:

- domovi za ostarele,
- stanovanjskih objektov,
- objektov vzgojno varstvenega in izobraževalnega programa ter programa osnovnega zdravstvenega varstva,
- objektov, v katerih se opravljajo upravne, trgovske, storitvene ali gostinske dejavnosti,
- igrišč, javnih zelenih in rekreacijskih površin, ki so namenjene za zadrževanje večjega števila ljudi.

(3) Omejitve pri graditvi, postavljanju in zaznamovanju objektov na območju občine je treba upoštevati zaradi zračnega prometa:

- objekti, inštalacije in naprave, ki so višji kot 30 m in stojijo na naravnih ali umetnih vzpetinah, če se vzpetine dvigajo iz okoliške pokrajine za več kot 100 m,
- vsi objekti, inštalacije in naprave, ki segajo več kot 100 m od tal, ter daljnovodi žičnice in podobni objekti, ki so napeti nad dolinami in soteskami po dolžini več kot 75 m,
- za ovire pod zračnimi potmi štejejo tudi objekti in naprave zunaj naselij, ki so višji od okoliškega terena za najmanj 25 m, če se nahajajo znotraj varovalnih pasov posameznih cest, železniških prog, visokonapetostnih vodov in podobno.

3.5. Varstvo kulturne dediščine, narave in okolja, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obramba

68. člen

(splošni prostorski izvedbeni pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine in ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb in pogoji glede varovanja zdravja)

(1) Gradnje in prostorske ureditve so dopustne v vseh območjih urejanja, kakor jih določa ta odlok in če v okolju ne povzročajo večjih motenj, kot so dovoljene s predpisi.

(2) Pred začetkom izvajanja posega, ki lahko pomembno vpliva na okolje, je treba izvesti presojo njegovih vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje ministrstva. Pri vseh drugih posegih, ki povzročajo emisije snovi v okolje, je potrebno pridobiti okoljevarstveno dovoljenje. Kjer okoljevarstveno dovoljenje ni potrebno, se skladnost s predpisi ugotavlja s strokovno oceno, kot je to skladno s predpisi o varstvu okolja.

69. člen

(splošni prostorski izvedbeni pogoji za varstvo kulturne dediščine)

(1) Sestavin del Prikaza stanja prostora so objekti in območja kulturne dediščine, varovani po predpisih s področja varstva kulturne dediščine, ki so razvidni iz grafičnega dela Prikaza stanja prostora (obvezna priloga OPN).

(2) Na območjih varovanih po predpisih o varstvu kulturne dediščine veljajo pri gradnji in drugih posegih v prostor prostorski izvedbeni pogoji za celostno ohranjanje kulturne dediščine. V primeru neskladja ostalih določb tega odloka s prostorsko izvedbenimi pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine, veljajo pogoji celostnega ohranjanja kulturne dediščine.

(3) Za posege v kulturni spomenik, njegovo vplivno območje, varstveno območje kulturne dediščine ali registrirano kulturno dediščino z vplivnim območjem, ki je razvidna iz Prikaza stanja prostora, je treba pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojne službe za varovanje kulturne dediščine.

(4) V primeru odkritja arheoloških ostalin, ki jim grozi nevarnost poškodovanja ali uničenja, lahko pristojna služba za varstvo kulturne dediščine to zemljišče z izdajo odločbe določi za arheološko najdišče, dokler se ne opravijo raziskave arheoloških ostalin oziroma omeji ali prepove gospodarska ali druga raba zemljišča, ki ogroža obstoj arheološke ostaline.

(5) Za izvedbo predhodne arheološke raziskave na območju kulturnega spomenika, registriranega arheološkega najdišča, stavbne dediščine ali naselbinske dediščine je treba pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline po predpisih za varstvo kulturne dediščine. Pred pridobitvijo kulturno varstvenega soglasja za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline je pri pristojni območni enoti Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije treba pridobiti podatke o potrebnih predhodnih arheoloških raziskavah – obseg in čas predhodnih arheoloških raziskav določi pristojna javna služba.

(6) Na območjih in objektih kulturne dediščine so dovoljeni posegi v prostor in prostorske ureditve, ki prispevajo k trajni ohranitvi dediščine ali zviševanju njene vrednosti in dediščino varujejo na mestu samem (in situ).

(7) Gradnja novega objekta, vključno z dozidavo in nadzidavo ter deli, zaradi katerih se bistveno spremeni zunanji izgled objekta in rekonstrukcija objekta na objektih in območjih kulturne dediščine nista dovoljeni, če so s tem prizadete varovane vrednote objekta ali območja kulturne dediščine in prepoznavne značilnosti in materialno substanco, ki so nosilci teh vrednot. Odstranitve objektov ali delov objektov ter območij kulturne dediščine niso dopustne, razen pod pogoji, ki jih določajo predpisi s področja varstva kulturne dediščine.

(8) Za poseg v objekt ali območje varovano po predpisih o varstvu kulturne dediščine se štejejo vsa dela, dejavnosti in ravnanja, ki vplivajo na varovane vrednote dediščine (npr. gradnja zahtevnih, manj zahtevnih, nezahtevnih in enostavnih objektov, vzdrževalna dela, premeščanje dediščine ali njenih delov ter drugo kot določajo predpisi s področja varstva kulturne dediščine). To so tudi vsa dela, ki se štejejo za vzdrževanje objekta skladno s predpisi s področja graditve objektov in drugi posegi v prostor, ki se ne štejejo za gradnjo in so dopustni na podlagi odloka OPN ali drugih predpisov.

(9) Objekte in območja kulturne dediščine je treba varovati pred poškodovanjem ali uničenjem tudi med gradnjo. Morebitni vplivi morajo biti v projektni dokumentaciji detajlno prikazani, zanje pa je treba pridobiti projektne pogoje in soglasje pristojne službe za varovanje kulturne dediščine.

(10) Za kulturne spomenike in njihova vplivna območja veljajo prostorski izvedbeni pogoji, kot jih opredeljuje varstveni režim konkretnega akta o razglasitvi kulturnega spomenika. Za kompleksne posege, oziroma za posege v strukturne elemente spomenika, je treba izdelati konservatorski načrt, ki je del projektne dokumentacije za pridobitev soglasja.

(11) Za varstvena območja dediščine veljajo prostorski izvedbeni pogoji, kot jih opredeljuje varstveni režim akta o določitvi varstvenih območij dediščine.

(12) Za registrirano kulturno dediščino, ki ni razglašena za kulturni spomenik in ni varstveno območje dediščine, velja, da posegi v prostor ali načini izvajanja dejavnosti, ki bi prizadeli varovane vrednote ter prepoznavne značilnosti in materialno substanco, ki so nosilci vrednot registrirane kulturne dediščine, niso dovoljeni.

(13) Za posamezno registrirano kulturno dediščino veljajo, poleg določb prejšnjega odstavka tega člena, tudi dodatni prostorski izvedbeni pogoji:

13.1. Za registrirano stavbno kulturno dediščino velja, da se ohranjajo:

tlorisna in višinska zasnova (gabariti), gradivo (gradbeni material) in konstrukcijska zasnova, oblikovanost zunanjsčine (členitev objekta in fasad, oblika in naklon strešin, kritina, stavbno pohištvo, barve fasad, fasadni detajli), funkcionalna zasnova notranjosti objektov in pripadajočega zunanjega prostora, sestavine in pritikline, stavbno pohištvo in notranja oprema, komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico, pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izpostavljenih objektih), celovitost dediščine v prostoru (prilagoditev posegov v okolici značilnostim stavbne dediščine), zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.

13.2. Za registrirano naselbinsko dediščino velja, da se ohranjajo:

naselbinska zasnova (parcelacija, komunikacijska mreža, razporeditev odprtih prostorov), odnosi med posameznimi stavbami ter odnos med stavbami in odprtim prostorom (lega, gostota objektov, razmerje med pozidanim in nepozidanim prostorom, gradbene linije, značilne funkcionalne celote), prostorsko pomembnejše naravne prvine (npr. drevesa), prepoznavna lega v prostoru, naravne in druge meje rasti ter robovi naselja, podoba naselja v prostoru (stavbne mase, gabariti, oblike strešin, kritina), odnosi med naseljem in okolico (vedute na naselje in pogledi iz njega), stavbno tkivo (prevladujoč stavbni tip, javna oprema, ulične fasade itd.), oprema in uporaba javnih odprtih prostorov in zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.

13.3. Za registrirano arheološko najdišče velja, da ni dovoljeno posegati v prostor na način, ki utegne poškodovati arheološke ostaline. Registrirana arheološka najdišča s kulturnimi plastmi, strukturami in premičnimi najdbami se varujejo pred posegi ali uporabo, ki bi lahko poškodovali arheološke ostaline ali spremenili njihov vsebinski in prostorski kontekst. V primeru, da se območje urejuje z OPPN, je treba predhodne arheološke raziskave v smislu natančnejše določitve vsebine in sestave najdišča opraviti praviloma že v okviru postopka priprave izvedbenega akta.

13.4. Za registrirano memorialno dediščino se ohranjajo varovane vrednote:

avtentičnost lokacije, materialna substanca in fizična pojavnost objekta ali drugih nepremičnin, vsebinski in prostorski kontekst območja z okolico ter vedute.

13.5. V vplivnih območjih dediščine velja, da morajo biti posegi in dejavnosti prilagojeni celostnemu ohranjanju dediščine.

13.5.1 Ohranjanje se prostorska integriteta, pričevalnost in dominantnost dediščine, zaradi katere je bilo vplivno območje določeno.

(14) V primeru odkritja nove kulturne dediščine, je treba o tem obvestiti strokovne službe. Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja tudi splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja, lastnika zemljišča, investitorja ali odgovornega vodjo del ob odkritju arheološke ostaline zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Zaradi varstva arheoloških ostalin je treba pristojni osebi Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi.

70. člen

(splošni prostorski izvedbeni pogoji za ohranjanje narave)

(1) Za gradnjo objektov na območju, ki imajo na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje, k projektnim rešitvam pa naravovarstveno soglasje. Naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje daje pristojno ministrstvo.

(2) Naravovarstveno soglasje je treba pridobiti tudi, če za gradnjo enostavnega objekta v skladu s predpisi s področja graditve objektov gradbeno dovoljenje ni potrebno in gre za gradnjo na območju, ki ima s področja narave poseben status.

(3) Kakršnikoli posegi in dejavnosti na območjih naravnih vrednot, ekološko pomembnih območjih in posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000), ki bi lahko pomenili trajno spremembo lastnosti le-teh, naj se ne načrtuje ali izvaja.

(4) Z naravnimi vrednotami je treba ravnati tako, da se ne ogrozi njihov obstoj. Posegi in dejavnosti se na naravni vrednoti izvajajo, če ni drugih prostorskih ali tehničnih možnosti za izvedbo posega ali opravljanje dejavnosti.

(5) Če ni drugih prostorskih ali tehničnih možnosti, se posegi in dejavnosti:

- na površinski in podzemeljski geomorfološki, hidrološki in geološki naravni vrednoti izvajajo v obsegu in na način, da se ne uničijo, poškodujejo ali bistveno spremenijo lastnosti, zaradi katerih je del narave opredeljen za naravno vrednoto, oziroma v obsegu in na način, da se v čim manjši možni meri spremenijo druge fizične, fizikalne, kemijske, vidne in funkcionalne lastnosti naravne vrednote,

- na drevesni naravni vrednoti izvajajo tako, da se ne zmanjša vitalnost in ne poslabša zdravstveno stanje drevesa ter, da se ne poslabšajo življenjske razmere na rastišču,

- na ekosistemski naravni vrednoti izvajajo tako, da se ne spremenijo kvalitete ekosistema ter naravni procesi v njem do takšne mere, da se poruši naravno ravnovesje,

- na botanični in zoološki naravni vrednoti izvajajo tako, da se ne poslabšajo življenjske razmere rastlin in živali, zaradi katerih je del narave opredeljen za naravno vrednoto, do takšne mere, da jim je onemogočeno dolgoročno preživetje.

(6) Ekološko pomembno območje

- Na ekološko pomembnih območjih se v primeru obstoja alternativnih možnosti prostorske ureditve ne načrtujejo, če se zaradi njihove izvedbe lahko bistveno poslabša ugodno stanje habitatnih tipov ali vrst, zaradi katerih je ekološko pomembno območje opredeljeno, v drugih primerih pa se načrtujejo tako, da je njihov neugoden vpliv čim manjši.

- Na ekološko pomembnih območjih, ki niso tudi območja Natura 2000, so vsi posegi in dejavnosti možni, načrtuje pa se jih tako, da se v čim večji možni meri ohranja naravna razširjenost habitatnih tipov ter habitatov rastlinskih ali živalskih vrst, njihova kvaliteta ter povezanost habitatov populacij in omogoča ponovno povezanost, če bi bila le-ta z načrtovanim posegom ali dejavnostjo prekinjena.

- Pri izvajanju posegov in dejavnosti, ki so načrtovani v skladu s prejšnjim odstavkom, se izvedejo vsi možni tehnični in drugi ukrepi, da je neugoden vpliv na habitatne tipe, rastline in živali ter njihove habitate čim manjši.

(7) Na posebnih varstvenih območjih (Natura 2000) se posege in dejavnosti načrtuje tako, da se v čim večji možni meri:

- ohranja naravna razširjenost habitatnih tipov ter habitatov rastlinskih ali živalskih vrst;

- ohranja ustrezne lastnosti abiotских in biotskih sestavin habitatnih tipov, njihove specifične strukture ter naravne procese ali ustrezno rabo;

- ohranja ali izboljšuje kakovost habitata rastlinskih in živalskih vrst, zlasti tistih delov habitata, ki so bistveni za najpomembnejše življenjske faze kot so zlasti mesta za razmnoževanje, skupinsko prenočevanje, prezimovanje, selitev in prehranjevanje živali;

- ohranja povezanost habitatov populacij rastlinskih in živalskih vrst in omogoča ponovno povezanost, če je le-ta prekinjena;

- pri izvajanju posegov in dejavnosti, ki so načrtovani v skladu s varstvenimi usmeritvami za posebna varstvena območja, se izvedejo vsi možni tehnični in drugi ukrepi, da je neugoden vpliv na habitatne tipe, rastline in živali ter njihove habitate čim manjši.

(8) Čas izvajanja posegov, opravljanja dejavnosti ter drugih ravnanj se kar najbolj prilagodi življenjskim ciklom živali in rastlin tako, da se:

- živalim prilagodi tako, da poseganje oziroma opravljanje dejavnosti ne ali v čim manjši možni meri, sovpada z obdobji, ko potrebujejo mir oziroma se ne morejo umakniti, zlasti v času razmnoževalnih aktivnosti, vzrejanja mladičev, razvoja negibljivih ali slabo gibljivih razvojnih oblik ter prezimovanja,

- rastlinam prilagodi tako, da se omogoči semenenje, naravno zasajevanje ali druge oblike razmnoževanja.

(9) Na območjih Natura 2000 se ne vnaša živali in rastlin tujerodnih vrst ter gensko spremenjenih organizmov.

(10) Posegov in dejavnosti naj se ne načrtuje in izvaja na pomembnejših delih življenjskih prostorov rastlinskih in živalskih vrst, zaradi katerih je določeno potencialno posebno varstveno območje (npr. rastišča, gnezdišča, selitvene poti), razen tistih dejavnosti, ki pomembno prispevajo k doseganju ciljev varovanja območja.

(11) Habitatni tipi in značilni elementi krajine, so pomembni za ohranjanje biotske raznovrstnosti. Na območju Občine Dobje ni bilo izvedeno kartiranje habitatnih tipov. Ohranjajo in se ponovno vzpostavljajo tiste značilnosti krajine in elementi, ki so pomembne za ohranjanje biotske raznovrstnosti (npr.: senožetni visokodebelni sadovnjaki, suha travišča, posamezna drevesa in manjše skupine dreves v odprti krajini, vrtače, groblje živice, omejki, obrežna vegetacija ob potokih in rekah).

(12) Ob cesti proti zaselkoma Bevc in Zamšlek, ki poteka mimo ribnika, je treba izvesti omilitvene ukrepe za zaščito dvoživk. Ukrepe bo občina izvedla v sodelovanju s pristojnim zavodom za varstvo narave.

71. člen

(splošni prostorski izvedbeni pogoji za varstvo zraka in varstvo voda in tal)

(1) Ogrevanje objektov se rešuje klasično, spodbuja pa se trajnostna raba naravnih virov, energetsko varčna gradnja in izvedba in namestitve naprav za rabo obnovljivih virov energije vključno z uporabo hišnih vetrnih turbin, za zbiranje in uporabo padavin-ske vode, za kompostiranje biološko razgradljivih odpadkov, vse ob pogoju, da se s tem ne poslabšajo bivalne razmere v območju.

(2) V primeru dejavnosti, ki povzroči emisije odpadnih plinov, se morajo odpadni plini očistiti v napravi za čiščenje odpadnih plinov.

(3) Pri posameznih obstoječih virih prekomernega onesnaženja zraka mora lastnik meriti nivo onesnaženosti in izvesti ustrezno zaščito ali sanacijo. Pri zasnovi nove zazidave je treba upoštevati tudi prevetrenost prostora in spodbujanje lokalne cirkulacije zraka.

(4) Za vsak poseg, ki lahko trajno ali začasno vpliva na vodni režim ali stanje voda, je treba izdelati hidrološko-hidravlično analizo in pridobiti soglasje, ki ga izda pristojni organ za upravljanje in varstvo voda.

(5) Pri načrtovanju poteka trase gospodarske javne infrastrukture je potrebno predvideti čim manjše število prečkanj vodotokov. Na delih, kjer trasa poteka vzporedno z vodotokom, naj le-ta ne posega na priobalno zemljišče. Manjši odmiki od zakonsko določenih so dopustni le izjemoma, na krajših odsekih, kjer so prostorske možnosti omejene, vendar na tak način, da ne bo poslabšana obstoječa stabilnost brežin vodotokov in njihova prevodna sposobnost.

(6) Raba površinskih voda ali podtalnice je dovoljena le pod pogoji pristojne službe za upravljanje in varstvo voda.

(7) Vse obstoječe vodne vire je treba varovati pred onesnaženjem in drugimi posegi v prostor v skladu s predpisi o varovanju vodnih virov.

(8) Pri načrtovanju dejavnosti in posegov v prostor je treba upoštevati meje priobalnih zemljišč vodotokov, skladno z veljavnimi zakonskimi predpisi, razen v primerih, ki jih določa področni zakon o vodah.

(9) Pri gradnji objektov je treba zgornji, rodovitni sloj tal odstraniti in deponirati ločeno od nerodovitnih tal ter ga uporabiti za rekultivacije, zunanje ureditve ali izboljšanje drugih kmetijskih zemljišč.

72. člen

(splošni PIP za varstvo pred EMS)

(1) Novogradnja objekta, ki je vir EMS ali rekonstrukcija obstoječega objekta ali naprave, ki je vir sevanja, ne sme povzročiti čezmerne obremenitve okolja določene v predpisu o EMS v naravnem in življenjskem okolju.

(2) I. stopnja varstva pred sevanjem velja za območja z namensko rabo: S, C, B, Z (razen ZD) ter A.

(3) II. stopnja varstva pred sevanjem velja za območja brez stanovanj ali začasnega bivanja: I, P, T, E, K, G, V, L, f ali OO. II. stopnja varstva pred sevanjem velja tudi na površinah, ki so v I. območju namenjene javnemu cestnemu prometu.

(4) Pri umeščanju objektov ali naprav, ki predstavljajo vir EMS je treba upoštevati minimalne odmike od stavb v katerih se začasno ali stalno zadržujejo ljudje, kot to določa veljavna resorna zakonodaja.

(5) Za gradnjo objektov, ki so viri EMS, je treba izdelati oceno vplivov na okolje in pridobiti soglasje pristojne službe.

(6) Pri umeščanju objektov v prostor naj se upošteva veljavna resorna zakonodaja s področja varstva pred EMS, zlasti z vidika varovanja zdravja ljudi.

73. člen

(splošni PIP za varstvo pred hrupom)

(1) Na območju, ki se ureja s tem odlokom, se v skladu z veljavnim predpisom o hrupu v naravnem in življenjskem okolju se na območju stavbnih zemljišč s podrobno namensko rabo:

1.1. I. stopnja varstva pred hrupom velja za mirna območja na prostem, ki potrebujejo povečano varstvo pred hrupom, razen površin prometne infrastrukture, območij gozdov za izvajanje gozdarskih dejavnosti, območij za potrebe obrambe in izvajanje nalog policije ter na območjih izvajanja ukrepov za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;

1.2. II. stopnja varstva pred hrupom: čiste stanovanjske površine (SS), stanovanjske površine za posebne namene (SB) ter posebno območje, ki je namenjeno površinam za turizem (BT);

1.3. III. stopnja varstva pred hrupom: druge stanovanjske površine (SS- kjer so prisotne spremljajoče dejavnosti, SK), A, C, B (razen BT), Z, V (razen VI);

1.4. IV. stopnja varstva pred hrupom: K, G, I, LN, P, T, E, O, f, VI.

(2) Celotna obremenitev posameznega območja s hrupom ne sme presežati mejnih ravni, določenih v predpisih o varstvu pred hrupom. Novogradnje, rekonstrukcije objektov in naprav ne smejo povzročiti čezmerne obremenitve s hrupom, oziroma ne smejo povzročiti povečanja obremenitve s hrupom na območjih, v katerih je obremenitev s hrupom že čezmerna.

(3) Nov objekt ali naprava in objekt ali naprava v rekonstrukciji, ki je vir hrupa, mora za pridobitev dovoljenja za gradnjo ali za spremembo namembnosti izpolnjevati pogoje in ukrepe za preprečevanje in zmanjševanje hrupa, ki jih določajo predpisi o varstvu pred hrupom.

74. člen

(splošni prostorski izvedbeni pogoji za zagotavljanje ustreznega osenčenja)

(1) Za vse posege, razen za rekonstrukcije in spremembe namembnosti, je potrebno stanovanjskim bivalnim prostorom zagotoviti minimalno osenčenje, skladno z veljavno zakonodajo.

(2) Morebitna ustreznost se (v primeru spornosti) dokazuje z elaboratom osenčenja, iz katerega mora biti na fasadah prizadetih objektov razviden potek senc na dan 21. 12., 21. 3. in 23. 9., in sicer ločeno zaradi reliefa in vpliva objektov.

(3) Bivalni prostori v stanovanjskih stavbah, na katere vpliva osenčenje, morajo biti osenčeni:

- 21. 12. 1 h
- 21. 3. in 23. 9. 3 h

75. člen

(splošni prostorski izvedbeni pogoji na plazljivih in erozijskih območjih)

(1) V primeru, da se ugotovi potencialno plazljivo območje, lastnik zemljišča ali drug posestnik ne sme posegati v zemljišče tako, da bi se zaradi tega sproščalo gibanje hribin ali bi se drugače ogrozila stabilnost zemljišča, in sicer na naslednje načine:

- zadrževanje voda, predvsem z gradnjo teras in drugi posegi, ki bi lahko pospešili zamakanje zemljišč,
- poseganje, ki bi lahko povzročilo dodatno zamakanje zemljišča in dvig podzemne vode,
- izvajati zemeljska dela, ki dodatno obremenjujejo zemljišče ali razbremenjujejo podnožje zemljišča,
- krčenje in večja obnova gozdnih sestojev ter grmovne vegetacije, ki pospešuje plazenje zemljišč.

(2) Na erozijsko najbolj ogroženih območjih je prepovedano posegati v prostor, razen ukrepov za varstvo pred naravnimi nesrečami. Na drugih erozijskih območjih je treba zagotavljati, da se bodo prostorske ureditve in posegi v prostor načrtovali in izvajali na podlagi ustrezne strokovne podlage (geomehanskega poročila).

(3) Za vse posege na ugotovljenem plazljivem območju je treba izdelati ustrezne strokovne podlage (geomehansko poročilo), v kateri se predvidi ustrezne zaščitne ukrepe ter pridobiti soglasje pristojne službe.

76. člen

(splošni prostorski izvedbeni pogoji za gradnje na območjih potresne ogroženosti)

Objekti morajo biti protipotresno grajeni v skladu s pogoji, ki veljajo za območje s potresno nevarnostjo za posamezno območje ogroženosti.

77. člen

(splošni prostorski izvedbeni pogoji glede varstva voda)

(1) Na vodnem in priobalnem zemljišču ni dovoljeno posegati v prostor, razen posegov, ki jih dovoljuje zakon s področja urejanja voda ter s soglasjem pristojnega organa za upravljanje z vodami.

(2) Pri prostorskem načrtovanju je treba upoštevati, da so na vodnem in priobalnem zemljišču prepovedane dejavnosti in posegi v prostor, ki bi lahko:

- ogrožali stabilnost vodnih in priobalnih zemljišč,
- zmanjševali varnost pred škodljivim delovanjem voda,
- ovirali normalen pretok vode, plavin in plavja,
- onemogočili obstoj in razmnoževanje vodnih in obvodnih organizmov.

(3) Oddajanje toplote v površinske in podzemne vode ali odvzem toplote iz površinskih in podzemnih voda je dovoljeno samo na način in pod pogoji, ki jih določa zakon in predpisi s področja varstva okolja.

(4) Prepovedano je odlaganje odvečnega odkopnega materiala, odpadnega gradbenega materiala ali zemlje v struge vodotokov.

(5) Za vsak poseg, ki bi lahko začasno ali trajno vplival na vodni režim ali stanje voda je treba pridobiti vodno soglasje, ki ga izda organ pristojen za upravljanje z vodami.

(6) Za obstoječe objekte in naprave, ki se nahajajo na vodnem in priobalnem zemljišču se lahko izvajajo rekonstrukcije, spremembe namembnosti ali nadomestne gradnje le če:

- se s tem ne povečuje poplavna ali erozijska nevarnost ali ogroženost,
- se s tem ne poslabšuje stanje voda,
- je omogočeno izvajanje javnih služb,
- se s tem ne ovira obstoječe posebne rabe voda,
- to ni v nasprotju s cilji upravljanja z vodami in
- se z rekonstrukcijo ali nadometno gradnjo oddaljenost do meje vodnega zemljišča ne zmanjšuje.

78. člen

(pogoji za varstvo pred ostalimi naravnimi in drugimi nesrečami)

(1) Novi viri tveganja za okolje zaradi večjih nesreč z nevarnimi snovmi, se lahko gradijo le na območjih, na katerih je za njih zagotovljena minimalna oddaljenost od sosednjih objektov. Minimalna oddaljenost mora biti takšna, da zagotavlja sprejemljivo ogrožanje glede na ranljivost sosednjih objektov ter razreda vplivnega območja obrata v skladu z veljavnimi predpisi.

(2) Večja sprememba obstoječih virov tveganja je možna le v primeru, da se za sosednje objekte zagotavlja sprejemljivo ogrožanje skladno s področno zakonodajo. Sprejemljivost ogrožanja se za nove in obstoječe vire tveganja preverja v postopku pridobitve okoljevarstvenega dovoljenja za vir tveganja. Če pa okoljevarstveno dovoljenje ni potrebno, se sprejemljivost ogrožanja preveri v strokovni oceni.

79. člen

(splošni prostorski izvedbeni pogoji za varstvo pred požarom)

(1) Izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti pred požarom za požarno manj zahtevne objekte se dokazuje v elaboratu – zasnova požarne varnosti, za požarno zahtevne objekte pa v elaboratu – študija požarne varnosti. Požarno manj zahtevni in zahtevni objekti so določeni v predpisu o zasnovi in študiji požarne varnosti.

(2) Pri umeščanju objektov v prostor je treba, skladno z zakonodajo, zagotoviti potrebne odmike od meje parcel in med objekti ali potrebne protipožarne ločitve, vire vode za gašenje ter neovirane in varne dovoze, dostope ter delovne površine za intervencijska vozila.

80. člen

(splošni prostorski izvedbeni pogoji za člene vezane na področno zakonodajo)

V vseh členih, kjer so določbe vezane na veljavno področno zakonodajo, se upoštevajo pri predmetnih postopkih vsakokratne spremembe teh zakonskih predpisov. Zaradi sprememb zakonskih predpisov ni nujno spreminjati določb tega odloka, pač pa se tudi te spremembe zajame v sklopu sprememb in dopolnitev tega odloka, in se uporabljajo neposredno.

4 PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI

4.1 Splošna merila in pogoji za posamezne podrobnejše namenske rabe

81. člen

(merila in pogoji)

(1) Splošna merila in pogoji veljajo za vse posamezne sklope podrobnejše namenske rabe na celotnem območju OPN, ob tem, da so s posebnimi pogoji in določili za posamezno območje urejanja določeni dodatni pogoji oziroma dodatna določila.

82. člen
(območje SS)

SS – stanovanjske površine	
1	OBMOČJE NAMENSKE RABE
S	območja stanovanj, ki so namenjena bivanju in spremljajočim dejavnostim
2	OBMOČJE PODROBNEJŠE NAMENSKE RABE
SS	stanovanjske površine, ki so namenjene bivanju brez dejavnosti ali s spremljajočimi dejavnostmi
3	DOPUSTNE DEJAVNOSTI
(1) Poleg bivanja so dopustni tudi turistične, nastanitvene, storitvene in obrtne dejavnosti, razen kmetijstva in proizvodnje. Površina prostorov za druge dejavnosti je lahko do neto 100 m². Dejavnosti so dovoljene, če ne generirajo tovarnega in večjega osebnega prometa, poleg tega morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji: – da prevladujoča raba stavbe ostane stanovanjska; – da je dovolj velika zemljiška parcela, ki zagotavlja potrebne površine za normalno funkcioniranje objekta vključno z zadostnimi parkirnimi površinami za potrebe objekta – stanovalcev, zaposlenih in obiskovalcev; – da je neposredno navezana na prometno infrastrukturo; – da ni bistveno povečanih negativnih vplivov na bivanje in bivalno okolje (povečana stopnja hrupa in drugih emisij) glede na obstoječe obremenitve. (2) Obstoječim objektom se lahko spremeni namembnost za dejavnosti, ki so za območje urejanja dopustne, pod pogojem da se zagotovi infrastrukturne in prostorske potrebe (parkirne površine in priključki).	
4	DOPUSTNI OBJEKTI
(1) STAVBE – stanovanjske stavbe, – nestanovanjske stavbe: ob upoštevanju omejitev glede dopustnih dejavnosti (2) GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI: – gradnja objektov in naprav za potrebe prometne, komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture; (3) NEZAHTEVNI IN ENOSTAVNI OBJEKTI: – pri gradnji in postavitvi nezahtevnih in enostavnih objektov ter postavitvi začasnih objektov se upošteva pogoje splošnega PIP in Prilogo 2.	
5	VRSTE DOPUSTNIH POSEGOV
(1) Gradnje novih objektov, dozidave in nadzidave, rekonstrukcije, odstranitve objektov, vzdrževanje objektov, vse v skladu s splošnimi pogoji tega odloka. (2) Dovoljena je tudi odstranitev objektov in delov objektov, če se s tem ne poruši stavbni red.	
6	MERILA IN POGOJI ZA OBLIKOVANJE: veljajo splošni pogoji tega odloka, poleg tega pa še:
– 1. Gabariti	– višinski gabarit: na ravnem terenu je dovoljena popolnoma ali delno vkopana klet ter etažnost objektov do največ $(K) + P + 1 + M$, na nagnjenem terenu mora biti klet vsaj delno vkopana, dovoljena etažnost do največ $K + P + M$. Kota pritličja pri vходу ne sme biti višja od 45 cm nad terenom. Možna je izraba druge kleti in druge mansarde, kjer je zaradi širine objekta to mogoče in izvedljivo. Pri določanju višine stavb je treba upoštevati tudi vertikalni gabarit prevladujočega tipa obstoječih in sosednjih objektov, da nove stavbe ne bodo izstopale iz silhete naselja (da ne bodo bistveno višje ali bistveno nižje) in da bodo ustrezno izkoriščale terenske danosti.
– 2. Streha	– dovoljene so dvokapne, enokapne in strehe vseh naklonov, smer slemena mora biti vzporedno z daljšo stranico objekta; – večkapne strehe so dovoljene v primeru, kadar se želi optično zmanjšati volumen stavbe, kadar je smiselno poudariti drugo funkcijo stavbe od obstoječega okolja, kadar to zahteva lokacija (npr. vogalna stavba) ali če gre za drugačno tipologijo objekta; – dovoljeno je kombiniranje dvokapnih in večkapnih streh z ravnimi strehami (2–10°), predvsem v primeru pokritih teras, vetrolovov, zimskih vrtov in drugih dozidav; – dovoljeni so strešna okna in frčade. Vse frčade na eni strehi naj imajo enako obliko odprtine in strehe. Na eni strešini sta lahko največ dve enaki frčadi v dolžini do 1/2 dolžine strešine; – na strešinah je dovoljena namestitve sončnih kolektorjev in fotovoltaičnih celic, vendar te ne smejo segati nad sleme strehe; – dovoljena je kritina v barvi, ki bo usklajena z barvo strešin prevladujočih objektov v območju. Kritine ne smejo biti bleščeče.
3. Fasade	Poleg splošnih pogojev tega odloka veljajo pogoji: – s prizidki je treba zagotoviti skladnost celotne podobe objekta; – vsi pomožni objekti morajo biti usklajeni z osnovno stavbo glede barve in oblikovanosti fasad.
4. Infrastruktura	v največji možni meri naj infrastrukturni vodi potekajo podzemno.
7	DRUGA MERILA IN POGOJI
(1) Dovolj se trajnostna raba naravnih virov, energetska varčna gradnja in raba obnovljivih virov energije z izjemo vetrne energije. Dovolj se zbiranje in uporaba padavinske vode, kompostiranje biološko razgradljivih odpadkov za potrebe gospodinjstev, vse ob pogoju, da se s tem ne poslabšajo bivalne razmere na območju. (2) Gradnja je možna, kjer ni prostorskih omejitev glede dostopa. (3) Dvostanovanjski objekt je lahko ločen po horizontali ali vertikali (kar pomeni več vhodov). (4) Pri obnovah stavb (podstrehe, zvonik cerkve) je treba v primeru najdbe zatočišča z večjim številom netopirjev pred začetkom obnove obvestiti pristojno ZRSVN, prenova objekta se izvaja prilagojeno življenjskemu ciklusu netopirjev (najbolje v času od 1. septembra do 15. aprila), pri prenovi naj se ohranijo preletevalne odprtine, morebitno osvetljevanje površin naj se načrtuje tako, da bo svetloba časovno omejena in prostorsko usmerjena k tlom.	

8	POSEBNI POGOJI IN DOLOČILA
V območjih so dovoljene le manjše obrtne delavnice, ki ne zahtevajo zunanjih deponij in ne presegajo velikosti 80 m ² tlorisne površine.	

83. člen
(območje SB)

SB – večstanovanjska pozidava za posebne namene	
1	OBMOČJE NAMENSKE RABE
S	Območja stanovanj, ki so namenjena bivanju in spremljajočim dejavnostim
2	OBMOČJE PODROBNEJŠE NAMENSKE RABE
SB	Stanovanjske površine za posebne namene, ki so namenjeni za občasno ali stalno bivanje ostarelih, otrok, študentov in drugih socialnih skupin ter varovanim stanovanjem
3	DOPUSTNE DEJAVNOSTI
Poleg bivanja so dopustne spremljajoče dejavnosti, in sicer: zdravstvo in socialno varstvo, kulturne, razvedrilne, rekreacijske in športne dejavnosti, ob pogojih, da je: – dovolj velika zemljiška parcela, ki zagotavlja potrebne površine za normalno funkcioniranje dejavnosti vključno z zadostnimi parkirnimi površinami; – neposredna navezanost na prometno infrastrukturo; – dejavnosti ne bodo bistveno povečale negativnih vplivov na bivanje in bivalno okolje (povečana stopnja hrupa in drugih emisij) glede na obstoječe obremenitve.	
4	DOPUSTNI OBJEKTI
(1) STAVBE – stanovanjske stavbe – nestanovanjske stavbe: ob upoštevanju omejitev glede dopustnih dejavnosti. (2) GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI – gradnja objektov in naprav za potrebe prometne, komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture. (3) NEZAHTEVNI IN ENOSTAVNI OBJEKTI: – Pri gradnji in postavitvi nezahtevnih in enostavnih objektov ter postavitvi začasnih objektov se upošteva pogoje splošnega PIP in Prilogo 2. – Na skupnih funkcionalnih površinah objektov so dovoljene gradnje in postavitve enostavnih objektov za skupne potrebe (igrišča, parkovna oprema, nadstrešnice, paviljoni), gradnje in postavitve ograj ter opornih zidov, postavitve začasnih objektov (razen objektov, namenjenih skladiščenju) in vadbene objektov ter spominskih obeležij in urbane opreme. – Dovoljeni so tudi skupni infrastrukturni objekti za potrebe območja (napr. toplotna, kotlarna ipd.)	
5	VRSTE DOPUSTNIH POSEGOV
(1) Gradnje novih objektov (dozidave in nadzidave), rekonstrukcije, odstranitve objektov, vzdrževanje objektov, vse v skladu s splošnimi pogoji tega odloka. (2) Dovoljena je tudi odstranitev objektov in delov objektov, če se s tem ne poruši stavbni red, kadar gre za nadomestno gradnjo, kadar je odstranitev potrebna zaradi gradnje javne infrastrukture oziroma urejanja javnih površin.	
6	MERILA IN POGOJI ZA OBLIKOVANJE: veljajo splošni pogoji tega odloka, poleg tega pa še:
1. Gabariti	– tlorisni gabariti: večstanovanjska prostostoječa hiša, vila blok in blok: podolgovat ali kvadraten tloris, lahko tudi druge oblike, (npr. L, T ipd). Dovolj se združevanje blokov v nize in kareje; – višinski gabarit: do 2 K + P + 3. Pri določanju višine stavb je treba poleg predpisanih dopustnih višin upoštevati tudi vertikalni gabarit kakovostnega oziroma prevladujočega tipa obstoječih objektov, da nove stavbe ne bodo izstopale iz silhuete območja (da ne bodo višje ali bistveno nižje) in da bodo ustrezno izkoriščale terenske danosti.
2. Streha	– dovoljene so vse: enokapne in/ali ravne strehe ter izjemoma dvo- in večkapne strehe, smer slemen mora biti vzporedno z daljšo stranico objekta; – naklon streh je poljuben; – dovoljeni so strešna okna, strešne terase ipd.; – na strešinah je dovoljena namestitve sončnih kolektorjev in sončnih celic, vendar te ne smejo segati nad sleme strehe.
3. Fasade	Poleg splošnih pogojev tega odloka veljajo pogoji: – oblikovanje in horizontalna ter vertikalna členitev fasad ter strukturiranje fasadnih odprtín in drugih fasadnih elementov naj bodo enostavni in poenoteni po celi fasadi, nizu oziroma kareju; – zagotovi se sodobno oblikovanje fasad (enostavnejše členitve fasad, uporaba lesa, kovine, stekla in drugih sodobnih materialov, uporaba izrazitejših fasadnih barv kot poudarkov); – vsi objekti in naprave morajo biti usklajeni s prostorsko podobo posameznih območij.
4. Infrastruktura	– v največji možni meri naj infrastrukturni vodi potekajo podzemno.
7	DRUGA MERILA IN POGOJI
(1) Parkiranje se lahko zagotovi v povečanih kletnih etažah, zagotavlja naj se parkovne in športne površine, ki naj zavzemajo najmanj 20 % območja. V primeru izvedbe varovanih stanovanj je potrebno zagotoviti 1 PM/stanovanje za obiskovalce. (2) Spodbuja se trajnostna raba naravnih virov, energetska varčna gradnja in raba obnovljivih virov energije z izjemo vetrne energije. Priporoča se zbiranje in uporaba padavinske vode, kompostiranje biološko razgradljivih odpadkov, vse ob pogoju, da se s tem ne poslabšajo bivalne razmere na območju. (3) Gradnja je možna, kjer ni prostorskih omejitev glede dostopa.	
8	POSEBNI POGOJI IN DOLOČILA
Ni posebnih pogojev in določil.	

84. člen
(območje SK)

SK – površine podeželskega naselja, kmetije in stanovanjske hiše	
1 OBMOČJE NAMENSKE RABE	
S	Območja stanovanj, ki so namenjena bivanju in spremljajočim dejavnostim
2 OBMOČJE PODROBNEJŠE NAMENSKE RABE	
SK	Površine podeželskega naselja, ki so namenjene kmetijam z dopolnilnimi in drugimi dovoljenimi dejavnostmi na kmetiji in bivanju
3 DOPUSTNE DEJAVNOSTI	
Poleg bivanja so dopustne dejavnosti tudi kmetijstvo, poslovne dejavnosti, trgovina, gostinstvo (tudi turističnih nastanitvenih kapacitet) ter storitvene dejavnosti in druge dejavnosti (površina prostorov za dejavnost do neto 150 m²), ki ne generirajo tovarnega niti večjega osebnega prometa, če so izpolnjeni naslednji pogoji: – da je dovolj velika zemljiška parcela, ki zagotavlja potrebne površine za normalno funkcioniranje objekta vključno z zadostnimi parkirnimi površinami za potrebe objekta – stanovalcev, zaposlenih in obiskovalcev; – da je neposredno navezana na prometno infrastrukturo; – da je brez bistveno povečanih negativnih vplivov na bivanje in bivalno okolje (povečana stopnja hrupa in drugih emisij) glede na obstoječe obremenitve; – da so storitvene dejavnosti v kletih in pritličju objektov; – dopustne so spremembe namembnosti objektov pod pogojem, da je nova namembnost v skladu z namensko rabo tega območja.	
4 DOPUSTNI OBJEKTI	
(1) STAVBE: – stanovanjske stavbe: ob upoštevanju obstoječe tipične (tipologije) zazidave za SK; – nestanovanjske stavbe: nestanovanjske kmetijske in druge nestanovanjske stavbe, ob upoštevanju omejitev glede dopustnih dejavnosti in oblikovanja. (2) GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI: – gradnja objektov in naprav za potrebe prometne, komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture; – ureditev dvorišč v funkciji gospodarstva. (3) NEZAHTEVNI IN ENOSTAVNI OBJEKTI: – Pri gradnji in postavitvi nezahtevnih in enostavnih objektov ter postavitvi začasnih objektov se upošteva pogoje splošnega PIP in Prilogo 2. – Dopustni pomožni kmetijsko-gozdarski objekti razen gozdne vlake, gozdne žičnice; na območjih kmetij se dovoli ureditev gnojšč in zbiralnikov gnojnice ali gnojevke, ki pa morajo biti vsaj 5 m oddaljena od meje s sosednjo zemljiško parcelo, ki je namenjena za stanovanjsko gradnjo, razen če se lastnik sosednjega zemljišča strinja z manjšim odmikom.	
5 VRSTE DOPUSTNIH POSEGOV	
(1) Gradnje novih objektov (dozidave in nadzidave), rekonstrukcije, odstranitve objektov, vzdrževanje objektov, vse v skladu s splošnimi pogoji tega odloka. (2) Dovoljena je tudi odstranitev objektov in delov objektov, če se s tem ne poruši stavbni red.	
6 MERILA IN POGOJI ZA OBLIKOVANJE: veljajo splošni pogoji tega odloka, poleg tega pa še:	
a) Stanovanjski in nestanovanjski objekti, razen pomožnih kmetijsko gozdarskih objektov	
1. Gabariti	– tlorisni gabariti: v osnovi podolgovat tloris, razlika med osnovnima stranicama je od 1:1,4 do 1:2; – dovoljeno je dodajanje in odzemanje volumnov na osnovni podolgovat tloris (oblike L); – višinski gabarit: na ravnem terenu je dovoljena popolnoma ali delno vkopana klet ter etažnost objektov do največ (K) + P + 1 + M. Na nagnjenem terenu mora biti klet pretežno vkopana, dovoljena etažnost do največ K + P + M. Pri določanju višine stavb je treba, poleg predpisanih dopustnih višin, upoštevati tudi vertikalni gabarit kakovostnega oziroma prevladujočega tipa obstoječih objektov, da nove stavbe ne bodo izstopale iz silhete naselja (da ne bodo višje ali bistveno nižje) in bodo ustrezno izkoriščale terenske danosti; – kolenčni zid objekta s klasično dvokapno ali večkapno streho je največ do 100 cm.
2. Streha	– dovoljene so klasične dvokapne strehe, smer slemen mora biti vzporedna z daljšo stranico objekta; – večkapne (štirikapne) strehe so dovoljene v primeru, kadar je smiselno optično zmanjšanje volumna stavbe, kadar to zahteva lokacija (npr. vogalna stavba, ipd.) ali če gre za drugačno tipologijo objekta, vezano na prevladujoč kakovosten tip objekta v okolici; – naklon dvokapnih in večkapnih streh je od 35° do 45°; – pri prizidkih je dovoljeno kombiniranje dvokapnih in večkapnih streh z ravnimi (naklon 2–10°) ali enokapnimi (v tem primeru je naklon od 10–35°) strehami, kadar gre za strehe (pokritih) teras, vetrolovov in zimskih vrtov; – dovoljeni so čopi, kjer je so avtohtoni oziroma prevladujoči in v izrazito vetrovnih območjih; – dovoljena so strešna okna, dvokapne frčade z enakim naklonom kot osnovna streha. Vse frčade na eni strehi naj imajo enako obliko odprtine in strehe. Na eni strešini so lahko največ tri frčade; – na strešinah je dovoljena namestitve sončnih kolektorjev in sončnih celic, vendar te ne smejo segati nad sleme strehe, lahko pa so nameščeni tudi na tla; – dovoljena je kritina v opečno rdeči, sivi in temno rjavi barvi, glede na prevladujoč tip kritine v naselju. Kritine ne smejo biti bleščeče.

3. Fasade	Poleg splošnih pogojev tega odloka veljajo pogoji: – oblikovanje in horizontalna ter vertikalna členitev fasad, strukturiranje in postavitve fasadnih odprtín in oblikovanje drugih fasadnih elementov naj bodo usklajeni s tradicionalnimi objekti. S prizidki je treba zagotoviti skladnost celotne podobe objekta; – fasade so lahko horizontalno in vertikalno členjene, odprtine naj bodo pokončne oblike; – na ruralnih območjih se dovoli in spodbuja postavitve objektov povsem tradicionalnega oblikovanja in materialov; – fasade so lahko delno tudi lesene in obložene s kamnom; detajli na objektih naj bodo, v območjih ohranjenih tradicionalnih objektov, tradicionalni; – pri lesenih fasadah se lahko uporabijo polkrožna bruna; – izjemoma se dovolijo sodobni fasadni materiali in oblikovanje, če se pri objektu uporabijo tradicionalna dvokapna streha in tradicionalni volumni (tlorisni in višinski gabarit).
4. Infrastruktura	– v največji možni meri naj infrastrukturni vodi potekajo podzemno; – uredi se kanalizacijo in čiščenje odpadne vode na manjših čistilnih napravah, kjer to ni možno, se pri novogradnjah in obnovah zagotovi nepretočne greznice.
b) Pomožni kmetijsko-gozdarski objekti (stavbe)	
1. Lokacija in gabariti	– objekti na parceli se lahko sestavljajo v nize ali skupine, če je taka postavitve značilna za naselje in če gre za gručasti oziroma vrstni tip organizacije dvorišča; – tlorisni gabariti: v osnovi podolgovat tloris; – višinski gabarit: $(K) + P + 1 + p$ (podstrešje) na ravnem terenu ali $(K) + P + p$ (podstrešje) pri objektih v nagnjenem terenu. Pri določanju višine stavb je treba poleg predpisanih dopustnih višin upoštevati tudi vertikalni gabarit kakovostnega oziroma prevladujočega tipa obstoječih objektov, da nove stavbe ne bodo izstopale iz silhete naselja (da ne bodo višje, lahko pa so nižje). Dovolí se večja višina (do 2 m) v primerih postavitve silosov.
2. Streha	– dovoljene so klasične dvokapne strehe (naklon 35° do 45°). Dovolijo se odstopanja od tega naklona v primeru objektov velikih dimenzij, če je to usklajeno s stanovanjskim ter drugimi objekti na zemljiški parceli oziroma v okviru kmetije. V teh primerih se lahko uredi dvokapna streha nižjega naklona, pa tudi enokapna ali ravna streha; – smer slemena mora biti vzporedna z daljšo stranico objekta; – dovoljeni so čopi, kjer so avtohtoni oziroma prevladujoči; – na strešinah je dovoljena namestitve sončnih kolektorjev in sončnih celic, vendar te ne smejo segati nad sleme strehe; – dovoljena je kritina v opečno rdeči in temno sivi in temni sivi barvi, glede na prevladujoč tip kritine v naselju. Kritine ne smejo biti bleščeče.
3. Fasade	Poleg splošnih pogojev tega odloka veljajo pogoji: – oblikovanje in horizontalna ter vertikalna členitev fasad, strukturiranje in postavitve fasadnih odprtín in oblikovanje drugih fasadnih elementov naj bodo usklajeni s tradicionalnimi gospodarskimi objekti. S prizidki je treba zagotoviti skladnost celotne podobe objekta; – dovoli in spodbuja se postavitve objektov tradicionalnega oblikovanja in materialov; – zatrepi gospodarskih objektov naj bodo leseni oziroma v temnejši fasadni barvi; – pri lesenih fasadah se lahko uporabijo polkrožna bruna.
4. Infrastruktura	– vodi komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture morajo biti v podzemni izvedbi; – uredi se kanalizacijo in čiščenje odpadne vode na manjših čistilnih napravah, kjer to ni možno, se pri novogradnjah in obnovah zagotovi nepretočne greznice.
7	DRUGA MERILA IN POGOJI
(1) Spodbuja se trajnostna raba naravnih virov, energetska varčna gradnja in raba obnovljivih virov energije z izjemo vetrne energije. Za zbiranje in uporabo padavinske vode, za kompostiranje biološko razgradljivih odpadkov za potrebe gospodinjstev z izjemo gnoja in gnojek, vse ob pogoju, da se s tem ne poslabšajo bivalne razmere na območju. (2) Gradnja je možna, kjer ni prostorskih omejitev glede dostopa. (3) Pri obnovah stavb (podstrehe, zvonik cerkve) je treba v primeru najdbe zatočišča z večjim številom netopirjev pred začetkom obnove obvestiti pristojno ZRSVN, prenova objekta se izvaja prilagojeno življenjskemu ciklusu netopirjev (najbolje v času od 1. septembra do 15. aprila), pri prenovi naj se ohrani preletevalne odprtine, morebitno osvetljevanje površin naj se načrtuje tako, da bo svetloba časovno omejena in prostorsko usmerjena k tlom. (4) Če so določbe v neskladju z varstvenim režimom kulturnih spomenikov in kulturne dediščine, je potrebno upoštevati varstvene režime. Za posege na območjih in objektih kulturnih spomenikov in kulturne dediščine je potrebno pridobiti pogoje in soglasja pristojnega organa za varovanje kulturne dediščine.	
8	POSEBNI POGOJI IN DOLOČILA
(1) V enoti ZA19 se v strugo vodotoka in obrežni pas vegetacije ne sme posegati. (2) V enoti SU29 in PR12 se na prostih površinah za gradnjo posege izvaja tako, da se v največji možni meri ohranja ekstenzivne sadovnjake, ki predstavljajo pomemben habitat za gnezdenje ptic (rjavi srakoper, pivka, mali detel) ali pa so zatočišča netopirjev. (3) V enoti RA18 naj se v strugo potoka in obrežni pas vegetacije ne posega. Obstoječe drevje naj se v čim večji meri ohrani in vključi v krajinsko zasnovu objekta. Pri izvedbi del naj se posamezna drevesa zaščití pred poškodbami. Gradnja in ureditev okolice načrtovanih objektov naj se izvede brez škarp, teras, ograj in drugih objektov za premoščanje višinskih razlik, prehodi v okoliški teren naj bodo mehki in zatravljeni. Pri ureditvi zelenih površin ob objektu naj se zasadi avtohtono drevje in grmovnice ter zatravi z mešanico avtohtonih trav. Tuje rastlinske vrste naj se ne vnaša. Območja naj se ne ograjuje. Osvetljevanje okolice naj se uredi tako, da je z ustreznimi tehničnimi rešitvami svetloba prostorsko usmerjena proti tlom te časovno omejena skladno s področno zakonodajo. (4) V enoti DO15 se postavitve objektov načrtuje tako, da se v čim večji meri ohranja ekstenzivne sadovnjake.	

85. člen
(območje A)

A – površine razpršene poselitve	
1 OBMOČJE PODROBNEJŠE NAMENSKE RABE	
A	Površine razpršene poselitve, kot avtohtoni vzorec v krajini, nizke gostote pozidave, s pojavi samotnih kmetij, zaselkov, razdrobljenih, razpršenih, raztresenih, razpostavljenih in razloženih naselij ter drugih oblik strnjenih manjših naselij (manjša gručasta naselja)
2 DOPUSTNE DEJAVNOSTI	
(1) Poleg bivanja so dopustne tudi kmetijstvo, gostinstvo (tudi turističnih nastanitvenih kapacitet – apartmajev) ter storitvene dejavnosti in druge dejavnosti (površina prostorov za dejavnost do neto 150 m²), ki ne generirajo tovarnega niti večjega osebnega prometa, če so izpolnjeni naslednji pogoji: – da je dovolj velika zemljiška parcela, ki zagotavlja potrebne površine za normalno funkcioniranje objekta vključno z zadostnimi parkirnimi površinami za potrebe objekta – stanovalcev, zaposlenih in obiskovalcev; – da je neposredno navezana na prometno infrastrukturo; – da je brez bistveno povečanih negativnih vplivov na bivanje in bivalno okolje (povečana stopnja hrupa in drugih emisij) glede na obstoječe obremenitve. (2) Dopustne so spremembe namembnosti objektov pod pogojem, da je nova namembnost v skladu z namensko rabo tega območja.	
3 DOPUSTNI OBJEKTI	
(1) STAVBE – stanovanjske stavbe – nestanovanjske stavbe: nestanovanjske stavbe, ob upoštevanju omejitev glede dopustnih dejavnosti in oblikovanja. (2) GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI: – gradnja objektov in naprav za potrebe prometne, komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture; – ureditev dvorišč v funkciji gospodarstva; (3) NEZAHTEVNI IN ENOSTAVNI OBJEKTI: – Pri gradnji in postavitvi nezahtevnih in enostavnih objektov ter postavitvi začasnih objektov se upošteva pogoje splošnega PIP in Prilogo 2. – Pri gradnji in postavitvi nezahtevnih in enostavnih objektov, postavitvi začasnih objektov (razen objektov, namenjenih skladiščanju), vadbenih objektov, spominskih obeležij in urbane opreme se upošteva pogoje splošnega PIP.	
4 VRSTE DOPUSTNIH POSEGOV	
(1) Gradnje novih objektov, dozidave in nadzidave, rekonstrukcije, odstranitve objektov, vzdrževanje objektov, vse v skladu s splošnimi pogoji tega odloka. (2) Dovoljena je tudi odstranitev objektov in delov objektov, če se s tem ne poruši stavbni red.	
5 MERILA IN POGOJI ZA OBLIKOVANJE: veljajo splošni pogoji tega odloka, poleg tega pa še:	
a) Stanovanjske stavbe	
1. Gabariti	– tlorisni gabariti: v osnovi podolgovat tloris; – višinski gabarit: na ravnem terenu je dovoljena popolnoma ali delno vkopana klet ter etažnost objektov do največ (K) + P + 1 + M. Na nagnjenem terenu mora biti klet vsaj delno vkopana, dovoljena etažnost je do K + P + M. Pri določanju višine stavb je treba poleg predpisanih dopustnih višin upoštevati tudi vertikalni gabarit kakovostnega oziroma prevladujočega tipa obstoječih objektov, da nove stavbe ne bodo izstopale iz silhuite naselja (da ne bodo bistveno višje ali bistveno nižje) in bodo ustrezno izkoriščale terenske danosti.
2. Streha	– dovoljene so simetrične dvokapne strehe, smer slemena mora biti vzporedna z daljšo stranico objekta; – večkapne (štirikapne) strehe so dovoljene v primeru, kadar je smiselno optično zmanjšanje volumna stavbe, ali če gre za drugačno tipologijo objekta, vezano na prevladujoč kakovosten tip objekta v okolici; – naklon dvokapnih in večkapnih streh je od 35° do 45°; – izjemoma se dovolijo enokapne (naklon 10–35°) in ravne strehe (naklon 2–10°), če se pri objektu uporabijo tradicionalni volumni (tlorisni in višinski gabarit) in tradicionalni fasadni materiali (omet, les, opeka, avtohtoni kamen); – pri prizidkih je dovoljeno kombiniranje dvokapnih in večkapnih streh z ravnimi ali enokapnimi strehami, vendar le v primeru pokritih teras, vetrolovov, zimskih vrtov in drugih dozidav; – dovoljeni so čopi, kjer so avtohtoni oziroma prevladujoči in v izrazito vetrovnih območjih; – dovoljena so strešna okna, dvokapne frčade z enakim naklonom kot osnovna streha. Vse frčade na eni strehi naj imajo enako obliko odprtine in strehe. Na eni strešini so lahko največ tri frčade; – na strešinah je dovoljena namestitve sončnih kolektorjev in sončnih celic, vendar te ne smejo segati nad sleme strehe; – dovoljena je kritina v opečno rdeči, sivi in temno rjavi barvi, glede na prevladujoč tip kritine v občini. Kritine ne smejo biti bleščeče.
3. Fasade	Poleg splošnih pogojev tega odloka veljajo pogoji: – oblikovanje in horizontalna ter vertikalna členitev fasad, strukturiranje in postavitve fasadnih odprtin in oblikovanje drugih fasadnih elementov naj bodo usklajeni s tradicionalnimi objekti. S prizidki je treba zagotoviti skladnost celotne podobe objekta; – fasade so lahko horizontalno in vertikalno členjene, odprtine naj bodo načeloma pokončne oblike; – na ruralnih območjih se dovoli in spodbuja postavitve objektov povsem tradicionalnega oblikovanja in materialov; – fasade so lahko delno tudi lesene in obložene s kamnom; detajli na objektih naj bodo, v območjih ohranjenih tradicionalnih objektov, tradicionalni; – pri lesenih fasadah se lahko uporabijo tudi polkrožna bruna; – izjemoma se dovolijo sodobni fasadni materiali in oblikovanje, če se pri objektu uporabijo tradicionalna dvokapna streha in tradicionalni volumni (tlorisni in višinski gabarit).

4. Infrastruktura	– uredi se kanalizacijo in čiščenje odpadne vode na manjših čistilnih napravah, kjer to ni možno, se pri novogradnjah in obnovah zagotovi nepretočne greznice; – v največji možni meri naj infrastrukturni vodi potekajo podzemno.
b) Druge stavbe	
Druge stavbe (za različne dejavnosti), ki so dovoljene v okviru namenske rabe A, morajo biti po vertikalnih in horizontalnih gabaritih, oblikovanju streh in fasad usklajene s stanovanjskimi objekti.	
6	DRUGA MERILA IN POGOJI
(1) Spodbuja se trajnostna raba naravnih virov, energetska varčna gradnja in raba obnovljivih virov energije z izjemo vetrne energije. Dovolj se zbiranje in uporaba padavinske vode in kompostiranje biološko razgradljivih odpadkov. (2) Gradnja je možna, kjer ni prostorskih omejitev glede dovoza. (3) Pri obnovah stavb (podstrehe, zvonik cerkve) je treba v primeru najdbe zatočišča z večjim številom netopirjev pred začetkom obnove obvestiti pristojno ZRSVN, prenova objekta se izvaja prilagojeno življenjskemu ciklusu netopirjev (najbolje v času od 1. septembra do 15. aprila), pri prenovi naj se ohranijo preletevalne odprtine, morebitno osvetljevanje površin naj se načrtuje tako, da bo svetloba časovno omejena in prostorsko usmerjena k tlom. (4) Če so določbe v neskladju z varstvenim režimom kulturnih spomenikov in kulturne dediščine, je potrebno upoštevati varstvene režime. Za posege na območjih in objektih kulturnih spomenikov in kulturne dediščine je potrebno pridobiti pogoje in soglasja pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.	
7	POSEBNI POGOJI IN DOLOČILA
(1) V teh območjih so možne spremembe namembnosti gospodarskih poslopij v stanovanjska, vendar le ob pogoju, da se arhitektonske značilnosti objektov ne razlikujejo bistveno od ostalih stanovanjskih objektov. Ohranjati je treba objekte gospodarstev, ki se še ukvarjajo s primarnimi dejavnostmi. (2) Kmetija Romih – pri pozidavi se ne sme posegati v gozdni rob oziroma mejice. Drevesna naravna vrednota naj se ne uničuje, poškoduje ali se poslabša vitalnost drevesa. Pred izvedbo del v bližini naj se drevo ustrezno zaščiti. Posegi na območje tlorisa krošnje niso dovoljeni, večja zemeljska dela pa ne v radiu, ki je enak stojni višini drevesa. (3) V enoti LA118 naj se gradnja novih objektov načrtuje čim bližje cesti in obstoječim objektom. Obstoječe drevje naj se v čim večji meri ohrani in vključi v krajinsko zasnovo objekta. Pri izvedbi del naj se posamezna drevesa zaščiti pred poškodbami. Gradnja in ureditev okolice načrtovanih objektov naj se izvede brez škarp, teras, ograj in drugih objektov za premoščanje višinskih razlik. Prehodi v okoliški teren naj bodo mehki in zatravljeni. Pri ureditvi zelenih površin ob objektu naj se zasadi avtohtono drevje in grmovnice ter zatravi z mešanico avtohtonih trav. Tujerodnih rastlinskih vrst naj se ne vnaša. Območja naj se ne ograjuje. Osvetljevanje okolice naj se uredi tako, da je z ustreznimi tehničnimi rešitvami svetloba prostorsko usmerjena proti tlom. Časovno naj bo omejena skladno s področno zakonodajo. (4) Pri kapelici v Gorici pri Dobjem je potrebno ohraniti gozdiček, ki loči kapelico od preostale pozidave. (5) V enoti SK31 se v strugo vodotoka in obrežni pas vegetacije ne sme posegati. Ureditev okolice objekta se izvede brez škarp, teras, ograj in drugih objektov za premoščanje višinskih razlik. Prehodi v okoliški teren naj bodo mehki in zatravljeni. Zelene površine v okolici objektov naj se uredi z zasaditvijo avtohtonega drevja, grmovnic ter zatravi z mešanico avtohtonih trav. Tujerodnih rastlinskih vrst naj se ne vnaša. Zunanje osvetljevanje objektov naj se uredi tako, da je z ustreznimi tehničnimi rešitvami svetloba prostorsko usmerjena proti tlom ter časovno omejena. Območja urejanja naj se ne ograjuje. (6) V enoti LA122 naj se gradnja novih objektov načrtuje čim bližje cesti in obstoječim objektom. Obstoječe drevje naj se v čim večji meri ohrani in vključi v krajinsko zasnovo objekta. Pri izvedbi del naj se posamezna drevesa zaščiti pred poškodbami. Gradnja in ureditev okolice načrtovanih objektov naj se izvede brez škarp, teras, ograj in drugih objektov za premoščanje višinskih razlik, prehodi v okoliški teren naj bodo mehki in zatravljeni. Pri ureditvi zelenih površin ob objektu naj se zasadi avtohtono drevje in grmovnice ter zatravi z mešanico avtohtonih trav. Tujerodnih rastlinskih vrst naj se ne vnaša. Območja naj se ne ograjuje. Osvetljevanje okolice naj se uredi tako, da je z ustreznimi tehničnimi rešitvami svetloba prostorsko usmerjena proti tlom te časovno omejena skladno s področno zakonodajo. (7) V enoti DO7 se na prostih površinah za gradnjo posege izvaja tako, da se v največji možni meri ohranja ekstenzivne sadovnjake, ki predstavljajo pomemben habitat za gnezdenje ptičev (rjavi srakoper, pivka, mali detel) ali pa so zatočišča netopirjev.	

86. člen
(območje CU)

CU – Osrednja območja centralnih dejavnosti	
1	OBMOČJE NAMENSKE RABE
C	Območja centralnih dejavnosti, ki so namenjena oskrbnim, storitvenim in družbenim dejavnostim ter bivanju.
2	OBMOČJE PODPODROBNEJŠE NAMENSKE RABE
CU	Osrednja območja centralnih dejavnosti, kjer gre pretežno za prepletanje trgovskih, oskrbnih, storitvenih, upravnih, socialnih, zdravstvenih, vzgojnih, izobraževalnih, kulturnih, verskih in podobnih dejavnosti ter bivanja.
3	DOPUSTNE DEJAVNOSTI
(1) Trgovina ter storitvene dejavnosti, gostinstvo in turizem, poslovne dejavnosti, dejavnosti javne uprave, izobraževanje, zdravstvo in socialno varstvo, kulturne, razvedrilne, rekreacijske in športne dejavnosti ter bivanje. (2) Bivanje (3) Dovoljena je prenova neizrabljenih podstrešij v stanovanjske namene, v ateljeje in v poslovne prostore samostojnih delavcev v kulturi in samostojnih delavcev intelektualnih storitev. (4) Obstoječim objektom se lahko spremeni namembnost za dejavnosti, ki so za območje urejanja dopustne.	
4	DOPUSTNI OBJEKTI
(1) STAVBE – Stanovanjske stavbe – Nestanovanjske stavbe: ob upoštevanju omejitev glede dopustnih dejavnosti.	

(2) GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI – gradnja objektov in naprav za potrebe prometne, komunikacijske (bazne postaje), energetske in okoljske infrastrukture, – trgi, zelenice, otroška igrišča, parkirišča za osebna vozila. (3) NEZAHTEVNI IN ENOSTAVNI OBJEKTI: – pri gradnji in postavitvi nezahtevnih in enostavnih objektov ter postavitvi začasnih objektov se upošteva pogoje splošnega PIP in Prilogo 2; – dovoljeno je postavljanje tipskih kioskov, postavitve začasnih objektov (razen objektov, namenjenih skladiščenju); – dovoljene so postavitve in odstranitve začasnih tipskih objektov, namenjenih občasni trgovski ponudbi ali občasnim javnim prireditvam, vendar tako, da niso prizadete prvine urbane, kulturne in naravne dediščine. Ti objekti so lahko postavljeni za čas sezonske prodaje oziroma za čas prireditve, vendar največ za 3 mesece; – dovoljeno je postavljati urbano opremo (konfini, klopi, korita za cvetje in zelenje), njihova postavitve in oblikovanje morata upoštevati urbanistično arhitekturne prostorske značilnosti; – namestitev zabojnikov za komunalne odpadke na za to namenjena mesta, ne sme razvrednotiti kvalitet okolja; – dovoljeni so reklamni izveski, oblikovani skladno s stavbo, na kateri so izobešeni, in skladno z dejavnostjo oglaševanja. Minimalna svetla višina do izveskov, ki segajo v ulični prostor je 2,50 m; – plakatiranje je dovoljeno na posebnih, za ta namen oblikovanih stebrih in panojih.	
5 VRSTE DOPUSTNIH POSEGOV	
(1) Gradnje novih objektov, dozidave in nadzidave morajo biti skladne z razpoložljivim prostorom na parceli. Dopustne so tudi rekonstrukcije, vzdrževanje objektov. (2) Ohranjanje delov prvotnih objektov kot samostojnih objektov, ločenih od novih, ni dovoljeno. Dovoljena je ohranitev dela obstoječega objekta, v primeru da se ta vključi v gradbene mase novega objekta. (3) Dovoljena je tudi odstranitev objektov in delov objektov, če se s tem ne poruši stavbni red.	
6 MERILA IN POGOJI ZA OBLIKOVANJE: veljajo splošni pogoji tega odloka, poleg tega pa še:	
1. Gabariti	– na tem območju ni dovoljeno posegati v prostor prek obstoječih horizontalnih in vertikalnih gabaritov. Pri določanju višine novega slemena je treba obvezno upoštevati silhueto naselja, tako da novi objekti ne izstopajo iz celovite podobe mesta; – pri določanju gradbene mase se upoštevajo mere in sorazmerja istih dejavnikov na tem območju ali v okviru stavbnega otoka; – na celotnem območju urejanja ni dovoljeno postavljati novih dominant v prostoru.
2. Streha	– pri določanju tipa, naklona, smeri slemena oziroma strehe in kritine se upoštevajo obstoječe kvalitete oziroma prevladujoč tip na tem območju. V primeru, da gre za dvokapne strehe, je prednostna kritina z izgledom opečnega strešnika; – na posamičnih dominantnih objektih ali zaključenih celotah objektov (napr.: cerkev) je dovoljena kritina z bakreno ali drugo pločevino ustrezne barve.
3. Fasade	– pri obdelavi fasad historičnih objektov je treba uporabljati izvirne materiale, pri eventualnih novih fasadah pa materiale, ki so skladni z okolico. Novi materiali (les, jeklo, steklo in umetni kamen) so dovoljeni elementi na fasadi, razen v izjemnih primerih, katere zaradi posebnih arhitekturnih kvalitet usmerja pristojna služba spomeniškega varstva; – vsi objekti in naprave morajo biti usklajeni s prostorsko podobo območja.
4. Infrastruktura	– vodi komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture morajo biti praviloma v podzemni izvedbi, – bazne in trafo postaje se v prostor umeščajo na način, da ne vplivajo negativno na obstoječe prostorske kakovosti (na vidno izpostavljenih mestih).
7 DRUGA MERILA IN POGOJI	
(1) Pogoji za prometno urejanje: – na celotnem območju urejanja je obvezna uskladitev novih prometnih površin in prometnih ureditev z obstoječimi urbanističnimi, krajinskimi in arhitekturnimi kvalitetami; – pri rekonstrukcijah in preplastitvah cest je obvezna uskladitev nivoja vozišča in pločnikov z nivojem vhodov v objekte javnega značaja. Prečkanje cest se uredi tako, da ustrezajo prehodom za gibalno ovirane osebe. (2) Pogoji za priključevanje na okoljsko, energetsko in komunikacijsko omrežje: – rekonstrukcije in sanacije komunalnega omrežja je treba izvajati časovno in fizično usklajeno z upoštevanjem racionalnosti izvajanja posegov glede na druge komunalne vode na isti trasi. Dela je treba obvezno uskladiti z deli na cestah, javnih površinah (pločnikih, trgih, dvoriščih) oziroma na objektih v soseščini; – vse elektro omrežje na celotnem območju urejanja je treba praviloma graditi kot kabelsko kanalizacijo; – komunikacijsko omrežje je treba praviloma graditi v kabelski kanalizaciji. Pri tem je treba upoštevati možnosti razvoja dodatnih vodov za nove komunikacijske storitve; – nove transformatorske postaje in ostale objekte ter naprave energetskega in telekomunikacijskega omrežja je treba graditi v sklopu objektov. Priključne omarice energetskega in komunikacijskega omrežja ne smejo biti nameščene na glavnih fasadah objektov in ne smejo biti vizualno izpostavljene v odprtih ambientih; – gradnja novih baznih postaj mobilne telefonije in drugih nadzemnih objektov za brezžični prenos signalov je dovoljena. (3) Gradnja je možna, kjer ni prostorskih omejitev glede dostopa. (4) Če so določbe v neskladju z varstvenim režimom kulturnih spomenikov in kulturne dediščine, je potrebno upoštevati varstvene režime. Za posege na območjih in objektih kulturnih spomenikov in kulturne dediščine je potrebno pridobiti pogoje in soglasja pristojnega organa za varovanje kulturne dediščine.	

8	POSEBNI POGOJI IN DOLOČILA
(1) V enoti DO22-UN se na prostih površinah za gradnjo posege izvaja tako, da se v največji možni meri ohranja ekstenzivne sadovnjake, ki predstavljajo pomemben habitat za gnezdenje ptičev (rjavi srakoper, pivka, mali detel) ali pa so zatočišča netopirjev. (2) V vplivnem območju Cerkev Device Marije v Dobju pri Planini, ki poleg tega obsega tudi župnišče, se ne smejo graditi novi objekti, razen če bi šlo za objekte, ki so v povezavi z versko dejavnostjo in se hkrati vključujejo v prostor (tvorijo z obema objektoma kulturne dediščine neko celoto). Ohrani se veduto cerkve. (3) V vplivnem območju Župnišča v Dobjem pri Planini, ki poleg tega obsega tudi cerkev, se ne smejo graditi novi objekti, razen če bi šlo za objekte, ki so v povezavi z versko dejavnostjo in se hkrati vključujejo v prostor (tvorijo z obema objektoma kulturne dediščine celoto). (4) V neposredni sosesčini kulturne dediščine, ki jo predstavlja domačija Laziše 55 v Lazišu, se umešča stanovanjske objekte.	

87. člen
(območje IG)

IG – gospodarske cone	
1	OBMOČJE NAMENSKE RABE
I	Območja proizvodnih dejavnosti, ki so pretežno namenjena industrijskim, proizvodnim in spremljajočim storitvenim ter servisnim dejavnostim.
2	OBMOČJE PODROBNEJŠE NAMENSKE RABE
IG	Gospodarske cone, večfunkcionalne gospodarske cone, ki so namenjene obrtnim, skladiščnim, prometnim, trgovskim, poslovnim in proizvodnim dejavnostim.
3	DOPUSTNE DEJAVNOSTI
Proizvodne (predelovalne) dejavnosti, trgovina ter storitvene dejavnosti, promet in skladiščenje, gostinstvo in turizem, poslovne dejavnosti, kulturne, razvedrilne, rekreacijske in športne dejavnosti ter druge dejavnosti.	
4	DOPUSTNI OBJEKTI
(1) STAVBE: – nestanovanjske stavbe: ob upoštevanju omejitev glede dopustnih dejavnosti. (2) GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI: – gradnja objektov in naprav za potrebe prometne, komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture; – dvorišča, zelenice in parkirišča za osebna in tovorna vozila. (3) ENOSTAVNI IN NEZAHTEVNI OBJEKTI: – Pri gradnji in postavitvi nezahtevnih in enostavnih objektov ter postavitvi začasnih objektov se upošteva pogoje splošnega PIP in Prilogo 2.	
5	VRSTE DOPUSTNIH POSEGOV
Gradnje novih objektov, dozidave in nadzidave, rekonstrukcije, odstranitve objektov, vzdrževanje objektov.	
6	MERILA IN POGOJI ZA OBLIKOVANJE: veljajo splošni pogoji tega odloka, poleg tega pa še:
1. Gabariti	– tlorisni gabariti: niso predpisani; – dovoli se združevanje objektov v nize, kareje; – objekti in ureditve, ki mejijo na javni prostor, morajo biti (ob upoštevanju gradbenih linij kjer so te določene) po merilu, gostoti, oblikovanju in rastru javnih komunikacij usklajeni s preostalo pozidavo širšega prostora; – višinski gabariti: pri umeščanju teh stavb v prostor je treba upoštevati vertikalni gabarit prevladujočega tipa obstoječih objektov, da nove stavbe ne bodo izstopale iz silhuete območja. To ne velja za stavbe, ki so zaradi funkcionalnih zahtev izrazito višje. Ti objekti naj se oblikujejo kot kakovostno in prepoznavno oblikovani prostorski poudarki.
2. Streha	– za objekte znotraj industrijskega kompleksa se dovolijo vse vrste streh, vendar naj bodo po enem kompleksu poenotene; – dovoljena je namestitve sončnih kolektorjev in sončnih celic ter zazelenitev streh; – dovoljena je kritina, ki ne sme biti trajno bleščeča. Dovoljeno je odstopanje od teh barv v primeru prilagajanja sosednjim objektom.
3. Fasade	Poleg splošnih pogojev tega odloka veljajo pogoji: – zagotovi se sodobno oblikovanje fasad (enostavnejše členitve fasad, uporaba lesa, kovine, stekla in drugih sodobnih materialov, uporaba izrazitejših fasadnih barv kot poudarkov); – dovolijo se odstopanja, če so potrebna zaradi tehnoloških zahtev dejavnosti ali prilagoditve zahtevam nove oziroma evropske zakonodaje; – na območju gospodarske cone naj se urejajo oblikovno poenoteni sklopi različnih tipov industrijskih in obrtnih ter servisnih in storitvenih objektov.
4. Infrastruktura	– vodi komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture morajo potekati po enotnih infrastrukturnih koridorjih; – omrežje javnih komunikacij (cest, pločnikov, lahko z drevoredi in urbano opremo) naj bo enostavno in čitljivo, na smiselni mestih opremljeno z javnimi odprtimi prostori in dobro označeno.
7	DRUGA MERILA IN POGOJI
(1) Pogoji za prometno urejanje: – na celotnem območju urejanja je obvezna uskladitev novih prometnih površin in prometnih ureditev z obstoječimi urbanističnimi, krajinskimi in arhitekturnimi kvalitetami; – pri rekonstrukcijah in preplastitvah cest je obvezna uskladitev nivoja vozišča in pločnikov z nivojem vhodov v objekte javnega značaja. Prečkanje cest se uredi tako, da ustrezajo prehodom za gibalno ovirane osebe;	

- (2) Za nove posege se predvidijo tudi individualna ali skupna parkirišča po splošno veljavnih standardih.
- (3) Pogoji za priključevanje na okoljsko, energetske in komunikacijsko omrežje:
- rekonstrukcije in sanacije komunalnega omrežja je treba izvajati časovno in fizično usklajeno z upoštevanjem racionalnosti izvajanja posegov glede na druge komunalne vode na isti trasi. Dela je treba obvezno uskladiti z deli na cestah, javnih površinah (pločnikih, trgih, dvoriščih) oziroma na objektih v soseščini;
 - vse elektro omrežje naj se gradi kot kabelsko kanalizacijo;
 - komunikacijsko omrežje naj se gradi v kabelski kanalizaciji, pri čemer se upošteva možnosti razvoja novih komunikacijskih storitev;
 - nove transformatorske postaje in ostale objekte ter naprave energetskega in telekomunikacijskega omrežja je treba graditi v sklopu objektov. Priključne omarice energetskega in komunikacijskega omrežja ne smejo biti nameščene na glavnih fasadah objektov in ne smejo biti vizualno izpostavljene v odprtih ambientih;
 - gradnja novih baznih postaj mobilne telefonije in drugih nadzemnih objektov za brezžični prenos signalov je dovoljena.
- (4) Gradnja je možna, kjer ni prostorskih omejitev glede dostopa.

8 POSEBNI POGOJI IN DOLOČILA

- (1) Zagotavlja naj se parkovne ali druge zelene površine, ki naj zavzemajo najmanj 10 % območja.
- (2) Priporoča in spodbuja se trajnostna raba naravnih virov, energetske varčna gradnja in raba obnovljivih virov energije vključno z uporabo hišnih vetrnih turbin (do 10 kW nazivne moči), za zbiranje in uporabo padavinske vode, za kompostiranje biološko razgradljivih odpadkov, vse ob pogoju, da se s tem ne poslabšajo bivalne in okoljske razmere v ožji okolici.
- (3) Zagotoviti je treba, da padavinska voda s površin, ki bi lahko bile onesnažene, ne odteka v tla brez predhodnega ustreznega čiščenja.
- (4) Na obstoječih stanovanjskih objektih so dopustne dozidave in nadzidave v tlorisni velikosti do 20 % bruto etažne površine osnovnega objekta.

88. člen (območje IK)

IK – površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo	
1	OBMOČJE NAMENSKE RABE
I	Območja proizvodnih dejavnosti, ki so pretežno namenjena industrijskim, proizvodnim in spremljajočim storitvenim ter servisnim dejavnostim.
2	OBMOČJE PODROBNEJŠE NAMENSKE RABE
IK	Površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo, ki so namenjene kmetijskim stavbam za intenzivno pridelavo rastlin ali rejo živali
3	DOPUSTNE DEJAVNOSTI
Kmetijstvo ter s kmetijstvom povezane predelovalne dejavnosti, obdelava in predelava lesa ter spremljajoče dejavnosti trgovine in storitev, prometa in skladiščenja, kadar te dejavnosti dopolnjujejo izvajanje osnovne kmetijske ali s kmetijstvom povezane dejavnosti.	
4	DOPUSTNI OBJEKTI
(1) STAVBE – nestanovanjske stavbe: ob upoštevanju omejitev glede dopustnih dejavnosti.	
(2) GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI – gradnja objektov in naprav za potrebe prometne, komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture; – dvorišča, zelenice in parkirišča za osebna in tovorna vozila.	
(3) ENOSTAVNI IN NEZAHTEVNI OBJEKTI: – Pri gradnji in postavitvi nezahtevnih in enostavnih objektov ter postavitvi začasnih objektov se upošteva pogoje splošnega PIP in Prilogo 2.	
5	VRSTE DOPUSTNIH POSEGOV
Gradnje novih objektov, dozidave in nadzidave, rekonstrukcije, odstranitve objektov, vzdrževanje objektov.	
6	MERILA IN POGOJI ZA OBLIKOVANJE: veljajo splošni pogoji tega odloka, poleg tega pa še:
1. Gabariti	– poslovno upravne, administrativne, prodajne ipd. dejavnosti naj se organizirajo predvsem ob javnem prostoru, druge proizvodne stavbe pa v notranjosti kompleksov; – tlorisni gabariti: niso predpisani; – dovoli se združevanje objektov v nize, kareje; – objekti in ureditve, ki mejijo na javni prostor, morajo biti po merilu, gostoti, oblikovanju in rastru javnih komunikacij usklajeni s preostalo pozidavo širšega prostora; – višinski gabariti: pri umeščanju stavb v prostor je treba upoštevati vertikalni gabarit prevladujočega tipa obstoječih objektov, da ne bodo višje ali bistveno nižje. To ne velja za stavbe, ki so zaradi funkcionalnih zahtev izrazito višje (npr. silosi ipd.).
2. Streha	– strehe naj bodo barvno usklajene z okoliškimi obstoječimi objekti. Dovolijo se odstopanja in novosti, če se s tem doseže novo urbanistično-arhitekturno kakovost; – dovoljena je namestitve sončnih kolektorjev in zazelenjenih streh; – dovoljena je kritina, ki ne sme biti trajno bleščeča.
3. Fasade	– zagotovi se sodobno oblikovanje fasad (enostavnejše členitve fasad, uporaba lesa, kovine, stekla in drugih sodobnih materialov, uporaba izrazitejših fasadnih barv kot poudarkov).
4. Infrastruktura	– vodi komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture naj v največji možni meri potekajo po enotnih infrastrukturnih koridorjih.

7	DRUGA MERILA IN POGOJI
Gradnja je možna, kjer ni prostorskih omejitev glede dostopa.	
8	POSEBNI POGOJI IN DOLOČILA
(1) Dovoljena je postavitve baznih postaj mobilne telefonije. (2) Zagotavlja naj se parkovne ali druge zelene površine, ki naj zavzemajo najmanj 10 % območja. (3) Priporoča in spodbuja se trajnostna raba naravnih virov, energetske varčne gradnja in izvedba in raba obnovljivih virov energije vključno z uporabo hišnih vetrnih turbin (do 10 kW nazivne moči), za zbiranje in uporabo padavinske vode, za kompostiranje biološko razgradljivih odpadkov, vse ob pogoju, da se s tem ne poslabšajo bivalne in okoljske razmere v območju. (4) V enoti DO24 naj se gradnja načrtuje čim bližje obstoječim objektom in cesti. Nepozidan naj ostane čim širši pas zemljišča ob vodotoku oziroma gradnja objektov naj se načrtuje v taki oddaljenosti od vodotoka, da za njihovo varnost ne bo potrebno izvesti kakršnih koli del na brežini ali v strugi potoka (regulacije, nasipi, oporni zidovi ipd.). Regulacij in ostalih tehničnih ureditev vodotoka, s katero bi povzročili spremembo smeri, obliko ali globino struge (spremembo vzdolžnega in prečnega profila struge) naj se ne izvaja. Za zaščito pred bočno erozijo, se brežina utrjuje s sonaravnimi ukrepi (vrbovi popleti, utrjevanje s količki itd.). Odlaganje materiala v strugo in na bregove vodotoka naj se ne izvaja. Obstoječe drevje na zemljišču se v čim večji meri ohranja in vključuje v krajinsko ureditev. Pri izvedbi del naj se posamezna drevesa zaščitijo pred poškodbami. Gradnja in ureditev okolice načrtovanih objektov naj se izvede brez škarp, teras, ograj in drugih objektov za premoščanje višinskih razlik, prehodi v okoliški teren naj bodo mehki in zatravljeni. Pri ureditvi zelenih površin ob objektu se zasadi avtohtono drevje in grmovnice ter zatravi z mešanico avtohtonih trav. Tuje rodne rastlinskih vrst se ne vnaša. Odpadne vode iz novozgrajenih objektov naj se odvajajo v vodotesne greznice ali kanalizacijski sistem. Osvetljevanje okolice se uredi tako, da je z ustreznimi tehničnimi rešitvami svetloba prostorsko usmerjena k tlom ter časovno omejena.	

89. člen
(območje BT)

BT – površine za turizem	
1	OBMOČJE NAMENSKE RABE
B	Posebna območja, ki so namenjena posebnim dejavnostim, kot so območja za turizem, nakupovalna središča in podobno.
2	OBMOČJE PODROBNEJŠE NAMENSKE RABE
BT	Površine za turizem, ki so namenjena hotelom, bungalovom in drugim objektom za turistično ponudbo in nastanitev.
3	DOPUSTNE DEJAVNOSTI
Turistične, razvedrilne, kulturne, rekreacijske, športne, trgovske, gostinske in storitvene dejavnosti.	
4	DOPUSTNI OBJEKTI
(1) STAVBE: – stanovanjske stavbe: samo za lastnika/oskrbnika turističnega območja in njegovo družino; – nestanovanjske stavbe: gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev; – nestanovanjske kmetijske stavbe; – muzeji in knjižnice. (2) GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI: – športna igrišča: samo igrišča za športe na prostem, otroška igrišča; – gradnja objektov in naprav za potrebe prometne, komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture in sanacijo območja. (3) NEZAHTEVNI IN ENOSTAVNI OBJEKTI: – pri gradnji in postavitvi nezahtevnih in enostavnih objektov ter postavitvi začasnih objektov se upošteva pogoje splošnega PIP in Prilogo 2.	
6	VRSTE DOPUSTNIH POSEGOV
(1) Gradnje novih objektov, dozidave in nadzidave, rekonstrukcije, odstranitve objektov, vzdrževanje objektov. (2) Dovolji se možnost menjave rab, začasne, sezone rabe. (3) Zagotavljati je treba zadostno število parkirišč, glede na dejavnost ter število nočitvenih kapacitet. (4) Zagotavlja naj se parkovne ali druge zelene površine, ki naj zavzemajo najmanj 20 % območja.	
7	DRUGA MERILA IN POGOJI
(1) Na teh območjih se lahko zagotavlja možnost menjave rab, začasne, sezone rabe. (2) Dovoljeno je, da so objekti v ruralnem prostoru sodobno arhitekturno oblikovani, če predstavljajo kakovosten in prepoznaven poudarek v prostoru. (3) Ureditve, objekti, naprave, ograje morajo biti po celotnem kompleksu oblikovno poenotene ter smiselno usklajene z ureditvami sosednjih območij.	

90. člen
(območje ZS)

ZS – površine za oddih, rekreacijo in šport	
1	OBMOČJE NAMENSKE RABE
Z	Območja zelenih površin
2	OBMOČJE PODROBNEJŠE NAMENSKE RABE
ZS	Površine za oddih, rekreacijo in šport, ki so namenjene oddihu, rekreaciji in športom na prostem
3	DOPUSTNE DEJAVNOSTI
Šport, rekreacija, pristočasne dejavnosti.	

4	DOPUSTNI OBJEKTI
(1) GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI: – športna igrišča: samo igrišča za športe na prostem, otroška igrišča; – gradnja objektov in naprav za potrebe prometne, komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture; – če služijo dejavnostim s področja oddiha, rekreacije in športa, so dopustne tudi: – druge nestanovanjske stavbe: samo sanitarni prostori; – gostilne, točilnice, manjše okrepčevalnice, garderobe, sanitarije in podobno, ki služijo obiskovalcem in zaposlenim na tem območju, površina prostorov za dejavnost do 60 m². (2) NEZAHTEVNI IN ENOSTAVNI OBJEKTI: – Pri gradnji in postavitvi nezahtevnih in enostavnih objektov ter postavitvi začasnih objektov se upošteva pogoje splošnega PIP in Prilogo 2.	
6	VRSTE DOPUSTNIH POSEGOV
(1) Na območjih niso dopustne spremljajoče rabe, ki zahtevajo večje spremembe prostorskih značilnosti območja, zlasti zemeljska dela, izgubo naravnih značilnosti in odprtosti ter javne dostopnosti. (2) Travnata ali peščena igrišča se lahko uredijo na naravno ravno tereno oziroma na terene, ki ga je možno primerno urediti (zravnati, samo delno nasuti, urediti in sanirati brežine) brez večjih zemeljskih del. Druga igrišča, ki zahtevajo trajnejše ureditve, se lahko izvedejo le na za to predvidenih površinah. (3) Dopustne so raziskave geotermičnih virov pod pogojem, da raziskave trajno ne spreminjajo in poškodujejo naravnega stanja na površini in podtalju in da se po raziskavah zemljišča vrnejo v prejšnje stanje.	
7	DRUGA MERILA IN POGOJI
(1) Na teh območjih se lahko zagotavlja možnost menjave rab, začasne, sezone, rabe. (2) Ureditve, objekti, naprave, ograje morajo biti po celotnem kompleksu oblikovno poenotene ter smiselno usklajene z ureditvami sosednjih območij.	

91. člen
(območje ZK)

ZK – pokopališča	
1	OBMOČJE NAMENSKE RABE
Z	Območja zelenih površin.
2	OBMOČJE PODROBNEJŠE NAMENSKE RABE
ZK	Površine za pokopališča so namenjene za pokopališča in spremljajoče objekte.
4	DOPUSTNE DEJAVNOSTI
Pokopališče in spremljajoče dejavnosti.	
5	DOPUSTNI OBJEKTI
(1) Pokopališča, stavbe za opravljanje verskih obredov, pokopališke stavbe in spremljajoči objekti. (2) Če služijo potrebam pokopališča, so dopustni tudi: – manjše trgovske stavbe (kot sestavni del dejavnosti na območju) in stavbe za druge storitvene dejavnosti; – gradnja objektov in naprav za potrebe prometne, komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture. (3) Dopustni enostavni objekti so: – ograje, varovalne ograje, – oporni zidovi do višine 1.50 m, – spominska obeležja, – urbana oprema. (4) Objekti gospodarske javne infrastrukture. (5) Pri gradnji in postavitvi nezahtevnih in enostavnih objektov ter postavitvi začasnih objektov se upošteva pogoje splošnega PIP in Prilogo 2.	
6	VRSTE DOPUSTNIH POSEGOV
Na območjih pokopališč in sakralnih objektov so dopustni naslednji posegi: – redno vzdrževanje, adaptacije, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave in novogradnje mrliških vežic, prostorov za orodje, kapelic in znamenj; – urejanje ograj, parkirnih prostorov, zbirnih mest za komunalne odpadke, okolice pokopališč in sakralnih objektov ter zasaditve in ozelenitve območja, upoštevajoč prostorsko ureditev pokopališča.	
7	DRUGA MERILA IN POGOJI
Zagotavlja naj se parkovne ali druge zelene površine.	
8	POSEBNI POGOJI IN DOLOČILA
Dovoli se namestitev fotovoltaičnih panelov tako, da ni onemogočena osnovna raba površin.	

92. člen
(območje PC)

PC – območja cestnih prometnih površin	
1	OBMOČJE NAMENSKE RABE
PC	Območja in omrežja prometne, energetske, okoljske, komunikacijske infrastrukture
2	DOPUSTNE DEJAVNOSTI
Dejavnosti povezane z urejanjem prometne infrastrukture.	

3	DOPUSTNI OBJEKTI
(1) OBJEKTI: – nestanovanjski (poslovni) objekti. (2) GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI: – objekti gospodarske javne infrastrukture. (3) NEZAHTEVNI IN ENOSTAVNI OBJEKTI: – pri gradnji in postavitvi nezahtevnih in enostavnih objektov ter postavitvi začasnih objektov, se upošteva pogoje splošnega PIP in Prilogo 2.	
4	VRSTE DOPUSTNIH POSEGOV
Novogradnje, rekonstrukcije, prenove, dozidave, nadgradnje infrastrukturnih objektov, omrežij in naprav.	
5	MERILA IN POGOJI ZA OBLIKOVANJE: veljajo splošni pogoji tega odloka, poleg tega pa še:
Pri oblikovanju objektov in površin je obvezno: – upoštevanje urbanističnih, arhitekturnih in krajinskih značilnosti stičnih območij, – oblikovna enotnost posameznih sistemov, omrežij in tipologije objektov.	
7	DRUGA MERILA IN POGOJI
(1) Za zmanjšanje vpliva na dvoživke, naj se pred rekonstrukcijo regionalne ceste R II – 242 Dobje–Planina pri Sevnici, na kateri so znana spomladanska prečkanja in povozi dvoživk, izvede raziskava prečkanja in povoza dvoživk v optimalnih deževnih večerih. Po potrebi se odloči o postavitvi opozorilnega znaka »dvoživke na cesti«, ali v primeru množičnega povoza, o postavitvi podhoda z usmerjevalnimi ograjami. (2) Predvidena cestna povezava med RII 434 – Suho–Repuš naj se izvede ob upoštevanju omilitvenih ukrepov: – prečkanje ceste z vodotokom naj se izvede s prepustom (minimalni premer 100 cm); – regulacij in ostalih tehničnih ureditev vodotoka, s katero bi povzročili spremembo smeri, obliko ali globino struge (spremembo vzdolžnega in prečnega profila struge) naj se ne izvaja; – v primeru bočne erozije, s katero bi bila porušena stabilnost brežine, naj se brežina utrjuje s sonaravnimi ukrepi (vrbovi popleti, utrjevanje s količki itd.); – odlaganje kakršnegakoli materiala v strugo in na bregove vodotoka ni dopustno; – območje vhoda v Jamo v kamnolomu pri Suhem (naravna vrednota) je treba med gradnjo na terenu jasno označiti, vanj pa je prepovedano posegati tako z gradbenimi stroji kot z manipulativnimi površinami, V kamo je prepovedano trajno ali začasno odlagati odpadni gradbeni material; – pred gradnjo je treba pridobiti pogoje in ustrezno upravno soglasje pristojne službe za ohranjanje narave, skladno z veljavno področno zakonodajo.	

93. člen
(območje O)

O – Okoljska infrastruktura (ravnanje z odpadki in odpadnimi vodami)	
1	OBMOČJE PODROBNEJŠE NAMENSKE RABE
O	območja okoljske infrastrukture
3	DOPUSTNE DEJAVNOSTI
Dejavnosti povezane z urejanjem okoljske infrastrukture.	
4	DOPUSTNI OBJEKTI
(1) OBJEKTI: – nestanovanjski in poslovni objekti, ki so povezani z dejavnostjo okoljske infrastrukture. (2) GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI: – objekti gospodarske javne infrastrukture. (3) NEZAHTEVNI IN ENOSTAVNI OBJEKTI: – Pri gradnji in postavitvi nezahtevnih in enostavnih objektov ter postavitvi začasnih objektov se upošteva pogoje splošnega PIP in Prilogo 2.	
5	VRSTE DOPUSTNIH POSEGOV
Novogradnje, rekonstrukcije, prenove, dozidave, nadgradnje infrastrukturnih objektov, omrežij in naprav.	
6	MERILA IN POGOJI ZA OBLIKOVANJE: veljajo splošni pogoji tega odloka, poleg tega pa še:
Pri oblikovanju objektov in površin je obvezno: – upoštevanje urbanističnih, arhitekturnih in krajinskih značilnosti stičnih območij; – oblikovna enotnost posameznih sistemov, omrežij in tipologije objektov.	
7	POSEBNI POGOJI IN DOLOČILA
Dovoljena je gradnja in izvedba ter namestitve naprav za rabo obnovljivih virov energije (fotovoltaične celice, bio plin itd.) vključno z uporabo hišnih vetrnih turbin (do 10 kW nazivne moči).	

94. člen
(območje K1)

K1 – najboljša kmetijska zemljišča	
1	OBMOČJE NAMENSKE RABE
K1	območja najboljših kmetijskih zemljišč
2	DOPUSTNE DEJAVNOSTI
Kmetijska dejavnost.	

3	DOPUSTNI OBJEKTI
NEZAHTEVNI IN ENOSTAVNI OBJEKTI: – upoštevajo se določila splošnih PIP ter priloga 2.	
4	VRSTE DOPUSTNIH POSEGOV
(1) Na območjih najboljših kmetijskih zemljišč so dovoljene: – kmetijske prostorsko ureditvene operacije, skladno z zakonom o kmetijskih zemljiščih; – začasne ureditve za potrebe varstva pred negativnim delovanjem voda; – sanacije površinskih kopov; – postavitve naprav za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti (meritve, zbiranje podatkov). (2) Gradnja objektov in naprav za potrebe prometne, komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture, ki bistveno ne zmanjša obdelovalnega potenciala kmetijskih zemljišč, ki je v lokalnem javnem interesu in kjer zaradi posebnih lokacijskih zahtev ni možno določiti druge lokacije.	
5	DRUGA MERILA IN POGOJI
(1) Dopustni objekti, gradnje in druga dela ter enostavni objekti ne smejo bistveno prizadeti obdelovalnega potenciala kmetijskih zemljišč. Poškodbe je treba po gradnji sanirati in zemljišča rekultivirati. (2) Globina ali višina nadzemnih in podzemnih objektov mora biti taka, da je možna normalna kmetijska obdelava. Po izvedeni gradnji je treba zemljišča vzpostaviti v prvotno stanje. (3) Vodno zajetje in urejanje vodotokov ter ukrepi za varstvo pred škodljivim delovanjem voda, se izvajajo s sonaravnimi ureditvami na podlagi hidrološko-hidravlične analize, da se omogoči več namenskost novega vodnega in obvodnega prostora. (4) Agromelioracije je treba izvajati ob upoštevanju usmeritev za ohranjanje narave, kulturne dediščine in prepoznavnosti krajin ter načrtovanih infrastrukturnih koridorjev. Na območjih večjih kompleksov najboljših kmetijskih zemljišč ter na drugih območjih se lahko izvedejo komasacije ob upoštevanju usmeritev za ohranjanje narave, kulturne dediščine in prepoznavnosti krajin ter obstoječih in načrtovanih infrastrukturnih koridorjev. (5) Vodni zadrževalniki za potrebe namakanja kmetijskih površin, se lahko uredijo le na območjih, za katera bodo po izračunu vodne bilance ugotovljene možnosti za rabo vode v kmetijske namene. (6) Za potrebe kmetijstva se lahko urejajo tudi manjši, lokalni zbiralniki za padavinsko vodo. (7) Na zemljiščih, ki so v naravi in po določilih tega odloka opredeljene kot kmetijske površine, v neažuriranem zemljiškem katastru pa so vpisane kot stavbišče, gradnja nadomestnih objektov ni dovoljena.	
6	POSEBNI POGOJI IN DOLOČILA
Uporaba fitofarmacevtskih sredstev naj bo čim manjša.	

95. člen
(območje K2)

K2 – druga kmetijska zemljišča	
1	OBMOČJE NAMENSKE RABE
K2	območja kmetijskih zemljišč namenjena kmetijski rabi
2	DOPUSTNE DEJAVNOSTI
Kmetijska dejavnost.	
3	DOPUSTNI OBJEKTI
NEZAHTEVNI IN ENOSTAVNI OBJEKTI: – upoštevajo se določila splošnih PIP ter priloga 2.	
4	VRSTE DOPUSTNIH POSEGOV
Na območjih najboljših kmetijskih zemljišč so dovoljene: – kmetijske prostorsko ureditvene operacije, skladno z zakonom o kmetijskih zemljiščih; – začasne ureditve za potrebe varstva pred negativnim delovanjem voda; – sanacije površinskih kopov; – postavitve naprav za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti (meritve, zbiranje podatkov).	
5	DRUGA MERILA IN POGOJI
(1) Dopustni objekti, gradnje in druga dela ter enostavni objekti ne smejo bistveno prizadeti obdelovalnega potenciala kmetijskih zemljišč, poškodbe je treba sanirati in zemljišča rekultivirati. (2) Globina ali višina nadzemnih in podzemnih objektov mora biti taka, da je možna normalna kmetijska obdelava. Po izvedeni gradnji je treba zemljišča vzpostaviti v prvotno stanje. (3) Vodno zajetje in urejanje vodotokov ter ukrepi za varstvo pred škodljivim delovanjem voda se izvajajo s sonaravnimi ureditvami na podlagi hidrološko-hidravlične analize, da se omogoči večnamenskost novega vodnega in obvodnega prostora. (4) Agromelioracije je treba izvajati ob upoštevanju usmeritev za ohranjanje narave, kulturne dediščine in prepoznavnosti krajin ter načrtovanih infrastrukturnih koridorjev. Na območjih večjih kompleksov najboljših kmetijskih zemljišč ter na drugih območjih se lahko izvedejo komasacije ob upoštevanju usmeritev za ohranjanje narave, kulturne dediščine in prepoznavnosti krajin ter obstoječih in načrtovanih infrastrukturnih koridorjev. (5) Vodni zadrževalniki za potrebe namakanja kmetijskih površin, se lahko uredijo le na območjih, za katera bodo po izračunu vodne bilance ugotovljene možnosti za rabo vode v kmetijske namene. (6) Za potrebe kmetijstva se lahko urejajo tudi manjši, lokalni zbiralniki za padavinsko vodo.	
6	POSEBNI POGOJI IN DOLOČILA
V enoti LA29, na območju kulturne dediščine Lažiše – Mlin na domačiji Lažiše 12 (RKD 28267), je treba ohranjati obrežno vegetacijo in krajino ter ne posegati v strugo potoka, razen če to pripomore k boljši prezentaciji dediščine.	

96. člen
(območje G)

G – gozdna zemljišča	
1	OBMOČJE NAMENSKE RABE
G	Območja gozdov so namenjena gozdovom, njihovem izkoriščanju in gospodarjenju z njimi.
2	DOPUSTNE DEJAVNOSTI
Gozdarstvo in lov.	
3	DOPUSTNI OBJEKTI
(1) OBJEKT: – objekti, ki služijo gospodarjenju z gozdovi ter lovske preže in info table; – objekti za vodnogospodarske ureditve in objekti; – pomožni kmetijsko gozdarski objekti: čebelnjak, gozdna cesta, gozdna učna pot, grajena gozdna vlaka, stalna gozdna žičnica, ribnik kot vodno zajetje, krmišče, zavetišče za drobnico, opazovalnica za ptice, lovska preža; – izjemoma ograje, ob soglasju pristojne službe za upravljanje z gozdovi in sicer: varovalna ograja (ne zidana), oporni zid; – začasni objekti namenjeni prireditvam, in sicer samo oder z nadstreškom; – urbana oprema, in sicer: nadkrita čakalnica na avtobusnem postajališču, montažna sanitarna enota. (2) Pri gradnji in postavitvi nezahtevnih in enostavnih objektov ter postavitvi začasnih objektov se upošteva pogoje splošnega PIP in Prilogo 2. Za gradnje enostavnih in nezahtevnih objektov je treba pridobiti soglasje pristojne službe za upravljanje in varstvo gozdov. (3) GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI: – gradnja objektov in naprav za potrebe prometne, komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture in bazne postaje (ob predhodnem soglasju pristojne službe za upravljanje s gozdnimi zemljišči), ki je v lokalnem javnem interesu in kjer zaradi posebnih lokacijskih zahtev ni možno določiti druge lokacije.	
4	VRSTE DOPUSTNIH POSEGOV
(1) Na območjih gozdov so dovoljene: – gozdarske prostorsko ureditvene operacije, skladno z Zakonom o gozdovih; – vodnogospodarske ureditve za potrebe varstva pred negativnim delovanjem voda; – vodnogospodarske ureditve za ribogojnice; – ureditve za potrebe lova in ribolova; – sanacije površinskih kopov in cestnih usekov ter nasipov; – postavitve naprav za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti (meritve, zbiranje podatkov); – gradnje obor, ograditve se lahko postavi le skladu s predpisi, ki urejajo področje gozdov; – sanitarne sečnje; – krčitev gozda do 0,5 ha, ob predhodnem soglasju pristojne službe za upravljanje z gozdovi; – odlaganje rodovitne zemlje nastale z izkopi, ob soglasju lastnika, pristojne službe za upravljanje z gozdovi, upoštevanju varovalnih režimov in v skladu s področno zakonodajo o odlaganju odpadkov. (2) Na parcelah, ki so v naravi in po določilih tega odloka opredeljene kot gozdne površine, v neažuriranem zemljiškem katastru pa so vpisane kot stavbišče, gradnja objektov ni dovoljena.	
5	DRUGA MERILA IN POGOJI
(1) Posegi v prostor morajo biti načrtovani tako, da omogočajo lastnikom gozdov dostop do gozdnih zemljišč. (2) Navedeni posegi so dopustni pod pogojem, da niso v nasprotju z gozdnogospodarskimi načrti in funkcijami gozda, ne ovirajo osnovne dejavnosti oziroma niso v nasprotju z interesi gozdarstva in je zanje potrebno pridobiti ustrezno soglasje od pristojne službe za upravljanje z gozdovi. (3) Za vse posege, v pasu najmanj višine odraslega gozdnega drevja od roba gozda, je treba pridobiti predhodno mnenje pristojne službe za upravljanje z gozdovi. (4) Sekanje, požiganje in drugo čiščenje grmišč ter zaraščajočih kmetijskih površin ni dovoljeno med 1. marcem in 1. avgustom.	
6	POSEBNI POGOJI IN DOLOČILA
Pri upravljanju z gozdovi in posegih v gozd je treba upoštevati posebne pogoje in določila pristojne službe za upravljanje z gozdovi, zlasti se ohranja funkcije gozdov, ki so določene v gozdnogospodarskem načrtu. Te načrte se upoštevajo kot strokovne podlage pri urejanju prostora na lokalni ravni.	

97. člen
(območje VC)

VC – celinske vode	
1	OBMOČJE NAMENSKE RABE
VC	Območja celinskih voda so namenjene izvajanju dejavnosti s področja rabe voda.
2	DOPUSTNI OBJEKTI
(1) Objekti: mostovi in viadukti, objekti za varstvo pred škodljivim delovanjem voda na ogroženih območjih (vzdrževalna dela in rekonstrukcije obstoječih jezov in pregrad, urejanje hudournikov, prodišč in ureditve za preprečevanje poplav; urejanje in utrjevanje brežin), objekti za športna igrišča na prostem, ki so vezana na vodo za vodne športe, ureditve dostopov do vode in privezov za čolne ter drč za spuščanje čolnov, lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste, pregrade in jezovi, dovodni in odvodni kanali, objekti javne gospodarske infrastrukture, objekti grajenega javnega dobra po zakonu, ki ureja vode, objekti, potrebni za rabo voda, objekti, namenjeni varstvu voda pred onesnaženjem ter objekti, namenjeni obrambi države, zaščiti in reševanju ljudi, živali in premoženja ter izvajanju nalog policije in vodna zajetja, ureditve manjših zajemališč požarne vode, manjših zajetij za ureditev ribnikov ter postavitev naprav za potrebe študijskih in raziskovalnih dejavnosti.	

(2) Gradnja ribogojnic pod pogojem, da se zagotovi ekološko sprejemljivi pretok. (3) Na vodotokih in območjih vodnih zemljišč je izven strnjeno pozidanih območij dovoljena gradnja objektov, funkcionalno vezanih na vodotok (ribogojnica, mlin, žaga, mala hidroelektrarna ipd.) na podlagi predhodne prostorske preveritve, hidrološko-hidravlične analize, pozitivne ocene vplivov na okolje in soglasja pristojnih služb za upravljanje z vodami. (4) Gradnja objektov in drugih trajnih ovir, ki ne služijo urejanju ali rabi voda, ni dopustna. Izjema so dopustne kolesarske in peš poti, zasaditve ter gradnja podzemnih komunalnih energetskih in komunikacijskih vodov in objektov ob predhodnem soglasju pristojnih služb.	
3	VRSTE DOPUSTNIH POSEGOV
(1) Dopustni so posegi v zvezi z ukrepi, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti površinskih voda, ukrepi, ki se nanašajo na ohranjanje narave, ukrepi za oživljanje reguliranih vodotokov in ukrepi, ki se nanašajo na ohranjanje narave. (2) Za obstoječe objekte in naprave na vodnem ali priobalnem zemljišču velja, da je na teh objektih in napravah mogoča rekonstrukcija, adaptacija ali obnova, ki bistveno ne spreminja namembnosti in velikosti objekta in ki ne vpliva negativno na kakovost vode in na vodni režim. (3) Na parcelah, ki so v naravi in po določilih tega odloka opredeljene kot vodno zemljišče, v neažuriranem zemljiškem katastru pa so vpisane kot stavbišče objektov, ki s tem členom niso določeni kot dopustni, gradnja nadomestnih objektov ni dovoljena. (4) V pasu priobalnega zemljišča vodotoka mora biti omogočen dostop in vzdrževanje vodotoka. (5) Premostitve voda in gradnje na vodnem ter priobalnem zemljišču je treba načrtovati tako, da se preprečuje nastanek poplav in da se ne poslabšujeta stanje voda in vodni režim ter je zagotovljen ekološko sprejemljivi pretok. (6) Pri urejanju in obratovanju objektov in naprav mlinov, žag in ribogojnic odvzem vode ne sme ogroziti kakovosti voda ter ekološko sprejemljivega pretoka. Če je to potrebno zaradi ohranitve življenjskih razmer v vodotoku, mora investitor zagotoviti ustrezen prehod za ribe. (7) Pri poseganju v območje celinskih voda sta prepovedani povzročanje ovir za pretok visokih voda in zmanjševanje retenzijskega območja. (8) Dopustna so vzdrževalna dela, adaptacije, rekonstrukcije, gradnje jezov, mlinov in žag. (9) Spremembe mlinov in žag za potrebe turizma in za urejanje malih hidroelektrarn so dopustne pod pogojem, da objekti ohranijo bistvene morfološke značilnosti in kvalitete vodotokov in obvodnega prostora.	
4	DRUGA MERILA IN POGOJI
(1) Na vodnem ali priobalnem zemljišču ni dovoljeno postavljati ograj, objektov ali drugih ovir, ki bi preprečevale prost prehod ob vodotoku. (2) Na območjih celinskih voda niso dovoljeni posegi, ki onemogočajo dostop do vodotokov. (3) Za mline, žage in ribogojnice je odmik od vodotoka lahko manjši od 5 m. (4) Pri gradnjah in drugih delih znotraj priobalnega zemljišča naj se v največji meri zagotavljajo sonaravne ureditve z uporabo avtohtonih hidrofilnih vrst in ohranjanje obstoječe vegetacije. Zacevljanje ali prekrivanje vodotokov ni dovoljeno, razen na krajših razdaljah, ki omogočajo dostop oziroma prehod prek vodotoka, ko gre za objekt javne prometne infrastrukture (most, prepust na javnih cestah in poteh). (5) Gradnja mostov in cest v območju vodotokov mora biti takšna, da ne posega v pretočni profil, zagotovljena mora biti varnost objektov pred visokimi vodami z zagotovljeno minimalno varnostno višino. (6) Zagotavlja se redno vzdrževanje vodotokov, vključno s sanitarnimi sečnjami obvodne zarasti. Ta dela se ne izvaja med 1. marcem in 1. avgustom.	

5 NAČINI UREJANJA PROSTORA

98. člen

(splošni pogoji za urejanje območij, za katera veljajo sprejeti prostorski izvedbeni akti)

- (1) Na območjih, za katera veljajo sprejeti prostorski izvedbeni akti, veljajo vsi pogoji, ki jih ti akti določajo.
- (2) Veljavni prostorski izvedbeni akti so:
- Odlok o spremembah in dopolnitvah dela ureditvenega načrta za naselje Dobje pri Planini, Uradni list RS, št. 55/02 (EUP DO22-UN).
- (3) V primerih, ko so meje območja veljavnih prostorskih izvedbenih načrtov neskladna z mejami območij v OPN, veljajo meje območja, ki so določene v OPN.

99. člen

(splošni pogoji za pripravo OPPN, ki so določeni s tem odlokom)

- (1) Za območja, ki se urejajo z OPPN, se pripravi po en ali več OPPN, pri čemer je treba zagotoviti, da posamezen OPPN vključuje prostorsko in funkcionalno smiselno zaključeno enoto (vključno s predvidenimi zelenimi površinami in gospodarsko javno infrastrukturo) in da bo dinamika priprave posameznih OPPN zagotavljala smiselno faznost prostorskih ureditev.
- (2) Če se izdela OPPN samo za del območja, predvidenega za urejanje z OPPN, je treba pripraviti strokovne podlage za celotno območje predvidenega OPPN. V tem primeru je treba za celotno območje sprejeti tudi rešitev omrežja prometne in gospodarske javne infrastrukture.
- (3) Na območjih, na katerih je, skladno s tem odlokom predvidena izdelava OPPN, so pred sprejetjem OPPN, na obstoječih zemljiških parcelah dopustni naslednji posegi:
- investicijska vzdrževalna dela na obstoječih objektih,
 - gradnja pomožnih nezahtevnih in enostavnih objektov za lastne potrebe in postavitev začasnih objektov ter ograj,
 - sprememba rabe in namembnosti obstoječih objektov v skladu z namensko rabo zemljišča,
 - odstranitve obstoječih objektov,
 - gradnje, rekonstrukcije, vzdrževanje in odstranitve gospodarske javne infrastrukture in drugih omrežij in objektov v javni rabi, ki niso v nasprotju z načrtovanimi gradnjami v OPPN.

100. člen

(splošne usmeritve za urejanje območij, za katera je predvidena izvedba OPPN)

Na območjih, za katera je predvidena izvedba OPPN veljajo spodaj navedeni pogoji in usmeritve.

OPPN Gospodarska cona (EUP DO60-OPPN*)

V območje se ne umešča takih dejavnosti, ki lahko pomenijo večje tveganje za okolje zaradi večjih nesreč (SEVESO) in dejavnosti, ki lahko povzročajo onesnaževanje večjega obsega (IPPC) ter dejavnosti, ki vključujejo naprave, ki potrebujejo okoljevarstveno dovoljenje za emisije snovi v zrak.

Odpadni plini iz objektov na območjih proizvodnih dejavnosti se morajo, v primeru, da gre za tako dejavnost, ki povzroča emisije odpadnih plinov, očistiti v napravi za čiščenje odpadnih plinov.

Čistilno napravo naj se odmakne od vodotoka tako, da se ohrani priobalni pas z obvodno vegetacijo vsaj v širini 10 m. Na čistilno napravo se lahko speljejo le komunalne vode oziroma vode, ki so predhodno očiščene vseh morebitnih neorganskih polutantov. Zgrajena mora biti tako, da je onemogočeno poplavljanje v času visokih voda in s tem preprečeno izplavljanje koncentriranih onesnažil.

Regulacij in ostalih tehničnih ureditev vodotoka, s katero bi povzročili spremembo smeri, obliko ali globino struge (spremembo vzdolžnega in prečnega profila struge) ter onemogočili prelivanje vode na bližnje travnate površine, naj se ne izvaja. V primeru bočne erozije, s katero bi bila porušena stabilnost brežine, naj se brežina utrjuje s sonaravnimi ukrepi (vrbovi popleti, utrjevanje s količki). Pri izvedbi del naj se obstoječa drevesa zaščititi pred poškodbami.

Do območja gospodarske cone se uredi ustrezna cestna povezava, po kateri se zagotovi vsa potrebna gospodarska javna infrastruktura.

Preprečiti je treba odtok padavinskih odpadnih voda z utrjenih površin v tla, brez ustreznega predhodnega čiščenja (npr. parkirišč, dvorišč, zunanjih skladišč, manipulativnih površin).

Gradnja in ureditev okolice načrtovanih objektov naj se izvede brez škarp, teras, ograj in drugih objektov za premoščanje višinskih razlik. Prehodi v okoliški teren naj bodo mehki in zatravljeni. Za ureditev odprtih površin naj se uporabijo avtohtone vrste trav, grmovnic in drevja. Pri zasaditvi naj se upošteva sonaravni izgled.

Osvetljevanje okolice objektov naj se uredi tako, da je z ustreznimi tehničnimi rešitvami svetloba prostorsko usmerjena proti tlom ter časovno omejena.

6 PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

101. člen

(legalizacija objektov)

Na območju občine so dopustne legalizacije objektov, zgrajenih ali rekonstruiranih brez ustreznih upravnih dovoljenj, ob upoštevanju določb tega odloka in po določbah Zakona o graditvi objektov. Na območjih ali objektih kulturne dediščine je treba pridobiti pogoje in soglasja pristojne službe s področja ohranjanja kulturne dediščine.

102. člen

(dokončanje postopkov)

Postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega odloka, se nadaljujejo in končajo po določbah izvedbenih aktov občine, veljavnih v času vložitve vloge za izdajo gradbenega dovoljenja.

103. člen

(hramba in vpogled)

OPN Občine Dobje se v analogni in digitalni obliki hrani in je na vpogled na sedežu Občine Dobje, pristojni upravni enoti in Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za prostor.

104. člen

(nadzor nad izvajanjem)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojni inšpektorat.

105. člen

(prenehanje veljavnosti prostorskih planskih in izvedbenih aktov)

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati naslednji prostorski planski in izvedbeni akti:

- Družbeni plan Občine Šentjur za Občino Dobje
- Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Šentjur za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana (Uradni list RS, št. 89/04)
- Odlok o ureditvenem načrtu Dobje – Trate (Uradni list SRS, št. 5/86 in spremembe).

106. člen

(veljavnost občinskega prostorskega načrta)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 350-0003/2008

Dobje, dne 7. novembra 2016

Župan
Občine Dobje
Franc Leskovšek l.r.

Tabela 1: EUP, podrobnejša namenska raba prostora ter način urejanja prostora

EUP	PNR	Opis	Način urejanja
Brezje pri Dobjem			
BR1	A	Površine razpršene poselitve	PIP
BR2	A	Površine razpršene poselitve	PIP
BR4	A	Površine razpršene poselitve	PIP
BR5	IK	Površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo	PIP
BR7	A	Površine razpršene poselitve	PIP
BR8	A	Površine razpršene poselitve	PIP
BR11	A	Površine razpršene poselitve	PIP
BR12	A	Površine razpršene poselitve	PIP
BR13	SK	Površine podeželskega naselja	PIP
BR15	A	Površine razpršene poselitve	PIP
BR18	A	Površine razpršene poselitve	PIP
BR22	A	Površine razpršene poselitve	PIP
BR23	A	Površine razpršene poselitve	PIP
BR25	A	Površine razpršene poselitve	PIP
BR26	SK	Površine podeželskega naselja	PIP
BR33	A	Površine razpršene poselitve	PIP
BR34	A	Površine razpršene poselitve	PIP
BR36	A	Površine razpršene poselitve	PIP
BR39	A	Površine razpršene poselitve	PIP
BR44	SK	Površine podeželskega naselja	PIP
BR48	A	Površine razpršene poselitve	PIP
BR55	A	Površine razpršene poselitve	PIP
BR56	A	Površine razpršene poselitve	PIP
BR58	PC	Površine cest	PIP
Dobje pri Planini			
DO2	PC	Površine cest	PIP
DO3	A	Površine razpršene poselitve	PIP
DO6	A	Površine razpršene poselitve	PIP
DO9	A	Površine razpršene poselitve	PIP
DO13	SS	Stanovanjske površine	PIP
DO15	SK	Površine podeželskega naselja	PIP
DO18	ZK	Pokopališča	PIP
DO19	SK	Površine podeželskega naselja	PIP
DO20	A	Površine razpršene poselitve	PIP
DO21	A	Površine razpršene poselitve	PIP
DO22-UN	CU	Osrednja območja centralnih dejavnosti	UN
DO23	SK	Površine podeželskega naselja	PIP
DO24	IK	Površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo	PIP
DO25	SK	Površine podeželskega naselja	PIP
DO27	PC	Površine cest	PIP
DO29	A	Površine razpršene poselitve	PIP
DO30	CU	Osrednja območja centralnih dejavnosti	PIP
DO31	SB	Stanovanjske površine za posebne namene	PIP
DO32	SS	Stanovanjske površine	PIP
DO33	SS	Stanovanjske površine	PIP
DO36	SK	Površine podeželskega naselja	PIP
DO37	O	Območja okoljske infrastrukture	PIP

DO39	SK	Površine podeželskega naselja	PIP
DO41	A	Površine razpršene poselitve	PIP
DO43	A	Površine razpršene poselitve	PIP
DO44	A	Površine razpršene poselitve	PIP
DO47	SS	Stanovanjske površine	PIP
DO50	ZS	Površine za oddih rekreacijo in šport	PIP
DO52	SS	Stanovanjske površine	PIP
DO55	PC	Površine cest	PIP
DO56	SK	Površine podeželskega naselja	PIP
DO59	SS	Stanovanjske površine	PIP
DO60-OPPI	IG	Gospodarske cone	OPPN*
DO61	PC	Površine cest	PIP
DO65	PC	Površine cest	PIP
Gorica pri Dobjem			
GO10	A	Površine razpršene poselitve	PIP
GO11	A	Površine razpršene poselitve	PIP
GO13	A	Površine razpršene poselitve	PIP
GO14	A	Površine razpršene poselitve	PIP
GO15	SK	Površine podeželskega naselja	PIP
GO23	A	Površine razpršene poselitve	PIP
GO26	A	Površine razpršene poselitve	PIP
GO30	A	Površine razpršene poselitve	PIP
GO33	A	Površine razpršene poselitve	PIP
Jezerce pri Dobjem			
JE5	A	Površine razpršene poselitve	PIP
JE6	A	Površine razpršene poselitve	PIP
JE12	A	Površine razpršene poselitve	PIP
JE17	A	Površine razpršene poselitve	PIP
JE18	A	Površine razpršene poselitve	PIP
JE19	A	Površine razpršene poselitve	PIP
JE21	A	Površine razpršene poselitve	PIP
JE29	A	Površine razpršene poselitve	PIP
JE31	A	Površine razpršene poselitve	PIP
JE33	IG	Gospodarske cone	PIP
JE34	A	Površine razpršene poselitve	PIP
JE35	A	Površine razpršene poselitve	PIP
JE36	A	Površine razpršene poselitve	PIP
JE38	A	Površine razpršene poselitve	PIP
JE39	A	Površine razpršene poselitve	PIP
JE40	A	Površine razpršene poselitve	PIP
JE47	A	Površine razpršene poselitve	PIP
JE49	A	Površine razpršene poselitve	PIP
JE50	A	Površine razpršene poselitve	PIP
JE52	A	Površine razpršene poselitve	PIP
JE53	A	Površine razpršene poselitve	PIP
JE54	PC	Površine cest	PIP
JE57	A	Površine razpršene poselitve	PIP
Lažiše			
LA7	A	Površine razpršene poselitve	PIP
LA13	A	Površine razpršene poselitve	PIP

LA15	A	Površine razpršene poselitve	PIP
LA16	A	Površine razpršene poselitve	PIP
LA19	PC	Površine cest	PIP
LA22	A	Površine razpršene poselitve	PIP
LA25	SK	Površine podeželskega naselja	PIP
LA26	PC	Površine cest	PIP
LA27	A	Površine razpršene poselitve	PIP
LA32	A	Površine razpršene poselitve	PIP
LA45	A	Površine razpršene poselitve	PIP
LA54	A	Površine razpršene poselitve	PIP
LA60	A	Površine razpršene poselitve	PIP
LA61	A	Površine razpršene poselitve	PIP
LA62	A	Površine razpršene poselitve	PIP
LA63	A	Površine razpršene poselitve	PIP
LA64	A	Površine razpršene poselitve	PIP
LA66	A	Površine razpršene poselitve	PIP
LA69	A	Površine razpršene poselitve	PIP
LA71	A	Površine razpršene poselitve	PIP
LA72	A	Površine razpršene poselitve	PIP
LA73	A	Površine razpršene poselitve	PIP
LA76	A	Površine razpršene poselitve	PIP
LA77	A	Površine razpršene poselitve	PIP
LA78	A	Površine razpršene poselitve	PIP
LA79	A	Površine razpršene poselitve	PIP
LA80	A	Površine razpršene poselitve	PIP
LA81	A	Površine razpršene poselitve	PIP
LA84	A	Površine razpršene poselitve	PIP
LA90	A	Površine razpršene poselitve	PIP
LA91	A	Površine razpršene poselitve	PIP
LA94	A	Površine razpršene poselitve	PIP
LA95	A	Površine razpršene poselitve	PIP
LA96	A	Površine razpršene poselitve	PIP
LA97	A	Površine razpršene poselitve	PIP
LA98	A	Površine razpršene poselitve	PIP
LA99	A	Površine razpršene poselitve	PIP
LA103	A	Površine razpršene poselitve	PIP
LA115	A	Površine razpršene poselitve	PIP
LA116	A	Površine razpršene poselitve	PIP
LA118	A	Površine razpršene poselitve	PIP
LA119	A	Površine razpršene poselitve	PIP
LA121	A	Površine razpršene poselitve	PIP
LA122	A	Površine razpršene poselitve	PIP
LA123	A	Površine razpršene poselitve	PIP
LA124	A	Površine razpršene poselitve	PIP
LA125	A	Površine razpršene poselitve	PIP
LA126	A	Površine razpršene poselitve	PIP
LA127	A	Površine razpršene poselitve	PIP
LA129	A	Površine razpršene poselitve	PIP
LA130	A	Površine razpršene poselitve	PIP
LA132	A	Površine razpršene poselitve	PIP

LA133	A	Površine razpršene poselitve	PIP
LA140	PC	Površine cest	PIP
LA141	A	Površine razpršene poselitve	PIP
LA143	A	Površine razpršene poselitve	PIP
LA144	A	Površine razpršene poselitve	PIP
LA147	A	Površine razpršene poselitve	PIP
LA147	CU	Osrednja območja centralnih dejavnosti	PIP
LA152	A	Površine razpršene poselitve	PIP
LA153	A	Površine razpršene poselitve	PIP
Presečno			
PR5	A	Površine razpršene poselitve	PIP
PR7	PC	Površine cest	PIP
PR9	A	Površine razpršene poselitve	PIP
PR12	SK	Površine podeželskega naselja	PIP
PR14	A	Površine razpršene poselitve	PIP
PR15	A	Površine razpršene poselitve	PIP
PR17	PC	Površine cest	PIP
PR18	A	Površine razpršene poselitve	PIP
PR19	A	Površine razpršene poselitve	PIP
PR20	A	Površine razpršene poselitve	PIP
PR21	A	Površine razpršene poselitve	PIP
PR23	A	Površine razpršene poselitve	PIP
PR24	A	Površine razpršene poselitve	PIP
PR25	A	Površine razpršene poselitve	PIP
PR27	A	Površine razpršene poselitve	PIP
PR30	A	Površine razpršene poselitve	PIP
PR33	A	Površine razpršene poselitve	PIP
PR36	A	Površine razpršene poselitve	PIP
PR38	A	Površine razpršene poselitve	PIP
PR40	A	Površine razpršene poselitve	PIP
PR41	A	Površine razpršene poselitve	PIP
PR41	A	Površine razpršene poselitve	PIP
PR42	A	Površine razpršene poselitve	PIP
PR55	SK	Površine podeželskega naselja	PIP
PR56	A	Površine razpršene poselitve	PIP
PR63	A	Površine razpršene poselitve	PIP
PR64	A	Površine razpršene poselitve	PIP
PR70	BT	Površine za turizem	PIP
PR76	A	Površine razpršene poselitve	PIP
PR79	A	Površine razpršene poselitve	PIP
PR80	A	Površine razpršene poselitve	PIP
PR82	A	Površine razpršene poselitve	PIP
PR83	A	Površine razpršene poselitve	PIP
Ravno			
RA1	A	Površine razpršene poselitve	PIP
RA2	A	Površine razpršene poselitve	PIP
RA4	BT	Površine za turizem	PIP
RA11	A	Površine razpršene poselitve	PIP
RA12	SK	Površine podeželskega naselja	PIP
RA18	SK	Površine podeželskega naselja	PIP

RA19	A	Površine razpršene poselitve	PIP
RA21	A	Površine razpršene poselitve	PIP
RA22	A	Površine razpršene poselitve	PIP
RA23	A	Površine razpršene poselitve	PIP
RA24	A	Površine razpršene poselitve	PIP
Repuš			
RE3	A	Površine razpršene poselitve	PIP
RE9	A	Površine razpršene poselitve	PIP
RE10	A	Površine razpršene poselitve	PIP
RE12	A	Površine razpršene poselitve	PIP
RE13	A	Površine razpršene poselitve	PIP
RE16	A	Površine razpršene poselitve	PIP
RE19	A	Površine razpršene poselitve	PIP
RE20	A	Površine razpršene poselitve	PIP
RE21	A	Površine razpršene poselitve	PIP
RE23	A	Površine razpršene poselitve	PIP
RE30	PC	Površine cest	PIP
RE31	A	Površine razpršene poselitve	PIP
RE33	SK	Površine podeželskega naselja	PIP
RE39	A	Površine razpršene poselitve	PIP
Škarnice			
SK1	A	Površine razpršene poselitve	PIP
SK2	A	Površine razpršene poselitve	PIP
SK3	A	Površine razpršene poselitve	PIP
SK5	A	Površine razpršene poselitve	PIP
SK7	A	Površine razpršene poselitve	PIP
SK8	A	Površine razpršene poselitve	PIP
SK14	A	Površine razpršene poselitve	PIP
SK16	A	Površine razpršene poselitve	PIP
SK17	A	Površine razpršene poselitve	PIP
SK18	A	Površine razpršene poselitve	PIP
SK19	A	Površine razpršene poselitve	PIP
SK23	A	Površine razpršene poselitve	PIP
SK26	A	Površine razpršene poselitve	PIP
SK27	A	Površine razpršene poselitve	PIP
SK28	A	Površine razpršene poselitve	PIP
SK29	A	Površine razpršene poselitve	PIP
SK30	A	Površine razpršene poselitve	PIP
SK31	A	Površine razpršene poselitve	PIP
SK32	A	Površine razpršene poselitve	PIP
SK34	A	Površine razpršene poselitve	PIP
SK35	A	Površine razpršene poselitve	PIP
SK36	A	Površine razpršene poselitve	PIP
SK37	A	Površine razpršene poselitve	PIP
SK38	A	Površine razpršene poselitve	PIP
Slatina pri Dobjem			
SL1	A	Površine razpršene poselitve	PIP
SL2	A	Površine razpršene poselitve	PIP
SL7	SK	Površine podeželskega naselja	PIP
SL9	PC	Površine cest	PIP

SL17	A	Površine razpršene poselitve	PIP
SL18	A	Površine razpršene poselitve	PIP
SL19	A	Površine razpršene poselitve	PIP
SL20	A	Površine razpršene poselitve	PIP
SL22	A	Površine razpršene poselitve	PIP
SL24	A	Površine razpršene poselitve	PIP
Suho			
SU4	PC	Površine cest	PIP
SU6	IG	Gospodarske cone	PIP
SU7	PC	Površine cest	PIP
SU8	A	Površine razpršene poselitve	PIP
SU9	A	Površine razpršene poselitve	PIP
SU10	A	Površine razpršene poselitve	PIP
SU11	A	Površine razpršene poselitve	PIP
SU12	A	Površine razpršene poselitve	PIP
SU14	A	Površine razpršene poselitve	PIP
SU16	IG	Gospodarske cone	PIP
SU21	A	Površine razpršene poselitve	PIP
SU22	A	Površine razpršene poselitve	PIP
SU23	A	Površine razpršene poselitve	PIP
SU24	A	Površine razpršene poselitve	PIP
SU25	A	Površine razpršene poselitve	PIP
SU28	A	Površine razpršene poselitve	PIP
SU29	SK	Površine podeželskega naselja	PIP
SU30	SK	Površine podeželskega naselja	PIP
SU31	SK	Površine podeželskega naselja	PIP
SU32	A	Površine razpršene poselitve	PIP
SU34	PC	Površine cest	PIP
SU35	A	Površine razpršene poselitve	PIP
Večje Brdo			
VB3	SK	Površine podeželskega naselja	PIP
VB7	PC	Površine cest	PIP
VB9	A	Površine razpršene poselitve	PIP
VB11	A	Površine razpršene poselitve	PIP
VB17	A	Površine razpršene poselitve	PIP
VB18	A	Površine razpršene poselitve	PIP
VB20	A	Površine razpršene poselitve	PIP
VB21	PC	Površine cest	PIP
VB22	A	Površine razpršene poselitve	PIP
VB23	A	Površine razpršene poselitve	PIP
VB25	PC	Površine cest	PIP
VB27	A	Površine razpršene poselitve	PIP
VB30	A	Površine razpršene poselitve	PIP
VB31	A	Površine razpršene poselitve	PIP
VB32	A	Površine razpršene poselitve	PIP
VB33	A	Površine razpršene poselitve	PIP
VB34	A	Površine razpršene poselitve	PIP
VB35	IG	Gospodarske cone	PIP
VB36	IG	Gospodarske cone	PIP
VB41	SK	Površine podeželskega naselja	PIP

VB43	A	Površine razpršene poselitve	PIP
VB46	A	Površine razpršene poselitve	PIP
Završje pri Dobjem			
ZA1	A	Površine razpršene poselitve	PIP
ZA2	A	Površine razpršene poselitve	PIP
ZA3	A	Površine razpršene poselitve	PIP
ZA4	A	Površine razpršene poselitve	PIP
ZA5	A	Površine razpršene poselitve	PIP
ZA16	A	Površine razpršene poselitve	PIP
ZA19	SK	Površine podeželskega naselja	PIP
ZA20	SK	Površine podeželskega naselja	PIP
ZA25	SK	Površine podeželskega naselja	PIP
ZA26	SK	Površine podeželskega naselja	PIP

PRILOGA 2

Podrobna namenska raba	S - območja stanovanj				C - centr. dej.	I-proizv. dej.		B-pos.o.	Z - zelene povr.		P - pr. p.	okol.	r. pos.	K - kmet. z.		G - gozd	V - o.voda	
	SS	SB	SK		CU	IG	IK	BT	ZS	ZK	PC	O	A	K1	K2	G	VC	
NEZAHTEVNI IN ENOSTAVNI OBJEKTI																		
1 Majhna stavba	•	•	•	•	•	•	•	•	×	×	×	•	•	×	×	×	×	
2 Majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave	•	•	•	•	•	•	•	•	•	×	•	•	•	×	×	×	×	
3 Pomožni objekt v javni rabi	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• ¹	• ¹	• ¹	×	
4 Ograja	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	×	×	×	×	
5 Podporni zid	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	×	×	×	×	
6 Mala komunalna čistilna naprava	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	×	•	•	×	×	×	×	
7 Nepretočna greznica	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	×	•	•	×	×	×	×	
8 Rezervoar	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	×	•	•	•	•	•	•	
9 Vodnjak, vodomet	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	×	×	
10 Priključek na objekte GI in daljinskega ogrevanja	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• ²	• ²	•	•	
11 Samostojno parkirišče	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	×	×	×	×	
12 Kolesarska pot, pešpot, gozdna pot, ipd.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	×	×	×	×	
13 Pomol	×	×	×	•	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	•	
14 Športno igrišče na prostem	•	•	•	•	•	×	×	•	•	×	×	×	•	×	×	×	×	
15 Vodno zajetje in obj. za akumulacijo vode in namakanje	•	•	•	•	•	•	•	•	•	×	×	•	•	• ⁴	• ⁴	• ⁴	•	
16 Objekt za oglaševanje	•	×	•	•	•	•	×	•	•	×	•	•	•	×	×	×	×	
17 Objekt za rejo živali	×	×	•	×	×	×	•	•	×	×	×	×	•	×	×	×	×	
18 Pomožni kmetijsko gozdarski objekt	×	×	•	×	×	×	×	•	×	×	×	×	•	• ³	• ³	• ⁷	×	
19 Objekti za kmetijske proizvode in dopolnilno dej.	×	×	•	×	×	×	•	•	×	×	×	×	•	×	×	×	• ⁸	
20 Pomožni komunalni objekt	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Pomožni letališki, pristaniški objekt in pomožni objekt na smučišču	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
Pomožni objekti namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter pomožni objekt za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• ⁵	• ⁵	•	•	

¹ dopustna nadkrita čakalnica na postajališču, kot enostaven objekt ter pomožni cestni objekti in sicer le ob rekonstrukciji lokalne ceste

² dopustni vsi, razen priključek na cesto, ki je dopusten le ob rekonstrukciji lokalnih cest

³ dopustni vsi, razen kleti in vinskih kleti ter gradnje gozdne prometnice

⁴ dopusten zajem pitne in tehnološke vode, grajen namakalni sistem s črpališčem in vodni zbiralnik

⁵ dopustni le pomožni objekti za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov (meteorološki objekt za monitoring kakovosti zraka, objekt za opazovanje neba, objekt za spremljanje seizmičnosti)

⁷ od pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov so dovoljeni samo grajena obora in grajena gozdna prometnica

⁸ od objektov za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost samo mlin

DOBRNA**1014. Zaključni račun proračuna Občine Dobrna za leto 2016**

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 UPB4 in 14/13) in 15. člena Statuta Občine Dobrna je občinski svet na 17. redni seji Občinskega sveta Občine Dobrna dne 6. 4. 2017 sprejel

**ZAKLJUČNI RAČUN
proračuna Občine Dobrna za leto 2016**

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Dobrna za leto 2016.

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Dobrna za leto 2016 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Dobrna za leto 2016. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2016 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

3. člen

Realizacija prihodkov in odhodkov proračuna, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, se na ravni podskupin kontov objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni in posebni del ter Načrt razvojnih programov, pa se objavijo na spletni strani Občine Dobrna.

Št. 4103-0001/2017-4(6)
Dobrna, dne 6. aprila 2017

Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		
Skupina/ podskupina kontov		Znesek v EUR
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	2.143.739,74
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	1.798.413,09
70	DAVČNI PRIHODKI	1.465.131,34
	700 Davki na dohodek in dobiček	1.247.641,00
	703 Davki na premoženje	78.294,81
	704 Domači davki na blago in storitve	138.459,52
	706 Drugi davki	736,01
71	NEDAVČNI PRIHODKI	333.281,75
	710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	245.084,46
	711 Takse in pristojbine	1.294,63
	712 Denarne kazni	1.793,58
	713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	14.366,08
	714 Drugi nedavčni prihodki	70.743,00
72	KAPITALSKI PRIHODKI	40.157,39
	720 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	26.100,00
	722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja	14.057,39

73	PREJETE DONACIJE	0
	730 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI	305.169,26
	740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	305.169,26
	741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU	0
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	1.861.425,36
40	TEKOČI ODHODKI	698.038,61
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	250.184,77
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	39.240,42
	402 Izdatki za blago in storitve	387.547,61
	403 Plačila domačih obresti	962,81
	409 Rezerve	20.103,00
41	TEKOČI TRANSFERI	828.896,91
	410 Subvencije	14.020,05
	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	521.768,00
	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	44.356,10
	413 Drugi tekoči domači transferi	248.752,76
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	300.322,91
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	300.322,91
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	34.166,93
	431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam	0
	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	34.166,93
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK – PRIMANJKLJAJ (I-II)	282.314,38
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00
	750 Prejeta vračila danih posojil	0,00
	752 Kupnine iz naslova privatizacije	0,00
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAP. DELEŽEV	0,00
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAP. DELEŽEV	0,00
C. RAČUN FINANCIRANJA		
VII.	ZADOLŽEVANJE	53.604,53
	500 Domače zadolževanje	53.604,53
VIII.	ODPLAČILO DOLGA	152.798,40
	550 Odplačilo domačega dolga	152.798,40
IX.	SPREMEMBE STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I+IV+VII-II-V-VIII)	183.120,51
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)	-99.193,87
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI+VII-VIII-IX=-III)	-282.314,38
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNU 31. 12. PRETEKLEGA LETA	218.235,00

1015. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za stanovanjsko naselje Zavrh, Dobrna

Na podlagi 12. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C in 80/10 – ZUPUDPP) in 15. člena

Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02 in 136/04) je Občinski svet Občine Dobrna na 17. redni seji dne 6. 4. 2017 sprejel

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za stanovanjsko naselje Zavrh, Dobrna

1. člen

S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o lokacijskem načrtu za stanovanjsko naselje Zavrh, Dobrna (Uradni list RS, št. 39/06, 99/06, 103/11, 81/15), ki ga je izdelal IGRE d.o.o. Maribor pod št. projekta 7U370.

2. člen

V 2. členu Odloka o lokacijskem načrtu za stanovanjsko naselje Zavrh, Dobrna, se doda nov odstavek, ki se glasi:

»Del parcele označene s parcelo 23/23, k.o. 1046 Zavrh, v velikosti 998 m², (po predlogu parcelacije: 23/12, k.o. 1046 Zavrh), se izvzame za gradnjo stanovanjskih objektov.«

V 3. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek z naslednjim besedilom:

»Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov:

– Na celotnem območju lokacijskega načrta je dovoljena postavitev in gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu z ostalimi določili odloka o lokacijskem načrtu.

– Postavitev majhnih stavb je dopustna le na zemljiških parcelah, ki pripadajo stavbi h kateri se gradijo, in sicer najdlje za čas njenega obstoja.

– Za razvrščanje glede na zahtevnost gradnje med nezahtevne in enostavne objekte se uporabljajo predpisi Republike Slovenije s področja prostorskega načrtovanja in graditve objektov.

– Nezahtevni in enostavni objekti ne smejo imeti samostojnih priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture, pač pa so lahko priključeni le na obstoječe priključke.«

3. člen

V 4. členu se doda peti in šesti stavek tako, da le-ta glasi: »Fa izrabe parcele, namenjene gradnji je max. 0,6. Faktor zazidanosti parcele, namenjene gradnji je max. 0,2.«

V drugem odstavku 4. člena se dosednji tretji stavek nadomesti z besedilom: »Objekti so locirani ob gradbeno linijo in to 4 do 6 m od cestnega roba.«

V 4. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi:

»Odmiki pri gradnji nezahtevnih in enostavnih objektov

– Nezahtevni in enostavni objekti morajo biti od meje sosednjih parcel, na katere mejijo, odmaknjeni najmanj 1,00 m. Odmik je lahko tudi manjši ob pisnem soglasju lastnika sosednje parcele.

– Nezahtevni in enostavni objekti morajo biti odmaknjeni od javne ceste in drugih javnih površin najmanj 1,50 m. Če so odmiki manjši od 1,50 m, mora s tem soglašati pristojen organ Občine Dobrna.

– Odmik ograje, škarpe ali podpornega zidu od meje sosednje parcele mora biti oddaljen najmanj 0,50 m, če se z gradnjo ne posega na sosednjo parcelo. Odmik je lahko tudi manjši ob pisnem soglasju lastnika sosednje parcele.

– Preveritev ali so izpolnjene zahteve glede odmika od sosednje parcele, se opravi tako, da se kot odmik šteje najkrajša razdalja med točko objekta, ki se najbolj približa parcelni meji in parcelno mejo.«

4. člen

5. člen se nadomesti z novim prvim odstavkom, ki se glasi:

»Oblikovanje objektov

Objekti naj bodo oblikovani tako, da imajo glavne vhode orientirane na osrednjo cesto oziroma na stranske fasade. Tlo-

risna velikost objektov je 9×12 m. Objekti so lahko predvidene maksimalne višine P+M, P+1 ali K+P+M. Gradnja objektov je lahko predfabricirana betonska, lesena ali klasična gradnja. Priporoča se uporaba gradiv, ki omogočajo izvedbo energijsko varčnih objektov. Priporoča se enovito podobo vseh objektov. Strehe so opečne ali črne, naklona od 35–45°. Smer slemen enaka kot pri okoliških objektih oziroma sleme poteka vzporedno s plastnicami. Na objektih so dovoljene svetle pastelne barve fasad – klasični omet.«

5. člen

7. člen se po spremembi glasi:

»Tolerance – namembnost

Lokacijski načrt določa namembnosti, tlorisne in višinske gabarite objektov, ter potek infrastrukture.

Kot tolerance so dovoljene:

– tlorisnih gabaritov objektov -/+ 10 %,

– po višini se dopušča toleranca objekta -/+0,5 m,

– po višini se dopušča toleranca +0,5 m,

– gradnja prizidka za namembnost garaže ali carporta,

– v primeru racionalnejših projektnih rešitev komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture je možno spreminiti trase vodov infrastrukture.

Spremembe, dovoljene s tolerancami, ne smejo ovirati realizacije lokacijskega načrta. Spremembe morajo biti v skladu s predpisi, ki se nanašajo na varovanje okolja.«

6. člen

V 9. členu se v poglavju »Ogrevanje«, doda novo besedilo, ki se glasi:

»V objektih se predvidijo individualna kurišča na kurilno olje, utekočinjen naftni plin, lesene sekance, biomaso, pelete ali toplotno črpalko.«

7. člen

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi.

Št. 350-0002/2015-18(6)

Dobrna, dne 6. aprila 2017

Župan

Občine Dobrna

Martin Brecl l.r.

1016. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo

Na podlagi šestega odstavka 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US in 17/08) in 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02, 136/04, 134/06, 101/11) je Občinski svet Občine Dobrna na 17. redni seji dne 6. 4. 2017 sprejel

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo

1. člen

V Odloku o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Dobrna (Uradni list RS, št. 101/11, 101/15) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:

»Sredstva se namensko porabijo za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v občini, in sicer za delovanje Lovski družine Dobrna za izvajanje ukrepov varstva narave in okolja.«

2. člen

Ostala določila Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Uradni list RS, št. 101/11, 101/15) ostanejo nespremenjena.

3. člen

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Ta odlok se začne uporabljati s 1. 1. 2017.

Št. 007-0002/2017-1(6)

Dobrna, dne 6. aprila 2017

Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.

1017. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02, 136/04, 134/06) je Občinski svet Občine Dobrna na 17. redni seji dne 6. 4. 2017 sprejel

SKLEP

o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi

1.

Ukine se status družbene lastnine v splošni rabi za nepremičnino označeno s parcelno številko:

– 1684/3 k.o. 1044 Brdce nad Dobrno, ID 6609711, ID znak parcela 1044 1684/3, pot v izmeri 207,00 m².

2.

Na nepremičnini iz I. točke tega sklepa se vknjiži lastninska pravica v korist Občine Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, matična številka 1358570000.

3.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0003/2017-1(6)

Dobrna, dne 6. aprila 2017

Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.

DOBROVA - POLHOV GRADEC

1018. Zaključni račun Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2016

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 popr., 110/11 – ZDIU12 in 101/13 – ZIPRS1617) in 16. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 26/12) je občinski svet občine na 18. redni seji dne 29. marca 2017 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN

Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2016

1. člen

Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec sprejme zaključni račun Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2016.

2. člen

Zaključni račun Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2016 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2016. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta ter o njihovi realizaciji v tem letu.

3. člen

Zaključni račun Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2016 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, tabelarični del pa na spletnih straneh Občine Dobrova - Polhov Gradec.

Št. 007-0006/2017-1

Dobrova, dne 29. marca 2017

Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Franč Setnikar l.r.

1019. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora PG-12

Na podlagi petega odstavka 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 26/12) je Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na 18. redni seji dne 20. marca 2017 sprejel

ODLOK

o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora PG-12

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen

(sprejem odloka in podlaga za občinski podrobni prostorski načrt)

(1) S tem odlokom se, ob upoštevanju Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 63/13, 56/14, 37/15) in v skladu s Sklepom o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za enoto urejanja prostora (EUP) PG-12 (Uradni list RS, št. 56/14), sprejme Občinski podrobni prostorski načrt za enoto urejanja prostora PG-12 (v nadaljnjem besedilu: podrobni načrt).

(2) Grafični del podrobnega načrta je, kot priloga, sestavni del tega odloka.

(3) Podrobni načrt je izdelalo podjetje Arrea d.o.o., Ljubljana, pod številko projekta 05/2015, februarja 2017.

2. člen

(vsebina odloka)

(1) Ta odlok določa območje podrobnega načrta, vplive in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora, načrt parcelacije, rešitve prostorskih ureditev, pogoje glede prilagoditve gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra, rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine, rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave, rešitve in ukrepe za varstvo pred naravnimi in drugimi

nesrečami, etapnost izvedbe prostorske ureditve ter dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev.

(2) Sestavine iz prvega odstavka tega člena so pojašnjene in grafično prikazane v podrobnem načrtu, ki je skupaj z obveznimi prilogami v tiskani obliki na vpogled na Občini Dobrova - Polhov Gradec.

(3) Postopek celovite presoje vplivov na okolje ni bil izveden. Pridobljena je bila Odločba Ministrstva za okolje in prostor št. 35409-41/2016/7 z dne 14. 3. 2016, iz katere izhaja, da v postopku priprave in sprejemanja plana ni treba izvesti postopka celovite presoje vplivov na okolje.

II. OPIS IN OBMOČJE PROSTORSKE UREDITVE

3. člen

(opis prostorske ureditve)

(1) S podrobnim načrtom je določena celovita oblikovna in funkcionalna podoba dela središča Polhovega Gradca. Širše območje obstoječe avtobusne postaje se programsko in oblikovno razvija kot enega od osrednjih prostorov kraja – prepoznavno vstopno točko naselja oblikovano kot javni trg, novo avtobusno postajo z info točko in krajinsko arhitekturno ureditvijo.

(2) Izhodišče predvidene prostorske ureditve je poseči v območje v čim manjši meri in obenem poudariti obstoječe prostorske kakovosti. Zasnova območja temelji na oblikovanju vedute na staro vaško jedro ob vstopu v naselje. Obstoječi objekt z gostinskim lokalom se odstrani. Oblikuje se novo avtobusno postajališče z objektom info točke. Uredita se klančini do spomenika in grobnice borcem in žrtvam fašizma. Ohranjata se travnato pobočje s sadnimi drevesi ter obstoječa pešpot proti Stari gasi.

(3) Določena je posodobitev prometne ureditve, katere cilj je zagotoviti večjo prometno varnost na lokalni cesti LC 067091 Polhov Gradec–Kosmačar (v nadaljevanju: lokalna cesta), izvedba njene ustrežnejše navezave na regionalno cesto R3 641/1369 Ljubljana–Ljubljana (Dolgi most) (v nadaljevanju: regionalna cesta) ter ureditev mirujočega prometa. Lokalna cesta se prometno varno uredi in v zgornjem delu razširi s pločnikom.

4. člen

(obseg območja)

(1) Območje podrobnega načrta obsega površine, na katerih so načrtovane prostorske ureditve s pripadajočimi površinami, potrebnimi za njihovo nemoteno izvedbo in rabo.

(2) Območje podrobnega načrta vključno z ureditvami pripadajoče in prilagoditvami obstoječe prometne, energetske in komunalne infrastrukture ter omrežja elektronskih komunikacij obsega območje v katastrski občini Polhov Gradec (1986) na naslednjih zemljiščih ali delih zemljišč: *166, 172/1, 177/1, 177/2, 177/3, 177/4, 177/5, 177/6, 179/2, 179/3, 179/6, 180/10, 180/12, *196/2, *196/3, 1238/1, 1239/2, 1240/3, 1257/1.

(3) Obseg območja podrobnega načrta je razviden iz grafičnega dela podrobnega načrta:

– kot umestitev v prostor na grafičnem načrtu 3: Ureditvena situacija s prikazom vplivov in povezav s sosednjimi območji;

– s tehničnimi elementi za prenos novih mej parcel v naravo na grafičnem načrtu 7: Načrt parcelacije.

III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR

1. Vplivi in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi območji

5. člen

(vplivi in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi območji)

(1) Prostorske ureditve so del celovite ureditve območja, za katerega je bil leta 2012 izveden javni natečaj za izbiro

strokovno najprimernejše rešitve za urbanistično – arhitekturno ureditev centrov naselij Dobrova in Polhov Gradec.

(2) Območje podrobnega načrta zajema in se navezuje na robni del enot urejanja prostora z oznakama PG-01 in PG-02. Preko klančin se nova ploščad poveže s spomenikom in grobnico borcem in žrtvam fašizma ter skupaj z vhodom v Kulturni dom Jakoba Trobca in pošto nakazuje tvorbo novega enovitega prostorskega ambienta – trga.

(3) Območje podrobnega načrta zajema in se navezuje na robni del enot urejanja prostora z oznakama PG-10, PG-31 in PG-32. Z zasaditvijo se celovito ureja obcestni prostor regionalne ceste.

2. Rešitve načrtovanih objektov in površin s pogoji in usmeritvami za projektiranje in gradnjo

6. člen

(krajinsko arhitekturna ureditev)

(1) Ohranja se travnato pobočje nad lokalno cesto. Ohrani in uredi se obstoječa pešpot (stopnice) in navezavo na pločnik. Vzdušje pešpoti se uredi varnostna ograja. Sadna drevesa se ohrani.

(2) Med avtobusnim postajališčem in cestama se uredi zeleni ločilni otok, zasajen s sadnimi drevesi. Otok se nameni postavitvi noveletne jelke.

(3) Večnamenska ploščad ob objektu info točke se uredi kot raztegnjena trikotna ploskev, ki se na vzhodni strani podaljša v odprto avtobusno postajališče s klopjo, na zahodni strani pa se nadaljuje kot stopničasta klančina, ki se po brežini vzpenja do podesta spomenika in grobnice borcem in žrtvam fašizma. Zeleni rob ploščadi se oblikuje kot travnata površina s sadnimi drevesi, z dodatno, položnejšo klančino. Uredijo se pitniki in stojala za kolesa. Ploščad se uporablja tudi kot občasna odprta tržnica.

(4) Uredi se dostop do stopnišča in klančine vhoda v Kulturni dom Jakoba Trobca ter predprostor pošte. Podest spomenika in grobnice borcem in žrtvam fašizma se uredi v skladu prvotnim projektom avtorjev Jožeta Plečnika, Ivana Kocmuta in Antona Bitenca iz leta 1955.

(5) Na celotnem območju podrobnega načrta se izbirno odstrani drevesa in grmovnice, ki niso skladna z novo krajinsko arhitekturno ureditvijo.

(6) Zasaditev dreves v trasah gospodarske javne infrastrukture ni dopustna.

7. člen

(objekt info točke)

(1) Zgradi se novo avtobusno postajališče z objektom info točke na parcelah št. 177/2 in 180/12, k.o. Polhov Gradec. Obstoječa avtobusna postaja se odstrani.

(2) Vrsta dopustnega objekta v skladu s predpisi, ki ureja jo področje enotne klasifikacije vrst objektov, je 12112 Gostilne, restavracije in točilnice.

(3) Objekt je pritličen. Tlorisni gabarit objekta je pravokoten, znotraj gradbenih mej v skladu z grafičnim načrtom 3: Ureditvena situacija s prikazom vplivov in povezav s sosednjimi območji.

(4) Objekt je zasnovan kot prehodna nadstrešnica, ki ima v jedru gostinski lokal s pasažami. Zasnovan je kot lesena ali zidana konstrukcija, ki ima v prečni smeri prehodni parter. Gostinski lokal je oblikovan kot jedro v objektu, ki se proti trgu zapira z zložljivo stekleno steno. Pri oblikovanju objekta in parternih površin se uporablja naravne materiale, kot so beton, teraco, les in kovina. Streha je simetrična dvokapnica, krita s sivo kritino. Barvna kompozicija temelji na uporabi naravnih barv materialov, kot so les in beton, kovinski elementi so prašno barvani s strukturno barvo.

8. člen

(objekt Polhov Gradec 15)

(1) Stanovanjska hiša Polhov Gradec 15 s spremljajočimi objekti, na parcelah št. *166 in 179/3, k.o. Polhov Gradec, se ohrani v obstoječi podobi. Dopustna je gradnja novega objekta in spremljajočega objekta na mestu prej odstranjenih objektov.

(2) Vrsta dopustnega objekta v skladu s predpisi, ki urejajo področje enotne klasifikacije vrst objektov, je 11100 Eno-stanovanjske stavbe.

(3) V primeru ohranjanja objektov so dopustna vzdrževalna dela v okviru obstoječih gabaritov in obstoječih stavbnih gradbenih materialov. Povečanje objektov ni dopustno, razen v okviru tehničnih zahtev posameznih konstrukcijskih elementov.

(4) V primeru gradnje novega objekta je dopustno povečanje tlorisnega gabarita do 3%, znotraj gradbenih mej v skladu z grafičnim načrtom 3: Ureditvena situacija s prikazom vplivov in povezav s sosednjimi območji. Ohrani se višinski gabarit obstoječega objekta. Nov objekt sledi členitvi obstoječega objekta ali se prilagodi strukturi historičnega naselja ob Ustrani gasi. Objekt ne sme izstopati niti volumno niti z oblikovanjem ali barvo fasade. Streha je dvokapnica z asimetrično frčado ali dvokapnica vzporedna s terenom. Pri oblikovanju objekta in parternih površin se uporablja naravne materiale, kot so beton, teraco, les in kovina. Barva objekta je v naravnih pastelnih zemeljskih tonih, skladna z barvno skalo celotnega naselja. V primeru gradnje novega spremljajočega objekta se ta zgradi znotraj gradbenih mej v skladu z grafičnim načrtom 3: Ureditvena situacija s prikazom vplivov in povezav s sosednjimi območji, ohrani se višinski gabarit obstoječega objekta in objekt oblikuje na način, da bo skladen s stanovanjsko hišo.

9. člen

(prometna ureditev)

(1) Uredita se nov manipulativni prostor (obračališče) za avtobuse ob novem avtobusnem postajališču ter parkirišče za kratkotrajno parkiranje južno od objekta info točke, ki služi tudi kot nočno parkirišče za avtobuse.

(2) Preoblikuje se obstoječi priključek lokalne ceste LC 067091 Polhov Gradec–Kosmačar na regionalno cesto R3 641/1369 Ljubljana–Ljubljana (Dolgi most).

(3) Lokalna cesta se rekonstruira, vključno s prilagoditvijo priključkov na obstoječe objekte in razširitvijo vozišča v krivini. Zaradi zagotavljanja varnosti pešcev se med pošto in vstopom v Staro gaso uredi pločnik vzdolž severnega roba ceste. Vozišče se zamakne proti jugu in izvede podporni zid vzdolž južnega roba ceste. V izteku Stare gase se kot ukrep umirjanja prometa uredi dvignjen prehod za pešce.

(4) Postavijo se prometni znaki za omejitev hitrosti, kratkotrajno parkiranje in dovoz otrok v vrtec ter usmerjanje voznikov na druga parkirišča.

10. člen

(drugi dopustni posegi in dopustne dejavnosti)

(1) Na območju podrobnega načrta so, pod pogojem, da ne ovirajo gradnje in obratovanja prostorskih ureditev, ki so predmet tega podrobnega načrta, dopustni tudi naslednji posegi:

- gradnja, rekonstrukcija, vzdrževanje in odstranitev gospodarske javne infrastrukture in povečanje njene zmogljivosti glede na prostorske in okoljske možnosti,
- izvajanje ukrepov za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov ter opravljanje del, ki se štejejo za redna vzdrževalna dela in vzdrževalna dela v javno korist v skladu s predpisi, ki urejajo področje razvrščanja objektov glede na zahtevnost gradnje in Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Dobrova - Polhov Gradec.

(2) Za vse posege se pridobi soglasje investitorja oziroma, če so načrtovane prostorske ureditve že zgrajene in predane v uporabo, njenega upravljavca.

IV. ZASNOVA PROJEKTHNIH REŠITEV IN POGOJEV
GLEDE PRILAGODITVE GOSPODARSKE JAVNE
INFRASTRUKTURE IN GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA

11. člen

(skupne določbe)

(1) Potek omrežij okoljske, energetske in elektronsko komunikacijske infrastrukture je razviden iz grafičnega načrta 5: Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro.

(2) Projektiranje, gradnja in vzdrževanje okoljske, energetske in elektronsko komunikacijske infrastrukture poteka v skladu s smernicami in projektnimi pogoji posameznih upravljavcev teh objektov in naprav v prilogi tega podrobnega načrta, če niso v nasprotju s tem odlokom, ter v skladu z veljavnimi tipizacijami upravljavcev, veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi.

(3) Projektiranje, gradnja in vzdrževanje okoljske, energetske in elektronsko komunikacijske infrastrukture potekajo sočasno in usklajeno s projektiranjem, gradnjo, in vzdrževanjem ostalih prostorskih ureditev po tem odloku. Morebitne vnaprejšnje ureditve infrastrukture se izvedejo na način, da se omogoči kasnejšo nemoteno izvedbo vseh posegov po tem odloku.

(4) Gradnja gospodarske javne infrastrukture ne sme posegati v cestno telo regionalne ceste R3 641/1369 Ljubljana–Ljubljana (Dolgi most), razen v primeru križanj ter kanala za odvajanje zalednih in padavinskih voda v primeru, da se izkaže, da je takšna rešitev smiselna in je pridobljeno posebno soglasje upravljavca regionalne ceste.

(5) Pred izvedbo posameznih posegov na območju podrobnega načrta se določi natančno lego vseh okoljskih, energetske in elektronsko komunikacijskih objektov in naprav ter izvede zakoličbo.

(6) Pred vsakim posegom v območje gospodarske javne infrastrukture se pridobi soglasje posameznega upravljavca.

(7) Okoljska, energetska in elektronsko komunikacijska infrastruktura se ob gradnji prostorskih ureditev po tem odloku ustrezno zaščiti in/ali preuredi.

(8) V času gradnje in po njej se zagotovi nemoteno okoljsko, energetska in elektronsko komunikacijsko oskrbo okoliških objektov.

12. člen

(vodovodno omrežje)

(1) Ukine se priključek odstranjenega objekta avtobusne postaje, prilagodi potek glavne vodovodne cevi in izvede priključek objekta infotočke. Zaradi razširitve lokalne ceste LC 067091 Polhov Gradec–Kosmačar se prilagodi vodovodni priključek objekta Polhov Gradec 15. Ostalo obstoječe vodovodno omrežje s priključki na to omrežje se ohrani.

(2) Izvede se nov nadzemni hidrant na območju zelenega ločilnega otoka.

13. člen

(kanalizacijsko omrežje, odvajanje zalednih in padavinskih voda)

(1) Ukine se priključek odstranjenega objekta avtobusne postaje. Komunalne odpadne vode iz objekta infotočke se priključijo na obstoječi kanal DN 250 mm vzhodno od objekta. Ostalo obstoječe kanalizacijsko omrežje s priključki na to omrežje se ohrani.

(2) Padavinske odpadne vode s streh in utrjenih površin se odvedejo v obstoječi razbremenilni kanal v vzhodnem robu lokalne ceste, ki se ga po potrebi poglobi. Dopustna je tudi prestavitev kanala. V primeru poglobljenega ali prestavljenega kanala se s hidravličnim izračunom določi ustrezno dimenzijo kanala. Pred iztokom v Božno ter po potrebi pred priključitvijo padavinskih odpadnih vod iz obravnavanega območja na javni kanal se predvidi zadrževanje vode. Vode s prometnih površin

in ostalih utrjenih površin se odvajajo preko lovilca olj, katerega velikost, vgradnja, obratovanje in vzdrževanje so skladni s standardom SIST EN 858-2.

(3) Upošteva se ustrezne odmike posameznih objektov od javne kanalizacije. Nadkritje javnih kanalov znaša minimalno 1,2 m. Kote pokrovov jaškov obstoječe javne kanalizacije se uskladi z novo višinsko ureditvijo utrjenih površin tako, da bodo vsi pokrovi jaškov vidni in na nivoju terena.

(4) Odvajanje zalednih in padavinskih voda mora biti urejeno na način, da vode ne bodo negativno vplivale na okoliška zemljišča. Voda ne sme biti speljana v naprave za odvodnjavanje državnih cest in njihovega cestnega sveta, izvedba odvodnjavanja ne sme poslabšati ali ogroziti obstoječega sistema odvodnjavanja državnih cest.

(5) Pred priključitvijo na javno kanalizacijsko omrežje se zaprosi upravljavca javne kanalizacije za soglasje za priključitev objekta in priloži izvedbena dokumentacija.

14. člen

(električno omrežje)

(1) Ukine se prostozračni električni vod do odstranjenega objekta avtobusne postaje. Postavi se nov končni drog ustreznih gabaritov in mehanske trdnosti ter izvede prehod z zemeljskim kablom v novo tipsko omarico, v katero se prestavi obstoječi odjemni mesti. Ostalo obstoječe električno omrežje s priključki na to omrežje se ohrani.

(2) Na zelenem ločilnem otoku se uredi priključek za novoletno jelko.

15. člen

(omrežje elektronskih komunikacij)

Ukine se priključek odstranjenega objekta avtobusne postaje in izvede priključek objekta info točke. Ostalo obstoječe omrežje elektronskih komunikacij s priključki na to omrežje se ohrani.

16. člen

(javna razsvetljava)

(1) Prenovi se omrežje javne razsvetljave upoštevajoč novo prostorsko ureditev. Osvetli se ploščad in pot do spomenika in grobnice borcem in žrtvam fašizma ter obstoječo pešpot nad lokalno cesto.

(2) Javno razsvetljava se uredi v skladu s predpisi, ki urejajo področje mejne vrednosti svetlobnega onesnaževanja okolja in določili 29. člena tega odloka.

17. člen

(ravnanje z odpadki)

(1) Zagotovi se zbiranje komunalnih odpadkov v skladu s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z odpadki na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec.

(2) Za čas gradnje se z izvajalcem javne službe dogovori o načinu zbiranja in odvozu vseh vrst komunalnih odpadkov iz območja gradnje.

V. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE

18. člen

(splošna določila v zvezi z ohranjanjem kulturne dediščine)

(1) Sestavni del podrobnega načrta so objekti in območja kulturne dediščine, varovani v skladu s predpisi, ki urejajo področje varstva kulturne dediščine. To so kulturni spomeniki, vplivna območja kulturnih spomenikov, varstvena območja dediščine, registrirana kulturna dediščina in vplivna območja dediščine.

(2) Za kulturna spomenika in njuni vplivni območji veljajo določila, kot jih opredeljuje varstveni režim konkretnega akta o razglasitvi kulturnega spomenika in določila tega odloka. V primeru neskladja določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki

veljajo za kulturna spomenika in njuni vplivni območji, veljajo določila, določena z varstvenim režimom v aktu o razglasitvi.

(3) Za varstvena območja dediščine veljajo določila, kot jih opredeljuje varstveni režim akta o določitvi varstvenih območij dediščine in določila tega odloka. V primeru neskladja določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za varstvena območja dediščine, veljajo določila, določena z varstvenim režimom v aktu o določitvi varstvenih območij dediščine.

(4) Za registrirano kulturno dediščino, ki ni kulturni spomenik in ni varstveno območje dediščine, velja osnovni režim varstva določen v 20. členu tega odloka in dodatni varstveni režimi za posamezne zvrsti dediščine določeni v 21. in 22. členu tega odloka.

(5) Za vsak poseg na območju podrobnega načrta se pridobi kulturno varstvene pogoje in kulturno varstveno soglasje za posege po predpisih, ki urejajo področje varstva kulturne dediščine.

(6) Za poseg v objekt ali območje kulturne dediščine se štejejo vsa dela, dejavnosti in ravnanja, ki kakorkoli spreminjajo videz, strukturo, notranja razmerja in uporabo dediščine ali ki dediščino uničujejo, razgrajujejo ali spreminjajo njeno lokacijo. To so tudi vsa vzdrževalna dela in drugi posegi v prostor, ki se ne štejejo za gradnjo in so dopustni na podlagi tega odloka ali drugih predpisov.

(7) Objekti in območja kulturne dediščine, ki se varujejo, so prikazani v Prikazu stanja prostora ter grafičnem načrtu 5: Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje kulturne dediščine.

19. člen

(kulturna spomenika in njuni vplivni območji)

Na območjih kulturnih spomenikov in njunih vplivnih območij se za:

- spomenik Polhov Gradec – Vaško jedro z oznako EŠD 9915 in njegovo vplivno območje upošteva določila Odloka o razglasitvi vaškega jedra, cerkve Marijinega rojstva, Oštarjeve hiše ter hiše Polhov Gradec 17 za kulturni spomenik lokalnega pomena (Uradni list RS, št. 52/04);

- vplivno območje spomenika Polhov Gradec – Grad Polhov Gradec z oznako EŠD 1594 upošteva določila Odloka o razglasitvi gradu, vodnjaka in parka Polhov Gradec za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99).

20. člen

(osnovni pravni režim varstva za območje registrirane kulturne dediščine)

(1) Na območjih registrirane kulturne dediščine veljajo naslednje splošne varstvene usmeritve:

- spodbujanje trajnostne uporabe dediščine, to je uporabe dediščine na način in v obsegu, ki dolgoročno ne povzroča izgube njenih kulturnih lastnosti,

- spodbujanje vzdržnega razvoja dediščine, s katerim se omogoča zadovoljevanje potreb sedanje generacije, ne da bi bila s tem okrnjena ohranitev dediščine za prihodnje generacije,

- spodbujanje dejavnosti in ravnanj, ki ohranjajo kulturne, socialne, gospodarske, znanstvene, izobraževalne in druge pomene dediščine,

- ohranjanje lastnosti, posebne narave in družbenega pomena dediščine ter njene materialne substance,

- dovoljeni so posegi v dediščino, ki upoštevajo in trajno ohranjajo njene varovane vrednote,

- dovoljeni so posegi, ki omogočajo vzpostavitev trajnih gospodarskih temeljev za ohranitev dediščine ob spoštovanju njene posebne narave in družbenega pomena.

(2) Odstranitve objektov ali območij ali delov objektov ali območij kulturne dediščine niso dopustne. Izjemoma je dovoljeno na podlagi soglasja ministra, pristojnega za varstvo kulturne dediščine, dediščino odstraniti in sicer ob izpolnitvi naslednjih pogojev:

- če se ugotovi njena dotrajanost ali poškodovanost, ki je ni mogoče odpraviti z običajnimi sredstvi, ali če dediščina ogroža varnost ljudi in premoženje,

– če je bila pred tem opravljena raziskava objekta in
– če raziskavo in odstranitev nadzoruje pristojna organizacija.

21. člen

(dodatni pravni režim varstva za območje memorialne dediščine)

Za objekt kulturne dediščine Polhov Gradec – Spomenik in grobnica borcem in žrtvam fašizma z oznako EŠD 17247 velja dodatni pravni režim varstva, ki predpisuje ohranjanje njegovih varovanih vrednot, kot so:

- avtentičnost lokacije,
- fizična pojavnost objekta in
- vsebinski, simbolni in prostorski odnos med dediščino in okolico ter vedutami.

22. člen

(varstveni režim za arheološke ostaline)

(1) Na območju arheološkega najdišča Polhov Gradec – Arheološko najdišče z oznako EŠD 16269 se upošteva osnovni pravni režim varstva. Za arheološko najdišče veljajo naslednje splošne varstvene usmeritve:

- spodbujanje trajnostne uporabe arheoloških najdišč, to je uporabe arheoloških najdišč na način in v obsegu, ki dolgočasno ne povzroča izgube njenih kulturnih lastnosti,
- spodbujanje vzdržnega razvoja arheoloških najdišč, s katerim se omogoča zadovoljevanje potreb sedanje generacije, ne da bi bila s tem okrnjena ohranitev arheoloških najdišč za prihodnje generacije,
- spodbujanje dejavnosti in ravnanj, ki ohranjajo kulturne, socialne, gospodarske, znanstvene, izobraževalne in druge pomene arheoloških najdišč,
- ohranjanje lastnosti, posebne narave in družbenega pomena arheoloških najdišč ter njihove materialne substance,
- dovoljeni so posegi v arheološka najdišča, ki upoštevajo in trajno ohranjajo njihove varovane vrednote,
- dovoljeni so posegi, ki omogočajo vzpostavitev trajnih gospodarskih temeljev za ohranitev arheoloških najdišč ob spoštovanju njihove posebne narave in družbenega pomena.

(2) Na območju arheološkega najdišča se upošteva dodatni pravni režim varstva. Arheološko najdišče se varuje pred posegi ali uporabo, ki bi lahko poškodovale arheološke ostaline ali spremenili njihov vsebinski in prostorski kontekst. Prepovedano je predvsem:

- odkopavati in zasipavati teren,
- postavljati ali graditi trajne aličasne objekte, vključno z nadzemno in podzemno infrastrukturo ter nosilci reklam ali drugih oznak, razen kadar so ti nujni za učinkovito ohranjanje in prezentacijo arheološkega najdišča.

(3) Odstranitev arheološkega najdišča je prepovedana. Izjemoma je dovoljeno na podlagi soglasja ministra, pristojnega za varstvo kulturne dediščine, arheološko najdišče po predhodni arheološki raziskavi odstraniti.

(4) Posegi in dejavnosti v prostoru se načrtujejo in izvajajo tako, da se arheološko najdišče ohranja. Izjemoma so dovoljeni posegi v arheološko najdišče, ki so hkrati stavbna zemljišča znotraj naselij, in v prostor robnih delov najdišč:

- če ni možno najti drugih rešitev ali
- če se na podlagi rezultatov opravljenih predhodnih arheoloških raziskav izkaže, da je zemljišče mogoče sprostiti za gradnjo.

(5) Pred začetkom izvedbe prostorskih ureditev in v času njihovega izvajanja se pristojni službi za varstvo kulturne dediščine omogoči dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela, in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi. Investitor o začetku del vsaj 10 dni prej obvesti pristojno območno enoto zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

(6) Najditelj, lastnik zemljišča, investitor ali odgovorni vodja del je dolžan ob odkritju dediščine najdbo zavarovati na mestu odkritja in o najdbi takoj obvestiti pristojno območno enoto zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE

23. člen

(ohranjanje narave)

Posebne rešitve in ukrepi ohranjanja narave niso potrebni.

24. člen

(varstvo voda)

(1) Varstvo voda v času gradnje se zagotovi z organizacijo gradbišča v skladu s 34. členom tega odloka.

(2) Varstvo voda v času obratovanja se zagotovi z odvodnjo komunalnih in padavinskih odpadnih vod v skladu s 13. členom tega odloka.

25. člen

(varstvo tal)

(1) Posegi v tla se izvedejo tako, da so prizadete čim manjše površine tal.

(2) Pri odrikih zemlje se rodovitni del zemlje skladišči ločeno in uporabi za humuziranje površin na območju podrobnega načrta. Ne sme priti do mešanja rodovitne zemlje in drugih materialov. Rodovita zemlja se skladišči v kupih nižjih od 1,20 m ter zaščiti pred onesnaževanjem in erozijskimi procesi.

(3) Morebitni višek rodovitne zemlje se uporabi zunaj območja podrobnega načrta v skladu s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z rodovitnim delom prsti v Občini Dobrova - Polhov Gradec.

(4) Morebitni višek materiala iz zemeljskih izkopov se preda pooblaščenemu prevzemniku odpadkov.

(5) V kolikor se v času gradnje odkrijejo stara bremena, se ugotovi, ali gre za nevarne snovi ali prekomerno onesnažena tla ter v tem primeru material preda pooblaščenemu prevzemniku odpadkov.

(6) Za utrjevanje in gradnjo prometnih in drugih utrjenih površin se uporablja inerten in neoporečen material.

26. člen

(varstvo zraka)

(1) V času gradnje se na celotnem območju podrobnega načrta, na transportnih poteh, gradbiščih in območjih skladiščenja materiala, s posebno pozornostjo na delih, ki se bivalnim območjem najbolj približajo, izvajajo vsaj naslednji ukrepi:

– preprečevanje nekontroliranega raznosa gradbenega materiala z območja gradbišča in območij skladiščenja s transportnimi sredstvi; ukrep zahteva ustrezno nalaganje tovornih vozil, njihovo čiščenje pred vožnjo na javne prometne površine in prekrivanje sipkih tovorov;

– preprečevanje prašenja z odkritih delov tal, prometnih in manipulativnih površin, območij skladiščenja materiala in gradbišč; ukrep zahteva ureditev gradbišč in skladiščenja sipkih materialov proč od stanovanjskih območij, vlaženje ali prekrivanje teh materialov ob suhem in vetrovnem vremenu, vlaženje prometnih in manipulativnih površin, s katerih se lahko nekontrolirano širijo prašni delci, redno čiščenje prometnih površin na gradbišču in javnih prometnih površin, ureditev čim krajših poti za prevoze za potrebe gradbišča ter sprotne rekultiviranje območij odkritih delov tal;

– upoštevanje emisijskih norm v skladu s predpisi, ki urejajo področje emisij pri časovnih gradbenih objektih, uporabljeni gradbeni mehanizaciji in transportnih sredstvih; ukrep zahteva uporabo tehnično brezhibne gradbene mehanizacije in transportnih sredstev ter njihovo redno vzdrževanje;

– če je treba vozila, transportna sredstva in delovne naprave za daljši čas ustaviti, se izključi motor.

(2) V času obratovanja se izvajajo v skladu z veljavno zakonodajo zahtevani ukrepi preprečevanja in zmanjševanja emisije snovi v zrak.

27. člen

(varstvo pred čezmernim hrupom)

(1) V času gradnje se:

- uporabljajo delovne naprave in gradbeni stroji, ki so izdelani v skladu s predpisi, ki urejajo področje emisijskih norm za hrup gradbenih strojev, ki se uporabljajo na prostem,
- upoštevajo časovne omejitve gradnje v vplivnem območju objektov z varovanimi prostori na dnevni čas med 6.00 in 18.00 uro in na delavnike,
- transportne poti na gradbišče določijo na način, da v največji možni meri potekajo zunaj stanovanjskih območij.

(2) V času obratovanja se na območju podrobnega načrta uporabljajo predpisi in določila nadrejenih aktov, ki urejajo področje urejanja prostora in področje varstva pred hrupom na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec.

28. člen

(varstvo pred elektromagnetnim sevanjem)

Na območju podrobnega načrta se uporabljajo predpisi in določila aktov, ki urejajo področje urejanja prostora in področje varstva pred elektromagnetnim sevanjem na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec.

29. člen

(varstvo pred svetlobnim onesnaževanjem)

(1) Javna razsvetljava se uredi v skladu z določili 16. člena tega odloka.

(2) Gradbišča se ponoči ne osvetluje ali le za potrebe varovanja, pri čemer se uporabi svetila, opremljena s senzorji.

(3) Varstvo pred svetlobnim onesnaženjem se zagotavlja z okolju prijaznim režimom osvetljevanja (nočnim varčevalnim režimom, ob upoštevanju osnovnih prometno varnostnih dejavnikov, reklamna in okrasna osvetlitev se ugasne), zmanjševanjem emisij svetlobe v okolje pri osvetljevanju objektov, z daljinskim nadzorom in upravljanjem ter z zamenjavo in uporabo varčnih ter okolju prijaznih svetilk in sijalk (uporabijo se popolnoma zasenčena svetila z ravnim zaščitnim in nepredušnim steklom in s čim manjšo emisijo UV svetlobe), v skladu s predpisi, ki urejajo področje svetlobnega onesnaženja okolja. Postavitev naprav, ki z laserskim žarkom osvetlujejo nebo ali pobočja, ni dopustna.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

30. člen

(rešitve in ukrepi za izvajanje dejavnosti obrambe, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter ukrepi za zagotavljanje požarne varnosti)

(1) Ogroženo območje: Območje podrobnega načrta glede na opozorilno karto erozije iz Atlasa okolja leži na območju zahtevnih zaščitnih ukrepov, vendar posebni ukrepi niso potrebni. Pri dimenzioniranju objektov in odvajanju voda se upošteva navodila geološkega in geomehanskega poročila v prilogi tega podrobnega načrta.

(2) Potresna varnost: Vsi načrtovani objekti se dimenzionirajo na projektni pospešek tal 0.225 [g].

(3) Zaklanjanje: V vseh novih objektih je obvezna ojačitev prve plošče tako, da zdrži rušenje nanjo.

(4) Razlitje nevarnih snovi: Glede na dopustne dejavnosti možnost razlitja nevarnih snovi ni verjetna, posebni ukrepi niso potrebni.

(5) Varstvo pred požarom: Požarna varnost obstoječih objektov se zaradi izvedbe podrobnega načrta ne sme poslabšati. V času gradnje in obratovanja se izvajajo ukrepi varstva pred požarom, s katerimi se zagotovijo:

- pogoji za varen umik ljudi, živali in premoženja,
- potrebni odmiki med objekti ali potrebna protipožarna ločitev,
- prometne in delovne površine za intervencijska vozila in
- viri za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.

Izvede se nov nadzemni hidrant v skladu z 12. členom tega odloka.

Izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti za objekte se dokazuje v skladu s predpisi, ki urejajo področje zasnov in študije požarne varnosti.

(6) Rešitve in ukrepi so prikazani v grafičnem načrtu 6: Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom.

VIII. ETAPNOST IZVEDBE

31. člen

(etape)

(1) Ureditve, ki jih določa podrobni načrt, se lahko izvedejo v več etapah, pri čemer se posebna pozornost nameni racionalnemu in prostorsko skladnemu urejanju zaključenih območij.

(2) Prometne ureditve – manipulativni prostor (obračališče) za avtobuse z avtobusnim postajališčem, parkirišče za kratkotrajno parkiranje južno od objekta info točke in preoblikovanje obstoječega priključka lokalne ceste LC 067091 Polhov Gradec–Kosmačar na regionalno cesto R3 641/1369 Ljubljana–Ljubljana (Dolgi most) iz 9. člena tega odloka morajo biti izvedene pred gradnjo objekta info točke iz 7. člena tega odloka.

IX. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH REŠITEV

32. člen

(dopustna odstopanja)

(1) Pri realizaciji podrobnega načrta so dopustna odstopanja od krajinsko arhitekturnih rešitev, rešitev objektov, prometnih rešitev, rešitev gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra, določenih s tem odlokom, če se pri nadaljnjem podrobnejšem preučevanju prometnih, varnostnih, funkcionalnih, tehnoloških, geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer poiščejo rešitve, ki so primernejše s prometno tehničnega, tehnološkega, oblikovalskega in okoljevarstvenega vidika, sledijo napredku tehnike ter omogočajo racionalnejšo rabo prostora, s katerimi pa se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere in/ali spremeniti koncept prostorske ureditve.

(2) Za dopustna odstopanja po tem odloku se šteje tudi gradnja nove gospodarske javne infrastrukture, ki ni določena s tem odlokom, če se z njeno izvedbo ne onemogoča izvedba in uporaba prostorskih ureditev po tem odloku.

(3) Odstopanja od rešitev ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi, z njimi morajo soglašati organi in organizacije, v delovno področje katerih ta odstopanja sodijo, ter Občina Dobrova - Polhov Gradec.

X. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI PODROBNEGA NAČRTA

33. člen

(usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti podrobnega načrta)

Prostorsko izvedbene pogoje se določi na način, da se omogoči nemoteno obratovanje in vzdrževanje načrtovanih prostorskih ureditev ter ohranjanje varovanih značilnosti prostora.

XI. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE PODROBNEGA NAČRTA

34. člen

(organizacija gradbišča)

(1) Gradbišče se uredi na območju podrobnega načrta.

(2) V fazi izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja se izdela načrt gradbišča. Trase tran-

sportnih poti in lokacije priključkov na gradbišče se izberejo tako, da se v čim manjši meri prizadenejo bivalno okolje in obstoječe ureditve.

(3) Če se med gradnjo izvedejo dodatne začasne transportne poti do gradbišča, se pridobi soglasje lastnikov zemljišča, upoštevajo značilnosti zemljišča ter po uporabi sanirajo morebitne poškodbe in/ali denarno nadomesti nastala škoda.

(4) Investitor pred začetkom gradnje evidentira stanje obstoječe infrastrukture skupaj z upravljavci. Ceste in poti, ki služijo transportu ali obvozu med gradnjo, se pred začetkom del ustrezno uredijo, po končanih delih pa sanirajo morebitne poškodbe. Obnovijo in/ali sanirajo se tudi v času gradnje morebiti poškodovani infrastrukturni objekti in naprave ter drugi objekti.

(5) Med gradnjo se pred poškodovanjem ali uničenjem varujejo območja kulturne dediščine in območja ohranjanja narave. Gradbiščne poti in obvozi potekajo po obstoječih utrjenih površinah.

(6) Začasna skladišča viškov gradbenega materiala, gradbiščni objekti, skladišča materiala in ostale ureditve v sklopu gradbišča se uredijo znotraj območja podrobnega načrta, praviloma na obstoječih utrjenih površinah.

(7) Med gradnjo se zagotovi ustrezno odvijanje motornega in peš prometa.

(8) Zagotovi se čim večja izravnava zemeljskega in gradbenega materiala znotraj območja podrobnega načrta.

(9) V fazi gradnje se izvaja ukrepe za preprečevanje razširjanja in naselitve invazivnih rastlinskih vrst. Za zaščito pred vnosom in širitvijo tujerodnih invazivnih rastlin se pred gradbenimi deli ugotovi okuženost materiala za odkop ter se prepreči razvoz tega materiala na druge površine. Okužen material in dele rastlin se odloži in uniči na za to določeni lokaciji. Očiščeno zemljinno se uporabi na mestu odzema, viške te zemljine se pred nadaljnjo uporabo odloži in obdela. Material za zemeljska in ostala gradbena dela ne sme biti okužen s tujerodnimi invazivnimi rastlinskimi vrstami.

(10) Ravnanje z odpadki se uredi v skladu s 17. členom tega odloka.

(11) Zagotovi se zavarovanje gradbišča, tako da se zagotovi varnost in nemotena raba sosednjih objektov in zemljišč. V času gradnje se zagotovijo vsi potrebni varnostni ukrepi in organizacija na gradbišču, da se prepreči onesnaženje okolja, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi, v primeru nezgode se zagotovi takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev.

(12) Pred začetkom gradnje ter v času gradnje se neposredno prizadete stanovalce in uporabnike objektov obvešča o poteku gradnje.

35. člen

(določitev parcel)

(1) V skladu s predpisi, ki urejajo področje evidentiranja nepremičnin, se uredijo parcelne meje na območju podrobnega načrta.

(2) Pri določitvi parcel se upošteva:

- za zemljišča, na katerih je predvidena širitev lokalne ceste, se predlaga odkup in prenos lastnine na Občino Dobrova - Polhov Gradec ali v javno dobro;
- ostala zemljišča v lasti Občine Dobrova - Polhov Gradec, fizičnih in pravnih oseb ter javnega dobra ostanejo v obstoječem parcelnem stanju.

(3) Območja iz drugega odstavka tega člena so razvidna iz grafičnega načrta 7: Načrt parcelacije, na katerem so s tehničnimi elementi, ki omogočajo prenos novih mej parcel v naravo, določene tudi lomne točke meje območja podrobnega načrta.

(4) Parcele iz drugega odstavka tega člena se lahko v skladu z izvedenim stanjem, na podlagi lastništva in/ali upravljanja ter po namembnosti sosednjih območij združijo, razdelijo na več parcel in/ali smiselno pripojijo parcelam na obodu podrobnega načrta.

36. člen

(razmejitev in primopredaja)

(1) Občina Dobrova - Polhov Gradec pripravi ustrezne razmejitve in preda potrebno dokumentacijo drugim upravljavcem ter poskrbi za primopredajo parkirišč, peš povezav, ureditev namenjenih urejanju voda, javne razsvetljave, okoljskih, energetskih in elektronsko komunikacijskih vodov in drugih naprav, ki jih v skladu s predpisi ne bo prevzela v upravljanje.

(2) Po končani gradnji morajo upravljavci infrastrukture le-to prevzeti v upravljanje in vzdrževanje.

37. člen

(dodatne obveznosti)

(1) Pri izdelavi projektne dokumentacije se upoštevajo projektni pogoji, ki so sestavni del smernic v prilogi tega podrobnega načrta.

(2) Pri gradnji in obratovanju se uporabi najboljšo dostopno tehnologijo. Uporablja se le materiale, za katere obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti za okolje.

XII. NADZOR

38. člen

(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.

XIII. KONČNA DOLOČBA

39. člen

(začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0018/2016-2

Dobrova, dne 29. marca 2017

Župan

Občine Dobrova - Polhov Gradec

Franc Setnikar l.r.

1020. Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za postavitve malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Dobrova - Polhov Gradec od leta 2017 do 2023

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 16. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 26/12) je Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na 18. redni seji dne 29. marca 2017 sprejel

P R A V I L N I K

o dodelitvi proračunskih sredstev za postavitve malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Dobrova - Polhov Gradec od leta 2017 do 2023

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(vsebina pravilnika)

S tem pravilnikom se določajo namen, upravičenci, pogoji in merila za dodelitev proračunskih sredstev, namenjenih za

postavitve malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec. Pravne podlage za dodeljevanje proračunskih sredstev po tem pravilniku so:

- Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15),
- Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Republiki Sloveniji,
- Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini,
- Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o »de minimis« pomočeh,
- Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 83/07 in 104/15).

2. člen

(opredelitev pojmov)

1. Aglomeracija je območje poselitve, kjer sta poseljenost ali izvajanje gospodarske ali druge dejavnosti zgoščena tako, da je mogoče zbiranje komunalne odpadne vode v kanalizaciji in njeno odvajanje po kanalizaciji v komunalno čistilno napravo ali na končno mesto izpusta.

2. Enotno podjetje v skladu z drugim odstavkom 2. člena Uredbe 1407/2013/EU pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:

- a. podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
- b. podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovnega ali nadzornega organa drugega podjetja;
- c. podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
- d. podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja samo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja;
- e. podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do (d) preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.

3. Izvajalec javne službe je pravna ali fizična oseba, ki jo na predpisani način izbere ali določi občina v skladu s predpisi, ki urejajo gospodarske javne službe.

4. Mala komunalna čistilna naprava je mala komunalna čistilna naprava v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

5. Tipska mala komunalna čistilna naprava je mala komunalna čistilna naprava z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, ki je gradbeni proizvod v skladu s standardom SIST EN 12566-3 ali drugim enakovrednim in mednarodno prizanim standardom, in je zanjo izdana izjava o lastnostih v skladu s predpisi, ki urejajo gradbene proizvode.

6. Obremenitev komunalne čistilne naprave je obremenitev, izračunana na podlagi največje povprečne tedenske obremenitve, ki se v enem letu dovede v čistilno napravo, pri čemer se ne upoštevajo neobičajne okoliščine, kot je na primer velika količina padavin, in se izraža v PE.

7. PE je populacijski ekvivalent v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

II. UPRAVIČENCI

3. člen

Sredstva se dodeljujejo upravičencem v obliki dotacije. Upravičenci dodelitve proračunskih sredstev po tem pravilniku so:

- fizične osebe s stalnim prebivališčem v občini;
- pravne osebe s sedežem proizvodne enote na območju občine.

III. VIŠINA SOFINANCIRANJA

4. člen

Sofinancira se do 35 % upravičenih stroškov za postavitev male komunalne čistilne naprave velikosti do 50 PE, vendar največ 250 € upravičenih stroškov na PE.

IV. POSTOPEK DODELITVE PRORAČUNSKIH SREDSTEV

5. člen

(komisija)

Postopek dodelitve proračunskih sredstev v skladu z razpisnimi pogoji vodi tričlanska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan.

Naloge komisije so:

- ocena vsebine razpisne dokumentacije,
- odpiranje in pregled vlog,
- ocena upravičenosti vlog,
- priprava poročila s predlogom prejemnikov sredstev,
- spremljanje namenske porabe sredstev in
- druge naloge, povezane z uspešno izvedbo razpisa.

Na podlagi predloga prejemnikov sredstev, ki ga pripravi komisija, o dodelitvi sredstev odloči župan s sklepom. Odločitev župana je dokončna.

Z upravičenci se sklene pogodba, v kateri se natančneje opredelijo obveznosti.

6. člen

Sredstva za postavitev malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Dobrova - Polhov Gradec se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino za posamezno leto določi občinski svet z odlokom o proračunu. Na podlagi določene višine sredstev se objavi javni razpis, ki natančno določa pogoje pridobitve sredstev.

7. člen

(javni razpis)

Javni razpis se objavi na občinskem spletnem portalu in v občinskem glasilu Naš časopis.

V javnem razpisu se določijo:

1. Naziv in sedež občine,
2. Pravno podlago za izvedbo razpisa,
3. Predmet javnega razpisa,
4. Osnovne pogoje za kandidiranje na razpisu z morebitnimi dodatnimi merili,
5. Okvirna višina sredstev,
6. Določitev obdobja, do katerega morajo biti sredstva porabljena,
7. Rok in naslov vložitve vlog,
8. Rok, v katerem bodo potencialni upravičenci obveščeni o izidu in
9. Kraj, čas in osebo, pri kateri lahko upravičenci pridobijo informacije in razpisno dokumentacijo.

8. člen

(upravičeni in neupravičeni stroški)

Upravičeni stroški:

- stroški nakupa male komunalne čistilne naprave velikosti do 50 PE,
- stroški postavitve male komunalne čistilne naprave velikosti do 50 PE,
- stroški montaže male komunalne čistilne naprave velikosti do 50 PE.

Neupravičeni stroški:

- gradbena dela povezana z postavitvijo nakupa male komunalne čistilne naprave,
- stroški izvedbe analiz, pridobitve soglasij, meritev in drugi splošni stroški,
- DDV,
- drugi stroški.

9. člen

(pogoji in omejitve)

Vloga mora zadostiti naslednjim pogojem:

– Upravičenec z deli ne sme pričeti pred podpisom pogodbe.

– Mala komunalna čistilna naprava mora biti skladna s predpisi Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15).

– Mala komunalna čistilna naprava mora biti postavljena izven predvidenih območij aglomeracij skladno z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Republiki Sloveniji, razen v primerih, kadar bi z odvajanjem v javno kanalizacijo nastali nesorazmerno visoki stroški glede koristi za okolje. Informacije o območjih aglomeracij oziroma o upravičenosti sofinanciranja pridobi vlagatelj na Občini Dobrova - Polhov Gradec.

– Mala komunalna čistilna naprava mora biti izven vodovarstvenih območij. Informacije o vodovarstvenih območjih pridobi vlagatelj na Občini Dobrova - Polhov Gradec.

– Učinek čiščenja male komunalne čistilne mora dosegati parametre, določene v Uredbi o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15).

– Lokacija postavitve male komunalne čistilne naprave mora omogočati neovirano praznjenje.

– Upravičenci morajo razpolagati z zemljiščem, na katerem načrtuje postavitve MČN.

– Upravičenci lahko pridobijo sredstva za isto naložbo le enkrat. V kolikor je upravičenec že prejel javna sredstva za isti namen, do sredstev po tem razpisu ni upravičen.

– Sredstva se ne dodelijo za naložbe izven območja Občine Dobrova - Polhov Gradec.

10. člen

(državne pomoči)

Kadar so vlagatelji pravne osebe, se pomoč dodeli v skladu s pravili državnih pomoči na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013.

Pri dodelitvi pomoči »de minimis« je potrebno upoštevati, da skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu vlagatelju oziroma enotnemu podjetju na podlagi pravila »de minimis« v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči *de minimis* (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013) ne sme preseči 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije.

Do izplačila niso upravičena podjetja iz sektorjev:

– ribištva in akvakulture;

– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije;

– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije v naslednjih primerih:

a. če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg;

b. če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.

Pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom povezanimi dejavnostmi v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.

Pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.

Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do občine ali do države.

Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro, majhna in srednje velika podjetja, ki so po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr.,

27/16, 31/16 – odl. US, 38/16 – odl. US in 63/16 – ZD-C) v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala družbe.

Če je podjetje dejavno v zgoraj opredeljenih sektorjih in je poleg tega dejavno v enem ali več sektorjih, ali opravlja še druge dejavnosti, ki sodijo na področje uporabe Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013, se ta uredba uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če podjetje na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti ali razlikovanje med stroški, zagotovi, da dejavnosti v sektorjih, ki so izključeni iz področja uporabe te uredbe, ne prejemajo pomoči *de minimis* na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013.

11. člen

(kumulacija državnih pomoči)

Pomoč *de minimis* se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči.

Pomoč *de minimis*, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo *de minimis*, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi št. 360/2012.

Pomoč *de minimis*, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo *de minimis*, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami *de minimis* do ustrezne zgornje meje (200.000 EUR).

12. člen

(obvezne izjave prejemnika državne pomoči)

Upravičenec mora k vlogi priložiti izjave, ki so del razpisne dokumentacije:

– pisno izjavo o vseh drugih pomočeh *de minimis*, ki jih je upravičenec oziroma enotno podjetje prejelo na podlagi te ali drugih uredb *de minimis* v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu;

– pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprosenih) pomočeh za iste upravičene stroške, da občina lahko zagotovi, da z dodeljenim zneskom pomoči *de minimis*, ne bo presežena zgornja meja *de minimis* pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih;

– pisna izjava ali gre v primeru upravičenca za primer pripojenega podjetja ali delitve podjetja;

– seznam podjetij, s katerimi je lastniško povezan, tako da se preveri skupen znesek že prejetih *de minimis* pomoči za vsa, z njim povezana podjetja.

Občina bo s sklepom pisno obvestila prejemnika, da je pomoč dodeljena po pravilu *de minimis* v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči *de minimis* (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013) in o odobrenem znesku *de minimis* pomoči.

Pomoč se šteje za dodeljeno z izdajo sklepa o dodelitvi pomoči.

Občina bo evidence o prejetih državnih pomočeh hranila 10 poslovnih let od datuma dodelitve.

13. člen

(zahtevek za izplačilo)

Upravičenci na podlagi sklepa o dodelitvi sredstev na občino pošljejo zahtevek za izplačilo z vsemi prilogami zahtevanimi v javnem razpisu. Pred vložitvijo zahtevka mora biti naložba zaključena, plačani vsi računi in opravljene prve meritve. MKČN mora biti vpisana v evidenco izvajalca javne službe.

V. NADZOR IN SANKCIJE

14. člen

Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini, pridobljenih po tem

pravilniku oziroma javnem razpisu, spremlja in preverja pri prejemnikih občinska strokovna služba, pristojna za področje kmetijstva, lahko pa tudi druga oseba, ki jo pooblasti župan. Namenskost porabe ugotavlja tudi nadzorni odbor občine.

V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, mora prejemnik vrniti odobrena sredstva v celoti s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi, če se ugotovi:

- da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljen;
- da prejemnik pomoči aktivnosti ne izvede;
- da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke;
- da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova že pridobil finančna sredstva.

V navedenih primerih ugotovljene nenamenske porabe sredstev upravičenec izgubi pravico do pridobitve sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti.

Kadar je upravičenec, ki je pravna oseba, davčni dolжник ali neredno izplačuje plače oziroma socialne in druge prispevke, do sofinanciranja ni upravičen.

VI. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI

15. člen

(prehodna določba)

V letu 2017 lahko vlagatelji, ki so fizične osebe, vlagajo vloge na javni razpis za že zaključene naložbe. V teh primerih se šteje, da so upravičeni stroški nastali od leta 2012 dalje.

16. člen

(razveljavitvena določba)

Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za postavitev malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Dobrova - Polhov Gradec za obdobje 2012 do 2017 (Uradni list RS, št. 3/12, 45/13 in 19/15).

17. člen

(končna določba)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0003/2017-1

Dobrova, dne 29. marca 2017

Župan

Občine Dobrova - Polhov Gradec

Franc Setnikar l.r.

DRAVOGRAD

1021. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve »pomoč družini na domu«

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 101/13 – UPB3 in 2/16) je Občinski svet Občine Dravograd na 18. redni seji dne 23. marca 2017 sprejel naslednji

SKLEP

1. člen

Občina Dravograd daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve »pomoč družini na domu«.

2. člen

Cena socialno varstvene storitve na uro s stroški strokovne priprave znaša 16,50 EUR.

Cena socialno varstvene storitve na uro (v EUR) brez stroškov strokovne priprave, se določi na naslednji način:

Plačniki in cene glede na dan izvedbe storitve	Cene glede na opravljeno storitev na dan praznika ali nedelje (16. člen pravilnika)		
	na dan delovnika	na dan praznika	na dela prosti dan (nedelja)
	100%	150%	140%
Cena za občino	10,56	15,84	14,78
Cena za uporabnike	5,22	7,83	7,31
Celotna cena skupaj	15,78	23,67	22,09

3. člen

Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 12280-0001/2017-41

Dravograd, dne 23. marca 2017

Županja

Občine Dravograd

Marijana Cigala l.r.

GORENJA VAS - POLJANE**1022. Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Gorenja vas - Poljane**

Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 27/02 Odl. US: U-I-210/98-32, 110/02 – ZGO-1 in 15/03 – ZOPA), Resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023, (Uradni list RS, št. 26/14), Izvedbenega načrta Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Sklep Vlade RS, št. 00727-13/2014/7 z dne 26. 8. 2014) in 17. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 85/13 in 48/15) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 3. korespondenčni seji 19. aprila 2017 sprejel

P R A V I L N I K**o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Gorenja vas - Poljane****I. SPLOŠNE DOLOČBE****1. člen**

(vsebina pravilnika)

(1) Ta pravilnik določa pogoje, postopke, merila in kriterije za vrednotenje in delitev sredstev namenjenih za uresničevanje javnega interesa na področju športa v Občini Gorenja vas - Poljane (v nadaljevanju: občina), v okviru letnega programa športa (v nadaljevanju: LPŠ).

(2) Sredstva za sofinanciranje LPŠ se zagotovijo v proračunu občine.

2. člen

(opredelitev javnega interesa v športu)

Javni interes v športu v občini obsega dejavnosti na vseh področjih športa v skladu s prednostnimi nalogami, ki so opredeljene v Nacionalnem programu športa (v nadaljevanju: NPŠ) in Izvedbenem načrtu nacionalnega programa športa (v nadaljevanju: IN NPŠ) ter se uresničujejo tako, da se:

- zagotavljajo finančna sredstva za sofinanciranje LPŠ na ravni občine,
- spodbuja in zagotavlja pogoje za izvajanje in razvoj vseh področij športa,
- načrtuje, gradi, posodablja in vzdržuje lokalno pomembne športne objekte in površine za šport v naravi.

3. člen

(izvajalci LPŠ)

- (1) Izvajalci LPŠ po tem pravilniku so:
- športna društva, športni klubi in športne zveze registrirane v Republiki Sloveniji,
 - pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v Republiki Sloveniji,
 - ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa in delujejo v skladu z zakonom, ki ureja delovanje teh ustanov,
 - zavodi s področja vzgoje in izobraževanja (v nadaljevanju: zavodi VIZ), ki izvajajo javnoveljavne športne programe.

(2) Športna društva, športni klubi in športne zveze imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju LPŠ.

4. člen

(pravica do sofinanciranja)

(1) Izvajalci iz prejšnjega člena imajo pravico do sofinanciranja na vseh področjih športa, če izpolnjujejo naslednje pogoje:

- imajo sedež v občini,
- so na dan objave javnega razpisa (v nadaljevanju: JR) najmanj eno leto registrirani v skladu z veljavnimi predpisi,

- imajo zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni kader za opravljanje dela v športu,

- imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden vir prihodkov in stroškov za izvedbo programov,

- izvajajo športne programe, ki so predmet razpisa, najmanj 30 vadbenih tednov letno, razen v primerih, ko ne gre za sofinanciranje celoletnih programov in je obseg izvajanja posameznega športnega programa v merilih drugače opredeljen,

- imajo v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno evidenco članstva ter evidenco o udeležencih programa,

- imajo najmanj 25 članov s plačano članarino, od tega pa ima najmanj dve tretjini (2/3) članov izvajalca stalno prebivališče v občini (velja za športna društva in športne klube),

- izpolnjujejo druge zahteve v skladu z merili za sofinanciranje LPŠ.

(2) Posamezni izvajalci LPŠ lahko le enkrat letno kandidirajo s svojimi programi za sredstva občinskega proračuna po posameznih področjih iz 5. člena tega pravilnika.

II. VSEBINSKE DOLOČBE**5. člen**

(opredelitev področij športa)

(1) Za uresničevanje javnega interesa v športu se v skladu s proračunskimi možnostmi in ob upoštevanju načela enake dostopnosti proračunskih sredstev za vse izvajalce LPŠ iz proračuna občine lahko sofinancirajo naslednja področja športa:

1. ŠPORTNI PROGRAMI:

1.1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine (ŠVOM prostočasno)

1.2. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (ŠVOM PP prostočasno)

1.3. Obštudijske športne dejavnosti (ŠŠtu)

1.4. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (ŠVOM usmerjeni)

1.5. Kakovostni šport (KŠ)

1.6. Vrhunski šport (VŠ)

1.7. Šport invalidov (ŠI)

1.8. Športna rekreacija (RE)

1.9. Šport starejših (ŠSt)

2. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI**3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU**

3.1. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu

3.2. Statusne pravice športnikov, trenerjev in strokovna podpora programov

3.3. Založništvo v športu

3.4. Znanstveno raziskovalna dejavnost v športu

3.5. Informacijsko komunikacijska tehnologija na področju športa

4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU

4.1. Delovanje športnih društev in zvez

4.2. Delovanje javnih zavodov za šport

5. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA

5.1. Velike mednarodne športne prireditve

5.2. Druge športne prireditve

5.3. Občinske športno-promocijske prireditve za podelitve priznanj v športu

5.4. Športna dediščina in muzejska dejavnost v športu

6. DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST V ŠPORTU

(2) Podrobnejša opredelitev vseh področij športa je podana v prilogi Merila, pogoji in kriteriji (v nadaljevanju: merila), ki so sestavni del tega pravilnika.

(3) Merila vsebujejo:

- področja športa, ki so v javnem interesu in se v skladu z IN NPŠ sofinancirajo na ravni lokalne skupnosti,
- kriterije vrednotenja področij športa,

- obseg področij športa in elemente vrednotenja,
- razvrstitev športnih panog glede na razširjenost, uspešnost in pomen za lokalno okolje.

6. člen

(letni program športa: LPŠ)

(1) LPŠ je dokument občine, ki opredeli področja športa, ki so v koledarskem letu prepoznana kot javni interes občine v športu.

(2) Glede na razvojne načrte, prioritete v športu, razpoložljiva proračunska sredstva ter kadrovske in prostorske razmere v lokalnem športu se v LPŠ določi:

- področja športa, ki se v proračunskem letu, za katerega se LPŠ sprejema, sofinancirajo iz občinskega proračuna,
- obseg in vrsto področij športa,
- višino proračunskih sredstev za sofinanciranje področij športa,
- morebitne dodatne pogoje in zahteve za vrednotenje programov in izvajanje LPŠ.

(3) LPŠ pripravi pristojni organ občinske uprave, na predlog župana pa ga sprejme občinski svet.

7. člen

(odbor za šport)

(1) Za zagotavljanje avtentičnih interesov civilne športne sfere v športu v občini župan lahko s sklepom ustanovi odbor za šport, ki enakovredno sodeluje v postopku priprave LPŠ v občini, daje mnenje k predlogu LPŠ pred odločanjem na občinskem svetu in županu svetuje ter predlaga kvalitativne rešitve v zvezi z razvojem športa v občini. Odbor za šport je sestavljen in petih članov iz vrst športnikov in/ali športnih delavcev, ki delujejo v športnih organizacijah s sedežem v občini.

(2) Mandat odbora za šport je vezan na mandat župana.

(3) Administrativna dela za odbor za šport opravlja za šport pristojen delavec občinske uprave.

8. člen

(postopek izbora izvajalcev)

Postopek izbora izvajalcev LPŠ, razdelitev finančnih sredstev in nadzor nad namensko porabo sredstev poteka po naslednjem vrstnem redu:

- imenovanje Komisije za šport (v nadaljevanju: komisija),
- priprava in objava JR za zbiranje predlogov za sofinanciranje LPŠ na območju občine,
- zbiranje vlog izvajalcev,
- odpiranje vlog, pozivi k dopolnitvi vlog,
- strokovno ocenjevanje in vrednotenje vlog na komisiji,
- obveščanje predlagateljev o odločitvi (sklep o izbiri),
- obravnavanje pritožb,
- sklepanje pogodb z izbranimi izvajalci,
- spremljanje izvajanja pogodb in namenskega koriščenja proračunskih sredstev,
- obravnavanje poročil o izvedenih športnih programih ter ocena skladnosti s pogodbenimi obveznostmi.

9. člen

(komisija za izvedbo JR)

(1) Komisijo, ki vodi postopek JR, s sklepom imenuje župan.

(2) Komisija je sestavljena iz štirih članov. Mandat komisije je vezan na mandat župana. Član komisije ne more biti predsednik izvajalca LPŠ iz 3. člena pravilnika.

(3) Predsednika komisije imenuje komisija izmed članov komisije. Predsednik sklicuje in vodi seje komisije.

(4) Komisija se sestaja na rednih in izrednih sejah. Seje lahko potekajo tudi dopisno. Za sklepčnost komisije in odločanje komisije je potrebna večina. Komisija o poteku sej in o svojem delu vodi zapisnike.

(5) Naloge komisije:

- priprava razpisnega gradiva,
- ugotavljanje pravočasnosti ter popolnosti prispelih vlog,

– ocenjevanje in vrednotenje prispelih vlog na podlagi veljavnih meril,

– priprava predloga za dodelitev sredstev izbranih izvajalcev LPŠ,

– obravnavanje LPŠ,

– podajanje predlogov za spremembo meril,

– priprava dodatnih meril in pogojev, ki se po potrebi vključijo v razpisno dokumentacijo oziroma uporabijo pri overdnotenju prijavljenih področij športa.

(6) Za administrativno-tehnična opravila komisije skrbi občinska uprava.

10. člen

(JR)

(1) V skladu z veljavno zakonodajo, tem pravilnikom in sprejetim LPŠ občina izvede JR.

(2) Objava JR mora vsebovati:

- naziv in sedež naročnika,
- pravno podlago za izvedbo JR,
- predmet JR,
- navedbo upravičenih izvajalcev za prijavo na LPŠ,
- navedbo pogojev, ki jih morajo izvajalci izpolnjevati,
- predviden obseg javnih sredstev za sofinanciranje LPŠ,
- navedbo meril za vrednotenje področij športa,
- obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,

– rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev,

– datum in način odpiranja vlog,

– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu JR,

– navedbo oseb pooblaščenih za dajanje informacij o JR,

– informacijo o razpisni dokumentaciji.

(3) Razpisna dokumentacija mora vsebovati:

- razpisne obrazce,
- navodila vlagateljem za pripravo in oddajo vloge,
- informacijo o dostopu do pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje LPŠ v občini,
- vzorec pogodbe.

(4) Rok za oddajo vlog na JR ne sme biti krajši od petnajst in ne daljši od trideset dni od uradne objave.

11. člen

(predložitev vlog)

(1) Predložena vloga mora biti oddana v zaprti kuverti in označena z »Ne odpiraj – vloga«, z navedbo javnega razpisa, na katerega se le-ta nanaša. Kuverta, ki ni pravilno označena, se neodprta vrne vlagatelju. Če na kuverti ni vlagateljevega naslova, se le-ta odpre in se mu po ugotovitvi naslova vrne.

(2) Za pravočasno vloženo se šteje vloga, ki je predložena v roku, določenem v javnem razpisu.

12. člen

(odpiranje vlog)

(1) Odpiranje prejetih vlog opravi komisija v roku in na način, ki je predviden v JR.

(2) Odpiranje vlog ni javno.

(3) Odpirajo se samo v roku posredovane vloge v pravilno izpolnjenem in označenem ovitku, in sicer po vrstnem redu, po katerem so bile prejete.

(3) Za vsako vlogo komisija ugotovi, ali je pravočasna, ali jo je podala oseba, ki izpolnjuje v JR določene pogoje (upravičena oseba) in ali je popolna.

(4) O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje:

- naslov, prostor in čas odpiranja prispelih vlog,
- predmet JR,
- imena navzočih predstavnikov komisije,
- naziv vlagateljev, navedenih po vrstnem redu odpiranja in
- ugotovitve o popolnosti vlog z navedbo predlagateljev, ki niso dostavili popolne vloge ter navedbo manjkajoče dokumentacije.

Zapisnik podpišejo predsednik in člani komisije.

(5) Vlogo, ki ni pravočasna ali je ni vložila upravičena oseba, se zavrže s sklepom. Pritožba zoper sklep ni možna.

13. člen

(poziv k dopolnitvi vlog)

(1) Komisija v roku osem dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste vlagatelje, katerih vloge ne vsebujejo vseh z razpisno dokumentacijo zahtevanih dokumentov (nepopolne vloge), da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev ne sme biti daljši od petnajst dni.

(2) Če vlagatelj vloge ne dopolni v zahtevanem roku, se vlogo zavrže s sklepom. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.

14. člen

(ocenjevanje in vrednotenje vlog)

(1) Komisija na podlagi meril in pogojev iz razpisne dokumentacije opravi strokovni pregled popolnih vlog in pripravi predlog izvajalcev letnega programa športa po razpisanih področjih.

(2) Komisija lahko prijavljeni športni program, ki ne izpolnjuje pogojev iz meril, prerazporedi v program, za katerega izpolnjuje pogoje.

(3) Ponudnika, ki v prijavi na JR poda neresnične podatke, komisija izloči iz postopka JR.

15. člen

(sklep o izbiri)

(1) Na podlagi predloga komisije pristojni organ občinske uprave izda sklep o izbiri ter obsegu sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja programa ali področja LPŠ.

(2) Odločba o izbiri je podlaga za sklepanje pogodb o sofinanciranju izvajanja LPŠ.

16. člen

(pritožba)

(1) Izvajalec, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila JR in mu razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v roku osem dni od vročitve odločbe vloži pritožbo na občino. Predmet pritožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog.

(2) O pritožbi odloči župan v roku trideset dni od prejema pritožbe. Odločitev župana je dokončna. O dokončni odločitvi župan obvesti tudi komisijo.

(3) Zoper odločitev župana je dopusten upravni spor na Upravnem sodišču Republike Slovenije, ki se vloži v roku trideset dni od vročitve odločbe.

(4) Vložen upravni spor ne zadrži sklepanja pogodb z ostalimi izbranimi izvajalci.

17. člen

(pogodba z izbranimi izvajalci)

(1) Po pravnomočnosti sklepa se izbrane izvajalce LPŠ pozove k podpisu pogodbe.

(2) Z izbranimi izvajalci LPŠ župan sklene pogodbe o sofinanciranju izvajanja LPŠ. V pogodbi se opredeli:

- naziv in naslov naročnika ter izvajalca LPŠ,
- vsebino in obseg programov in področij športa,

- čas realizacije programov in področij športa,
 - višino dodeljenih sredstev,
 - terminski plan porabe sredstev,
 - način nadzora nad namensko porabo sredstev in predvidene sankcije v primeru neizvajanja pogodbe,
 - način nakazovanja sredstev izvajalcu,
 - način, vsebino in rok za poročanje o realizaciji LPŠ po pogodbi,
 - določilo, da izvajalec, ki nenamensko koristi pogodbeno sredstva ali drugače grobo krši pogodbo, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem JR,
 - druge medsebojne pravice in obveznosti.
- (2) Če se izbrani izvajalec v roku osem dni ne odzove, se šteje, da je odstopil od vloge za sofinanciranje.

18. člen

(spremljanje izvajanja LPŠ)

(1) Izvajalci LPŠ so dolžni izvajati izbrana področja športa najmanj v obsegu, ki je opredeljen v pogodbi, sredstva pa nameniti za izbrano področje v skladu z JR.

(2) Spremljanje realizacije izbranih športnih programov in namensko koriščenje proračunskih sredstev občina izvaja na osnovi prejetih poročil in ocene skladnosti realizacije s pogodbenimi določbami. V kolikor izvajalci ne izpolnjujejo obveznosti določenih s pogodbo, se jim za neizpolnjeni del finančna sredstva ne izplačajo, oziroma jih morajo vrniti.

(3) Izvajalec, ki krši pogodbeno določila, ne more kandidirati na naslednjem javnem razpisu za sofinanciranje programov športa.

(4) Izvajalci morajo občini dati dodatna pojasnila o ureničevanju programov in področij športa, ki so predmet JR. Izvajalci morajo na zahtevo občine posredovati podatke in dokumentacijo, ki je potrebna za oblikovanje ocen, mnenj in stališč o zadevah iz pristojnosti po pogodbi.

III. PREHODNI DOLOČBI

19. člen

(prenehanje veljavnosti)

Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o vrednotenju programov športa v Občini Gorenja vas - Poljane, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev (Uradni list RS, št. 11/04, 19/13).

20. člen

(uveljavitev)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 671-001/2017-002

Gorenja vas, dne 19. aprila 2017

Župan

Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Janez Čadež l.r.

MERILA, POGOJI IN KRITERIJI ZA VREDNOTENJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI GORENJA VAS - POLJANE

VSEBINA DOKUMENTA

V Pravilniku so opredeljeni izvajalci LPŠ, ki ob izpolnjevanju določenih pogojev pridobijo pravico do sofinanciranja. Za uresničevanje javnega interesa v športu so z **Merili, pogoji in kriteriji** (v nadaljevanju: merila) opredeljeni načini vrednotenja naslednjih področij športa:

1. športni programi
2. športni objekti in površine za šport v naravi
3. razvojne dejavnosti v športu
4. organiziranost v športu
5. športne prireditve in promocija športa
6. družbena in okoljska odgovornost v športu

Za naslednja področja športa: športni programi, razvojne dejavnosti, organiziranost v športu, športne prireditve in promocija športa, se z merili uveljavlja **točkovni sistem**. Vrednost področja športa predstavlja seštevek točk, ki jih prejmejo izvajalci na osnovi na JR oddanih prijav. Merila se v času trajanja postopka JR ne smejo spreminjati. Finančna vrednost vsakega področja predstavlja zmnožek med seštevkom točk in vrednostjo točke, ki je določena (izračunana) glede na v LPŠ predvidena sredstva.

Financiranje športnih objektov in površin za šport v naravi ni predmet javnega razpisa, kot je opredeljen v 5. členu tega Pravilnika, pač pa se na osnovi sprejetega LPŠ iz proračuna občine financirajo preko posebnega JR ali preko neposredne pogodbe z izvajalcem.

STRUKTURA DOKUMENTA

Vsako področje športa v merilih je opredeljeno s:

- splošno opredelitvijo področja po NPŠ ter
- predstavitev kriterijev in tabelarnim prikazom vrednotenja.

RAZVRŠČANJE ŠPORTNIH PANOG, ŠPORTNIH PROGRAMOV IN IZVAJALCEV

Komisija vsako leto na osnovi prijav na JR lahko opravi postopek razvrščanja športnih panog, športnih programov in izvajalcev LPŠ glede na: **razširjenost** športne panoge, **uspešnost** športnih programov in/ali **pomen** izvajalca za lokalno okolje.

Zaradi specifičnosti športnih panog so programi in izvajalci LPŠ razdeljeni na:

- **TEKMOVALNE PROGRAME:** športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (krajše: **ŠVOM usmerjeni**), kakovostni šport (krajše: **KŠ**) in vrhunski šport (krajše: **VŠ**):
 - v individualnih športnih panogah (krajše: **IŠP**),
 - v kolektivnih športnih panogah (krajše: **KŠP**),
 - v miselnih igrah (krajše: **MI**),
- **NETEKMOVALNE PROGRAME:** prostočasna športna vzgoja otrok in mladine (krajše: **ŠVOM prostočasno**), športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (krajše: **ŠVOM PP**), šport študentov (krajše: **ŠŠtu**), šport invalidov (krajše: **ŠI**), športna rekreacija (krajše: **RE**) ter šport starejših (krajše: **ŠSta**).

Pri razvrščanju se upoštevajo naslednji kriteriji (pridobljeni na osnovi JR in s strani Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez (krajše: OKS-ZŠZ) ter Nacionalnih panožnih športnih zvez (krajše: NPŠZ):

- RAZŠIRJENOST: število pri NPŠZ registriranih tekmovalcev/alk v obdobju vrednotenja,
- RAZŠIRJENOST: število tekmovalnih selekcij izvajalca na tekmovanjih NPŠZ v obdobju vrednotenja,
- USPEŠNOST: kategorizirani športniki po stopnji kategorizacije v obdobju vrednotenja,
- USPEŠNOST: dosežen rezultat ekip in tekmovalcev/alk v obdobju vrednotenja,
- POMEN: število let neprekinjenega delovanja izvajalca,
- POMEN: število članov športnega društva s plačano članarino v obdobju vrednotenja,
- POMEN: olimpijska športna disciplina (NPŠZ je članica OKS-ZŠZ in hkrati vključena v program olimpijskih iger (krajše: OI).

S kriteriji za razvrščanje je možno zbrati največ 100 točk. Z LPŠ se določijo korekcije za izvajalce, ki ne dosegajo predvidenega števila točk.

PREGLEDNICA A: RAZVRŠČANJE ŠPORTNIH PANOG, PROGRAMOV IN IZVAJALCEV				
število pri NPŠZ registriranih tekmovalcev (1)	ni registriranih	do 20	21 do 50	51 in več
TOČKE ZA RAZVRŠČANJE	0	5	10	15
število vseh selekcij izvajalca v tekmovanjih NPŠZ (2)	ni skupin	1 do 2	3 do 4	5 in več
TOČKE ZA RAZVRŠČANJE	0	5	10	15
kategorizirani športniki (v obdobju vrednotenja)	ni kategoriziranih	MLR, DR	PR	MR, SR/OR
TOČKE ZA RAZVRŠČANJE	0	5	10	15
rezultati ekip v KŠP	ni nastopov	nastopi v NPŠZ	2. DL	1. DL
rezultati tekmovalcev IŠP in MI (3)	ni nastopov	nastopi v NPŠZ	nastopi na DP (6)	1. polovica DP(4)
TOČKE ZA RAZVRŠČANJE	0	5	10	15
tradicija: leta neprekinjenega delovanja izvajalca	/	do 15 let	16 do 30	31 in več
TOČKE ZA RAZVRŠČANJE	0	5	10	15
število članov izvajalca s plačano članarino	ni članarine	do 25 članov	26 do 75 članov	76 članov in več
TOČKE ZA RAZVRŠČANJE	0	5	10	15
olimpijska športna disciplina (4)	NE	/	DA	/
TOČKE ZA RAZVRŠČANJE	0	/	10	/

(1): upoštevajo se samo tekmovalci/ke od dopolnjenega 12. leta starosti naprej; s potrjeno licenco za aktualno sezono.

(2): upoštevajo se samo tekmovalne selekcije od 12. leta starosti naprej (vključno s člansko).

(2): pri individualnih športnih panogah in miselnih igrah mora biti vsaka selekcija vsaj 75 % popolnena.

(3): pri individualnih športnih panogah in miselnih igrah mora tekmovalni rezultat doseči vsaj 4/6 tekmovalcev.

(4): olimpijska športna disciplina = uvrščena na seznam prihodnjih OI, NPŠZ = članica OKS-ZŠZ (vključena v program OI).

1. ŠPORTNI PROGRAMI

app/št.: 6.1.

Posamezne oblike športa imajo različne cilje in so prilagojene različnim skupinam ljudi, njihovim sposobnostim, znanju, motivaciji in starosti. Športni programi so najbolj opazen del športa in praviloma predstavljajo strokovno, organizirano in vodeno celoletno športno vadbo. Pri obsegu vadbe športnih programov je ena (1) ura = 60 minut.

PRISTOJNOSTI LPŠ

LPŠ za koledarsko leto, za katerega je sprejet, lahko dodatno opredeli:

- področja in obseg sofinanciranja športnih programov:
 - kateri športni programi in v kolikšni meri se sofinancirajo,
- maksimalno število priznanih skupin/udeležencev na izvajalca v razpisanih športnih programih:
 - koliko skupin se največ prizna posameznemu izvajalcu znotraj razpisanega programa,
- popravek obsega posameznih športnih programov:
 - spremembe priznanega števila ur vadbe za posamezne skupine športnih programov,
- korekcijo vrednotenja športnega objekta:
 - glede na dejansko uporabo športnega objekta (korekcija: PREGLEDNICA B-1),
- korekcijo vrednotenja strokovnega kadra:
 - glede na dejansko stopnjo izobrazbe in/ali usposobljenosti (korekcija: PREGLEDNICA B-2),
- dodatne kriterije za razvrstitev športnih panog v kakovostne nivoje,
- druge korekcije glede vrednotenja športnih programov.

SPLOŠNI POGOJI VREDNOTENJA PODROČJA ŠPORTNIH PROGRAMOV

V merilih določeno skupno število točk (glej preglednice) se nanaša na **optimalno zadostitev** pogojev glede:

- minimalnega števila udeležencev vadbene skupine:
 - če je prijavljenih manj udeležencev, kot zahtevajo merila, se število točk proporcionalno zmanjša. (= *koeficient popolnosti skupine*),
 - če je udeležencev več, to ne vpliva na dodatno vrednotenje programa.
- dodatni pogoji za udeležence vadbene v športnih programih:
 - isti udeleženec se pri istem izvajalcu lahko ovrednoti le v **enem** (1) športnem programu,
 - netekmovalni programi:

- v ŠVOM prostočasno (PP), ŠŠtu, ŠI, RE in/ali ŠŠta se vrednotijo le udeleženci, ki niso vključeni v tekmovalne sisteme NPŠZ.
- kot netekmovalni šport se vrednotijo tudi programi izvajalcev, ki ne izpolnjujejo vseh kriterijev za vrednotenje tekmovalnih športnih programov.
- tekmovalni športni programi:
 - v programih ŠVOM usmerjeni, KŠ in VŠ se vrednotijo le športniki, ki so v skladu s Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v RS registrirani pri NPŠZ. Izjema so otroci v pripravljalnih programih, za katere se zahteva seznam vadečih in napoved tekmovanj.
 - vrednotijo se samo programi izvajalcev LPŠ, ki imajo dejavnost organizirano in tekmujejo vsaj v treh (3) starostnih kategorijah, razen v panogah, kjer zaradi specifičnosti tega pogoja ni moč izpolniti. Za IŠP in MI velja, da mora izvajalec v programu prijaviti najmanj 50 % udeležencev vadbene skupine.
 - ekipe in/ali posamezniki morajo dokazati udeležbo na najmanj štirih (4) tekmah/tekmovanjih v sklopu uradnega tekmovalnega sistema NPŠZ, razen v panogah, kjer zaradi specifičnosti tega ni moč izpolniti.
- uporabe primerne športnega objekta (športni objekt se ovrednoti športnim programom, ki nimajo zagotovljene brezplačne uporabe javnih športnih objektov in predložijo zahtevana dokazila o najemu objekta):
 - (= **korekcija športni objekt**),

PREGLEDNICA B-1	KOR. FAKTOR
ŠPORTNI OBJEKT	VSI ŠPORTNI PROGRAMI
športni objekt: SKUPINA 1	1,500
športni objekt: SKUPINA 2	0,800
športni objekt: SKUPINA 3	0,700
športni objekt: SKUPINA 4	0,600
športni objekt: SKUPINA 5	0,500

- SKUPINA 1: telovadnica - velika.
- SKUPINA 2: telovadnica – mala, smučišče – poligon, smučarska skakalnica.
- SKUPINA 3: pokrito strelišče – n-strelskih mest.
- SKUPINA 4: urejena zunanja športna igrišča,
- SKUPINA 5: druge pokrite in druge zunanje (nepokrite) športne površine.
- vodenja programa s strani primerno izobraženega in/ali usposobljenega kadra (strokovni kader se ovrednoti ob predložitvi potrdila o izobrazbi/usposobljenosti in dokazilu o nastalih stroških strokovnega kadra):
 - (= **korekcija strokovni kader**)

PREGLEDNICA B-2	KOREKCIJSKI FAKTOR	
STROKOVNI KADER	stopnja 1	stopnja 2
strokovni kader:	0,500	1,000

- STOPNJA 1: vodja programa ima dokazano ustrezno strokovno usposobljenost/izobrazbo v športu in izvaja programe ŠVOM prostočasno (PP), ŠŠtu, ŠI, RE in/ali ŠŠta.
- STOPNJA 2: vodja programa ima dokazano ustrezno strokovno usposobljenost/izobrazbo v športu in izvaja programe ŠVOM usmerjeni (6 – 11 let, 12 – 19 let in kategorizirani športniki).

1.1. PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE

app/št.: 6.1.2.

OPREDELITEV PODROČJA PO NPŠ

ŠVOM prostočasno predstavlja širok spekter športnih dejavnosti za populacijo od predšolskega obdobja do vključno mladine (19 let). Vrednotijo se organizirane oblike športne dejavnosti netekmovalnega značaja za otroke in mladino, ki nadgrajujejo šolsko športno vzgojo, so vzgojno naravnani in niso del uradnih tekmovalnih sistemov NPŠZ.

1.1.1. PROMOCIJSKI ŠPORTNI PROGRAMI**app/št.: 6.1.2.1.**

Med promocijske športne programe, ki se pretežno izvajajo v zavodih VIZ, prištevamo: Mali sonček (MS), Ciciban planinec (CP), Zlati sonček (ZS), Naučimo se plavati (NSP), Krpan (KRP) in Mladi planinec (MP). Če se programi izvajajo v okviru obveznega učnega procesa (kurikuluma) in/ali so financirani s strani državnega proračuna, niso predmet sofinanciranja po LPŠ občine.

V kolikor se bo pojavila realna potreba po sofinanciranju dodatnih promocijskih športnih programov, bodo kriteriji in merila vrednotenja ter višina proračunskih sredstev opredeljeni z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema!

1.1.2. ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA**app/št.: 6.1.2.2.**

Šolska športna tekmovanja, ki se izključno izvajajo v zavodih VIZ, predstavljajo udeležbo šolskih športnih ekip na organiziranih tekmovanjih v razpisanih športnih panogah od lokalne do državne ravni.

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:

ŠPORTNI PROGRAM:	KRITERIJ VREDNOTENJA:
ŠVOM prostočasno: Šolska športna tekmovanja (ŠŠT)	materialni stroški/skupina

Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 1.1.2. je opredeljen v preglednici št. 1.

PREGLEDNICA ŠT. 1	ŠVO PROSTOČASNO
ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA	ŠOLOOBVEZNI (do 15 let)
velikost skupine/ minimalno št. udeležencev	10
TOČKE/MS/SKUPINA (občinsko, medobčinsko)	10
TOČKE/MS/SKUPINA (regijsko, državno)	15

1.1.3. DODATNE URE ŠPORTNE DEJAVNOSTI V ŠOLI**app/št.: 6.1.2.3.****1.1.3.1. DODATNA ŠPORTNA PONUDBA V OŠ****app/št.: 6.1.2.3.1.**

Dodatna športna ponudba v OŠ predstavlja programe, ki jih (šolska) športna društva izvajajo s ciljem posodobiti in povečati kakovost in privlačnost programov prostočasne ŠVOM. Programi predstavljajo spodbujanje povezovanja šol s športnimi društvi. Merila omogočajo vrednotenje vadbenih skupini v terminih predvidenih za športne krožke.

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:

ŠPORTNI PROGRAM:	KRITERIJ VREDNOTENJA:
ŠVOM prostočasno: dodatna športna ponudba v OŠ	materialni stroški/skupina

Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 1.1.3.1. je opredeljen v preglednici št. 2.

PREGLEDNICA ŠT. 2	ŠVO PROSTOČASNO
DODATNA ŠPORTNA PONUDBA V OŠ	ŠOLOOBVEZNI (do 15 let)
velikost skupine/ minimalno št. udeležencev	15
število ur vadbe letno	30
TOČKE/MS/SKUPINA	30

1.1.3.2. ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG V OŠ**app/št.: 6.1.2.3.2.**

V kolikor se bo pojavila realna potreba po sofinanciranju programa »zdrav življenjski slog«, bodo kriteriji in merila vrednotenja ter višina proračunskih sredstev opredeljeni z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema!

1.1.4. CELOLETNI ŠPORTNI PROGRAMI**app/št.: 6.1.2.4.****1.1.4.1. OBSTOJEČI ŠPORTNI PROGRAMI****app/št.: 6.1.2.4.1.**

Celoletni športni programi ŠVOM prostočasno potekajo najmanj 30 tednov v letu oziroma 60 ur letno. Raznolikost izvajalcev omogoča kakovostno ponudbo, ob enakih pogojih pa LPŠ daje prednost programom športnih društev.

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:

ŠPORTNI PROGRAM:	KRITERIJ VREDNOTENJA:
ŠVOM prostočasno: celoletni športni programi	športni objekt in strokovni kader/skupina

Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 1.1.4.1. je opredeljen v preglednici št. 3.

PREGLEDNICA ŠT. 3	ŠVOM PROSTOČASNO		
CELOLETNI ŠPORTNI PROGRAMI (netekmovalni programi vadbe)	PREDŠOLSKI (do 6 let)	ŠOLOOBVEZNI (do 15 let)	MLADINA (do 19 let)
velikost skupine/ minimalno št. udeležencev	10	15	15
število ur vadbe letno	60	60	60
TOČKE/ŠPORTNI OBJEKT/SKUPINA	60	60	60
TOČKE/STROKOVNI KADER/SKUPINA	60	60	60

1.1.4.2. PILOTSKI ŠPORTNI PROGRAMI

app/št.: 6.1.2.4.2.

V kolikor se bo pojavila realna potreba po sofinanciranju pilotskih športnih programov na lokalni ravni, bodo kriteriji/merila vrednotenja ter višina proračunskih sredstev opredeljeni z LPŠ za leto, za katerega se sprejema!

1.1.5. PROGRAMI V POČITNICAH IN POUKA PROSTIH DNEVIH

app/št.: 6.1.2.5.

Programi v času počitnic in pouka prostih dni praviloma predstavljajo športne dejavnosti v skrajšanem obsegu (tečaji, projekti), ki jih ponujajo različni izvajalci. Če programe izvajajo zavodi VIZ, se ovrednoti le strokovni kader!

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:

ŠPORTNI PROGRAM:	KRITERIJ VREDNOTENJA:
ŠVOM prostočasno: programi v počitnicah in pouka prostih dneh	športni objekt in strokovni kader/skupina

Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 1.1.5. je opredeljen v preglednici št. 4.

PREGLEDNICA ŠT. 4	ŠVOM PROSTOČASNO	
OBČASNI ŠPORTNI PROGRAMI (v počitnicah in pouka prostih dneh)	PREDŠOLSKI (do 6 let)	ŠOLOOBVEZNI (do 15 let)
velikost skupine/ minimalno št. udeležencev	20	20
število ur vadbe letno	15	15
TOČKE/ŠPORTNI OBJEKT/SKUPINA	15	15
TOČKE/STROKOVNI KADER/SKUPINA	15	15

1.2. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE S POSEBNIMI POTREBAMI

app/št.: 6.1.3.

OPREDELITEV PODROČJA PO NPŠ

ŠVOM PP prostočasno predstavljajo programi, namenjeni otrokom in mladini z motnjami v razvoju oziroma s prirojenimi in/ali pridobljenimi okvarami in se izvajajo z namenom ustrezno poskrbeti za uspešno socialno integracijo v vsakdanje življenje.

V kolikor se bo pojavila realna potreba po sofinanciranju športnih programov ŠVOM PP na lokalni ravni, bodo kriteriji/merila vrednotenja ter višina proračunskih sredstev opredeljeni z LPŠ za leto, za katerega se sprejema!

1.3. OBŠTUDIJSKE ŠPORTNE DEJAVNOSTI

app/št.: 6.1.4.

OPREDELITEV PODROČJA PO NPŠ

Programi obštudijske športne dejavnosti predstavljajo pomembno dopolnilo intelektualnemu delu in pripomorejo k nevtralizaciji negativnih učinkov sedečega načina življenja. Celoletni športni programi ŠŠtu so organizirane in strokovno vodene oblike športne dejavnosti v kraju študija.

V kolikor se bo pojavila realna potreba po sofinanciranju športnih programov za študentske populacije na lokalni ravni, bodo kriteriji/merila vrednotenja ter višina proračunskih sredstev opredeljeni z LPŠ za leto, za katerega se sprejema!

1.4. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE USMERJENE V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT

app/št.: 6.1.5.

OPREDELITEV PODROČJA PO NPŠ

ŠVOM usmerjeni predstavlja širok spekter programov za otroke in mladino, ki se s športom ukvarjajo zaradi doseganja vrhunskih športnih rezultatov. Programi vključujejo načrtno skrb za mlade športnike, zato morajo izvajalci izpolnjevati prostorske, kadrovske in druge zahteve NPŠZ.

1.4.1. OBČINSKE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE**app/št.: 6.1.5.1.**

Občinska panožna športna šola je občinski projekt na področju ŠVOM usmerjeni, ki se lahko organizira v športnih društvih z ustrezno izoblikovano tekmovalno piramido ter managementom strokovnih/upravljaljskih nalog. Naziv občinske panožne športne šole izvajalec LPŠ pridobi, če ima v programih ŠVOM usmerjeni:

- tekmovalce v vseh starostnih kategorijah uradnega tekmovalnega sistema NPŠZ, potrjenega s strani OKS-ZŠZ,
- kategorizirane športnike (MLR, PR).

Za izvedbo občinskih panožnih športnih šol se sredstva zagotavljajo iz LPŠ na državnem nivoju in iz LPŠ občine.

V kolikor se bo pojavila realna potreba po sofinanciranju občinskih panožnih športnih šol na lokalni ravni, bodo kriteriji/merila vrednotenja ter višina proračunskih sredstev opredeljeni z LPŠ za leto, za katerega se sprejema!

1.4.2. PROGRAMI ŠPORTNE VZGOJE OTROK IN MLADINE USMERJENIH V KŠ/VŠ**app/št.: 6.1.5.2.**

Programi ŠVOM usmerjeni so sestavni del športnih programov v okoljih, kjer niso vzpostavljene občinske panožne športne šole.

Mladi športniki lahko s kvalitetnimi rezultati v skladu s Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v RS dosežejo status športnika mladinskega ali perspektivnega razreda (MLR, PR). S tem lahko pridobijo dodatne točke za programe športne vadbe, ki se vrednotijo le pod pogojem, da je kategorizacija navedena v zadnji objavi OKS-ZŠZ pred objavo JR in je športnik naveden kot član društva s sedežem v občini.

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:

ŠPORTNI PROGRAM:	KRITERIJ VREDNOTENJA:
ŠVOM usmerjeni v KŠ/VŠ: celoletni programi pripravljalnih skupin	športni objekt in strokovni kader/skupina
ŠVOM usmerjeni v KŠ/VŠ: celoletni programi tekmovalnih skupin	športni objekt in strokovni kader/skupina
ŠVOM usmerjeni v KŠ/VŠ: dodatni programi športnikov MLR, PR	športni objekt in strokovni kader/udeleženec

Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 1.4.2. je opredeljen v preglednicah št. 5 do 7.

PREGLEDNICA ŠT. 5	ŠVO USMERJENI - I.		
CELOLETNI ŠPORTNI PROGRAMI (pripravljalni programi vadbe)	PRIPRAVLJALNI (6 - 7 let):	PRIPRAVLJALNI (8 - 9 let):	PRIPRAVLJALNI (10 - 11 let):
velikost skupine/minimalno št. udeležencev: IŠP, MI	10	10	10
velikost skupine/minimalno št. udeležencev: KŠP	10	10	10
število ur vadbe letno	60	90	90
TOČKE/ŠPORTNI OBJEKT/SKUPINA	60	90	90
TOČKE/STROKOVNI KADER/SKUPINA	60	90	90

PREGLEDNICA ŠT. 6	ŠVOM USMERJENI - II.			
CELOLETNI ŠPORTNI PROGRAMI (tekmovalni programi vadbe)	TEKMOVALNI (12 - 13 let):	TEKMOVALNI (14 - 15 let):	TEKMOVALNI (16 - 17 let):	TEKMOVALNI (18 - 19 let):
velikost skupine/minimalno št. udeležencev: IŠP, MI	8	8	6	6
velikost skupine/minimalno št. udeležencev: KŠP	12	12	12	12
število ur vadbe letno	120	120	160	160
TOČKE/ŠPORTNI OBJEKT/SKUPINA	120	120	160	160
TOČKE/STROKOVNI KADER/SKUPINA	120	120	160	160

PREGLEDNICA ŠT. 7	ŠVOM USMERJENI - III.	
PROGRAMI DODATNE ŠPORTNE VADBE (tekmovalni programi kategoriziranih športnikov)	KATEGORIZACIJA MLR	KATEGORIZACIJA PR
minimalno št. udeležencev programa	1	1
TOČKE/ŠPORTNI OBJEKT/UDELEŽENEC	40	80
TOČKE/STROKOVNI KADER/UDELEŽENEC	40	80

1.5. KAKOVOSTNI ŠPORT**app/št.: 6.1.6.****OPREDELITEV PODROČJA PO NPŠ**

V skupino KŠ prištevamo športnike in športne ekipe, ki ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev statusa vrhunškega športnika, nastopajo na mednarodnih tekmovanjih in v uradnih tekmovalnih sistemih NPŠZ do naslova državnega prvaka, ki jih potrdi OKS-ZŠZ, in so registrirani skladno s pogoji NPŠZ ter OKS-ZŠZ.

1.5.1. UPORABA ŠPORTNIH OBJEKTOV ZA PROGRAME KAKOVOSTNEGA ŠPORTA**app/št.: 6.1.6.1.**

KŠ je pomembna vez med programi ŠVOM usmerjeni in VŠ, saj vključuje večje število športnikov in strokovnega kadra, kar omogoča vzpostavitev konkurenčnega okolja znotraj posameznih športnih panog na nacionalni ravni.

Športniki lahko s kvalitetnim delom in rezultati v skladu s Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v RS dosežejo status športnika državnega razreda (DR). S tem pridobijo dodatne točke za programe športne vadbe, ki pa se vrednotijo le pod pogojem, da je kategorizacija navedena v zadnji objavi OKS-ZŠZ pred objavo JR in je športnik naveden kot član društva s sedežem v občini.

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:

<u>UPORABA OBJEKTA:</u>	<u>KRITERIJ VREDNOTENJA:</u>
KŠ: športni objekt za programe KŠ	športni objekt/skupina
KŠ: dodatni programi športnikov DR	športni objekt in strokovni kader/udeleženec

Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 1.5.1. je opredeljen v preglednicah št. 8 in 9.

PREGLEDNICA ŠT. 8	KAKOVOSTNI ŠPORT – I.
UPORABA ŠPORTNEGA OBJEKTA (tekmovalni programi vadbe)	KAKOVOSTNA RAVEN
velikost skupine/minimalno št. udeležencev: IŠP, MI	4
velikost skupine/minimalno št. udeležencev: KŠP	12
število ur vadbe letno	160
TOČKE/ŠPORTNI OBJEKT/SKUPINA	160

PREGLEDNICA ŠT. 9	KAKOVOSTNI ŠPORT – II.
PROGRAMI DODATNE ŠPORTNE VADBE (tekmovalni programi kategoriziranih športnikov)	KATEGORIZACIJA DR
minimalno št. udeležencev programa	1
TOČKE/ŠPORTNI OBJEKT/UDELEŽENEC	40
TOČKE/STROKOVNI KADER/UDELEŽENEC	40

1.6. VRHUNSKI ŠPORT**app/št.: 6.1.7.****OPREDELITEV PODROČJA PO NPŠ**

VŠ predstavlja programe priprav in tekmovanj vrhunskih športnikov, ki so v skladu s Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v RS dosegli naziv športnika olimpijskega (OR), svetovnega (SR) in/ali mednarodnega razreda (MR).

1.6.1. PROGRAMI ŠPORTNIH DRUŠTEV NA PODROČJU VRHUNSKEGA ŠPORTA**app/št.: 6.1.7.1.1.**

Osnovni cilj teh programov je vrhunski športni dosežek. Vrhunski športniki s statusom OR, SR in/ali MR pridobijo dodatne točke za programe športne vadbe, ki pa se vrednotijo le pod pogojem, da je kategorizacija navedena v zadnji objavi OKS-ZŠZ pred objavo JR in je športnik naveden kot član društva s sedežem v občini.

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:

<u>ŠPORTNI PROGRAM:</u>	<u>KRITERIJ VREDNOTENJA:</u>
VŠ: dodatni programi športnikov MR, SR, OR	športni objekt in strokovni kader/udeleženec

Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 1.6.1. je opredeljen v preglednici št. 10.

PREGLEDNICA ŠT. 10	VRHUNSKI ŠPORT		
PROGRAMI DODATNE ŠPORTNE VADBE (tekmovalni programi vrhunškega športa)	KATEGORIZACIJA MR	KATEGORIZACIJA SR	KATEGORIZACIJA OR
minimalno št. udeležencev programa	1	1	1
TOČKE/ŠPORTNI OBJEKT/UDELEŽENEC	80	120	120
TOČKE/STROKOVNI KADER/UDELEŽENEC	80	120	120

1.6.2. ZAPOSLOVANJE VRHUNSKIH TRENERJEV**app/št.: 6.1.7.2.****1.6.3. NAGRADE VRHUNSKIM ŠPORTNIKOM IN TRENERJEM****app/št.: 6.1.7.5.**

V kolikor se bo pojavila realna potreba po sofinanciranju zaposlovanja vrhunskih trenerjev in/ali nagrajevanja vrhunskih športnikov/trenerjev na lokalni ravni, bodo kriteriji/merila vrednotenja ter višina proračunskih sredstev opredeljeni z LPŠ za leto, za katerega se sprejema!

1.7. ŠPORT INVALIDOV**app/št.: 6.1.8.****OPREDELITEV PODROČJA PO NPŠ**

ŠI v svojih pojavnih oblikah predstavlja pomembne psihosocialne (rehabilitacija, vključenost v družbo) kot tudi športne (športna rekreacija, tekmovanja, paraolimpijski športi) učinke. Cilj je invalidom omogočiti enakovredno sodelovanje pri prostočasnih športnih dejavnostih, zato se z različnimi programi spodbuja povezovanje športnih aktivnosti med športnimi, invalidskimi ter dobrodelnimi društvi in zvezami.

V kolikor se bo pojavila realna potreba po sofinanciranju programov ŠI (občinske športne šole invalidov, pilotski programi povezovanja športnih in invalidskih društev, DP športnikov invalidov in programi VŠ invalidov), bodo kriteriji/merila vrednotenja ter višina proračunskih sredstev opredeljeni z LPŠ za leto, za katerega se sprejema!

1.8. ŠPORTNA REKREACIJA**app/št.: 6.1.9.****OPREDELITEV PODROČJA PO NPŠ**

RE predstavlja smiselno nadaljevanje ŠVOM prostočasne, ŠVOM PP prostočasno, ŠŠtu in tekmovalnega športa. RE je zbir raznovrstnih športnih dejavnosti odraslih vseh starosti (nad 18 let) in družin s ciljem aktivne in koristne izrabe človekovega prostega časa (druženje, zabava), ohranjanja zdravja in dobrega počutja ter udeležbe na rekreativnih tekmovanjih.

1.8.1. ZAPOSLOVANJE STROKOVNO IZOBRAŽENEGA KADRA ZA ŠPORTNO REKREACIJO**app/št.: 6.1.9.1.**

V kolikor se bo pojavila realna potreba po sofinanciranju zaposlovanja strokovno izobraženega kadra na lokalni ravni, bodo kriteriji/merila vrednotenja ter višina proračunskih sredstev opredeljeni z LPŠ za leto, za katerega se sprejema!

1.8.2. CELOLETNI CILJNI ŠPORTNOREKREATIVNI PROGRAMI**app/št.: 6.1.9.2.**

Celoletni programi športne rekreacije potekajo najmanj 30 tednov v letu oziroma 60 ur letno ter predstavljajo najširšo in najpestrejšo izbiro organizirane športne vadbe netekmovalnega značaja.

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:

ŠPORTNI PROGRAM:**KRITERIJ VREDNOTENJA:**

RE: celoletni programi športne rekreacije

športni objekt in strokovni kader/skupina

Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 1.8.2. je opredeljen v preglednici št. 11.

PREGLEDNICA ŠT. 11	ŠPORTNA REKREACIJA	ŠPORT STAREJŠIH
RE in ŠŠta (netekmovalni programi redne vadbe)	CELOLETNI PROGRAMI	SKUPINSKA VADBA
velikost skupine/ minimalno št. udeležencev	15	10
število ur vadbe letno	60	60
TOČKE/STROKOVNI KADER/SKUPINA	60	60
TOČKE/ŠPORTNI OBJEKT/SKUPINA	60	60

1.8.3. PILOTSKI ŠPORTNI PROGRAMI**app/št.: 6.1.9.3.**

Pilotski športni programi predstavljajo programe za krepitev zdravja in dobrega počutja različnih ciljnih skupin.

V kolikor se bo pojavila realna potreba po sofinanciranju pilotskih športnih programov na lokalni ravni, bodo kriteriji/merila vrednotenja ter višina proračunskih sredstev opredeljeni z LPŠ za leto, za katerega se sprejema!

1.8.4. MNOŽIČNE DELAVSKE ŠPORTNE PRIREDITVE**app/št.: 6.1.9.4.****1.8.5. PODROČNI CENTRI GIBANJA ZA ZDRAVJE****app/št.: 6.1.9.5.**

V kolikor se bo pojavila realna potreba po sofinanciranju množičnih delavskih športnih prireditev in/ali področnih centrov gibanja za zdravje na lokalni ravni, bodo kriteriji/merila vrednotenja ter višina proračunskih sredstev opredeljeni z LPŠ za leto, za katerega se sprejema!

1.9. ŠPORT STAREJŠIH**app/št.: 6.1.10.****OPREDELITEV PODROČJA PO NPŠ**

ŠSta predstavlja športno rekreativno dejavnost odraslih ljudi nad doseženim 65. letom starosti.

1.9.1. SKUPINSKA GIBALNA VADBA STAREJŠIH**app/št.: 6.1.10.1.**

Celoletni programi skupinske gibalne vadbe starejših potekajo najmanj 30 tednov v letu oziroma 60 ur letno in predstavljajo različne oblike celoletne gibalne vadbe. Programi potekajo na površinah v naravi in urbanem okolju.

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:

ŠPORTNI PROGRAM:	KRITERIJ VREDNOTENJA:
ŠSta: celoletni programi skupinske gibalne vadbe	športni objekt in strokovni kader/skupina

Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 1.9.1. je opredeljen v preglednici št. 11.

1.9.2. ZAPOSLOVANJE STROKOVNO IZOBRAŽENEGA KADRA**app/št.: 6.1.10.2.**

V kolikor se bo pojavila realna potreba po sofinanciranju zaposlovanja strokovno izobraženega kadra za šport starejših na lokalni ravni, bodo kriteriji/merila ter višina proračunskih sredstev opredeljeni z LPŠ za leto, za katerega se sprejema!

1.9.3. ŠPORTNI PROGRAMI ZA ISTOČASNO ŠPORTNO VADBO RAZŠIRJENE DRUŽINE**app/št.: 6.1.10.4.**

Celoletni programi istočasne športne vadbe razširjenih družin potekajo najmanj 30 tednov v letu oziroma 60 ur in predstavljajo različne oblike gibalne vadbe.

V kolikor se bo pojavila realna potreba po sofinanciranju programov istočasne športne vadbe razširjenih družin na lokalni ravni, bodo kriteriji/merila ter višina proračunskih sredstev opredeljeni z LPŠ za leto, za katerega se sprejema!

1.9.4. ŠPORTNO DRUŽABNE MEDGENERACIJSKE PRIREDITVE**app/št.: 6.1.10.5.**

V kolikor se bo pojavila realna potreba po sofinanciranju športno družabnih medgeneracijskih prireditev na lokalni ravni, bodo kriteriji/merila vrednotenja ter višina proračunskih sredstev opredeljeni z LPŠ za leto, za katerega se sprejema!

2. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI**app/št.: 6.2.**

Učinkovita in dostopna mreža kakovostnih športnih objektov in površin za šport je pomemben dejavnik športnega udejstvovanja. V okviru LPŠ se na lokalni ravni lahko (so)financira:

- energetske in športno-tehnološke posodobitve,
- investicijsko vzdrževanje in posodabljanje obstoječih naravnih športnih površin,
- novogradnje športnih objektov.

Za takšne projekte občina praviloma razpiše posebne (od drugih področij športa ločene) javne razpise. V posebnih primerih, ki jih določi zakon, se lahko sklene neposredna pogodba z izvajalci.

Sredstva za redno vzdrževanje športnih površin, katerih lastnik je občina (ploščadi), se zagotavljajo v proračunu in določijo z LPŠ.

3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU**app/št.: 6.3.**

Razvojne dejavnosti predstavljajo medsebojno prepletene strokovne naloge, ki nepogrešljivo podpirajo vsa ostala področja športa.

PRISTOJNOSTI LPŠ

Letni program športa (LPŠ) za koledarsko leto, za katerega je sprejet, lahko dodatno opredeli:

- področja in obseg sofinanciranja razvojnih dejavnosti ter opredeli korekcijo vrednotenja,
- maksimalno število udeležencev v programih usposabljanja in/ali izpopolnjevanja,
- maksimalno število projektov v založništvu, znanstveno-raziskovalni dejavnosti in IKT v športu.

3.1. USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH KADROV V ŠPORTU**app/št.: 6.3.1.****OPREDELITEV PODROČJA PO NPŠ**

Kakovostni strokovni kadri v športu so ključ razvoja in uspešnosti. Programi izobraževanja (univerzitetni in visokošolski) so v domeni izobraževalnega sistema, medtem ko programe usposabljanja in izpopolnjevanja izvajajo v NPŠZ po veljavnih programih usposabljanja in/ali izpopolnjevanja, ki so verificirani pri strokovnem svetu RS za šport in/ali pri strokovnih organih NPŠZ.

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:

<u>RAZVOJNA DEJAVNOST:</u>	<u>KRITERIJ VREDNOTENJA:</u>
<i>usposabljanje strokovnih kadrov v športu</i>	<i>materialni stroški/udeleženec</i>
<i>izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu</i>	<i>materialni stroški/udeleženec</i>

Obseg vrednotenja razvojnih dejavnosti navedenih v točki 3.1 je opredeljen v preglednici št. 12.

PREGLEDNICA ŠT. 12	USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE	
PROGRAMI USPOSABLJANJA IN IZPOPOLNJEVANJA V ŠPORTU	IZPOPOLNJEVANJE (licenciranje)	USPOSABLJANJE (stopnja 1,2)
minimalno št. udeležencev programa	1	1
TOČKE/MS/UDELEŽENEC	15	60

3.2. STATUSNE PRAVICE ŠPORTNIKOV, TRENERJEV IN STROKOVNA PODPORA PROGRAMOM**app/št.: 6.3.2.****OPREDELITEV PODROČJA PO NPŠ**

Dolžnost države je tudi skrb za izobraževanje nadarjenih in vrhunskih športnikov, kar se odraža v zagotavljanju enakih možnosti izobraževanja in doseganja primerne socialnega statusa (štipendiranje).

Ugotavljanje in spremljanje pripravljenosti športnikov na vseh ravneh predstavlja osnovo načrtnega dela.

Ustrezna vadba, prehrana in način življenja pomeni humanizacijo pri delu s športniki. Udeleženci meritev so športniki, ki so registrirani v skladu s Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v RS.

Izvajalci meritev in svetovanj so lahko le organizacije, ki izpolnjujejo strokovne pogoje za opravljanje dejavnosti.

3.2.1. IZOBRAŽEVANJE NADARJENIH IN VRHUNSKIH ŠPORTNIKOV**app/št.: 6.3.2.1.****3.2.2. SPREMLJANJE PRIPRAVLJENOSTI ŠPORTNIKOV****app/št.: 6.3.2.2.**

V kolikor se bo pojavila realna potreba po sofinanciranju izobraževanja nadarjenih in vrhunskih športnikov, spremljanja pripravljenosti in/ali svetovanja o gibalnem in telesnem razvoju otrok in njihovem vključevanju v šport na lokalni ravni, bodo kriteriji/merila vrednotenja ter višina proračunskih sredstev opredeljeni z LPŠ za leto, za katerega se sprejema!

3.3. ZALOŽNIŠTVO V ŠPORTU**app/št.: 6.3.3.****OPREDELITEV PODROČJA PO NPŠ**

Založništvo v športu predstavlja izdajanje in/ali nakup strokovne literature in/ali drugih periodičnih in/ali občasnih športnih publikacij ter propagandnega gradiva na temo športnih dejavnosti.

V kolikor se bo pojavila realna potreba po sofinanciranju založništva v športu na lokalni ravni, bodo kriteriji/merila vrednotenja ter višina proračunskih sredstev opredeljeni z LPŠ za leto, za katerega se sprejema!

3.4. ZNANSTVENORAZISKOVALNA DEJAVNOST V ŠPORTU**app/št.: 6.3.4.****OPREDELITEV PODROČJA PO NPŠ**

Nosilci znanstveno-raziskovalne dejavnosti so javne raziskovalne institucije v sodelovanju s civilno športno sfero in/ali gospodarstvom, cilj dejavnosti pa je ustrezen prenos znanstvenih spoznanj v športno prakso.

V kolikor se bo pojavila realna potreba po sofinanciranju znanstveno-raziskovalne dejavnosti v športu na lokalni ravni, bodo kriteriji/merila vrednotenja ter višina proračunskih sredstev opredeljeni z LPŠ za leto, za katerega se sprejema!

3.5. INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA**app/št.: 6.3.5.****OPREDELITEV PODROČJA PO NPŠ**

IKT na področju športa predstavlja neposredno podporo za učinkovitejše in prijaznejše udejstvovanje v športu (obseg e-informacij o ponudbi v športu) ter sprotno analiziranje in spremljanje ravni učinkovitosti programov.

V kolikor se bo pojavila realna potreba po sofinanciranju informacijsko komunikacijske tehnologije v športu na lokalni ravni, bodo kriteriji/merila vrednotenja ter višina proračunskih sredstev opredeljeni z LPŠ za leto, za katerega se sprejema!

4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU**app/št.: 6.4.**

Športna društva kot interesna in prostovoljna združenja občanov, kjer le-ti v dobršni meri s prostovoljnim delom uveljavljajo svoje interese, so temelj slovenskega modela športa. Športna društva predstavljajo osnovo za obstoj in razvoj vseh pojavnih oblik športa.

PRISTOJNOSTI LPŠ

Letni program športa (LPŠ) za koledarsko leto, za katerega je sprejet, lahko dodatno opredeli:

- obseg sofinanciranja delovanja društev na lokalni ravni,
- izbrane kriterije, ki se upoštevajo pri vrednotenju delovanja društev in njihovih zvez na lokalni ravni,
- korekcijski faktor za delovanje društev in njihovih zvez.

4.1. DELOVANJE ŠPORTNIH ORGANIZACIJ**app/št.: 6.4.1.****OPREDELITEV PODROČJA PO NPŠ**

Področje obsega delovanje društev in njihovih zvez na lokalni ravni, kar zaradi ohranjanja osnovne organizacijske infrastrukture športa predstavlja javni interes, zato je pomemben segment LPŠ.

4.1.1. DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV IN ZVEZ NA LOKALNI RAVNI**app/št.: 6.4.1.1.**

Delovanje športnih društev je pomemben segment športa, saj so osnovna celica celotnega sistema organiziranosti športa v RS. Zato je v javnem interesu, da se z LPŠ zagotavljajo sredstva za njihovo osnovno delovanje.

Merila določajo tri (3) kriterije za vrednotenje delovanja športnih društev:

- leta neprekinjenega delovanja društva (omejitev navzgor),
- člani društva s plačano članarino (omejitev navzgor),
- registrirani tekmovalci pri NPŠZ – dopolnjenih 12 let s tekmovalno licenco za sezono (omejitev navzgor).

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:

<u>ORGANIZIRANOST V ŠPORTU:</u>	<u>KRITERIJ VREDNOTENJA:</u>
<i>delovanje športnih društev na lokalni ravni</i>	<i>materialni stroški/društvo in/ali član in/ali leto</i>

Obseg vrednotenja razvojnih dejavnosti navedenih v točki 4.1. je opredeljen v preglednici št. 4-1.

PREGLIEDNICA ŠT. 13	DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV		
DELOVANJE DRUŠTEV	NEPREKINJENO DELOVANJE: LETA	ČLANI S PLAČANO ČLANARINO	NPŠZ: REGISTRIRANI
točke/leto ali točke/ura	3	0	0
točke/član in/ali tekmovalec	0	1	2
TOČKE/MS (ne več kot)	100	100	100

5. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA**app/št.: 6.5.**

Športne prireditve so osrednji dogodek organizacijske kulture športa z vplivom na promocijo okolja. Kjer potekajo, imajo velik vpliv na razvoj turizma, gospodarstva in pomen za razvoj in negovanje športne kulture.

Organizacija uradnih tekem/tekmovanj v okviru NPŠZ (državna prvenstva, ligaška in pokalna tekmovanja) ter udeležba na teh tekmovanjih ni predmet vrednotenja in sofinanciranja po teh merilih.

Pri vrednotenju športnih prireditev in promocije v športu se upoštevajo kriteriji: obseg programa (priznana število točk), kvaliteten nivo prireditve (občinski, regionalni, državni), število udeležencev na prireditvi in tradicija (število let zaporedne izvedbe). Upošteva se tudi udeležba športnikov lokalnih klubov na mednarodnih tekmovanjih.

PRISTOJNOSTI LPŠ

Letni program športa (LPŠ) za koledarsko leto, za katerega je sprejet, lahko dodatno opredeli:

- obseg sofinanciranja športnih prireditev na lokalni ravni,
- maksimalno število priznanih športnih prireditev in udeležencev MT na izvajalca,
- kakovostne ravni športnih prireditev,
- korekcijski faktor za športne prireditve.

5.1. VELIKE MEDNARODNE ŠPORTNE PRIREDITVE

ppp/Št. 6.5.1.1

Merila ne urejajo načina in višine vrednotenja in sofinanciranja izvedbe in organizacije mednarodnih tekmovanj (MT, tekme za evropski pokal...) in velikih mednarodnih športnih prireditev (OI, svetovna in evropska prvenstva...). Sredstva lokalne skupnosti se za takšne projekte v primeru uspešne kandidature za organizacijo in izvedbo zagotovijo v posebnih proračunskih virih in se opredelijo tudi v LPŠ za leto, za katero se LPŠ sprejema.

5.2. DRUGE ŠPORTNE PRIREDITVE

ppp/Št. 6.5.1.2

OPREDELITEV PODROČJA PO NPŠ

Med druge športne prireditve prištevamo tekmovanja na državnem nivoju, množične športne prireditve in druge športne prireditve lokalnega pomena, ki upoštevajo trajnostne kriterije in so usmerjene k povečanju števila športno dejavnega prebivalstva.

V LPŠ se določi prednostne, za občino pomembne športne prireditve, ki se bodo v določenem letu sofinancirale, če bo izvajalec prireditev prijavil na JR! Komisija za šport lahko na osnovi utemeljitev izvajalcev med pomembne športne prireditve, ki se sofinancirajo iz LPŠ, uvrsti tudi druge prijavljene športne prireditve.

Osnovni pogoj, ki ga mora izpolnjevati vsaka na JR prijavljena športna prireditev je, da je prireditev izvedena na območju občine Gorenja vas – Poljane.

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:

ŠPORTNE PRIREDITVE

športne prireditve občinskega, regionalnega, državnega pomena

KRITERIJ VREDNOTENJA:

materialni stroški/prireditve

Obseg vrednotenja razvojnih dejavnosti navedenih v točki 5.2. je opredeljen v preglednici št. 14.

PREGLEDNICA ŠT. 14	DRUGE ŠPORTNE PRIREDITVE		
izvedba prireditev občinskega pomena	do 50 udeležencev	51 - 100 udeležencev	nad 101 udeleženec
TOČKE/MS/PRIREDITEV	10	20	40
izvedba prireditev regionalnega pomena	do 50 udeležencev	51 - 100 udeležencev	nad 101 udeleženec
TOČKE/MS/PRIREDITEV	20	40	80
izvedba prireditev državnega pomena	do 50 udeležencev	51 - 100 udeležencev	nad 101 udeleženec
TOČKE/MS/PRIREDITEV	0	80	160

Izvajalec za prijavljeno športno prireditev lahko pridobi dodatne točke v primeru:

- posebne športne prireditve ob praznovanju obletnice društva (tradicija: 10. 20... let); korekcijski faktor = 1,500.
- organizacije prireditev državnega pomena, ki hkrati velja tudi za uradno občinsko prvenstvo; korekcijski faktor = 2,000.

Izvajalec za prijavljeno športno prireditev lahko pridobi dodatne točke v primeru:

- prireditev s tradicijo 5 in več let: korekcijski faktor = 1,250,
- prireditev s tradicijo 10 in več let: korekcijski faktor = 1,500.

5.3. OBČINSKE ŠPORTNO-PROMOCIJSKE PRIREDITVE ZA PODELITEV PRIZNANJ V ŠPORTU

ppp/Št. 6.5.1.3

V kolikor se bo pojavila realna potreba po sofinanciranju prireditev za podelitev priznanj in nagrad za vrhunske športne dosežke ter za druge oblike promocije v športu na lokalni ravni, bodo kriteriji/merila vrednotenja ter višina proračunskih sredstev opredeljeni z LPŠ za leto, za katerega se sprejema.

5.4. ŠPORTNA DEDIŠČINA IN MUZEJSKA DEJAVNOST V ŠPORTU

app/št. 6.5.4

Sistem točkovanja po teh merilih ne ureja načina in višine vrednotenja/sofinanciranja področja športne dediščine in muzejske dejavnosti. Sredstva lokalne skupnosti se za te projekte zagotovijo v posebnih proračunskih virih.

6. DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST ŠPORTA

app/št.: 6.6.

V družbeno in okoljsko odgovornost športa sodi Nacionalna kampanja za spodbujanje športnega obnašanja!

GORNJI PETROVCI**1023. Zaključni račun proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2016**

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13) in 16. člena Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06) je Občinski svet Občine Gornji Petrovci na 18. redni seji dne 7. 4. 2017 sprejel

**ZAKLJUČNI RAČUN
proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2016****1. člen**

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2016.

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2016 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2016. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov.

3. člen

Zaključni račun proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2016 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0001/2017-10

Gornji Petrovci, dne 11. aprila 2017

Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l.r.

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE GORNJI PETROVCI ZA LETO 2016

Priloga

Konto	Opis	v EUR		v EUR		v EUR		Indeks% 4:3	Indeks% 5:4
		Sprejeti proračun	Rebalans	Zaključni račun					
1	2	2016	2016	2016					
A.		3	4	5				6	7
I.	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV								
	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	1.824.587,00	2.124.000,00	2.042.314,49				116,41	96,15
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	1.543.687,00	1.572.935,00	1.658.304,22				101,89	105,43
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	1.502.430,00	1.531.678,00	1.578.648,56				101,95	103,07
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	1.413.090,00	1.413.090,00	1.413.090,00				100,00	100,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	81.370,00	81.370,00	87.668,13				100,00	107,74
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	7.970,00	37.218,00	73.818,17				466,98	198,34
706	DRUGI DAVKI	0,00	0,00	4.072,26				0,00	0,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	41.257,00	41.257,00	79.655,66				100,00	193,07
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	28.635,50	28.635,50	68.125,99				100,00	237,91
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	2.000,00	2.000,00	2.402,47				100,00	120,12
712	DENARNE KAZNI	1.000,00	1.000,00	1.916,37				100,00	191,64
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	9.621,50	9.621,50	7.210,83				100,00	74,94
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	0,00	0,00	682,88				0,00	0,00
720	PRODAJA OSNOVNIH SREDSTEV	0,00	0,00	250,00				0,00	0,00
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV	0,00	0,00	432,88				0,00	0,00
73	PREJETE DONACIJE (730+731+732)	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
732	DONACIJE ZA ODPRavo POSLEDIC NARAVNIH NESREČ	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	280.900,00	551.065,00	383.327,39				196,18	69,56
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	280.900,00	551.065,00	383.327,39				196,18	69,56
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	1.657.915,29	1.957.328,29	2.097.299,69				118,06	107,15
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	579.532,29	612.345,29	619.773,31				105,66	101,21
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	132.369,60	136.294,23	139.460,76				102,96	102,32
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	21.033,71	22.109,08	20.757,41				105,11	93,89
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	397.113,69	426.613,69	447.780,52				107,43	104,96
403	PLAČILA DOMAČIH OBRETI	27.015,29	25.328,29	5.686,86				93,76	22,45
409	REZERVE	2.000,00	2.000,00	6.087,76				100,00	304,39
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	745.688,00	762.373,00	723.940,32				102,24	94,96
410	SUBVENCIJE	8.000,00	10.000,00	12.577,08				125,00	125,77
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINSTVOM	439.218,36	462.326,36	379.904,27				105,26	82,17

412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	121.695,00	126.038,22	96.506,53	103,57	76,57
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	176.774,64	164.008,42	234.952,44	92,78	143,26
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	308.245,00	564.910,00	735.382,17	183,27	130,18
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	308.245,00	564.910,00	735.382,17	183,27	130,18
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	24.450,00	17.700,00	18.203,89	72,39	102,85
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM,	14.250,00	10.000,00	8.000,00	70,18	80,00
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	10.200,00	7.700,00	10.203,89	75,49	132,52
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANIKLJAJ) (I.-II.)	166.671,71	166.671,71	-54.985,20	100,00	-32,99
B.	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB					
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH NALOŽB (440+441+442+443)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	DANA POSOJILA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	RAČUN FINANCIRANJA					
VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	0,00	162.099,00	162.099,00	0,00	100,00
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	0,00	162.099,00	162.099,00	0,00	100,00
VIII.	ODPLAČILO DOLGA	166.671,71	166.671,71	103.368,88	100,00	62,02
55	ODPLAČILO DOLGA (550)	166.671,71	166.671,71	103.368,88	100,00	62,02
550	ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA	166.671,71	166.671,71	103.368,88	100,00	62,02
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	0,00	162.099,00	3.744,92	0,00	2,31
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-166.671,71	-4.572,71	58.730,12	2,74	-1284,36
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.+VIII.-IX.)	-166.671,71	-166.671,71	54.985,20	100,00	-32,99
XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA	3.234,47	1.904,06	1.904,06	58,87	100,00
	Splošni sklad za drugo	3.234,47	1.904,06	1.904,06	58,87	100,00

1024. Odlok o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2018

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 16. člena Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06) je Občinski svet Občine Gornji Petrovci na 18. redni seji dne 7. 4. 2017 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Gornji Petrovci
za leto 2018

1. SPLOŠNA DOLOČBA**1. člen**

(vsečina odloka)

S tem odlokom se za Občino Gornji Petrovci za leto 2018 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

v eurih

A.	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto		Proračun leta 2018
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	2.060.568,00
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	1.831.370,00
70	DAVČNI PRIHODKI	1.764.250,00
	700 Davki na dohodek in dobiček	1.667.878,00
	703 Davki na premoženje	87.422,00
	704 Domači davki na blago in storitve	7.950,00
	706 Drugi davki	1.000,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI	67.120,00
	710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	53.720,00
	711 Takse in pristojbine	2.400,00
	712 Globe in druge denarne kazni	1.800,00
	713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	0,00
	714 Drugi nedavčni prihodki	9.200,00
72	KAPITALSKI PRIHODKI	1.800,00
	720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0,00
	721 Prihodki od prodaje zalog	1.000,00

	722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	800,00
73	PREJETE DONACIJE	0,00
	730 Prejete donacije iz domačih virov	0,00
	731 Prejete donacije iz tujine	0,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI	227.398,00
	740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	227.398,00
	741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evr. unije	0,00
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	0,00
	787 Prejeta sredstva iz Evropske unije	0,00
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	2.090.988,96
40	TEKOČI ODHODKI	754.472,96
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	274.606,46
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	40.476,54
	402 Izdatki za blago in storitve	337.389,96
	403 Plačila domačih obresti	100.000,00
	409 Rezerve	2.000,00
41	TEKOČI TRANSFERI	848.975,00
	410 Subvencije	10.000,00
	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	496.770,57
	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	145.069,50
	413 Drugi tekoči domači transferi	197.134,93
	414 Tekoči transferi v tujino	0,00
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	451.541,00
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	451.541,00
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	36.000,00
	431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso pror. upor.	28.000,00
	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	8.000,00
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJLJAJ)	-30.420,96
B.	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0,00
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0,00
	750 Prejeta vračila danih posojil	0,00
	751 Prodaja kapitalskih deležev	0,00
	752 Kupnine iz naslova privatizacije	0,00
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	0,00
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00

	440 Dana posojila	0,00
	441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0,00
	442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0,00
	443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	0,00
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	0,00
C.	RAČUN FINANCIRANJA	
VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	110.432,00
50	ZADOLŽEVANJE	110.432,00
	500 Domače zadolževanje	110.432,00
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	80.011,04
55	ODPLAČILA DOLGA	80.011,04
	550 Odplačila domačega dolga	80.011,04
IX.	POVEČANJE(ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) – ali 0 ali +	0,00
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	30.420,96
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	30.420,96
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA	5.649,08
	9009 Splošni sklad za drugo – ali 0 ali +	5.649,08

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta priložila k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Gornji Petrovci.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen

(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.

4. člen

(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:

1. prihodki požarne takse, ki se uporabijo za namene, določene v Zakonu o varstvu pred požarom;

2. okoljska dajatev za obremenjevanje vode, ki se uporabi za namene po Uredbi o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v skladu z odločbo Ministrstva za okolje in prostor;

3. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki se uporabi za namene po Uredbi o okoljski

dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v skladu z odločbo Ministrstva za okolje in prostor;

4. prihodki iz naslova turistične takse, ki se uporabljajo za namene, določene v Zakonu o spodbujanju razvoja turizma;

5. prihodki iz naslova takse za vzdrževanje gozdnih cest;

6. prejemki iz državnega proračuna in drugih virov za določene namene;

7. prihodki od občanov, ki se namenijo za namene, za katere se zbirajo;

8. drugi namenski prihodki proračuna.

5. člen

(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med posameznimi proračunskimi postavkami znotraj podprograma, med podprogrami v okviru glavnih programov in med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča župan na predlog neposrednega uporabnika.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna med proračunskim letom in koncem leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2018 in njegovi realizaciji.

6. člen

(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:

1. v letu 2018 70 % navedenih pravic porabe in

2. v ostalih prihodnjih letih 70 % navedenih pravic porabe.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz predpristopnih pomoči, popristopnih pomoči in sredstev drugih donatorjev.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.

7. člen

(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.

Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.

Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki.

Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi vrednosti veljavnih projektov do 20 % izhodiščne vrednosti odloča župan. Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov v veljavni načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad 20 % izhodiščne vrednosti projektov.

Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.

Neposredni uporabnik usklajuje spremembe proračunskih virov v veljavnem načrtu razvojnih programov za prihodnja leta znotraj podprograma sprejetega načrta razvojnih programov za posamezno leto.

8. člen

(proračunski sklad)

Proračunski sklad je:

1. podračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.

Proračunska rezerva se v letu 2018 oblikuje v višini 2.000,00 eurov.

O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 2.000,00 eurov odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE

9. člen

(odpis dolgov)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2018 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 250,00 eurov.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

10. člen

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Župan je pooblaščen, da lahko v primeru neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna, ko izvrševanje proračuna ne more uravnesiti, za začasno kritje odhodkov najame premostitveno kratkoročno posojilo, ki pa mora biti vrnjeno do konca proračunskega leta.

Občina Gornji Petrovci v letu 2018 ne bo izdajala poroštev.

11. člen

(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje)

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje, se v letu 2018 ne smejo zadolžiti.

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje, v letu 2018 ne smejo izdajati poroštev.

12. člen

(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna)

Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina v letu 2018 lahko zadolži do višine 110.432,00 EUR.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

13. člen

(začasno financiranje v letu 2019)

V obdobju začasnega financiranja Občine Gornji Petrovci v letu 2019, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

14. člen

(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0001/2017-12

Gornji Petrovci, dne 11. aprila 2017

Župan

Občine Gornji Petrovci

Franc Šlihthuber l.r.

1025. Odlok o plakatiranju v Občini Gornji Petrovci

Na podlagi druge alineje drugega odstavka 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08 in 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPoIS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13) ter 16. člena Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06) je Občinski svet Občine Gornji Petrovci na 18. redni seji dne 7. 4. 2017 sprejel

ODLOK

o plakatiranju v Občini Gornji Petrovci

1. člen

Odlok o plakatiranju v Občini Gornji Petrovci ureja:

– lepljenje in nameščanje plakatov, reklamnih panojev, oglasov, transparentov in podobnih objav (v nadaljevanju: plakati in transparenti),

– lepljenje in nameščanje plakatov, panojev in transparentov za lokalne in državne volitve ter zakonodajne referendume, – postavitev in vzdrževanje objektov in naprav za plakatiranje (v nadaljevanju: plakatna mesta).

Območja izvajanja: določila tega odloka veljajo v vseh naseljih Občine Gornji Petrovci.

2. člen

Izvajalec posameznega plakatiranja je organizator posamezne prireditve iz Občine Gornji Petrovci ali izven nje.

3. člen

Lepljenje in nameščanje plakatov in transparentov je dovoljeno samo na plakatnih mestih, ki so: oglasne deske pri avtobusnih postajališčih.

Na izložbena okna poslovnih prostorov je dovoljeno lepljenje plakatov samo z dovoljenjem upravljavca poslovnih prostorov.

Metanje letakov brez posebnega pismenega dovoljenja je prepovedano.

Z na novo postavljenim plakatom se ne sme prekriži že nalepljenega plakata, ki oglašuje oziroma vabi na prireditve, ki se še ni zgodila.

4. člen

Izvajalec mora v roku petih dni od končane prireditve odstraniti vse svoje plakate iz plakatnih mest ter plakatno mesto

očistiti. Takoj mora odstraniti vse plakate, ki so nalepljeni ali nameščeni izven plakatnih mest. V kolikor plakate ne odstrani v zahtevanem roku, ga bo na njegove stroške odstranila Občina Gornji Petrovci.

5. člen

Plakatna mesta vzdržuje Občina Gornji Petrovci.

6. člen

Za čas volilne kampanje za lokalne oziroma državne volitve, Občina Gornji Petrovci določa naslednja brezplačna plakatna mesta:

- oglasne deske pri avtobusnih postajališčih,
- oglasne deske velikosti 2x3 m na lokacijah: Križevci, Gornji Petrovci, Šulinci.

Za čas referendumске kampanje in ostalih volitev Občina Gornji Petrovci določa naslednja brezplačna plakatna mesta:

- oglasne deske pri avtobusnih postajališčih.

Organizatorji volilne oziroma referendumске kampanje smejo postaviti začasna plakatna mesta v 20 m pasu ob vseh regionalnih in lokalnih cestah na območju Občine Gornji Petrovci in ne bližje kot 2 m od roba utrjenega cestišča, razen na kandelabrih in ob pločnikih.

Plakatiranje izven plakatnih mest, določenih za plakatiranje, je organizatorjem volilne oziroma referendumске kampanje dovoljeno le s soglasjem lastnika oziroma upravljavca reklamnih tabel, stavb, drugih objektov ali zemljišča, na katerem se bo izvedlo plakatiranje.

Plakatiranje ni dovoljeno na čakalnice na avtobusnih postajališčih.

Pri nameščanju plakatov je potrebno spoštovati določila zakona o volilni in referendumski kampanji.

7. člen

Organizatorji volilne oziroma referendumске kampanje opravijo plakatiranje sami. Pri tem morajo zagotoviti enakopravnost za vse organizatorje volilne oziroma referendumске kampanje.

Občina ne nosi odgovornosti za poškodbe ali prekrivanje plakatov.

V kolikor organizatorji volilne oziroma referendumске kampanje v 15 dneh po poteku volitev ne odstranijo propagandni material, ga bo na njihove stroške odstranila Občina Gornji Petrovci.

8. člen

Plakati in transparenti, ki so nalepljeni ali nameščeni v nasprotju s tem odlokom, se odstranijo na stroške izvajalca, ki je za plakatiranje prevzel odgovornost oziroma na stroške odgovorne osebe organizatorja javne prireditve, odgovorne osebe organizacije ali drugo fizično pravne osebe, v katere korist je izvršeno plakatiranje.

9. člen

Z denarno kaznijo 100,00 EUR se kaznuje posameznik ali odgovorna oseba javne prireditve, ustanove, volilne ali referendumске kampanje:

1. za vsak plakat, nalepljen ali nameščen izven plakatnega mesta;
2. za vsak plakat, nalepljen na izložbeno okno brez predhodnega dovoljenja upravljavca poslovnih prostorov;
3. za vsak plakat, ki je nalepljen preko plakata, ki oglašuje oziroma vabi na prireditve, ki se še ni zgodila.
4. če ne odstrani plakat v skladu s 4. in 7. členom.

10. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Medobčinska inšpekcija in redarstvo občin Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Puconci, Rogašovci, Šalovci in Tišina.

11. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-001/2017-9

Gornji Petrovci, dne 11. aprila 2017

Župan

Občine Gornji Petrovci

Franc Šlihthuber l.r.

1026. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2017

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 16. člena Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06) je Občinski svet Občine Gornji Petrovci na 18. redni seji dne 7. 4. 2017 sprejel

ODLOK

o spremembi Odloka o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2017

1. člen

Spremeni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2017 (Uradni list RS, št. 17/16 z dne 29. 2. 2016 in popr.) tako, da se glasi:

»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

v eurih

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto		Rebalans 2017
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	2.014.695,00
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	1.824.065,89
70	DAVČNI PRIHODKI	1.758.779,00
	700 Davki na dohodek in dobiček	1.638.519,00
	703 Davki na premoženje	87.410,00
	704 Domači davki na blago in storitve	28.850,00
	706 Drugi davki	4.000,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI	65.286,89
	710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	53.620,00
	711 Takse in pristojbine	2.400,00
	712 Globe in druge denarne kazni	1.800,00
	713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	0,00
	714 Drugi nedavčni prihodki	7.466,89
72	KAPITALSKI PRIHODKI	1.350,11
	720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0,00
	721 Prihodki od prodaje zalog	0,00
	722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	1.350,11
73	PREJETE DONACIJE	0,00
	730 Prejete donacije iz domačih virov	0,00
	731 Prejete donacije iz tujine	0,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI	189.279,00
	740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	189.279,00

	741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evr. unije	0,00
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	2.077.891,00
40	TEKOČI ODHODKI	694.051,97
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	274.606,46
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	40.476,54
	402 Izdatki za blago in storitve	349.968,97
	403 Plačila domačih obresti	27.000,00
	409 Rezerve	2.000,00
41	TEKOČI TRANSFERI	850.094,03
	410 Subvencije	13.662,71
	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	443.257,85
	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	152.430,00
	413 Drugi tekoči domači transferi	240.743,47
	414 Tekoči transferi v tujino	0,00
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	506.745,00
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	506.745,00
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	27.000,00
	431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso pror. uporabniki	18.000,00
	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	9.000,00
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJLJAJ)	-63.196,00
B.	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0,00
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0,00
	750 Prejeta vračila danih posojil	0,00
	751 Prodaja kapitalskih deležev	0,00
	752 Kupnine iz naslova privatizacije	0,00
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	0,00
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00
	440 Dana posojila	0,00
	441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0,00
	442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0,00
	443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	0,00
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	0,00
C.	RAČUN FINANCIRANJA	
VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	166.196,00
50	ZADOLŽEVANJE	166.196,00
	500 Domače zadolževanje	166.196,00

VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	103.000,00
55	ODPLAČILA DOLGA	103.000,00
	550 Odplačila domačega dolga	103.000,00
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) – ali 0 ali +	0,00
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	63.196,00
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	63.196,00
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA	5.649,08
	9009 Splošni sklad za drugo – ali 0 ali +	5.649,08

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Gornji Petrovci.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«

2. člen

Vsa ostala določila Odloka o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2017, ki se s tem odlokom ne spremenijo, ostanejo še naprej v veljavi.

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2017.

Št. 007-0001/2017-11

Gornji Petrovci, dne 11. aprila 2017

Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l.r.

1027. Odlok o spremembi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Gornji Petrovci

Na podlagi določil 21. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10) in 6. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) in 16. člena Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06) je Občinski svet Občine Gornji Petrovci na 18. redni seji dne 7. 4. 2017 sprejel

ODLOK o spremembi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Gornji Petrovci

1. člen

S tem odlokom se urejajo spremembe in dopolnitve Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 86/11, 28. 10. 2011).

2. člen

Doda se četrta alineja 9. člena odloka, ki se sedaj glasi:
Občina zagotavlja lokalne gospodarske javne službe skladno s 3. členom tega odloka v naslednjih oblikah:

- v javnem podjetju
- z dajanjem koncesij
- z vlaganjem lastnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava
- v režijskem obratu.

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0001/2017-7

Gornji Petrovci, dne 11. aprila 2017

Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l.r.

1028. Odlok o spremembi Odloka o načinu opravljanja obveznih gospodarskih javnih služb zbiranje komunalnih odpadkov in prevoz komunalnih odpadkov na območju Občine Gornji Petrovci

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US)), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 in 70/08, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16), 3., 7. in 35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/92, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in ORZGJS 40), 16. člena Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06) je Občinski svet Občine Gornji Petrovci na 18. redni seji dne 7. 4. 2017 sprejel

O D L O K

o spremembi Odloka o načinu opravljanja obveznih gospodarskih javnih služb zbiranje komunalnih odpadkov in prevoz komunalnih odpadkov na območju Občine Gornji Petrovci

1. člen

S tem odlokom se urejajo spremembe in dopolnitve Odloka o načinu opravljanja obveznih gospodarskih javnih služb zbiranje komunalnih odpadkov in prevoz komunalnih odpadkov na območju Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 81/10, 112/13, 22/14).

2. člen

Spremeni se druga alineja 22. člena odloka, ki se glasi:
Zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov za območje Občine Gornji Petrovci se nahaja čistilni napravi v Šalovcih.

4. člen

Lokalne ceste (LC) so:

Zap. št.	Številka odseka	Začetek odseka	Potek odseka	Konec odseka	Dolžina odseka v občini [m]	Namen uporabe	Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m]
1.	111011	R3 646	Grosuplje–Ponova vas	111020	3.648	V	
2.	111012	111020	Ponova vas–Mala vas–V. Lipljene	111150	4.628	V	
3.	111013	111150	V. Lipljene–Škocjan–Turjak	G2 106	3.064	V	1.645 Velike Lašče
4.	111021	111010	Ponova vas–Županova jama–V. Lipljene	111012	3.986	V	

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0001/2017-8

Gornji Petrovci, dne 11. aprila 2017

Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l.r.

GROSUPLJE

1029. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Grosuplje

Na podlagi določil Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) je Občinski svet Občine Grosuplje na 15. seji dne 5. 4. 2017 sprejel

O D L O K

o kategorizaciji občinskih cest v Občini Grosuplje

1. člen

Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.

2. člen

Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).

Lokalne ceste so ceste, namenjene povezovanju naselij v občini z naselji v sosednjih občinah ali naselij v občini med seboj in so pomembne za navezovanje prometa na ceste enake ali višje kategorije.

Javne poti so namenjene povezovanju naselij ali delov naselij v občini in ne izpolnjujejo predpisanih meril za lokalno cesto ali so namenjene samo določenim vrstam udeležencev v prometu (krajevne ceste in poti, vaške ceste in poti, poti za pešce, kolesarje, jezdece, gonjače in podobno).

3. člen

Lokalne ceste v naseljih občine z uvedenim uličnim sistemom se razvrstijo v naslednji podkategoriji:

- na zbirne krajevne ceste (s skrajšano oznako LZ), ki so namenjene zbiranju in navezovanju prometnih tokov iz posameznih območij naselij z uvedenim uličnim sistemom na ceste enake ali višje kategorije, in
- na krajevne ceste (s skrajšano oznako LK), ki so kot nadaljevanje cest višje kategorije namenjene dostopu do zaključenih prostorskih enot (stanovanjske soseske blokovne in individualne gradnje, industrijske cone, nakupovalni in rekreacijski centri ipd.) v posameznih območjih naselij z uvedenim uličnim sistemom.

Zap. št.	Številka odseka	Začetek odseka	Potek odseka	Konec odseka	Dolžina odseka v občini [m]	Namen uporabe	Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m]
5.	111031	111012	Št. Jurij–Vrbičje–G. Rogatec–Vrh nad Ž.	G2 106	3.743	V	777 Velike Lašče, 1.836 Škofljica
6.	111041	111011	Grosuplje–Sp. Slivnica	111150	3.285	V	
7.	111042	111150	Sp. Slivnica–Predole–V. Račna	R3 647	3.327	V	
8.	111051	R3 646	Cikava–povezava na LC 111091	111091	110	V	
9.	111061	111310	Cikava–Hrastje–Perovo	AC A2	2.177	V	
10.	111062	R3 647	Perovo–Mala Stara vas–Polica	111071	4.693	V	
11.	111063	111071	Polica–Višnja Gora	AC A2	1.583	V	2.556 Ivančna Gorica
12.	111071	111060	Polica–Koželjevec	111290	2.011	V	
13.	111072	111290	Koželjevec–Troščine–Gradišče	111062	3.147	V	
14.	111081	R3 647	Veliko Mlačevo–Žalna–Velika Loka	138030	3.605	V	
15.	111082	138030	Velika Loka–Luče–Na Šoli	R3 647	1.354	V	
16.	111083	R3 647	Na Šoli–Luče–Staje	R3 647	2.213	V	
17.	111091	R3 646	Hrastje–Cikava	111091	570	V	
18.	111101	111072	Gradišče–Dole–Pance	213010	2.166	V	427 Ljubljana
19.	111111	R3 647	Velika Račna–Mala Račna	R3 647	1.411	V	
20.	111121	111062	Perovo–Žgornja Slivnica	111300	2.949	V	
21.	111131	111012	Ponova vas–Bičje–Vino–Brezje	404030	4.715	V	493 Škofljica
22.	111141	111130	Bičje–Podgorica–Št. Jurij	111142	1.717	V	
23.	111142	111012	Št. Jurij–Udje–Smrjene	404030	3.398	V	123 Škofljica
24.	111151	111010	V. Lipljene–Rožnik–Sp. Slivnica	111040	5.410	V	
25.	111161	111013	M. Lipljene–Škocjan–Ponikve	R3 647	2.158	V	2.103 Dobropolje
26.	111201	R3 646	Sp. Blato–Gatina–V. Mlačevo	111081	1.948	V	
27.	111221	R3 647	Plešivica–V. Ilova Gora	138450	4.785	V	
28.	111222	138450	V. Ilova Gora–M. Ilova Gora–Čušperk	R3 647	2.633	V	
29.	111231	R3 646	Grosuplje–Brezje–Benat	111011	2.204	V	
30.	111261	111110	Mala Račna–Gabrje–V. Ilova Gora	111221	3.755	V	
31.	111291	111070	Koželjevec–Mali vrh	138020	1.803	V	1.779 Ljubljana
32.	111301	R3 646	Šmarje Sap–Podgorica–M. Lipoglav	111120	2.699	V	
33.	111311	111090	Cikava–Paradišče–Šmarje Sap	111300	1.287	V	
34.	111321	111062	Polica–Peč–Zaver	111323	3.160	V	
35.	111322	111321	Zaver–Jerova vas	112220	2.084	V	
36.	111323	111322	Zaver–Sp. Duplice–Stehan	R3 646	1.646	V	
37.	111351	R3 646	Šmarje Sap–Podgorica	111300	1.705	V	
38.	111361	R3 646	Cikava–Sela–Bičje	111130	3.699	V	
39.	111391	G2 106	Šmarje Sap–Veliki Vrh	111350	569	V	
40.	111401	R3 647	Grosuplje–Malo Mlačevo	R3 647	2.495	V	
41.	138031	111080	Velika Loka–Mala Loka–Peščenik	138080	2.169	V	48 Ivančna Gorica
42.	138451	111220	V. Ilova Gora–Ravni Dol	R3 647	1.334	V	2.272 Ivančna Gorica
43.	404041	R3 646	Reber–Pleše–V. Vrh–Šmarje Sap	111350	1.483	V	3.038 Škofljica
V...vsa vozila				SKUPAJ: 112.526 m			

5. člen

Zbirne krajevne ceste (LZ) so:

Zap. št.	Številka odseka	Začetek odseka	Potek odseka	Konec odseka	Dolžina odseka v občini [m]	Namen uporabe	Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m]
1.	112111	R3 646	Adamičeva cesta	113121	72	V	
2.	112112	113121	Pod gozdom cesta IV	611251	514	V	
3.	112113	112112	Pod gozdom cesta VI	611171	452	V	
4.	112114	611251	Pod gozdom cesta VIII	611171	154	V	
5.	112121	R3 646	Stranska pot I	611281	188	V	
6.	112122	611281	Brinje cesta I	R3 647	892	V	
7.	112141	111011	Župančičeva cesta	R3 647	571	V	
8.	112142	112141	Y križišče	R3 647	42	V	
9.	112151	R3 646	Partizanska cesta	R3 647	641	V	
10.	112161	R3 647	Hribska pot–Pod hribom cesta II	112151	494	V	
11.	112171	112151	Tovarniška cesta	111011	322	V	

Zap. št.	Številka odseka	Začetek odseka	Potek odseka	Konec odseka	Dolžina odseka v občini [m]	Namen uporabe	Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m]
12.	112181	R3 646	Trubarjeva cesta (enosmerna)	113430	149	V	
13.	112182	113430	Trubarjeva cesta (dvosmerna)	111011	174	V	
14.	112191	R3 647	Gasilska cesta	R3 646	712	V	
15.	112221	R3 647	Ob Grosupeljščici–Jerova vas–Perovo	R3 647	1.355	V	
V...vsa vozila				SKUPAJ: 6.732 m			

6. člen

Krajevne ceste (LK) so:

Zap. št.	Številka odseka	Začetek odseka	Potek odseka	Konec odseka	Dolžina odseka v občini [m]	Namen uporabe	Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m]
1.	113111	112121	Pod gozdom cesta II	113121	318	V	
2.	113121	112110	Pod gozdom cesta III 30	HŠ 30	245	V	
3.	113131	112113	Pod gozdom cesta V	112114	411	V	
4.	113141	112122	Brinje cesta II 12	HŠ 12	445	V	
5.	113191	113291	Ulica Ane Galetove–Za gasilskim domom	112221	359	V	
6.	113201	113221	Ljubljanska cesta do Osnovne šole	HŠ 40a	383	V	
7.	113221	611441	Bevkova cesta	R3 647	100	V	
8.	113231	112121	Stranska pot I	R3 647	151	V	
9.	113241	112121	Stranska pot II	R3 647	159	V	
10.	113271	R3 647	Ljubljanska cesta pri črpalki	611441	153	V	
11.	113281	113191	Za gasilskim domom	113291	154	V	
12.	113291	113191	Za gasilskim domom–Pri mostu	R3 646	331	V	
13.	113301	112191	Gasilska cesta 23	HŠ 23	130	V	
14.	113302	112191	Gasilska cesta 39	HŠ 39	128	V	
15.	113311	113511	Rožna dolina 1	HŠ 1	141	V	
16.	113321	R3 647	Obrtniška cesta	R3 647	358	V	
17.	113331	112161	Hribska pot do Prečne poti	113341	196	V	
18.	113332	113331	Hribska pot do Partizanske ceste	112151	175	V	
19.	113341	112161	Prečna pot do Partizanske ceste	112151	214	V	
20.	113342	112151	Prečna pot do Trubarjeve ceste	112182	208	V	
21.	113361	112182	Jurčičeva cesta III	112171	281	V	
22.	113371	R3 646	Kolodvorska cesta	111011	212	V	
23.	113381	111231	Kadunčeva cesta 1b	HŠ 1b	100	V	
24.	113391	111011	Industrijska cesta	111231	862	V	
25.	113392	113391	Taborska cesta do GPG-ja	CPG	250	V	
26.	113401	111011	Taborska cesta 38e	HŠ 38e	191	V	
27.	113431	112151	Levstikova cesta do Trubarjeve ceste	112181	171	V	
28.	113432	112181	Levstikova cesta do Kolodvorske ceste	113371	139	V	
29.	113441	113361	Jurčičeva cesta I	112151	226	V	
30.	113451	113361	Jurčičeva cesta II	112171	164	V	
31.	113491	112151	Kersnikova cesta 11	HŠ 11	220	V	
32.	113511	R3 647	Rožna dolina do Gasilskega doma	112191	296	V	
33.	113521	113491	Jakhlova cesta	112141	392	V	
34.	113531	113731	Slomškova ulica	112221	503	V	
35.	113541	112221	Erjavčeva cesta – Cesta Cankarjeve brigade	113542	535	V	
36.	113542	112221	Hribarjeva cesta	113191	279	V	
37.	113581	112112	Stritarjeva cesta 15	HŠ 15	276	V	
38.	113621	111041	Cesta Toneta Kralja	111011	148	V	
39.	113631	111062	Ljubljanska cesta v TOC II	R3 647	225	V	
40.	113641	R3 647	Ljubljanska cesta pri Motelu	HŠ 67	204	V	
41.	113651	111041	Kosovelova cesta 6	HŠ 6	130	V	
42.	113721	112191	Gasilska cesta pri pekarni	HŠ 14	204	V	
43.	113731	R3 647	Povezovalna cesta pri Osnovni šoli	p. 627/5	131	V	
44.	113741	112221	Pod Jelšami	113741	436	V	
45.	113751	112221	Prešernova cesta	113751	909	V	
46.	114101	R3 646	Šuligojeva cesta	616681	356	V	

Zap. št.	Številka odseka	Začetek odseka	Potek odseka	Konec odseka	Dolžina odseka v občini [m]	Namen uporabe	Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m]
47.	114111	114101	Trdinova cesta	114131	405	V	
48.	114131	114101	Aškerčeva cesta 20	HŠ 20	310	V	
49.	114151	R3 646	Kračmanova cesta–Aškerčeva cesta	R3 646	311	V	
50.	114221	111351	Lahova cesta 51	HŠ 51	555	V	
51.	114231	R3 646	Partizanska cesta 20a	HŠ 20a	302	V	
V...vsa vozila				SKUPAJ:	14.482 m		

7. člen

Javne poti (JP) so:

Zap. št.	Številka odseka	Začetek odseka	Potek odseka	Konec odseka	Dolžina odseka v občini [m]	Namen uporabe	Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m]
1.	611001	111231	Brezje–Sončni dvori 83	HŠ 83	198	V	
2.	611002	611001	Brezje–Sončni dvori 100	HŠ 100	95	V	
3.	611003	611001	Brezje–Sončni dvori 80	p. 922/125	91	V	
4.	611011	R3 646	Zg. Brvace 8	HŠ 8	405	V	
5.	611012	611011	Zg. Brvace–Hrastje	111061	349	V	
6.	611021	111061	Hrastje 12	HŠ 12	482	V	
7.	611022	611021	Hrastje 4a	HŠ 4a	133	V	
8.	611023	611021	Hrastje–povezava mimo HŠ 7b	611022	157	V	
9.	611031	611251	Sp. Brvace 6a	HŠ 6a	126	V	
10.	611041	111231	Brezje–povezava mimo HŠ 2a	611101	264	V	
11.	611051	111121	Perovo 5a	HŠ 5a	187	V	
12.	611052	611051	Perovo 3a	HŠ 3a	41	V	
13.	611061	111062	Povezava mimo HŠ Perovo 19	111062	135	V	
14.	611071	111062	Perovo 24	HŠ 24	124	V	
15.	611081	111322	Jerova vas–Perovo 23	HŠ 23	332	V	
16.	611082	611081	Jerova vas 30	HŠ 30	155	V	
17.	611083	611081	Perovo 68	HŠ 68	92	V	
18.	611091	111322	Jerova vas 16	HŠ 16	182	V	
19.	611101	111231	Brezje–povezava mimo HŠ 25	611201	212	V	
20.	611102	611201	Brezje 26	HŠ 26	89	V	
21.	611111	R3 646	Praproče–krožna povezava mimo HŠ 11	611111	678	V	
22.	611112	611111	Praproče 19	HŠ 19	418	V	
23.	611121	R3 646	Sp. Blato 17b	HŠ 17b	342	V	
24.	611122	R3 646	Sp. Blato 29	HŠ 29	198	V	
25.	611123	611121	Sp. Blato–povezava mimo HŠ 16a	R3 646	285	V	
26.	611131	111201	Gatina 27a	HŠ 27a	569	V	
27.	611132	611131	Gatina–povezava mimo HŠ 24	111201	1.015	V	
28.	611133	611132	Gatina–Sp. Blato 27	HŠ 27	448	V	
29.	611134	611132	Gatina–Sp. Blato	R3 646	358	V	
30.	611135	611136	Gatina–povezava mimo HŠ 18	611131	59	V	
31.	611136	111201	Gatina–povezava mimo HŠ 20a	611132	201	V	
32.	611137	611132	Gatina–povezava mimo cerkve	611133	81	V	
33.	611141	611131	Gatina–povezava mimo HŠ 14	611136	92	V	
34.	611142	611131	Gatina–povezava mimo HŠ 22	611131	214	V	
35.	611151	111011	Povezava mimo HŠ Cesta Toneta Kralja 26	111041	112	V	
36.	611152	111041	Grosuplje–povezava mimo pokopališča	111401	545	V	
37.	611161	111121	Perovo–Dobje 33	HŠ 33	1.219	V	
38.	611171	112110	Pod gozdom cesta VIII 14	HŠ 14	62	V	
39.	611181	611152	Grosuplje–Malo Mlačevo	111401	611	V	
40.	611191	611091	Jerova vas 11	HŠ 11	38	V	
41.	611201	611041	Brezje–Sela	razcep	1.060	V	
42.	611211	611041	Brezje 20	HŠ 20	113	V	
43.	611212	111231	Brezje 55	HŠ 55	87	V	
44.	611213	111231	Brezje 1c	HŠ 1c	172	V	

Zap. št.	Številka odseka	Začetek odseka	Potek odseka	Konec odseka	Dolžina odseka v občini [m]	Namen uporabe	Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m]
45.	611221	111201	Gatina 6	HŠ 6	189	V	
46.	611231	R3 646	Sp. Blato 26	HŠ 26	518	V	
47.	611241	111121	Perovo 61	HŠ 61	252	V	
48.	611251	R3 646	Brvace–Grosuplje	112110	344	V	
49.	611261	112112	Pod gozdom cesta VII	112114	173	V	
50.	611271	113121	Pod gozdom cesta III 2	HŠ 2	157	V	
51.	611272	R3 646	Povezava mimo HŠ Adamičeva cesta 2	113121	129	V	
52.	611281	112122	Pod gozdom cesta I 14	HŠ 14	207	V	
53.	611291	R3 647	Murnova cesta 9	HŠ 9	126	V	
54.	611301	113531	Slomškova ulica–slepa	HŠ 44	119	V	
55.	611311	113531	Maistrova ulica 6	HŠ 6	99	V	
56.	611312	611311	Povezava mimo HŠ Maistrova ulica 3	611321	97	V	
57.	611321	113531	Maistrova ulica 10	HŠ 10	100	V	
58.	611322	113741	Pod Jelšami 5	HŠ 5	124	V	
59.	611331	113751	Vodnikova cesta	113751	89	V	
60.	611341	113751	Rodetova cesta	113751	104	V	
61.	611351	113751	Kozakova cesta	113751	89	V	
62.	611361	113751	Šuligojeva cesta	113751	83	V	
63.	611371	113542	Seliškarjeva cesta	113541	258	V	
64.	611381	113542	Kozinova cesta	113541	297	V	
65.	611391	112221	Povezava mimo HŠ Ob Grosupeljščici 14	113542	280	V	
66.	611392	611391	Ob Grosupeljščici 1	HŠ 1	109	V	
67.	611401	113281	Povezava mimo HŠ Za gasilskim domom 3a	113191	157	V	
68.	611411	113271	Ljubljanska cesta 20	HŠ 20	72	V	
69.	611421	113201	Preska–Bevkova cesta 10	HŠ 10	270	V	
70.	611431	113201	Preska 29	HŠ 29	99	V	
71.	611441	113271	Valvazorjev dvor 1	p. 882/5	128	V	
72.	611451	113241	Stranska pot III 16	HŠ 16	138	V	
73.	611461	112181	Trubarjeva cesta 9	HŠ 9	73	V	
74.	611471	113441	Veselova cesta I 9	HŠ 9	20	V	
75.	611481	113342	Veselova cesta I 5	HŠ 5	60	V	
76.	611491	113342	Veselova cesta II	113441	94	V	
77.	611501	113342	Veselova cesta III	113441	89	V	
78.	611511	112171	Jurčičeva pot 11	HŠ 11	80	V	
79.	611521	111011	Jurčičeva cesta 8	p. 1351/2	87	V	
80.	611531	112151	Pod hribom cesta II–Pod hribom cesta I	113332	140	V	
81.	611532	611531	Pod hribom cesta II	113332	108	V	
82.	611533	611531	Povezava mimo HŠ Prečna pot 11	113341	83	V	
83.	611534	611533	Povezava mimo HŠ Partizanska cesta 31	112151	29	V	
84.	611541	112151	Pod hribom cesta III	112161	104	V	
85.	611542	112151	Povezava mimo HŠ Cesta na Krko 20	R3 647	118	B	
86.	611551	113332	Povezava mimo HŠ Pod hribom cesta II 22	112161	115	V	
87.	611561	113332	Povezava mimo HŠ Pod hribom cesta II 17	112161	118	V	
88.	611571	113332	Povezava mimo HŠ Pod hribom cesta I 13	611581	98	V	
89.	611581	113332	Pod hribom cesta I–Hribska pot	611561	139	V	
90.	611591	113341	Povezava mimo HŠ Partizanska cesta 13	112151	88	V	
91.	611592	611591	Povezava mimo HŠ Partizanska cesta 15	112151	28	V	
92.	611593	611591	Partizanska cesta 15e	HŠ 15e	65	V	
93.	611601	112141	Pri nadvozu	113521	109	V	
94.	611611	112141	Župančičeva cesta 19a	HŠ 19a	60	V	
95.	611621	112141	Kovačičeva cesta 11	HŠ 11	158	V	
96.	611622	611621	Kovačičeva cesta 20	HŠ 20	110	V	
97.	611631	111011	Taborska cesta 39	HŠ 39	273	V	
98.	611641	113191	Grosuplje–vojašnica	vojašnica	468	V	
99.	611651	113751	Povezava mimo HŠ Prešernova cesta 80	113751	83	V	

Zap. št.	Številka odseka	Začetek odseka	Potek odseka	Konec odseka	Dolžina odseka v občini [m]	Namen uporabe	Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m]
100.	611661	R3 646	Adamičeva cesta 4a	p. 1232/2	57	V	
101.	611671	R3 646	Povezava mimo HŠ Adamičeva cesta 42	113311	180	V	
102.	611681	112122	Povezava mimo HŠ Brinje cesta I 10	R3 647	34	V	
103.	613011	111221	V. Ilova Gora–Kurja vas 23	HŠ 23	895	V	
104.	613021	111221	V. Ilova Gora–Prilesje 17	razcep	166	V	
105.	613031	111221	V. Ilova Gora 16	HŠ 16	574	V	
106.	613041	613031	V. Ilova Gora–povezava mimo HŠ 13	138451	476	V	
107.	613051	111222	M. Ilova Gora 18a	razcep	256	V	
108.	613061	111222	M. Ilova Gora–povezava mimo HŠ 28	613051	788	V	
109.	613071	111222	M. Ilova Gora–povezava mimo Gasilskega doma	111222	300	V	
110.	613081	613071	M. Ilova Gora 24	HŠ 24	102	V	
111.	613091	613071	M. Ilova Gora 26	HŠ 26	83	V	
112.	613101	111261	Gabrje 18	razcep	61	V	
113.	613491	111401	M. Mlačevo 37	HŠ 37	283	V	
114.	613501	R3 647	V. Mlačevo–povezava mimo HŠ 59c	613511	419	V	
115.	613511	R3 647	V. Mlačevo–povezava mimo posestva	R3 647	694	V	
116.	613521	613511	V. Mlačevo–grad Boštanj	HŠ 58e	318	V	
117.	613531	111401	M. Mlačevo 44	parkirišče	310	V	
118.	613541	R3 647	Lobček–Zagradec	613561	294	V	
119.	613542	613561	Zagradec–V. Mlačevo	613511	507	V	
120.	613551	R3 647	Lobček–žel. postaja V. Mlačevo	111081	711	V	
121.	613561	613540	Zagradec 38	HŠ 38	260	V	
122.	613562	613561	Zagradec–krožna cesta	613562	544	V	
123.	613571	613551	Lobček–Žalna	111081	810	V	
124.	613581	613551	Lobček–povezava mimo HŠ 30	R3 647	298	V	
125.	613582	613581	Lobček–povezava mimo HŠ 49	R3 647	179	V	
126.	613583	613582	Lobček 44	HŠ 44	165	V	
127.	613591	R3 647	V. Mlačevo 68b	HŠ 68b	189	V	
128.	613592	613591	V. Mlačevo–povezava mimo HŠ 41	111081	263	V	
129.	613593	613592	V. Mlačevo–povezava mimo HŠ 54	613594	237	V	
130.	613594	613591	V. Mlačevo 27	HŠ 27	302	V	
131.	613601	613551	Lobček 2	HŠ 2	115	V	
132.	613611	613551	V. Mlačevo 75	HŠ 75	142	V	
133.	613621	613611	V. Mlačevo 79	HŠ 79	44	V	
134.	613631	111401	M. Mlačevo–povezava mimo HŠ 9a	111401	375	V	
135.	613641	613511	V. Mlačevo–cerkev	cerkev	124	V	
136.	613651	613561	Zagradec 66	p. 1852/6	519	V	
137.	613661	613551	V. Mlačevo 51a	HŠ 51a	141	V	
138.	614001	111101	Dole 79	HŠ 79	300	V	
139.	614002	614001	Velika Stara vas 46	HŠ 46	169	V	
140.	614011	111062	Mala Stara vas 27	HŠ 27	670	V	
141.	614012	614011	Mala Stara vas 24	HŠ 24	106	V	
142.	614021	111062	Velika Stara vas 9	HŠ 9	334	V	
143.	614022	614021	Velika Stara vas 13d	razcep	346	V	
144.	614023	614021	Velika Stara vas–povezava na LC 111062	111062	269	V	
145.	614024	614022	Velika Stara vas 13h	HŠ 13h	81	V	
146.	614031	111062	Gradišče–Polica	614051	1.020	V	
147.	614032	614031	Gradišče 6	HŠ N.H.	63	V	
148.	614041	111062	Polica–povezava mimo Zadružnega doma	614051	643	V	
149.	614051	111071	Polica 70c	HŠ 70c	1.102	V	
150.	614061	614051	Polica–Bliska vas 52	HŠ 52	295	V	
151.	614071	614081	Polica–Goričane–Polica	111071	868	V	
152.	614081	111071	Polica–Blečji Vrh–Gradec 13	HŠ 13	2.836	V	
153.	614091	111321	Peč 2	HŠ 2	186	V	

Zap. št.	Številka odseka	Začetek odseka	Potek odseka	Konec odseka	Dolžina odseka v občini [m]	Namen uporabe	Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m]
154.	614101	111321	Polica–Zg. Duplice	111321	1.196	V	
155.	614111	111072	Dolenja vas–Gorenja vas 22	HŠ 22	1.450	V	
156.	614112	614111	Gorenja vas 11	HŠ 11	148	V	
157.	614121	614111	Dolenja vas–Mali Konec 7	HŠ 7	625	V	
158.	614122	614121	Dolenja vas–povezava mimo HŠ 5	614111	157	V	
159.	614131	614161	Troščine 18	HŠ 18	659	V	
160.	614141	111101	Dole 36	razcep	733	V	
161.	614142	614141	Dole 45	HŠ 45	438	V	
162.	614143	614142	Dole 52	HŠ 52	336	V	
163.	614151	111071	Polica–Žabja vas 82	HŠ 82	326	V	
164.	614152	111071	Polica–Žabja vas 75a	HŠ 75a	315	V	
165.	614153	614151	Polica–Žabja vas 84	p. 125/20	91	V	
166.	614161	111072	Troščine–Mali Konec 6	HŠ 6	1.123	V	
167.	614162	614161	Mali Konec–Dolenja vas 3b	HŠ 3b	1.441	V	
168.	614171	111062	Velika Stara vas 31	HŠ 31	242	V	
169.	614181	111062	Velika Stara vas 15	HŠ 15	184	V	
170.	614191	111062	Gradišče 18	HŠ 18	62	V	
171.	614511	614571	Ponova vas–Cерово 6	HŠ 6	386	V	
172.	614521	614571	Ponova vas–povezava mimo HŠ 57	111021	276	V	
173.	614522	111021	Ponova vas–Mala vas	111012	726	V	
174.	614523	614522	Mala vas–povezava mimo HŠ 32	614522	395	V	
175.	614524	614523	Mala vas–povezava mimo HŠ 44	614522	322	V	
176.	614525	614522	Mala vas–Št. Jurij 126	HŠ 126	255	V	
177.	614531	614522	Mala vas–Št. Jurij	111012	538	V	
178.	614532	111012	Mala vas 11	HŠ N.H.	87	V	
179.	614541	111012	Št. Jurij 133	HŠ 133	128	V	
180.	614542	614541	Št. Jurij 148	HŠ 148	195	V	
181.	614543	614542	Št. Jurij 153	HŠ 153	189	V	
182.	614544	111012	Št. Jurij 55	HŠ 55	103	V	
183.	614545	111012	Št. Jurij 70	HŠ 70	75	V	
184.	614546	111012	Št. Jurij 75	HŠ 75	135	V	
185.	614547	614546	Št. Jurij 86	HŠ 86	183	V	
186.	614548	111012	Št. Jurij 54	razcep	33	V	
187.	614551	111012	Št. Jurij–Medvedica 9	HŠ 9	1.035	V	
188.	614552	614551	Vrbičje 1	HŠ 1	138	V	
189.	614561	111031	Vrbičje–Medvedica 7	HŠ 7	1.281	V	
190.	614562	111031	Vrbičje–Medvedica 6	HŠ 6	638	V	
191.	614571	111021	Ponova vas–Cерово 4	HŠ 4	1.790	V	
192.	614581	111031	Vrbičje–Medvedica 5	HŠ 5	276	V	
193.	614591	111031	Medvedica–povezava mimo HŠ 4c	111031	487	V	
194.	614601	111031	G. Rogatec–povezava mimo HŠ 1	614602	74	V	
195.	614602	111031	G. Rogatec 10	HŠ 10	173	V	
196.	614611	111141	Podgorica 1b	HŠ 1b	61	V	
197.	614621	111131	Vino 12	HŠ 12	82	V	
198.	614631	111142	Vino 17c	HŠ 17c	155	V	
199.	614641	111011	Ponova vas 19c	HŠ 19c	338	V	
200.	614642	111021	Ponova vas 86	614681	226	V	
201.	614643	614642	Ponova vas 109	HŠ 109	461	V	
202.	614651	111142	Udje–G. Rogatec	111031	636	V	
203.	614652	614651	G. Rogatec–Udje 22	razcep	118	V	
204.	614661	111142	Udje 24–ribniki	razcep	823	V	
205.	614671	111142	Vino 28	razcep	429	V	
206.	614672	614671	Vino 24	HŠ 24	95	V	
207.	614681	111021	Ponova vas 84	614642	74	V	
208.	614691	614641	Ponova vas 22b	HŠ 22b	73	V	

Zap. št.	Številka odseka	Začetek odseka	Potek odseka	Konec odseka	Dolžina odseka v občini [m]	Namen uporabe	Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m]
209.	614701	111131	Pece–povezava mimo HŠ 4	111131	51	V	
210.	614702	111131	Pece 14	HŠ 14	35	V	
211.	614703	111131	Pece 16	razcep	30	V	
212.	615011	R3 647	V. Račna–šola–cerkev	615011	742	V	
213.	615021	R3 647	V. Račna–Gasilski dom	HŠ 22	28	V	
214.	615031	111042	Predole 10	HŠ 10	296	V	
215.	615032	111042	Predole–povezava mimo HŠ 4	111042	118	V	
216.	615041	111042	Predole 23	HŠ 23	315	V	
217.	615042	615041	Predole 17	HŠ 17	135	V	
218.	615043	111042	Predole–povezava mimo HŠ 12	111042	327	V	
219.	615044	615043	Predole–povezava mimo HŠ 13a	111042	51	V	
220.	615051	111042	V. Račna–povezava mimo HŠ 40	R3 647	376	V	
221.	615061	615071	M. Račna–povezava mimo HŠ 55	111111	115	V	
222.	615062	615071	M. Račna 13	HŠ 13	128	V	
223.	615063	615071	M. Račna 50	HŠ 50	79	V	
224.	615071	111111	M. Račna–Čušperk	R3 647	1.707	V	
225.	615081	615071	Čušperk–povezava mimo HŠ 27	615080	195	V	
226.	615082	615081	Čušperk 34	HŠ 34	137	V	
227.	615083	615081	Čušperk 57	HŠ 57	116	V	
228.	615091	R3 647	Čušperk 3	HŠ 3	631	V	
229.	615101	615091	Čušperk–povezava mimo HŠ 40	R3 647	320	V	
230.	615102	615101	Čušperk 36	HŠ 36	114	V	
231.	615111	R3 647	Čušperk–igrišče	parkirišče	116	V	
232.	615511	615571	Sp. Slivnica 42	razcep	290	V	
233.	615521	111041	Sp. Slivnica 87	HŠ 87	438	V	
234.	615522	615521	Sp. Slivnica 65h	p. 804	396	V	
235.	615531	111041	Sp. Slivnica–povezava mimo HŠ 80	615521	121	V	
236.	615532	615521	Sp. Slivnica 79	HŠ 79	249	V	
237.	615541	111041	Sp. Slivnica–povezava mimo HŠ 93	615531	82	V	
238.	615551	615511	Sp. Slivnica 3	HŠ 3	98	V	
239.	615561	111041	Sp. Slivnica–M. Mlačevo	111401	1.193	V	
240.	615571	111041	Sp. Slivnica 61	HŠ 61	313	V	
241.	615581	615571	Sp. Slivnica 56	HŠ 56	105	V	
242.	615591	615571	Sp. Slivnica 47	HŠ 47	71	V	
243.	615611	111041	Sp. Slivnica–Zavrh 140	HŠ 140	530	V	
244.	615621	111041	Sp. Slivnica 120a	HŠ 120a	304	V	
245.	615641	111041	Sp. Slivnica 102	razcep	38	V	
246.	615651	111041	Sp. Slivnica 129	HŠ 129	132	V	
247.	616001	111161	Škocjan 28	HŠ 28	485	V	
248.	616011	111161	M. Lipljene 29	p. 1596/3	636	V	
249.	616012	616011	M. Lipljene 30	HŠ 30	349	V	
250.	616013	616011	M. Lipljene 36	p. 1150/52	383	V	
251.	616014	616011	M. Lipljene 1b	HŠ 1b	124	V	
252.	616021	111013	Škocjan–povezava mimo HŠ 10	111161	218	V	
253.	616022	111161	Škocjan 21a	HŠ 21a	256	V	
254.	616031	111161	Škocjan 52	HŠ 52	113	V	
255.	616041	111151	V. Lipljene–Cerovca 77	HŠ 77	309	V	
256.	616051	111151	Rožnik 4	HŠ 4	119	V	
257.	616052	616051	Rožnik 18	HŠ 18	504	V	
258.	616061	111161	Škocjan 73	HŠ 73	221	V	
259.	616071	111013	Škocjan 62	p. 1795/7	498	V	
260.	616081	111013	M. Lipljene–Železnica	111013	536	V	
261.	616082	616081	Železnica 22	HŠ 22	129	V	
262.	616091	111013	Medvedica 18	HŠ 18	96	V	
263.	616101	111013	Medvedica 11a	razcep	212	V	

Zap. št.	Številka odseka	Začetek odseka	Potek odseka	Konec odseka	Dolžina odseka v občini [m]	Namen uporabe	Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m]
264.	616111	111013	V. Lipljene 61	HŠ 61	445	V	
265.	616121	111013	V. Lipljene 28	HŠ 28	260	V	
266.	616131	111013	Železnica–cerkev	cerkev	449	V	
267.	616132	616131	Železnica 8	HŠ 8	170	V	
268.	616151	616012	M. Lipljene 32	p. 1579/5	51	V	
269.	616161	616011	M. Lipljene 27	HŠ 27	30	V	
270.	616491	R3 646	Cikava 51	HŠ 51	53	V	
271.	616501	111361	Cikava 46	HŠ 46	84	V	
272.	616511	R3 646	Mali Vrh–Tlake	R3 646	825	V	
273.	616512	616511	Tlake 15	HŠ 15	33	V	
274.	616521	616671	Gajniče–Trije križi	616801	662	V	
275.	616522	616521	Trije križi	616801	23	V	
276.	616531	R3 646	Mali Vrh–povezava mimo HŠ 94	R3 646	189	V	
277.	616532	616531	Mali Vrh–Tlake 66	HŠ 66	366	V	
278.	616533	616532	Tlake 73	HŠ 73	118	V	
279.	616534	R3 646	Tlake–povezava mimo HŠ 24	616532	196	V	
280.	616535	616532	Mali Vrh 89	HŠ 89	86	V	
281.	616541	616691	Mali Vrh 37	HŠ 37	409	V	
282.	616542	616541	Mali Vrh 38a	HŠ 38a	120	V	
283.	616551	616555	Veliki Vrh 79	razcep	325	V	
284.	616552	616551	Veliki Vrh 20	HŠ 20	221	V	
285.	616553	616552	Veliki Vrh 8	HŠ 8	279	V	
286.	616554	616553	Veliki Vrh 28	HŠ 28	78	V	
287.	616555	111391	Veliki Vrh 73	HŠ 73	238	V	
288.	616556	616555	Veliki Vrh 67	HŠ 67	207	V	
289.	616557	616555	Veliki Vrh 52	HŠ 52	268	V	
290.	616558	616555	Veliki Vrh 50	HŠ 50	311	V	
291.	616559	616553	Veliki Vrh 99	HŠ 99	164	V	
292.	616561	111301	Lipoglavska cesta–Jurčičeva cesta	111351	454	V	
293.	616571	111311	Paradišče 6	HŠ 6	183	V	
294.	616572	111311	Paradišče 4	HŠ 4	149	V	
295.	616573	111311	Paradišče–povezava mimo HŠ 9	111311	422	V	
296.	616581	111301	Zg. Slivnica–Magdalenska gora	razcep	336	V	
297.	616591	111121	Zg. Slivnica–povezava mimo HŠ 3	111301	383	V	
298.	616601	111361	Sela 12c	HŠ 12c	147	V	
299.	616602	111361	Sela 13	HŠ 13	42	V	
300.	616603	111361	Sela 25	HŠ 25	213	V	
301.	616611	111361	Sela 4c	HŠ 4c	68	V	
302.	616621	111361	Sela pri Šmarju–Šmarje Sap	114151	1.381	V	
303.	616631	111351	Jurčičeva cesta 21	p. 269/16	148	V	
304.	616632	616631	Povezava mimo HŠ Jurčičeva cesta 11	616631	144	V	
305.	616641	R3 646	Gregorčičeva cesta 16	HŠ 16	166	V	
306.	616642	616641	Gregorčičeva cesta 3	HŠ 3	71	V	
307.	616651	R3 646	Cikava 14	HŠ 14	90	V	
308.	616662	616621	Kračmanova cesta 9	HŠ 9	67	V	
309.	616671	616511	Tlake–Gajniče–Huda Polica 6	parkirišče	2.036	V	
310.	616672	616671	Gajniče 9	razcep	271	V	
311.	616673	616671	Gajniče 10	razcep	343	V	
312.	616681	114131	Šmarje Sap–Huda Polica 10	HŠ 10	1.677	V	
313.	616682	616681	Huda Polica 3a	HŠ 3a	24	V	
314.	616691	R3 646	Mali Vrh–povezava mimo HŠ 58	R3 646	749	V	
315.	616701	616691	Mali Vrh 48	HŠ 48	234	V	
316.	616711	616691	Mali Vrh 65	HŠ 65	39	V	
317.	616721	616691	Mali Vrh 72	p. 556/52	45	V	

Zap. št.	Številka odseka	Začetek odseka	Potek odseka	Konec odseka	Dolžina odseka v občini [m]	Namen uporabe	Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m]
318.	616731	R3 646	Mali Vrh 75	razcep	599	V	
319.	616741	R3 646	Lahova cesta 7	HŠ 7	111	V	
320.	616751	114151	Aškerčeva cesta 11	HŠ 11	79	V	
321.	616761	114231	Jakhlova cesta	114151	300	V	
322.	616771	114231	Trubarjeva cesta 18	HŠ 18	174	V	
323.	616781	114231	Pokopališka cesta 2	HŠ 2	227	V	
324.	616791	114231	Adamičeva cesta 15	HŠ 15	135	V	
325.	616801	R3 646	Rimska cesta–Mali Vrh	R3 646	757	V	
326.	616802	616801	Tlake 6	HŠ 6	113	V	
327.	616804	616801	Rimska cesta 27	p. 559/212	60	V	
328.	616811	114101	Murnova cesta	114131	208	V	
329.	616821	R3 646	Mali Vrh 23	HŠ 23	100	V	
330.	616831	R3 646	Ljubljanska cesta 109	HŠ 109	141	V	
331.	616841	114221	Lahova cesta 28	HŠ 28	179	V	
332.	616842	616841	Lahova cesta 36	HŠ 36	71	V	
333.	616851	114221	Lahova cesta 52	HŠ 52	97	V	
334.	616861	111351	Jurčičeva cesta 8a	HŠ 8a	87	V	
335.	617491	111083	V. Loka 50	HŠ 50	80	V	
336.	617501	111082	V. Loka 56	razcep	52	V	
337.	617511	111081	V. Mlačevo–Žalna 56a	razcep	761	V	
338.	617521	111081	Žalna–povezava mimo cerkve	111081	302	V	
339.	617531	111081	Žalna–Plešivica	R3 647	960	V	
340.	617532	R3 647	Plešivica–povezava mimo HŠ 11	R3 647	808	V	
341.	617533	617532	Plešivica 14b	p. 1566	119	V	
342.	617541	R3 647	Plešivica–Kote 28	HŠ 28	107	V	
343.	617551	111081	Žalna 33d	p. 2408	406	V	
344.	617552	617551	Žalna 48	HŠ 48	46	V	
345.	617553	617551	Žalna 32	HŠ 32	323	V	
346.	617554	617551	Žalna–povezava mimo HŠ 24	617553	231	V	
347.	617555	617554	Žalna–povezava mimo HŠ 49	617551	442	V	
348.	617556	617555	Žalna 55	HŠ 55	411	V	
349.	617557	617555	Žalna 75	HŠ 75	158	V	
350.	617561	111081	Žalna–skozi grič–V. Loka	111082	902	V	
351.	617571	138031	V. Loka–pokopališče	pokopališče	163	V	
352.	617581	111081	V. Loka 13	HŠ 13	301	V	
353.	617591	111082	V. Loka 63	razcep	981	V	
354.	617592	617591	V. Loka 72	HŠ 72	140	V	
355.	617601	111082	V. Loka–povezava mimo HŠ 29	138031	352	V	
356.	617602	111082	V. Loka–povezava mimo HŠ 32	617601	125	V	
357.	617603	111082	V. Loka 88	HŠ 88	174	V	
358.	617604	617601	V. Loka 38c	HŠ 38c	234	V	
359.	617611	111083	Luče–cerkev	cerkev	512	V	
360.	617621	111083	Luče–povezava mimo HŠ 35	R3 647	424	V	
361.	617631	111083	Luče 25c	razcep	238	V	
362.	617641	R3 647	Luče 47	HŠ 47	81	V	
363.	617642	R3 647	Luče 59	p. 455/1	167	V	
364.	617651	R3 647	Luče 38a	HŠ 38a	192	V	
365.	617661	617551	Žalna 88	razcep	128	B	
366.	617671	617551	Žalna–povezava mimo HŠ 39	617554	42	V	
367.	617681	617551	Žalna–povezava mimo HŠ 36a	111081	122	V	
368.	617691	617532	Plešivica 18a	razcep	127	V	
369.	904131	404040	Kamnolom Mali Vrh	616731	33	V	248 Škofljica
370.	955781	955460	Senožeti–Škocjan–Zabukovje 54	HŠ 54	235	V	397 Velike Lašče
V...vsa vozila, B...pešci in kolesarji				SKUPAJ:	111.717 m		

8. člen

H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10 – ZCes-1) pridobljeno soglasje Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo št. 37162-3/2017-55(507) z dne 17. 3. 2017.

9. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Grosuplje (Uradni list RS, št. 25/13).

10. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0002/2016

Grosuplje, dne 5. aprila 2017

Župan

Občine Grosuplje

dr. Peter Verlič l.r.

1030. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2017

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl.US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) je Občinski svet Občine Grosuplje na 15. redni seji dne 5. aprila 2017 sprejel

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2017

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Grosuplje za leto 2017 (Uradni list RS, št. 28/16 in 71/16 – v nadaljevanju odlok) se spremeni drugi odstavek 2. člena, tako da se glasi:

»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se za leto 2017 določa v naslednjih zneskih:

A	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	v EUR
	Skupina/Podskupina kontov	Rebalans 1 Proračuna 2017
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	19.718.503
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	17.996.943
70	DAVČNI PRIHODKI	12.278.721
	700 Davki na dohodek in dobiček	10.332.361
	703 Davki na premoženje	1.666.300
	704 Domači davki na blago in storitve	280.060
71	NEDAVČNI PRIHODKI	5.718.222
	710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	2.806.758
	711 Takse in pristojbine	14.000
	712 Denarne kazni	103.200
	713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	248.150
	714 Drugi nedavčni prihodki	2.546.114

72	KAPITALSKI PRIHODKI	985.000
	720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	250.000
	722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja	735.000
73	PREJETE DONACIJE	0
	730 Prejete donacije iz domačih virov	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI	736.560
	740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	672.905
	741 Prejeta sred. iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	63.655
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	22.197.336
40	TEKOČI ODHODKI	4.804.425
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.156.480
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	171.012
	402 Izdatki za blago in storitve	3.251.533
	403 Plačila domačih obresti	72.000
	409 Rezerve	153.400
41	TEKOČI TRANSFERI	6.761.016
	410 Subvencije	346.915
	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.267.400
	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	735.316
	413 Drugi tekoči domači transferi	1.411.385
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	10.182.695
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	10.182.695
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	449.200
	431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	178.100
	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	271.100
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK ALI PRIMANJLJAJ (I. -II.)	-2.478.833
B.	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV	0
75	PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0
	750 Prejeta vračila danih posojil	0
	751 Prodaja kapitalskih deležev	
	752 Kupnine iz naslova privatizacije	0
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
	440 Dana posojila	0
	441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb	0
	442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0
VI.	PREJETA MINUS DANA POSO. IN SPREMEN. KAPITAL. DELEŽ. (IV.-V.)	0
C.	RAČUN FINANCIRANJA	
VII.	ZADOLŽEVANJE	1.663.491
50	ZADOLŽEVANJE	1.663.491
	500 Domače zadolževanje	1.663.491
VIII.	ODPLAČILA DOLGA	765.200

55	ODPLAČILA DOLGA	765.200
	550 Odplačila domačega dolga	765.200
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-1.580.542
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	898.291
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.-III.)	2.478.833
XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2016	
	(9009 Splošni sklad za drugo)	1.580.542

»

2. člen

V tretjem odstavku 2. člena odloka se spremeni zadnji stavek tako, da se glasi:

»Posamezni podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.«

Spremeni se peti odstavek 2. člena odloka, tako, da se glasi:

»Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Grosuplje.«

3. člen

Spremeni se prvi odstavek 5. člena odloka tako, da se glasi:

»Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun za leto izvrševanja (proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna) na ravni proračunske vrstice: proračunska postavka – podkonto.«

4. člen

Spremeni se 14. člen odloka tako, da se glasi:

»Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov in odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2017 lahko zadolži do višine 1.663.491,00 EUR.«

5. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 4100-0001/2016

Grosuplje, dne 5. aprila 2017

Župan

Občine Grosuplje

dr. Peter Verlič l.r.

1031. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena št. I/2017

Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 108/09, 57/12, 110/13, 22/14 – odl. US in 19/15) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) je Občinski svet Občine Grosuplje na 15. seji dne 5. 4. 2017 sprejel

SKLEP

o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena št. I/2017

1.

Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobijo naslednje nepremičnine:

1. 1780 – k.o. BLEČJI VRH:
parcelne številke 396/4, 396/7;

2. 2642 – k.o. GROSUPLJE:
parcelne številke 1391/30;

3. 1783 – k.o. GROSUPLJE – NASELJE:
parcelne številke 393/1, 768/7, 768/11, 1203/2, 1214/2, 1233/6, 1234/2, 1477/2, 1503/2, 1763/2, 1764/2, 1769/2, 1770/2, 1776/2, 1805/4, 1805/6;

4. 1793 – k.o. ILOVA GORA:
parcelne številke 371/4, 372/4, 374/3, 393/4, 395/4, 396/6, 397/4, 398/2, 703/20;

5. 1787 – k.o. MALI VRH:
parcelne številke 266/11, 266/12, 267/16, 267/17, 267/18, 285/2, 559/218, 559/219, 561/370, 571/74, 571/76, 571/79, 927/7;

6. 1781 – k.o. POLICA:
parcelne številke 383/3, 384/4, 385/3, 391/2, 427/4;

7. 1789 – k.o. PONOVA VAS:
parcelne številke 191/2, 2053/16, 2053/18, 2053/19, 2103/14, 2103/16, 2103/18, 2103/20;

8. 1794 – k.o. RAČNA:
parcelne številke 1185/18, 1185/21;

9. 1785 – k.o. SELA:
parcelne številke 45/3, 83/14;

10. 1790 – k.o. SLIVNICA:
parcelne številke 1300/8, 1454/141, 1454/142;

11. 1782 – k.o. STARA VAS:
parcelne številke 23/4, 24/4, 325/2, 325/3, 327/2, 328/2, 654/2, 654/3;

12. 1784 – k.o. STRANSKA VAS:
parcelne številke 922/240, 922/267, 922/268, 922/272, 922/273;

13. 1786 – k.o. ŠMARJE:
parcelne številke 490/18;

14. 1795- k.o. VELIKE LIPLJENE:
parcelne številke 346/3;

15. 1788 – k.o. VINO:
parcelne številke 735/1, 794/2, 795/2, 798/2, 799/3, 963/2, 963/4, 1296/2, 1436/1;

16. 1791 – k.o. ŽALNA:
parcelne številke 2214/2.

2.

Nepremičnine iz 1. točke pridobijo status javnega dobra z ugotovitevno odločbo, ki jo po uradni dolžnosti izda občinska uprava Občine Grosuplje.

3.

Pravnomočna odločba iz 2. točke se z zemljiškoknjižnim predlogom vloži na pristojno zemljiško knjigo za vpis zaznambe grajenega javnega dobra pri vsaki od nepremičnin iz 1. točke.

4.

Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 478-0003/2017

Grosuplje, dne 5. aprila 2017

Župan

Občine Grosuplje

dr. Peter Verlič l.r.

IDRIJA

1032. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Pustota – SI_11/1_SSe v Spodnji Idriji

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) ter 16. in 39. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – UPB) je župan Občine Idrija dne 12. 4. 2017 sprejel

S K L E P

o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Pustota – SI_11/1_SSe v Spodnji Idriji**1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo akta**

Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) Pustota se nahaja na vzhodnem robu naselja Spodnja Idrija in predstavlja dopolnitev oziroma zgostitev obstoječe stanovanjske pozidave naselja.

Območje, ki ga OPPN ureja, obsega enoto urejanja prostora EUP SI_11/1_SSe.

Na območju trenutno veljajo naslednji predpisi oziroma odloki.

– Občinski prostorski načrt OPN Občine Idrija; Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Idrija (Uradni list RS, št. 38/11, 107/13, 53/14, 70/16) (v nadaljevanju OPN).

Namen spremembe in izdelave sprememb prostorskega akta so:

– Za namen realizacije stanovanjske gradnje je potrebno za enoto SI_11/1_SSe sprejeti OPPN,

– Na Občino Idrija se je obrnil del lastnikov zemljišč območja EUP SI_11/1_SSe z realnimi investicijskimi potrebami po gradnji,

– OPN v 192. členu določa posebne prostorsko izvedbene pogoje za enoto EUP SI_11/1_SSe.

Osnova za izdelavo OPPN Pustota – SI_11/1_SSe je 192. člen OPN.

Pravna podlaga za pripravo akta je Zakon o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 109/12, 35/13 – sklep US). V skladu s 55. členom ZPNačrt je OPPN prostorski akt, s katerim se podrobneje načrtuje prostorske ureditve iz 3. točke tretjega odstavka 39. člena ZPNačrta.

2. Predmet in programska izhodišča ter okvirno ureditveno območje

Obnavljano območje je v OPN namenjeno stanovanjski dejavnosti.

Območje ureditve izvedbenega akta je opredeljeno v OPN z enoto urejanja prostora SI_11/1_SSe. Delno se je spremenilo katastrsko stanje zemljišč znotraj območja. Spremembe in dopolnitve izvedbenega akta bodo povzele novo stanje zemljiškega katastra.

V okviru priprave izvedbenega akta se povzame določila zakonodaje, da so možni posegi in razvoj območja v okviru predpisanih dejavnosti, kot so:

- rekonstrukcija obstoječih stavb,
- obnova obstoječega stavbnega fonda,
- možnost nad višanja in razširitev stavb,
- možnost odstranitve starih objektov z nadomestitvijo novih in

– novogradnja.

3. Podatki o varovanjih in omejitvah

Posegi in spremembe ne posegajo v režime varstva narave, varstva voda in kulturne dediščine.

4. Ureditveno območje

Enota urejanja prostora SI_11/1_SSe zajema naslednja zemljišča: parc. št. 284/2 – del, 287/12 – del, 287/6, 287/5, 286/5, 287/7, 286/4, 287/8, 287/4, 287/9, 286/3, 287/11, 287/10, 296/2, 294, 291/1, 544/1 – del, 291/4, 291/3, 288/3, 288/2, 288/1 in 545/3 – del vse k.o. Spodnja Idrija.

5. Način pridobitve strokovnih rešitev

Akt se pripravi v skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).

Za pridobitev smernic in mnenj poskrbi izdelovalec akta.

6. Seznam strokovnih podlag

Pri izdelavi strokovnih podlag OPPN se upošteva vse predhodno izdelane strokovne podlage in vsa druga gradiva, relevantna za izdelavo naloge s področja prostorskega razvoja, varstva okolja, ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine:

- Kataster komunalne infrastrukture
- Smernice pristojnih soglasodajalcev. Dodatne strokovne podlage se bodo izdelale, če bo to izhajalo iz smernic nosilcev urejanja prostora ali bo to potrebno zaradi nadaljevanja postopka akta.

V postopku izdelave načrta se izdelajo naslednje strokovne podlage:

- geodetski načrt;
- podatki zemljiškega katastra in stavb;
- ovrednotenje obstoječega stanja kot izhodišče;
- druge potrebne strokovne podlage.

Geodetske podlage in druge potrebne strokovne podlage za izdelavo akta priskrbi pobudnik akta.

7. Pristojni nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki dajejo smernice in mnenja

1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana (za področje razvoja poselitve);

2. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana (za področje upravljanja z vodami);

3. Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana (za področje ohranjanja narave);

4. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (za področje varstva kulturne dediščine);

5. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (za področje cestnega in železniškega prometa in za področje avtocest);

6. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (za področje energetike);

7. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana (za področje zaščite in reševanja);

8. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana (za področje obrambe);

9. Elektro Primorska, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica;

10. Telekom Slovenije d.d., Stegne 19, 1000 Ljubljana;

11. Komunala Idrija d.o.o., Carl Jakoba 4, 5280 Idrija;

12. Občina Idrija, Služba za gospodarske javne službe, Mestni trg 1, 5280 Idrija.

Če se v postopku OPPN ugotovi, da je potrebno vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso navedeni v tem sklepu, se v postopku pridobi tudi njihove smernice in mnenja.

Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z 58. členom ZPNačrt-a podati smernice in mnenja v 30 dneh od prejema vloge. Če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku ne poda smernic in mnenj, se bo v skladu z ZPNačrt-a štelo, da jih nima, pri čemer mora načrtovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi. Občina bo skladno s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt nadaljevala s postopkom priprave OPPN.

Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, v roku iz drugega odstavka tega člena tudi pisno sporoči občini, ali je za občin-

ski podrobni prostorski načrt potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje.

8. Postopek in roki za pripravo občinskega lokacijskega načrta

S pripravo akta OPPN Pustota se prične s sklepom župana. Postopek priprave in sprejemanja OPPN bo potekal po terminskem planu skladno z določili 57., 58., 59., 60. in 61. člena ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 –

ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO). Roki se lahko zaradi nepredvidenih zahtev in pogojev udeležencev v postopku in nosilcev urejanja prostora na katere občina nima vpliva, spremenijo.

Opomba: V terminskem planu se po potrebi dodata dve fazi, in sicer: 1. izdelava okoljskega poročila in 2. poziv MOP za presojo skladnosti okoljskega poročila in dopolnjenega osnutka MOP, v kolikor bo tako odločilo Ministrstvo za okolje in prostor v obvestilu o izvedbi CPVO.

FAZA	Nosilec	Rok
Sklep o začetku priprave akta	Občina, župan	april 2017
Objava sklepa v uradnem glasilu in svetovnem spletu, MOP	Občina	april/maj 2017
Priprava osnutka akta	Načrtovalec	maj 2017
Poziv nosilcem urejanja prostora za pridobitev smernic	Načrtovalec	junij 2017 (rok 30 dni)
Pridobitev obvestila MOP za varstvo okolja o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje	Občina	julij 2017
Analiza smernic, izdelava strokovnih podlag in dopolnitev osnutka akta	Načrtovalec	julij/avgust 2017
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka akta objava v svetovnem spletu in na krajevno običajen način	Občina	7 dni pred pričetkom javne razgrnitve
Javna razgrnitev in obravnavna dopolnjenega predloga akta z evidentiranjem vseh pripomb	Občina, načrtovalec	30 dni/september/oktober 2017
Priprava stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave	Načrtovalec, občina, župan	7 dni po zaključku javne razgrnitve
Objava stališč do pripomb na krajevno običajen način, pisna seznanitev lastnikov parcel na območju akta	Občina	november 2017
Obravnavna odloka na občinskem svetu (1. br.), potrditev stališč	Občinski svet	december 2017
Oblikovanje dopolnjenega predloga akta na podlagi stališč do pripomb ter predlogov javnosti in prip. OS	Načrtovalec	10 dni po potrditvi stališč
Pridobitev mnenj od nosilcev urejanja prostora na dopolnjen predlog akta in opredelitev pristojnih ministrstev o sprejemljivosti akta	Občina, načrtovalec	marec 2018 (rok 30 dni)
Priprava usklajenega predloga akta	Načrtovalec	april 2018
Obravnavna in sprejem odloka na občinskem svetu	Občinski svet	april/maj 2018
Objava odloka v Uradnem listu	Občina	maj 2018

Po uveljavitvi akta bo le-ta na vpogled tudi na Upravni enoti Idrija.

9. Obveznost financiranja priprave akta

Pobudnik za pripravo podrobnega prostorskega akta za območje OPPN Pustote – SI_11/1_SSe je Občina Idrija. Pobudnik v celoti financira pripravo podrobnega prostorskega načrta.

10. Objava sklepa

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na spletni strani Občine Idrija.

Št. 3500-0048/2016-22
Idrija, dne 12. aprila 2017

Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

IG

1033. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ig za leto 2016

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah in na podlagi 106. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/16) je Občinski svet Občine Ig na 19. redni seji dne 12. 4. 2017 sprejel

ODLOK

o zaključnem računu proračuna Občine Ig za leto 2016

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Ig za leto 2016.

2. člen

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		v EUR
Skupina/ podskupina kontov	NAMEN	REALIZACIJA 2016
	I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	5.868.862,38
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	5.415.529,65
70	DAVČNI PRIHODKI	4.360.092,43
700	Davki na dohodek in dobiček	3.688.309,00
703	Davki na premoženje	445.653,61
704	Domači davki na blago in storitve	211.682,35
706	Drugi davki	14.447,47
71	NEDAVČNI PRIHODKI	1.055.437,22
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	188.329,81
711	Takse in pristojbine	9.861,25

712	Denarne kazni	72.662,10
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	33.566,69
714	Drugi nedavčni prihodki	751.017,37
72	KAPITALSKI PRIHODKI	115.777,00
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0,00
721	Prihodki od prodaje zalog	0,00
722	Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja	115.777,00
73	PREJETE DONACIJE	0,00
730	Prejete donacije iz domačih virov	0,00
731	Prejete donacije iz tujine	0,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI	337.555,73
740	Transferi prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	282.602,87
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	54.952,86
	II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	5.053.282,23
40	TEKOČI ODHODKI	2.053.681,36
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	424.436,17
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	63.600,73
402	Izdatki za blago in storitve	1.439.432,01
403	Plačila domačih obresti	36.598,33
409	Rezerve	89.614,12
41	TEKOČI TRANSFERI	2.305.081,17
410	Subvencije	136.974,21
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.423.999,58
412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	223.301,14
413	Drugi tekoči domači transferi	520.806,24
414	Tekoči transferi v tujino	0,00
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	442.122,73
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	442.122,73
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	252.396,97
431	Investicijski transferi pravnim osebam	144.792,00
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	107.604,97
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)	815.580,16
	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0,00
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0,00
750	Prejeta vračila danih posojil	0,00
751	Prodaja kapitalskih deležev	0,00
752	Kupnine iz naslova privatizacije	0,00
	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJA KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)	0,00

44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00
440	Dana posojila	0,00
441	Povečanja kapitalskih deležev in naložb	0,00
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0,00
	VI. PREJETA POSOJILA – DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	0,00
	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	0,00
50	ZADOLŽEVANJE	0,00
500	Domače zadolževanje	0,00
	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	331.138,04
55	ODPLAČILA DOLGA	331.138,04
550	Odplačila domačega dolga	331.138,04
	IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	484.442,11
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-331.138,04
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2016	2.048.049,21

3. člen

Presežek prihodkov nad odhodki tekočega leta, ki znaša ob upoštevanju računa financiranja in računa finančnih terjatev in naložb 484.442,11 EUR.

Kot namenska sredstva se iz leta 2016 prenašajo:

- obveznosti do upravičencev po ZVJTO, ki znašajo 277.141,60 EUR,
 - namenska sredstva za plačilo oskrbnine v DSO 36.410,61 EUR,
 - sredstva neporabljene požarne takse v višini 15.123,00 EUR,
 - sredstva neporabljene števčnine v višini 209.013,53 EUR,
 - sredstva neporabljene vzdrževalnine v višini 173.975,98 EUR,
 - neporabljena sredstva koncesije za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v višini 3.957,32 EUR,
 - neporabljena sredstva okoljska dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih vod v višini 259.760,03 EUR,
 - sredstva neporabljene koncesije – gozdovi v višini 2.509,21 EUR,
 - neporabljena sredstva iz naslova prihodkov od komunalnih prispevkov v višini 226.191,55 EUR,
 - dolg. najem grobnega mesta v višini 991,50 EUR
- Stanje proračunske rezerve na dan 31. 12. 2016 znaša 82.402,64 EUR.

4. člen

Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 4101/001/2016
lg, dne 12. aprila 2017

Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.

1034. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Ig

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), četrtega odstavka 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12 in 92/13), Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12) je Občinski svet Občine Ig na 19. redni seji dne 12. 4. 2017 sprejel

O D L O K**o oskrbi s pitno vodo v Občini Ig****I. UVODNI DOLOČBI****1. člen**

Ta odlok ureja na območju Občine Ig (v nadaljnjem besedilu: občina) način opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo (v nadaljnjem besedilu: javna služba) tako, da določa:

- organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne službe,
- vrsto in obseg javnih dobrin javne službe ter njihovo prostorsko razporeditev,
- pogoje za zagotavljanje oskrbe s pitno vodo,
- pravice in obveznosti uporabnikov,
- vire financiranja javne službe in način oblikovanja cen storitev javne službe,
- vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe,
- druge elemente v zvezi z izvajanjem javne službe.

2. člen

Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:

1. gradbiščni priključek na javni vodovod je priključek na javni vodovod, ki se lahko izvede za čas gradnje stavbe ali gradbeno inženirskega objekta v skladu z izdanim gradbenim dovoljenjem; rok trajanja gradbiščnega priključka sovpada s trajanjem gradnje stavbe ali gradbeno inženirskega objekta, vendar najdlje do začetka uporabe stavbe ali gradbeno inženirskega objekta,

2. priključno mesto je mesto na vodovodu, kjer je izveden priključek; na posamezno priključno mesto je lahko priključeno več uporabnikov pitne vode, če je v skladu z določbami predpisa, ki ureja področje stanovanj zagotovljena porazdelitev stroškov med njimi,

3. primarno omrežje je omrežje cevovodov ter z njimi povezanih objektov in naprav od zajema preko priprave, hranjenja in prečrpavanja pitne vode do sekundarnega omrežja,

4. sekundarno omrežje je omrežje cevovodov, ki so namenjeni za neposredno priključevanje objektov na posameznem poselitvenem območju, vključno z objekti in napravami, kot so objekti za dvigovanje ali zmanjševanje tlaka v omrežju ter zunanji hidranti; del sekundarnega omrežja je tudi skupni priključni vodovod,

5. vodomerno mesto oziroma odjemno mesto je zunanji ali notranji talni jašek oziroma zidna niša, v katerem se nahaja obračunski vodomernik,

6. začasni priključek na javni vodovod je priključek z omejenim rokom trajanja na največ dve leti in se lahko izvede za potrebe enkratnih prireditev ali za potrebe priključevanja nezahtevnih ali enostavnih objektov, ki so postavljeni za določeno časovno obdobje.

**II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA
OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE****3. člen**

(1) Javno službo zagotavlja občina v obliki Režijskega obrata (v nadaljnjem besedilu: izvajalec javne službe) na območju občine v obsegu in pod pogoji, določenimi s tem odlokom. Izvajalec javne službe je Občina Ig, Režijski obrat, Govekarjeva 6, Ig.

(2) Izvajalec javne službe je upravljavec javnih vodovodov na celotnem območju občine, razen zasebnih vodovodov Suša in Selnik.

4. člen

Izvajalec javne službe opravlja javno službo skladno s programom oskrbe s pitno vodo, ki ga izdelava izvajalec javne službe na vsake štiri leta do konca oktobra za obdobje štirih koledarskih let v skladu s predpisi, ki urejajo oskrbo s pitno vodo.

**III. VRSTA IN OBSEG JAVNIH DOBRIN JAVNE SLUŽBE
TER NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV****5. člen**

(1) Občina Ig zagotavlja oskrbo s pitno vodo kot javno dobro.

(2) Javna služba obsega naslednje storitve:

- oskrbo s pitno vodo vsem uporabnikom javne službe v skladu s predpisi, standardi in normativi, ki urejajo pitno vodo in oskrbo s pitno vodo,
- obveščanje uporabnikov javne službe o izvajanju javne službe o njihovih obveznostih in izvajanju javne službe,
- redno vzdrževanje javnega vodovoda,
- redno vzdrževanje javnemu vodovodu pripadajočih hidrantov za gašenje požarov v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred požari,
- redno vzdrževanje priključkov na javni vodovod,
- vodenje evidenc v skladu s predpisom, ki ureja oskrbo s pitno vodo,
- poročanje v skladu s predpisom, ki ureja oskrbo s pitno vodo,
- izdelavo programa oskrbe s pitno vodo v skladu s predpisom, ki ureja oskrbo s pitno vodo,
- izvajanje notranjega nadzora in drugih nalog, določenih v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo,
- monitoring kemijskega in mikrobiološkega stanja vode iz zajetja za pitno vodo,
- monitoring količine iz zajetja za pitno vodo odvzete vode v skladu s pogoji iz vodnega dovoljenja za oskrbo s pitno vodo,
- označevanje vodovarstvenih območij in izvajanje drugih ukrepov v skladu s predpisi, ki urejajo vodovarstvena območja,
- občasno hidravlično modeliranje javnega vodovoda,
- izdelavo programa ukrepov v primeru izrednih dogodkov na javnem vodovodu v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- izdelavo programa ukrepov v primerih izrednih dogodkov zaradi onesnaženja,
- redno preverjanje podatkov o stavbah, ki so priključene na javni vodovod, v katastru stavb z dejanskim stanjem stavb na območju javnega vodovoda,
- priključevanje novih uporabnikov javne službe,
- podajanje predlogov za načrtovanje razvoja sistema oskrbe s pitno vodo (strokovne podlage, analize, študije, mnenja, projektne naloge) ter načrtovanje objektov za koriščenje in spremljanje količin in kakovosti vodnih virov,
- modeliranje kakovosti pitne vode v vodovodnih sistemih,
- izvajanje strokovnega nadzora nad gradnjo omrežja, objektov in naprav javnega vodovoda,
- vodenje katastra gospodarske javne infrastrukture in priključkov na javni vodovod,
- pridobivanje podatkov o odvzemu pitne vode iz hidrantnih omrežij za gašenje požarov zaradi obračuna storitev javne službe,

– nadzorovanje izvajalcev del pri gradnji druge gospodarske javne infrastrukture na vplivnem območju javnega vodovoda,

– druge naloge iz tega odloka in drugih predpisov.

(3) Storitve iz prejšnjega odstavka je dolžan izvajati izvajalec javne službe.

(4) V zvezi z opravljanjem storitev javne službe je izvajalec javne službe dolžan opravljati tudi druge naloge v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi.

6. člen

Oskrba s pitno vodo na območju Občine Ig se zagotavlja:

1. iz vodovodnega sistema vodarne Brest, ki je v lasti Občine Ig in se oskrbuje iz vodarne Brest, ki je v upravljanju JP Vodovod Kanalizacija d.o.o., Ljubljana,

2. iz vodovodnega sistema Brezova noga, ki je v lasti Občine Ig in se oskrbuje iz vodarne Brezova noga, ki je v upravljanju JP Vodovod Kanalizacija d.o.o., Ljubljana,

3. iz lokalnih vodovodnih sistemov Golo-Zapotok, Gornji Ig, Iška vas in Visoko-Rogatec, ki so v lasti Občine Ig,

4. iz zasebnih vodovodnih sistemov Suša in Selnik.

7. člen

Območja javnega vodovoda, kjer občina zagotavlja javno službo iz javnega vodovoda, so prikazana na temeljni karti, ki je priloga in sestavni del tega odloka (vpogled možen na Občini Ig).

IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE OSKRBE S PITNO VODO

8. člen

Pogoji za zagotavljanje oskrbe s pitno vodo so:

1. javni vodovod in priključitev na javni vodovod,
2. izpolnjevanje obveznosti izvajalca javne službe.

1. Priključitev na javni vodovod

9. člen

(1) Priključitev stavbe ali gradbeno inženirskega objekta, če se v njemu zadržujejo ljudje ali se pitna voda uporablja za oskrbo živali, ki leži znotraj območja javnega vodovoda, kjer se izvaja javna služba (v nadaljnjem besedilu: gradbeno inženirski objekt), na javni vodovod je obvezna na območju, kjer je javni vodovod zgrajen. Dolžina priključka na javni vodovod znaša največ 70 m in se šteje od priključnega mesta do obračunskega vodomera.

(2) Na območjih, kjer se gradi javni vodovod, je priključitev stavb ali gradbeno inženirskih objektov na javni vodovod obvezna v roku šestih mesecev po končani gradnji vodovodnega omrežja. Izvajalec javne službe mora bodočega uporabnika obvestiti, da je priključitev njegove stavbe ali gradbeno inženirskega objekta na javni vodovod obvezna in mu določiti pogoje za izdajo soglasja k priključitvi.

(3) Priključek na javni vodovod se izvede praviloma za vsako stavbo ali gradbeno inženirski objekt posebej, lahko pa ima stavba ali objekt tudi več priključkov.

10. člen

(1) Priključitev na javni vodovod je dovoljena samo s soglasjem, ki ga izda izvajalec javne službe v skladu z določili tega odloka in v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov. Če razpoložljive zmogljivosti vodnih virov in vodovodnega sistema ne dopuščajo novih priključitev, se soglasje ne izda.

(2) Priključek na javni vodovod izvede izvajalec javne službe ali drug usposobljen izvajalec skladno z izdanim soglasjem na stroške uporabnika ali investitorja.

(3) Za vsako spremembo izvedbe priključka na javni vodovod mora uporabnik ali investitor ponovno pridobiti soglasje izvajalca javne službe.

(4) Izvajalec javne službe lahko zagotovi strokovni nadzor nad izvedbo priključka na javni vodovod, v primeru če priključek izvede drug usposobljen izvajalec, uporabnik ali investitor pa mora kriti nastale stroške.

11. člen

(1) Začasna priključitev na javni vodovod je dovoljena samo s soglasjem, ki ga izda izvajalec javne službe v skladu z določili tega odloka.

(2) Začasni priključek na javni vodovod izvede izvajalec javne službe ali drug usposobljen izvajalec skladno z izdanim soglasjem na stroške uporabnika ali investitorja.

(3) Izvajalec javne službe lahko zagotovi strokovni nadzor nad izvedbo začasnega priključka na javni vodovod, v primeru če priključek izvede drug usposobljen izvajalec, uporabnik ali investitor pa mora kriti nastale stroške.

12. člen

(1) Gradbiščni priključek na javni vodovod je dovoljen samo s soglasjem, ki ga izda izvajalec javne službe v skladu z določili tega odloka.

(2) Gradbiščni priključek na javni vodovod izvede izvajalec javne službe ali drug usposobljen izvajalec skladno z izdanim soglasjem na stroške investitorja.

(3) Izvajalec javne službe lahko zagotovi strokovni nadzor nad izvedbo gradbiščnega priključka na javni vodovod, v primeru če priključek izvede drug usposobljen izvajalec, investitor pa mora kriti nastale stroške.

13. člen

(1) Po izvedbi priključka na javni vodovod, začasnega priključka ali gradbiščnega priključka in izdelavi geodetskega posnetka, ki ga na stroške uporabnika ali investitorja zagotovi izvajalec javne službe, se priključek na javni vodovod, začasni priključek ali gradbiščni priključek evidentira v katastru javnega vodovoda, ki ga vzdržuje izvajalec javne službe. Po končanih delih se uporabnika oziroma investitorja evidentira v evidenci uporabnikov, ki jo vzdržuje izvajalec javne službe.

(2) Priključek na javni vodovod, vključno z obračunskim vodomrom, vzdržuje izvajalec javne službe na stroške uporabnika oziroma investitorja. Stroški vzdrževanja so zajeti v omrežnini.

(3) Meja med priključkom na javni vodovod in interno vodovodno napeljavo uporabnika je spojni element na iztoku iz vodomera. Spojni element vzdržuje izvajalec javne službe.

14. člen

Brez soglasja izvajalca javne službe uporabnik ne sme dovoliti priključitve stavb ali gradbeno inženirskih objektov drugih uporabnikov na svojo interno vodovodno napeljavo ali na priključek na javni vodovod.

15. člen

(1) Ukinitve priključka na javni vodovod je dovoljena in je dokončna. V primeru ponovne priključitve, se priključek smatra kot nov priključek, katerega se izvede po takrat veljavnih predpisih. Uporabnik mora posredovati izvajalcu javne službe pisno vlogo za ukinitve priključka na javni vodovod.

(2) Ukinitve priključka na javni vodovod izvede izvajalec javne službe v skladu z izdanim soglasjem za ukinitve priključka na javni vodovod na stroške uporabnika.

16. člen

(1) Ukinitve začasnega priključka na javni vodovod je dovoljena po izteku dveh let od izdaje soglasja k začasni priključitvi na javni vodovod ali na podlagi pisne vloge, ki jo uporabnik posreduje izvajalcu javne službe, ko uporabnik začasnega priključka ne potrebuje več.

(2) Ukinitve začasnega priključka na javni vodovod izvede izvajalec javne službe po uradni dolžnosti, ko poteče veljavnost soglasja k začasni priključitvi ali v skladu z izdanim soglasjem k začasni ukinitvi priključka na javni vodovod na stroške uporabnika.

17. člen

(1) Ukinitve gradbiščnega priključka na javni vodovod je dovoljena, ko se prične stavba ali gradbeno inženirski objekt uporabljati. Uporabnik mora posredovati izvajalcu javne službe pisno vlogo za ukinitve gradbiščnega priključka na javni vodovod.

(2) Ukinitve gradbiščnega priključka na javni vodovod izvede izvajalec javne službe v skladu z izdanim soglasjem k ukinitvi gradbiščnega priključka na stroške uporabnika.

18. člen

Izvajalec javne službe ukine priključek na javni vodovod, začasni priključek ali gradbiščni priključek, tako da:

- fizično odstrani priključni sklop na javni vodovod,
- spremeni status uporabnika v evidenci uporabnikov.

19. člen

Javni vodovod in priključek na javni vodovod z vodomernim mestom morajo biti vedno dostopni izvajalcu javne službe. Na njih ni dovoljeno postaviti in zgraditi ničesar brez soglasja izvajalca javne službe.

2. Prekinitev dobave pitne vode

20. člen

Izvajalec javne službe prekine oskrbo s pitno vodo uporabniku na podlagi predhodnega obvestila in na stroške uporabnika v naslednjih primerih:

- če je priključek na javni vodovod izveden brez soglasja izvajalca javne službe ali v nasprotju s soglasjem izvajalca javne službe,
- če interna napeljava in/ali druge naprave uporabnika ovirajo redno dobavo drugim uporabnikom,
- če brez soglasja izvajalca javne službe dovoli priključitev drugega uporabnika na svojo interno napeljavo ali priključek na javni vodovod ali če spremeni zmogljivost svoje napeljave ali priključka na javni vodovod,
- če ne omogoči izvajalcu javne službe vzdrževanja priključka na javni vodovod in zamenjave obračunskega vodomera,
- če ne omogoči izvajalcu javne službe pregleda internih inštalacij, odvzema vzorca vode ali meritve tlaka na internem omrežju,
- če ne poravnava računa za opravljeno storitev javne službe niti v roku petnajstih dni po prejemu opomina pred prekinitevjo dobave pitne vode in je odklop mogoč le temu uporabniku brez posledic za uporabnike, ki so poravnali račun za storitev javne službe,
- če svojevoljno spremeni izvedbo priključka na javni vodovod ali opravi kakršenkoli poseg na obračunskem vodomernem mestu,
- če ne uredi vodomernega mesta v skladu z zahtevami izvajalca javne službe,
- če ne dovoli obnove priključka na javni vodovod pri obnovi javnega vodovoda,
- če krši objavljene omejitve pri varčevanju s pitno vodo,
- če z odvodom odpadne vode ali z ravnanjem z odpadki ogroža vodne vire ali dobavo pitne vode,
- če je zaradi stanja interne napeljave ali vodomernega mesta ogrožena oskrba drugih uporabnikov ali ogrožena skladnost in zdravstvena ustreznost vode v javnem vodovodu,
- če prekine dobavo vode drugemu uporabniku ali s svojim ravnanjem onesnaži vodo v interni vodovodni napeljavi,
- če izvajalcu javne službe ne omogoči odčitavanja obračunskega vodomera,
- če izvajalca javne službe v roku osmih dni od nastanka spremembe ne obvesti o spremembi plačnika, o spremembi stalnega ali začasnega prebivališča, o spremembi lastniške pravice na stavbi ali gradbeno inženirskem objektu, ki je priključen na vodovodno omrežje,
- če ne omogoči izvajalcu javne službe pridobiti podatkov za vodenje evidence o stavbi ali gradbeno inženirskem objektu in opremi priključkov na sekundarni vodovod,

- če odvzema pitno vodo pred vodomerno napravo,
- če zahteva zaporo pitne vode in
- na podlagi odločbe inšpektorja.

(2) Prekinitev oskrbe s pitno vodo velja za čas do odprave vzroka prekinitev. Stroške prekinitev in ponovne priključitve oskrbe s pitno vodo plača uporabnik.

3. Omejitev oskrbe s pitno vodo iz javnega vodovoda

21. člen

(1) Izvajalec javne službe lahko uporabnikom omeji oskrbo s pitno vodo iz javnega vodovoda v primeru pomanjkanja pitne vode ali poškodb javnega vodovoda, zaradi katerih je lahko ogrožena zmogljivost oskrbe s pitno vodo, pri čemer mora upoštevati, da ima oskrba s pitno vodo prednost pred drugimi rabami vode.

(2) V primeru omejitve oskrbe s pitno vodo izvajalec javne službe o predvidenem času in trajanju omejitve oskrbe s pitno vodo uporabnike obvesti takoj, ko je to mogoče na krajevno običajen način in z objavo na svoji spletni strani.

4. Evidentiranje količin odvzete pitne vode iz javnega vodovoda, določitev plačnika ter plačilo storitev javne službe

22. člen

(1) Izvajalec javne službe meri količino porabljene pitne vode v kubičnih metrih z obračunskimi vodomerni.

(2) Za porabljeno pitno vodo izvajalec javne službe izstavi račun mesečno na podlagi:

- odčitane količine porabljene pitne vode,
- povprečne dnevne porabe pitne vode v preteklem obračunskem obdobju ali
- ocenjene količine porabe pitne vode v daljšem časovnem obdobju, če meritev z vodomernom ni možna.

(3) Račun iz drugega odstavka tega člena mora vsebovati vse z zakonom predpisane elemente.

23. člen

(1) Izvajalec javne službe izstavi račun iz drugega odstavka prejšnjega člena:

- lastniku stavbe, dela stavbe ali gradbeno inženirskega objekta, ki je priključen na javni vodovod in se zanj zagotavlja javna služba,
- lastniku stavbe, dela stavbe ali gradbeno inženirskega objekta, v delu, kjer se v njih izvajajo državne javne službe ali javne službe občine,
- uporabniku za porabljeno pitno vodo iz hidrantov, na podlagi pisne vloge.

(2) Če je več uporabnikov priključenih na isti obračunski vodomerni, so dolžni uporabniki izvajalcu javne službe sporočiti, kdo je prejemnik računov za porabljeno pitno vodo. Izvajalec javne službe lahko izdaja račune tudi posameznim uporabnikom v objektih, za katere v skladu s predpisom, ki ureja stanovanjsko področje, upravnik ni obvezen, če vsi uporabniki podpišejo delilno razmerje.

(3) Ko zaradi okvare obračunskega vodomera ni mogoče ugotoviti dejanske porabe pitne vode, izvajalec javne službe upošteva pri obračunu vode povprečno količino porabljene pitne vode v obdobju dvanajstih mesecev pred nastankom okvare.

24. člen

Objekte in naprave za izvajanje oskrbe s pitno vodo, ki je na javnih površinah namenjena splošni rabi, vzdržuje izvajalec javne službe na stroške občine.

25. člen

(1) Vodomerni na interni napeljavi uporabnika so namenjeni za interno porazdelitev stroškov. Teh vodomernov izvajalec javne službe ne vzdržuje in ne odčitava.

(2) Interna delitev stroškov za porabljeno vodo posameznim uporabnikom ni obveznost izvajalca javne službe.

5. Skladnost in zdravstvena ustreznost pitne vode**26. člen**

Izvajalec javne službe izvaja notranji nadzor skladnosti z mejnimi vrednostmi parametrov (v nadaljnjem besedilu: skladnost) in zdravstvene ustreznosti pitne vode v javnem vodovodu in druge naloge, določene v predpisih, ki urejajo pitno vodo. Rezultati monitoringa in notranjega nadzora pitne vode morajo biti uporabnikom dostopni pri izvajalcu javne službe.

27. člen

Uporabnik lahko zahteva izredni nadzor skladnosti in zdravstvene ustreznosti pitne vode na lastnem odjemnem mestu. V primeru, da je pitna voda na odjemnem mestu skladna s predpisi, lahko izvajalec javne službe izstavi uporabniku račun za opravljeno storitev.

6. Javna pooblastila izvajalca javne službe**28. člen**

(1) Izvajalec javne službe opravlja na območju občine naslednja javna pooblastila:

1. za pripravo in sprejem prostorskih aktov:
 - zagotavlja dokumente na zahtevo pripravljavcev prostorskih aktov v skladu s predpisi,
 - izdaja smernice in mnenja k prostorskim aktom;
2. za pridobitev gradbenih dovoljenj:
 - izdaja projektne pogoje,
 - izdaja soglasja k projektnim rešitvam,
 - izdaja soglasja za priključitev;
3. za priključitev stavb ali gradbeno inženirskih objektov na javno vodovodno omrežje:
 - izdaja soglasja k priključitvi na javni vodovod,
 - izdaja soglasja k začasnemu priključku na javni vodovod,
 - izdaja soglasja h gradbiščnemu priključku na javni vodovod,
 - izdaja soglasja za ukinitve priključka na javni vodovod;
4. za pridobitev dovoljenj za raziskavo podzemnih voda:
 - izdaja mnenja pristojnega izvajalca gospodarske javne službe, ki opravlja dejavnost oskrbe s pitno vodo;
5. za pridobitev vodnih dovoljenj za neposredno rabo vode:
 - izdaja mnenja pristojnega izvajalca gospodarske javne službe, ki opravlja dejavnost oskrbe s pitno vodo.

(2) Dokumentacija, ki jo mora vlagatelj predložiti izvajalcu javne službe za izdajo zgoraj navedenih listin, je:

1. za dokumente, smernice in mnenja iz 1. točke prejšnjega odstavka:
 - dokumentacijo, ki jo določajo predpisi o prostorskem načrtovanju;
2. za projektne pogoje iz prve alinee 2. točke prejšnjega odstavka:
 - dokumentacijo, ki jo določajo predpisi o graditvi objektov;
3. za soglasje k projektnim rešitvam iz druge alinee 2. točke prejšnjega odstavka:
 - dokumentacijo, ki jo določajo predpisi o graditvi objektov in predpisi o varstvu okolja;
4. za soglasje za priključitev iz tretje alinee 2. točke prejšnjega odstavka:
 - dokumentacijo, ki jo določajo predpisi o graditvi objektov in predpisi o varstvu okolja;
5. za soglasje k priključitvi na javno vodovodno omrežje za nove in obstoječe stavbe ali gradbeno inženirske objekte iz prve alinee 3. točke prejšnjega odstavka:
 - izjavo o izdanem pravnomočnem gradbenem dovoljenju za nove stavbe ali gradbeno inženirske objekte ali dokazilo o pravici graditi v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, oziroma soglasja lastnikov zemljišč, preko katerih bo potekal priključek za obstoječe stavbe ali gradbeno inženirske objekte,

- projekt za izvedbo (PZI) priključka na javno vodovodno omrežje,

- izjavo o plačilu komunalnega prispevka za obstoječe stavbe ali gradbeno inženirske objekte;

6. za soglasje k začasnemu priključitvi na javno vodovodno omrežje iz druge alinee 3. točke prejšnjega odstavka:

- dokazilo o pravici graditi v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, ali drugo ustrezno dokazilo, ki izkazuje dovoljenost gradnje oziroma njihove postavitve,
- projekt za izvedbo (PZI) začasnega priključka na javno vodovodno omrežje,

7. za soglasje h gradbiščnemu priključku iz tretje alinee 3. točke prejšnjega odstavka:

- izjavo o izdanem pravnomočnem gradbenem dovoljenju,

- projekt za izvedbo (PZI) priključka za potrebe gradnje na javno vodovodno omrežje;

8. za soglasje za ukinitve priključka na javni vodovod iz četrte alinee 3. točke prejšnjega odstavka:

- situacijo z vrisano stavbo ali gradbeno inženirskim objektom, javnim vodovodom in priključkom s prikazom mesta ukinitve,
- izjavo, da je stavba ali gradbeno inženirski objekt izprazen, ali izjavo o pravnomočno izdanem gradbenem dovoljenju za rušitev stavbe ali gradbeno inženirskega objekta.

V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV**1. Pravice uporabnikov****29. člen**

Uporabnik ima na podlagi soglasja izvajalca javne službe pravico:

- priključitve na javni vodovod,
- spremeniti dimenzijo priključka, traso priključka, vodomerno mesto,
- izvesti dodatna dela na priključku na javni vodovod,
- povečati ali zmanjšati odvzem pitne vode,
- ukinitve priključka na javni vodovod.

2. Obveznosti uporabnikov**30. člen**

Uporabniki morajo:

- redno vzdrževati interno napeljavo, interno požarno omrežje in interne hidrante,
- redno vzdrževati vodomerna mesta in dostop do njih,
- varovati priključek na javni vodovod in vodomerno mesto pred zmrzovanjem, vdorom talne in odpadne vode, vročino in drugimi škodljivimi vplivi,
- zagotavljati dostop za opravljanje vzdrževalnih del na svojem zemljišču v zvezi z javnim vodovodom in priključkom na javni vodovod,
- sporočati okvare na javnem vodovodu, priključku na javni vodovod in obračunskem vodomernu,
- zagotoviti dostop do internih inštalacij in vodomernega mesta zaradi odčitavanja, vzdrževanja ali zamenjave obračunskega vodomera, pregleda, odvzema vzorcev vode ali meritve tlaka na internem omrežju,
- pisno obveščati izvajalca javne službe v roku osmih dni od nastanka spremembe o spremembi plačnika, o spremembi stalnega ali začasnega prebivališča, o spremembi lastninske pravice na stavbi ali gradbeno inženirskem objektu, ki je priključen na vodovodno omrežje,
- plačevati račune za javno službo v roku, navedenem na računu,
- urejati delitve stroškov porabljene pitne vode v večstanovanjskih stavbah, ki po predpisih ne potrebujejo upravnika,
- upoštevati varčevalne ukrepe iz objav v primeru motenj pri oskrbi s pitno vodo,

- dovoliti obnovo priključka na javni vodovod in pred ponovno priključitvijo poskrbeti za ustreznost vodomernega mesta skladno z zahtevami izvajalca javne službe,
- urediti vodomerna mesta skladno z zahtevami izvajalca javne službe,
- pisno obveščati izvajalca javne službe o odvzemu pitne vode iz hidrantov,
- povrniti škodo, ki jo s svojim ravnanjem povzročijo na javnem vodovodu,
- povrniti škodo zaradi nastale motnje pri oskrbi s pitno vodo kot posledice njegovega ravnanja,
- pred priključitvijo stavbe ali gradbeno inženirskega objekta na javni vodovod pridobiti soglasje izvajalca javne službe v skladu z določili tega odloka,
- izvesti priključitev stavbe ali gradbeno inženirskega objekta na javni vodovod v skladu z določili tega odloka,
- urejati medsebojno delitev stroškov, kadar imajo obračun preko enega obračunskega vodomera, in sporočati izvajalcu javne službe plačnika,
- nadzirati dejansko porabo pitne vode in jo primerjati s porabljeno vodo ob priključitvi,
- opravljati druge obveznosti iz tega odloka.

31. člen

Za zagotovitev nemotenega obratovanja in vzdrževanja javnih vodovodov in priključkov na javni vodovod mora lastnik zemljišča, preko katerega je potreben prehod za dostop do vodovodnega omrežja, objektov ali priključka na javni vodovod, izvajalcu javne službe dovoliti prehod. Izvajalec javne službe je dolžan izvesti dela tako, da povzroči čim manjšo škodo in po opravljenih delih vzpostaviti zemljišče v prvotno stanje in/ali povrniti nastalo škodo.

3. Odvzemi pitne vode iz javnih hidrantov

32. člen

Hidranti v omrežju javnega vodovoda služijo za gašenje požarov in izvajanje drugih nalog zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah in morajo biti vedno dostopni, v brezhibnem stanju in redno vzdrževani. Javne hidrante vzdržuje izvajalec javne službe.

33. člen

Odjem pitne vode iz hidrantov na javnem vodovodu je, razen za gašenje požarov in izvajanje drugih nalog zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah, dopusten le na podlagi predhodnega soglasja izvajalca javne službe, ki vsebuje pogoje odjema pitne vode, način obračuna ter plačilo stroškov za porabljeno pitno vodo, in sicer za:

- čiščenje državnih in občinskih cest,
- protiprašno škropljenje državnih in občinskih cest,
- zalivanje javnih zelenic,
- izpiranje javnih kanalov,
- utrjevanje državnih in občinskih cest ali drugih gradbenih del za potrebe občine,
- za javne prireditve, ki jih organizira občina ali javni zavod, katerega ustanovitelj ali soustanovitelj je občina,
- za druge namene.

34. člen

(1) Brez soglasja izvajalca javne službe se sme odzemat pitna voda iz hidranta na javnem vodovodu samo za gašenje požarov, izvajanje drugih nalog zaščite, reševanja in pomoči ter zaščitnih ukrepov ob naravnih in drugih nesrečah. V teh primerih GZ Ig sporoča izvajalcu javne službe podatke o količini odvzete pitne vode iz hidrantov na javnem vodovodu.

(2) GZ Ig oziroma prostovoljna gasilska društva za namen pripravljenosti na nesreče lahko izvajajo gasilski preventivni pregled hidrantnega omrežja. Pri tem izvedejo vizualni pregled stanja hidrantnega priključka in izvedejo poskusni priklop na hidrant. O ugotovljenih pomanjkljivostih GZ Ig obvesti izvajalca javne službe.

35. člen

(1) Uporabnik mora po uporabi hidranta na javnem vodovodu zagotoviti brezhibno stanje hidranta. Stroške odprave okvare ali poškodbe hidranta, nastale med njegovo uporabo, nosi uporabnik.

(2) Določbe prvega odstavka tega člena se ne uporabljajo za okvare ali poškodbe, ki nastanejo pri gašenju požarov in pri izvajanju drugih nalog zaščite, reševanja in pomoči ter zaščitnih ukrepov ob naravnih in drugih nesrečah.

4. Uporaba javnega vodovoda

36. člen

(1) Uporabnik se sme oskrbovati s pitno vodo iz javnega vodovoda samo na način, ki ne poslabšuje pogojev oskrbe s pitno vodo drugih uporabnikov in ki ne vpliva na skladnost in zdravstveno ustreznost vode v javnem vodovodu.

(2) Uporabnik se ne sme hkrati oskrbovati iz javnega vodovoda in iz drugega vodnega vira, če nima za vsak sistem oskrbe z vodo izvedene ločene interne vodovodne napeljave.

(3) Za oskrbo s pitno vodo ni dovoljena uporaba iz drugega vodnega vira.

5. Uporaba priključka na javni vodovod

37. člen

Uporabnik ne sme predstavljati, zamenjati, popravljati ali kakorkoli posegati v priključek na javni vodovod in obračunski vodomernik.

38. člen

Uporabnik lahko poleg redne kontrole zahteva tudi izredno kontrolo točnosti obračunskega vodomera, če meni, da meritev redne kontrole ni pravilna. Če se pri izredni kontroli točnosti obračunskega vodomera ugotovi, da ta izkazuje porabo pitne vode izven dopustnih odstopanj, nosi stroške izredne kontrole točnosti vodomera izvajalec javne službe, v nasprotnem primeru pa uporabnik.

39. člen

Uporabnik ne sme prekiniti dobave pitne vode drugemu uporabniku ali s svojim ravnanjem onesnažiti pitne vode v interni vodovodni napeljavi.

40. člen

(1) Stroške prve nabave in vgradnje obračunskega vodomera ter stroške celotne izvedbe novega priključka na javni vodovod nosi uporabnik.

(2) Če uporabnik povzroči okvaro obračunskega vodomera, krije stroške njegovega popravila ali zamenjave.

41. člen

Stroške okvar, nastalih na vodovodnem omrežju uporabnika, nosi uporabnik, razen če so okvare nastale po krivdi izvajalca javne službe.

6. Obveznosti izvajalcev del

42. člen

(1) Izvajalci vzdrževalnih del in gradnje objektov druge gospodarske infrastrukture ter lastniki ali uporabniki zemljišč, v katerih poteka javni vodovod, morajo pri uporabi zemljišč, vzdrževanju ali gradnji infrastrukture zagotoviti, da ne pride do poškodb javnega vodovoda in priključkov na javni vodovod. V primeru prestavitve je potrebno izdelati PZI, pridobiti služnost in izvesti prestavitve. Vse stroške nosi lastnik zemljišča, ki zahteva oziroma želi prestavitve.

(2) Pred pričetkom vzdrževalnih del ali gradnje iz prejšnjega odstavka mora izvajalec del iz prejšnjega odstavka o nameravanem izvajanju del najmanj trideset dni pred začetkom del pisno obvestiti izvajalca javne službe in pridobiti podatke o poteku javnega vodovoda z namenom uskladitve teh del.

(3) Izvajalci del iz prvega odstavka tega člena morajo po zaključku vzdrževalnih del ali gradnje na svoje stroške vzpostaviti javni vodovod ali priključek na javni vodovod v prvotno stanje tako, da vsa dela opravijo pod nadzorom izvajalca javne službe in zemljišča vrnejo v prvotno stanje. Stroške nadzora nosi izvajalec del.

(4) V primeru nastalih poškodb javnega vodovoda ali priključka na javni vodovod pri izvajanju del iz prvega odstavka tega člena je izvajalec del iz prvega odstavka tega člena dolžan naročiti popravilo ali odpravo poškodb pri izvajalcu javne službe in poravnati vse stroške popravila ali odprave poškodb.

VI. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE IN NAČIN OBLIKOVANJA CEN STORITEV JAVNE SLUŽBE

43. člen

(1) Javna služba se financira iz:

- cene storitev javne službe,
- proračuna občine in
- drugih virov.

(2) Cene storitev javne službe se določa skladno s predpisi, ki urejajo oblikovanje cen storitev javne službe. Cene predlaga izvajalec javne službe z elaboratom o oblikovanju cen storitev javne službe in jo predloži Občini Ig.

VII. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV, POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

44. člen

(1) Za izvajanje javne službe se uporablja infrastruktura javne službe lokalnega pomena.

(2) Infrastruktura javne službe lokalnega pomena na območju občine za izvajanje javne službe je sistem cevovodov ter z njo povezanih objektov in tehnoloških naprav (objekti s tehnološko, strojno in elektro opremo za zajem vode, črpanje in prečrpavanje, čiščenje in hranjenje vode), ki se povezujejo v sekundarno omrežje, primarno omrežje ali transportno omrežje, s pomočjo katerih se zagotavlja oskrba naselij ali delov naselij s pitno vodo kot to določajo predpisi, ki urejajo javno službo.

(3) Izvajalec javne službe mora ravnati z infrastrukturo javne službe lokalnega pomena v skladu s predpisi.

VIII. PREVZEM NOVOZGRAJENIH JAVNIH VODOVODNIH SISTEMOV ZA OSKRBO S PITNO VODO V NAJEM IN UPRAVLJANJE

45. člen

(1) Izvajalec javne službe prevzame novozgrajeni javni vodovodni sistem v najem in upravljanje, ko:

- je pridobljeno uporabno dovoljenje.

(2) Postopek prevzema v last in upravljanje mora biti izvedeno in dokumentirano z zapisnikom o primopredaji, ki vsebuje dokumentacijo, evidence, knjigovodske podatke, blagajniške podatke, listine o lastništvu, podatke o terjativah in dolgovih in ostale poslovne zadeve.

(3) Prevzem in upravljanje novozgrajenih javnih vodovodnih sistemov se uredi s pogodbo.

IX. SKLENITEV POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE VZDRŽEVANJA IN OBNAVLJANJA OBSTOJEČEGA JAVNEGA VODOVODA

46. člen

Pred izdajo soglasja k projektnim rešitvam ali soglasja za priključitev ali soglasja k priključitvi se med izvajalcem javne službe in prosilcem za izdajo teh soglasij sklene pogodba o ustanovitvi služnostne pravice vzdrževanja in obnavljanja obstoječega javnega vodovoda, v primeru, če se ugotovi, da javni vodovod poteka po zemljišču, ki je v lasti prosilcev teh soglasij.

X. NADZOR

47. člen

Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka, za katere je v primeru njihove kršitve predpisana globa, opravlja Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Grosuplje, Ig in Škofljica.

XI. KAZENSKE DOLOČBE

48. člen

(1) Z globo 2000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:

- ravna v nasprotju s prvim stavkom drugega odstavka 9. člena tega odloka,
 - ravna v nasprotju z 19. členom tega odloka,
 - ravna v nasprotju s prvo, drugo, tretjo, četrto, peto, šesto, sedmo, deveto, deseto, enajsto, dvanajsto, trinajsto, štirinajsto, petnajsto, šestnajsto, sedemnajsto ali osemnajsto alinejo 30. člena tega odloka,
 - ravna v nasprotju z 31. členom tega odloka,
 - ravna v nasprotju s 33. členom tega odloka,
 - ravna v nasprotju s prvim odstavkom 34. člena tega odloka,
 - ravna v nasprotju s prvim odstavkom 35. člena tega odloka,
 - ravna v nasprotju s prvim, drugim ali tretjim odstavkom 36. člena tega odloka,
 - ravna v nasprotju s 37. členom tega odloka,
 - ravna v nasprotju z 39. členom tega odloka.
- (2) Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.

49. člen

(1) Z globo 2000 eurov se kaznuje za prekršek izvajalec del – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju z 42. členom.

(2) Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.

50. člen

Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek posameznik – uporabnik, če:

- ravna v nasprotju s prvim stavkom drugega odstavka 9. člena tega odloka,
- ravna v nasprotju z 19. členom tega odloka,
- ravna v nasprotju s prvo, drugo, tretjo, četrto, peto, šesto, sedmo, deveto, deseto, enajsto, dvanajsto, trinajsto, štirinajsto, petnajsto, šestnajsto, sedemnajsto ali osemnajsto alinejo 30. člena tega odloka,
- ravna v nasprotju z 31. členom tega odloka,
- ravna v nasprotju s 33. členom tega odloka,
- ravna v nasprotju s prvim odstavkom 34. člena tega odloka,
- ravna v nasprotju s prvim odstavkom 35. člena tega odloka,
- ravna v nasprotju s prvim, drugim ali tretjim odstavkom 36. člena tega odloka,
- ravna v nasprotju s 37. členom tega odloka,
- ravna v nasprotju z 39. členom tega odloka.

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

51. člen

Postopki za izdajo soglasij, začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se dokončajo v skladu z določbami Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ig (Uradni list RS, št. 41/09).

52. člen

(1) Ne glede na določila 45. člena tega odloka izvajalec javne službe prevzame obstoječe javne vodovodne sisteme na območju Občine Ig, ki obratujejo in še niso predani v last in upravljanje, ko:

- je izdelan kataster obstoječega vodovoda,
- so zagotovljene zadostne količine in ustrezna kakovost vodnega vira oziroma priprava pitne vode in pridobljeno vodno dovoljenje,
- sistem izpolnjuje minimalne sanitarno-tehnične standarde,
- so zagotovljena sredstva za rekonstrukcijo,
- so vgrajeni obračunski vodomeri po zahtevah izvajalca javne službe,

(2) Rok za prevzem obstoječih javnih vodovodnih sistemov iz prejšnjega odstavka v last in upravljanje je sedem (7) let po uveljavitvi tega odloka.

53. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ig (Uradni list RS, št. 41/09).

54. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 35471-0102/2017
Ig, dne 13. aprila 2017

Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.

1035. Sklep o zaračunanih cenah oskrbe s pitno vodo in zaračunanih cenah odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Ig

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12) in 15. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/16) je Občinski svet Občine Ig na 19. redni seji dne 12. 4. 2017 sprejel

S K L E P

o zaračunanih cenah oskrbe s pitno vodo in zaračunanih cenah odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Ig

I.

Občinski svet potrjuje predlagane cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo in odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Ig.

II.

Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo zanaša:

Vodarina	1,2635 EUR/m ³
----------	---------------------------

OMREŽNINA – VODA	FAKTOR OMREŽNINE	CENA EUR/mesec
DN≤20	1	7,4441
20< DN < 40	3	22,3324
40≤ DN < 50	10	74,4412
50≤ DN < 65	15	111,6619
80 ≤ DN <100	50	372,2062

Cene so brez DDV.

III.

Zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode znaša:

Opravljanje storitev/cena storitve – kanalizacija	0,5261 EUR/m ³
---	---------------------------

OMREŽNINA – KANAL	FAKTOR OMREŽNINE	C ENA EUR/mesec
DN≤20	1	5,5093
20< DN < 40	3	16,5278
40≤ DN < 50	10	55,0925
50≤ DN < 65	15	82,6388
80 ≤ DN <100	50	275,4626

Cene so brez DDV.

IV.

Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 5. 2017 dalje.

Št. 35470-003/2016
Ig, dne 13. aprila 2017

Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.

ILIRSKA BISTRICA

1036. Pravilnik o postopku za dodelitev sredstev za sofinanciranje opreme za izobraževalni center sodobnih tehnologij

Na podlagi 214. in 215. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 3/13 in 81/16), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 in 101/13) ter 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih novic, št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08 in Uradni list RS, št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30. 6. 2006) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 19. seji dne 6. 4. 2017 sprejel

P R A V I L N I K
o postopku za dodelitev sredstev
za sofinanciranje opreme za izobraževalni center
sodobnih tehnologij

1. člen

Ta pravilnik ureja postopek za dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje opreme za Izobraževalni center sodobnih tehnologij, v sklopu Šolskega centra Postojna.

2. člen

Namen sofinanciranja je zagotoviti manjkajoči delež finančnih sredstev za nakup tehnološke opreme, za potrebe delovanja učnega izdelovalnega laboratorija.

3. člen

Nosilec projekta in prejemnik proračunskih sredstev je Šolski center Postojna, Cesta v Staro vas 2, 6230 Postojna, matična številka 5086957000.

4. člen

Višina finančnih sredstev se izračuna po razdelitvenem ključu, glede na končno število sodelujočih partnerjev pri projektu.

5. člen

Proračunska sredstva se prejemniku dodeli v obliki investicijskega transfera.

6. člen

S prejemnikom finančnih sredstev se sklene neposredna pogodba, v kateri se opredeli vse medsebojne obveznosti.

7. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 410-60/2017-5

Ilirska Bistrica, dne 6. aprila 2017

Župan
Občine Ilirska Bistrica
Emil Rojc l.r.

1037. Sklep o potrditvi mandata za funkcijo člana Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

Na podlagi 16. in 26.a člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradni objave PN, št. 18/95, 18/97, 30/98, Uradni list RS, št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4 z dne 30. 6. 2006), v skladu z 10. in 83. členom Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (prečiščeno besedilo, objavljeno v Uradnih objavah glasila Snežnik, št. 5, z dne 1. 11. 1999 in spremembe in dopolnitve, objavljene v Uradnih objavah glasila Snežnik, št. 4, z dne 29. 9. 2001) ter 37.a členom Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo, ZLS, Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10) in 30. členom Zakona o lokalnih volitvah (ZLV, Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 19. seji dne 6. 4. 2017 sprejel naslednji

S K L E P

I. Občinski svet Občine Ilirska Bistrica potrjuje mandat za funkcijo člana Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica za preostanek mandata 2014–2018:

Sonji Koren Čeligoj, roj. 7. 9. 1941, Hrib Svobode 8, 6250 Ilirska Bistrica, po poklicu pred. učiteljica matematike in fizike – upokojenka.

II. Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na občinskem svetu in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 041-2/2017-5

Ilirska Bistrica, dne 6. aprila 2017

Župan
Občine Ilirska Bistrica
Emil Rojc l.r.

IVANČNA GORICA**1038. Odlok o predkupni pravici Občine Ivančna Gorica**

Na podlagi 85. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C in 80/10 – ZUPUDPP), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF,

14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – UPB2) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 20. redni seji dne 5. 4. 2017 sprejel

O D L O K**o predkupni pravici Občine Ivančna Gorica****1. člen**

S tem odlokom se določa območje predkupne pravice Občine Ivančna Gorica na nepremičninah na območju Občine Ivančna Gorica.

2. člen

Občina Ivančna Gorica (v nadaljevanju Občina) lahko uveljavlja zakonito predkupno pravico na nepremičninah skladno z veljavnim odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Ivančna Gorica:

1. na poselitvenih območjih na nepremičninah, ki se ureja jo z občinskim prostorskim načrtom ali podrobnim prostorskim načrtom;

2. na poselitvenih območjih na nepremičninah, na katerih je v občinskem prostorskem aktu predvidena priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta;

3. izven poselitvenih območij ali na delu teh območij na nepremičninah obstoječih oziroma predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov občinskega pomena.

3. člen

Občina lahko uveljavlja predkupno pravico na nepremičninah iz prejšnjega člena za vse namene skladno z zakonom o urejanju prostora, predvsem pa za:

1. izgradnjo objektov gospodarske javne infrastrukture in objektov, ki služijo varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami;

2. potrebe zdravstva, socialnega varstva, šolstva, kulture, znanosti in športa;

3. potrebe gradnje in nakupa socialnih in neprofitnih stanovanj;

4. rekonstrukcije poškodovanih, dotrajanih objektov in rušitve po določilih Zakona o graditvi objektov na objektih iz prejšnje alineje;

5. izvedbo prostorskega akta;

6. zemljišča, ki so potrebna za smotno izkoriščanje oziroma zaokrožitev gradbenih parcel, na katerih so obstoječi objekti;

7. druge potrebe, predvidene v načrtu razvojnih programov občine.

4. člen

Območja poselitve ter območja infrastrukturnih objektov, omrežij in naprav, na katerih velja predkupna pravica Občine, so prikazana na kartah Občinskega prostorskega načrta (karta prikaz namenske rabe prostora in karta prikaz gospodarske javne infrastrukture) v merilu 1:5000 do parcele natančno.

5. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o predkupni pravici Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 45/03).

6. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0005/2017

Ivančna Gorica, dne 5. aprila 2017

Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

1039. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov izvajalcev, ki niso predmet drugih javnih razpisov iz proračuna Občine Ivančna Gorica

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 54. člena v povezavi s 106.i členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 20. seji dne 5. 4. 2017 sprejel

P R A V I L N I K**o sofinanciranju programov in projektov izvajalcev, ki niso predmet drugih javnih razpisov iz proračuna Občine Ivančna Gorica****I. SPLOŠNE DOLOČBE****1. člen**

(vsebinska in področje)

S tem pravilnikom se določajo predmet, pogoji, postopki in merila za sofinanciranje izobraževanja odraslih ter programov in projektov izvajalcev, ki niso predmet drugih javnih razpisov iz proračuna Občine Ivančna Gorica.

2. člen

(predmet)

Predmet sofinanciranja so:

1. Letni programi (dejavnosti) in projekti (največ dva na izvajalca), med katere sodijo organizacije večjih prireditelj, proslav, dogodkov, izdaje knjig, brošur, zvočnih zapisov ipd., ki niso predmet drugih javnih razpisov iz proračuna Občine Ivančna Gorica (v nadaljevanju Občina) ter pomenijo prispevek k vsebinski učinkovitosti in javni koristi občanov ter prepoznavnosti občine.

2. Izobraževanje odraslih.

3. člen

(upravičenci)

(1) Upravičenci do finančnih sredstev za programe in projekte, ki niso predmet drugih javnih razpisov Občine, so fizične in pravne osebe, ki imajo stalno prebivališče oziroma sedež na območju Občine. Druge fizične in pravne osebe so lahko upravičenci le, če se programi in projekti pretežno nanašajo ali se odvijajo na območju Občine.

(2) Upravičenci do sofinanciranja programov in projektov izobraževanja odraslih so lahko organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti izobraževanja odraslih s sedežem in delovanjem na območju Občine.

4. člen

(pogoji za dodelitev sredstev)

Upravičenci iz prejšnjega člena morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

1. da so registrirani in delujejo najmanj eno leto;
2. izvajajo programe in projekte, ki so predmet razpisa;
3. programi in projekti vključujejo člane oziroma uporabnike iz Občine;
4. imajo jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov, ter zagotovljene druge (neporračunske) vire financiranja;
5. imajo izkušnje in reference z izvajanjem programov in projektov na področju za katerega se prijavljajo;
6. opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi;

7. imajo poravnane obveznosti do Občine;

8. vsako leto občinski upravi redno dostavijo poročilo o realizaciji programov, projektov, ki so bili sofinancirani iz proračuna Občine;

9. vodijo evidenco o članstvu (društva) in ostalo dokumentacijo skladno z zakonom, ki ureja društva oziroma drugim zakonom, ki ureja pravni status prijavitelja;

10. za isti program niso sofinancirani iz drugih virov proračuna občine;

11. izpolnjujejo pogoje in merila iz tega pravilnika, ki so osnova za vrednotenje programov in aktivnosti.

II. POSTOPEK PRIDOBIVANJA SREDSTEV**5. člen**

(način delitve sredstev)

(1) Finančna sredstva se izvajalcem dodelijo v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi na podlagi javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani Občine in v drugih sredstvih javnega obveščanja.

(2) Merila so po posameznih kriterijih izražena v točkah. Vrednost točke se izračuna na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega števila točk.

(3) Proračunska sredstva lahko izvajalci pridobijo le na osnovi pravočasne in popolne kandidature na javnem razpisu. Prijava na razpis mora biti oddana na obrazcih iz razpisne dokumentacije.

6. člen

(postopek javnega razpisa)

(1) Občina v skladu z zakonodajo in tem pravilnikom izvede letni javni razpis za sofinanciranje predmeta iz prvega člena.

(2) Postopek javnega razpisa in dodeljevanje finančnih sredstev izvajalcem poteka po naslednjem zaporedju:

1. priprava in objava javnega razpisa,
2. odpiranje vlog in poziv k dopolnitvi,
3. strokovno ocenjevanje prispelih vlog,
4. priprava poročila o prejemnikih sredstev in višine sofinanciranja prijavljenih programov na podlagi meril ter predložitve le-tega županu občine,
5. obveščanje izvajalcev o izbiri,
6. reševanje morebitnih pritožb izvajalcev,
7. sklepanje pogodb z izbranim izvajalci,
8. spremljanje in nadzor izvajanja pogodb ter izvajanja programov,
9. priprava morebitnih predlogov ukrepov in sankcij v skladu z določili tega pravilnika in pogodb z izvajalci programov,
10. druge naloge po potrebi.

7. člen

(objava javnega razpisa)

Objava javnega razpisa mora vsebovati zlasti:

1. ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika, ki dodeljuje sredstva;
2. pravno podlago za izvedbo javnega razpisa;
3. predmet javnega razpisa;
4. izvajalce, ki se lahko prijavijo na javni razpis;
5. pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci ter njihovi programi in projekti;
6. navedba dokumentov, ki jih mora vlagatelj priložiti kot dokazilo za izpolnjevanje pogojev;
7. okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa;
8. merila in kriterije za vrednotenje programov in projektov;
9. določitev obdobja v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva;

10. kraj, čas in osebo pri kateri lahko zainteresirani dobijo informacije in dvignejo razpisno dokumentacijo ter se na njihovo željo seznanijo s pravilnikom;

11. rok do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev;

12. način dostave vlog;

13. datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev oziroma datumi odpiranja vlog, če je v javnem razpisu predvideno zaporedno odpiranje le-teh;

14. način določanja deleža, ki ga prejme posamezni prejemnik;

15. rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa;

16. kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dobijo informacije in dvignejo razpisno dokumentacijo;

17. rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu razpisa.

8. člen

(zbiranje vlog)

(1) Razpisni rok se časovno prilagaja postopku priprave in sprejetja občinskega proračuna.

(2) Obrazce za prijavo na razpis pripravi strokovna služba občinske uprave in so v času razpisa na voljo v prostorih in na spletni strani Občine. Vlagatelji morajo oddati vlogo na predpisanih obrazcih in ji predložiti dokazila oziroma priloge, ki so zahtevane z javnim razpisom oziroma na predpisanih obrazcih.

(3) Vloga mora biti dostavljena v zaprti kuverti v roku, ki je določen v objavi javnega, z navedbo »Za sofinanciranje programov in projektov, ki niso predmet drugih javnih razpisov – ne odpiraj« na naslov Občine. Rok za oddajo vlog ne sme biti krajši od 30 dni.

9. člen

(imenovanje komisije)

(1) Postopek javnega razpisa vodi in predlog dodelitve finančnih sredstev opravi tričlanska komisija (v nadaljevanju komisija), ki jo imenuje župan za tekoče proračunsko leto.

(2) Administrativna dela izvaja strokovni delavec občinske uprave (v nadaljevanju uslužbenec).

10. člen

(potek postopka)

(1) Odpiranje prejetih vlog za dodelitev sredstev vodi komisija in se izvede v roku, ki je predviden v javnem razpisu.

(2) Odpirajo se samo ovojnice, dostavljene pravočasno, pravilno izpolnjene in označene, ki vsebujejo vloge, in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene.

(3) O odpiranju komisija vodi zapisnik, ki vsebuje predvsem:

1. naslov, kraj in čas odpiranja dospelih vlog,

2. predmet javnega razpisa,

3. imena navzočih članov komisije,

4. ugotovitve o popolnosti vlog,

5. seznam vlog, ki ustrezajo pogojem razpisa,

6. seznam vlog, katerih predlagatelji bodo pozvani k dopolnitvi vlog.

(4) Na odpiranju ugotavlja komisija popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti (formalna popolnost).

11. člen

(poziv k dopolnitvi)

(1) Po odpiranju vlog iz prejšnjega člena pristojni uslužbenec prijavitelje pozove k dopolnitvi vlog. Poziv za dopolnitev mora vsebovati rok za dopolnitev vlog, ki ne sme biti krajši od petih dni.

(2) Na podlagi ugotovitev zapisnika o odpiranju vlog občinska uprava izda sklep o zavrnjenju vlog, ki so bile prepozne, niso bile dopolnjene v roku ali so jih vložile neupravičene osebe.

(3) Zoper sklep o zavrnjenju lahko prijavitelj v roku 8 dni po prejemu sklepa vloži pritožbo, o kateri odloča župan. Zoper odločbo župana ni pritožbe, mogoč pa je upravni spor pred pristojnim sodiščem.

12. člen

(ocenjevanje vlog)

(1) Ocenjevanje vseh pravočasnih in popolnih vlog upravičenih oseb izvede komisija, ki ovrednoti (točkuye) programe in projekte na podlagi pogojev in meril, ki so bili navedeni v javnem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji. O tem pripravi poročilo (zapisnik) in predlog sofinanciranja.

(2) Vrednost točke določi župan v skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi za razpisano leto. Višina sofinanciranja posameznega programa in projekta je odvisna od skupnega števila zbranih točk in vrednosti točke.

(3) Če komisija ugotovi v prijavi na javni razpis kršitve pri napačno in neresnično navedenih podatkih, jo s sklepom zavrne.

13. člen

(poročilo in predlog sofinanciranja)

Poročilo in predlog sofinanciranja vključuje:

– obrazložitev vsebinskih razlogov za predlagano odobritev ali zavrnitev posameznega projekta ali programa,

– dosežene točke, obrazložitev vsebinskih predlogov za dodeljene točke pri vsakem od meril za ocenjevanje in predlog komisije o višini sofinanciranja programa ali projekta.

14. člen

(Izdaja odločbe)

(1) Direktor občinske uprave izda v roku, ki ga določa javni razpis in najpozneje v dveh mesecih od datuma odpiranja vlog odločbo o sofinanciranju programov in projektov, s katero obvesti izvajalce o višini in namenu odobrenih finančnih sredstev.

(2) Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka se lahko vloži pritožbo, o kateri odloča župan. Zoper odločbo župana ni pritožbe, je pa mogoč upravni spor pred pristojnim sodiščem.

15. člen

(vsebina pogodbe)

(1) Pogodba mora vsebovati naslednje sestavine:

1. naziv, naslov financerja in prejemnika sredstev;

2. predmet pogodbe, ki opredeljuje naziv in vsebino programa, obseg, celotno vrednost in višino sofinanciranja programa ali projekta;

3. rok porabe sredstev (čas realizacije programov in projektov);

4. višina dodeljenih sredstev, namen in način financiranja;

5. način in okvirni rok izplačila sredstev;

6. trajanje pogodbe;

7. način nadzora nad namensko porabo sredstev;

8. način in roki za poročanje;

9. določilo o sankcijah, če izvajalec nenamensko porabi dodeljena sredstva ali ne izpolni predmeta pogodbe;

10. navedbo skrbnikov pogodbe za vsako stranko;

11. obveznost navajanja občine kot financerja;

12. datum podpisa in podpis.

(2) Pogodba lahko vsebuje tudi dodatne sestavine, pomembne za izvedbo sofinanciranja predmeta pogodbe.

16. člen

(sklenitev pogodbe)

(1) Občina pošlje prijavitelju pogodbo in ga pozove k podpisu.

(2) Občina sklene z izbranim prijaviteljem (v nadaljevanju: izvajalcem) pogodbo, s katero se uredijo vsa medsebojna

razmerja v zvezi z zagotavljanjem sredstev za sofinanciranje predmeta pogodbe in njegovo izvedbo.

(3) Izvajalec vrne podpisano pogodbo v roku, določenem v pozivu k podpisu pogodbe, sicer se šteje, da je odstopil od zahteve za sofinanciranje. Rok za podpis pogodbe se lahko podaljša, če izvajalec pisno sporoči objektivne razloge za podaljšanje roka.

17. člen

(izvajanje pogodbe)

(1) Dodeljena sredstva mora izvajalec porabiti za izvajanje programov in projektov, prijavljenih na razpis in opredeljenih v pogodbi.

(2) Občina lahko od izvajalcev programov zahteva vsa dokazila in podatke, ki so potrebni za ovrednotenje izvajanja dogovorjenih programov.

(3) Dodeljena sredstva so strogo namenska in jih sme izvajalec uporabljati izključno za namen, določen s pogodbo. Če izvajalec sredstev ne porabi namensko, občina lahko prekine pogodbo in zahteva vrnitev nenamensko porabljenih sredstev.

(4) Če komisija ugotovi, da izvajalec ni upravičen do števila točk, ki mu jih je v odločbi na podlagi meril odmerila komisija, se mu število točk zniža sorazmerno z doseženim obsegom dejavnosti.

(5) Za spremljanje izpolnjevanja pogodbenih obveznosti izvajalcev so odgovorni skrbniki pogodb.

III. MERILA IN KRITERIJI ZA SOFINANCIRANJE

18. člen

(merila in kriteriji)

Pri ocenjevanju prispelih prijav se upoštevajo naslednja merila in kriteriji:

1. Programi in projekti, ki niso predmet drugih javnih razpisov Občine Ivančna Gorica

a) Preglednost – cilji ter nameni programov in projektov so jasno opredeljeni – 0 do 5 točk;

b) Sedež – izvajalec ima stalno prebivališče oziroma sedež v občini – 5 točk;

c) Število vključenih članov izvajalca programa s stalnim prebivališčem v Občini Ivančna Gorica:

– 1–5 aktivnih članov – 2 točki,

– 6–10 aktivnih članov – 3 točke,

– 11–15 aktivnih članov – 4 točke,

– 16–20 aktivnih članov – 5 točk,

– nad 20 aktivnih članov – 7 točk;

d) Promocija – programi in projekti prispevajo k prepoznavnosti občine – 0 do 10 točk;

e) Realizacija – programi in projekti so v celoti izvedljivi v tekočem letu – 0 do 5 točk;

f) Inovativnost in nadgradnja obstoječih programov/projektov – 0 do 10 točk;

g) Sodelovanje – izvajalci redno sodelujejo pri aktivnostih, katerih organizator je Občina Ivančna Gorica – 0 do 5 točk;

h) Reference – redno in kvalitetno delovanje skozi daljše časovno obdobje – 0 do 5 točk;

i) Delež lastnih sredstev – za izvedbo programov in projektov imajo izvajalci:

– 60–80 % lastnih sredstev – 1 točka,

– 81–90 % lastnih sredstev – 2 točki,

– več kot 90 % lastnih sredstev – 5 točk.

2. Izobraževanje odraslih

a) Dejavnost se izvaja v okviru programov mreže univerz za tretje življenjsko obdobje – 10 točk;

b) Obseg posameznega programa je 25 ur ali več – 5 točk;

c) V posamezen program je vključenih vsaj 5 udeležencev – 5 točk;

d) Zagotovljeno je kontinuirano izvajanje programov in njegova nadgradnja – 0 do 5 točk;

e) Vključene so različne oblike učenja:

– Študijski krožki in delavnice – 5 točk,

– Strokovna predavanja – 5 točk,

– Strokovne ekskurzije – 5 točk,

f) Predstavljanje dosežkov in sodelovanje s sorodnimi organizacijami – 0 do 5 točk.

IV. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV

19. člen

(nadzor)

(1) O izvedbi sofinanciranih programov in projektov morajo izvajalci v pogodbenem roku Občini predložiti:

– poročilo o izvedbi;

– dokazila o namenski porabi sredstev pridobljenih na podlagi javnega razpisa;

– zaključno finančno poročilo.

(2) Občinska uprava ali po njej pooblaščen organ lahko kadarkoli preveri namensko porabo sredstev.

(3) Če se ugotovi, da izvajalec ne izpolnjuje oziroma ni izpolnil pogodbenih določil, mu občina lahko zadrži izplačilo še neizplačanih sredstev ali zahteva vrnitev v ta namen že dodeljenih sredstev, skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila.

(4) Če izvajalec ni oddal poročila ali če je bila na podlagi nadzora ugotovljena nenamenska poraba sredstev, ne more pridobiti sredstev na podlagi tega pravilnika v naslednjem letu.

(5) V primeru dvoma lahko skrbnik pogodbe zahteva dodatna pojasnila oziroma dokazila, ki so povezana s predmetom pogodbe.

V. KONČNI DOLOČBI

20. člen

(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov izvajalcev, ki niso bili predmet drugih javnih razpisov, iz proračuna Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 112/05).

21. člen

(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0006/2017-3

Ivančna Gorica, dne 5. aprila 2017

Župan

Občine Ivančna Gorica

Dušan Strnad l.r.

1040. Sklep o podelitvi priznanj oziroma nagrad Občine Ivančna Gorica za leto 2017

V skladu s 6. členom Statuta Občine Ivančna Gorica (uradno prečiščeno besedilo – UPB2) (Uradni list RS, št. 91/15), na podlagi Odloka o priznanjih in nagradah Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 20/12 – UPB in 21/16), ter v skladu s 60. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 11/15 – UPB1) na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 20. redni seji dne 5. 4. 2017 sprejel

S K L E P**o podelitvi priznanj oziroma nagrad Občine Ivančna Gorica za leto 2017****1. člen**

V letu 2017 se podelijo naslednja priznanja in nagrade:

- nagrada zlati grb,
- nagrada Josipa Jurčiča,
- plaketa Antona Tomšiča,
- plaketa Miha Kastelica.

2. člen

Nagrado Zlati grb prejme:

- Martina Hrovat, za izjemno požrtvovalno in povezovalno vlogo ter prispevke pri razvoju kulturnega, humanitarnega in družbenega življenja v Občini Ivančna Gorica.

Nagrado Josipa Jurčiča prejme:

- Jelka Rojec, za izjemno delo na področju likovnega in pedagoškega procesa ter izjemne dosežke na področju kulturnih dejavnosti;

- Stanislav Kovačič, za dolgoletno uspešno delo na turističnem in kulturnem področju v Občini Ivančna Gorica.

Plaketo Antona Tomšiča prejmeta:

- Franc Hočevnar, za dolgoletno uspešno delo na področju prostovoljstva in medgeneracijskega sodelovanja v Občini Ivančna Gorica;

- Ignacij Zajec, za dolgoletno uspešno prostovoljno in požrtvovalno delo na področju preventive in vzgoje v cestnem prometu.

Plaketo Miha Kastelica prejme:

- Jože Nosan, za pomemben prispevek k ohranjanju etnološke, tehnične premične in zgodovinske dediščine na območju Občine Ivančna Gorica.

3. člen

Priznanja in nagrade iz 2. člena izroča prejemnikom župan občine na svečanosti ob občinskem prazniku, ki ga občina praznuje 29. maja.

4. člen

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0007/2017-1

Ivančna Gorica, dne 5. aprila 2017

Župan

Občine Ivančna Gorica

Dušan Strnad l.r.

1041. Ugotovitelni sklep o prenehanju mandata članici Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica

Na podlagi 37. a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 30. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) in 22. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – UPB2) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 20. redni seji dne 5. 4. 2017 sprejel

U G O T O V I T V E N I S K L E P**o prenehanju mandata članici Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica****1. člen**

Občinski svet Občine Ivančna Gorica ugotavlja, da so nastali razlogi za prenehanje mandata članici Občinskega Ob-

čine Ivančna Gorica Maji Strnad Meško, ker je podala odstopno izjavo dne 15. 3. 2017.

2. člen

Občinska volilna komisija na podlagi tega sklepa izvede postopek za potrditev mandata naslednjemu kandidatu na listi Slovenske demokratske stranke.

3. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 900-0011/2017-2

Ivančna Gorica, dne 5. aprila 2017

Župan

Občine Ivančna Gorica

Dušan Strnad l.r.

1042. Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra na parc. št. 600/6, k.o. 1819 – Velike Pece

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – UPB2) ter 2. in 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1 (14/05 – popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – Odl. US: U-I-150/04-19, 120/06 – Odl. US: U-I-286/04-46, 126/07, 57/09 Skl. US: U-I-165/09-8, 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 – popr.), 20/11 – Odl. US: U-I-165/09-34, 57/12, v nadaljnjem besedilu: ZGO-1) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 20. redni seji dne 5. 4. 2017 sprejel

S K L E P**o pridobitvi statusa javnega dobra na parc. št. 600/6, k.o. 1819 – Velike Pece****I.**

Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobi zemljišče:

- parc. št. 600/6 v izmeri 90 m², k.o. 1819 – Velike Pece.

II.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 478-0016/2016-9

Ivančna Gorica, dne 5. aprila 2017

Župan

Občine Ivančna Gorica

Dušan Strnad l.r.

1043. Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra parc. št. 1166/4, 899/15, 899/14, 899/12, 897/6 vse k.o. 1821 – Vrhe

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – UPB2) ter 2. in 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1 (14/05 – popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – Odl. US: U-I-150/04-19, 120/06 – Odl. US: U-I-286/04-46, 126/07, 57/09 Skl. US: U-I-165/09-8, 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 – popr.), 20/11 – Odl. US: U-I-165/09-34, 57/12, v nadaljnjem besedilu: ZGO-1) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 20. redni seji dne 5. 4. 2017 sprejel

S K L E P**o pridobiti statusa javnega dobra
parc. št. 1166/4, 899/15, 899/14, 899/12, 897/6
vse k.o. 1821 – Vrhe****I.**

Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobijo zemljišča:

- parc. št. 1166/4 v izmeri 90 m², k.o. 1821 – Vrhe,
- parc. št. 1166/3 v izmeri 67 m², k.o. 1821 – Vrhe,
- parc. št. 899/15 v izmeri 1 m², k.o. 1821 – Vrhe,
- parc. št. 899/14 v izmeri 4 m², k.o. 1821 – Vrhe,
- parc. št. 899/12 v izmeri 25 m², k.o. 1821 – Vrhe,
- parc. št. 897/6 v izmeri 104 m², k.o. 1821 – Vrhe.

II.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 478-0048/2016

Ivančna Gorica, dne 5. aprila 2017

Župan

Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

**1044. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega
dobra na zemljiščih parc. št. 873/28,
parc. št. 873/29 obe, k.o. 1819 – Velike Pece**

Na podlagi prvega odstavka 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odločba US, 120/06 – odločba US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – odl. US in 57/12) in 16. ter 95. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – UPB2) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 20. seji dne 5. 4. 2017 sprejel

S K L E P**o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
na zemljiščih parc. št. 873/28, parc. št. 873/29
obe, k.o. 1819 – Velike Pece****I.**

S tem sklepom se ukine status grajenega javnega dobra na nepremičninah

- parc. št. 873/28 v izmeri 32 m²
- parc. št. 873/29 v izmeri 227 m² k.o. 1819 – Velike Pece

s tem prenehata biti zemljišči s statusom grajenega javnega dobra in postaneta lastnina Občine Ivančna Gorica, Sokolska 8, Ivančna Gorica.

II.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 478-0016/2016-9

Ivančna Gorica, dne 5. aprila 2017

Župan

Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

**1045. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega
dobra na zemljišču parc. št. 1529/2, k.o. 1821 – Vrhe**

Na podlagi prvega odstavka 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odločba US, 120/06 – odločba US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – odl. US in 57/12) in 16. ter 95. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – UPB2) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 20. seji dne 5. 4. 2017 sprejel

S K L E P**o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
na zemljišču parc. št. 1529/2, k.o. 1821 – Vrhe****I.**

S tem sklepom se ukine status grajenega javnega dobra na nepremičnini

- parc. št. 1529/2 v izmeri 96 m² k.o. 1821 – Vrhe s tem preneha biti zemljišče s statusom grajenega javnega dobra in postane lastnina Občine Ivančna Gorica, Sokolska 8, Ivančna Gorica.

II.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 478-0048/2017-5

Ivančna Gorica, dne 5. aprila 2017

Župan

Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

**1046. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega
dobra na zemljiščih parc. št. 974/2, 1011/2,
obe k.o. 1827 – Krka in parc. št. 1489/1, 1491/1,
1492/1, 1493/1, 1496/1, 1518/1 vse k.o. 1821 – Vrhe**

Na podlagi prvega odstavka 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odločba US, 120/06 – odločba US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – odl. US in 57/12) in 16. ter 95. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – UPB2) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 20. seji dne 5. 4. 2017 sprejel

S K L E P**o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na
zemljiščih parc. št. 974/2, 1011/2, obe k.o. 1827
– Krka in parc. št. 1489/1, 1491/1, 1492/1, 1493/1,
1496/1, 1518/1 vse k.o. 1821 – Vrhe****I.**

S tem sklepom se ukine status grajenega javnega dobra na nepremičninah

- parc. št. 924/2 v izmeri 2 m²
- parc. št. 1011/2 v izmeri 35 m², k.o. 1827 – Krka
- parc. št. 1489/1 v izmeri 131 m²
- parc. št. 1491/1 v izmeri 23 m²,
- parc. št. 1492/1 v izmeri 12 m²,

- parc. št. 1493/1 v izmeri 11 m²,
- parc. št. 1496/1 v izmeri 29 m²,
- parc. št. 1518/1 v izmeri 8 m² vse k.o. 1821 – Vrhe s

tem prenehajo biti zemljišča s statusom grajenega javnega dobra in postanejo lastnina Občine Ivančna Gorica, Sokolska 8, Ivančna Gorica.

II.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 7113-0029/2017-2

Ivančna Gorica, dne 5. aprila 2017

Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

1047. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 881/2, 882/1, 882/2, 882/3, 882/4, 882/5, 882/6, 882/7, 882/8, 882/9 vse k.o. 1821 – Velike Pece in parc. št. 776/2, k.o. 1820 – Gorenja vas

Na podlagi prvega odstavka 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odločba US, 120/06 – odločba US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – odl. US in 57/12) in 16. ter 95. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – UPB2) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 20. seji dne 5. 4. 2017 sprejel

S K L E P

o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 881/2, 882/1, 882/2, 882/3, 882/4, 882/5, 882/6, 882/7, 882/8, 882/9 vse k.o. 1821 – Velike Pece in parc. št. 776/2, k.o. 1820 – Gorenja vas

I.

S tem sklepom se ukine status grajenega javnega dobra na nepremičninah

- parc. št. 881/2 v izmeri 839 m²,
- parc. št. 882/1 v izmeri 28 m²,
- parc. št. 882/2 v izmeri 335 m²,
- parc. št. 882/3 v izmeri 50 m²,
- parc. št. 882/4 v izmeri 93 m²,
- parc. št. 882/5 v izmeri 317 m²,
- parc. št. 882/6 v izmeri 58 m²,
- parc. št. 882/7 v izmeri 219 m²,
- parc. št. 882/8 v izmeri 116 m²,
- parc. št. 882/9 v izmeri 1600 m² vse k.o. 1819 – Velike

Pece in

– parc. št. 776/2 v izmeri 6 m², k.o. 1820 – Gorenja vas s tem prenehajo biti zemljišča s statusom grajenega javnega dobra in postanejo lastnina Občine Ivančna Gorica, Sokolska 8, Ivančna Gorica.

II.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 478-0049/2017-3

Ivančna Gorica, dne 5. aprila 2017

Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

1048. Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra na zemljiščih

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – UPB2) ter 2. in 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1 (14/05 – popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – Odl. US: U-I-150/04-19, 120/06 – Odl. US: U-I-286/04-46, 126/07, 57/09 Skl. US: U-I-165/09-8, 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 – popr.), 20/11 – Odl. US: U-I-165/09-34, 57/12, v nadaljnjem besedilu: ZGO-1) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 20. redni seji dne 5. 4. 2017 sprejel

S K L E P

o pridobitvi statusa javnega dobra na zemljiščih

I.

Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobi zemljišče:

1. parc. št. 630/9 k.o. 1805 – BUKOVICA (ID 6588494)
2. parc. št. 630/13 k.o. 1805 – BUKOVICA (ID 6588496)
3. parc. št. 160/3 k.o. 1812 – DEDNI DOL (ID 6085760)
4. parc. št. 318/2 k.o. 1823 – DOB (ID 6368771)
5. parc. št. 318/4 k.o. 1823 – DOB (ID 6368769)
6. parc. št. 319/2 k.o. 1823 – DOB (ID 6368766)
7. parc. št. 478/2 k.o. 1804 – ČEŠNJICE (ID 1661124)
8. parc. št. 477/5 k.o. 1804 – ČEŠNJICE (ID 5355746)
9. parc. št. 475/2 k.o. 1804 – ČEŠNJICE (ID 3509244)
10. parc. št. 477/4 k.o. 1804 – ČEŠNJICE (ID 485879)
11. parc. št. 777/8 k.o. 1810 – STIČNA (ID 187981)
12. parc. št. 414/2 k.o. 1810 – STIČNA (ID 6329311)
13. parc. št. 988/180 k.o. 1810 – STIČNA (ID 6396668)
14. parc. št. 116/40 k.o. 1810 – STIČNA (ID 4308303)
15. parc. št. 739/3 k.o. 1810 – STIČNA (ID 3932170)
16. parc. št. 25/5 k.o. 1810 – STIČNA (ID 2293909)
17. parc. št. 1546/13 k.o. 1825 – ZAGRADEC (ID 6483944).

II.

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 7113-0037/2016-2

Ivančna Gorica, dne 5. aprila 2017

Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

JESENICE

1049. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske

Na podlagi 2. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96), 26. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 20/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99, 70/00), prvega odstavka 19. člena Odloka o ustanovitvi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske (Uradni list RS, št. 53/00, 29/05 in 14/10) ter 10. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 2/01), 7. in 16. člena Statuta Občine Radovljica (UVG, št. 23/99 in 19/00), Statuta Občine Kranjska Gora in Statuta Občine Bohinj, je Občinski svet Občine Jesenice na 34. seji dne 7. 2. 2014, Občinski svet Občine Radovljica na 28. seji dne 12. 2. 2014, Občinski svet Občine Kranjska Gora

na 31. seji dne 26. 2. 2014 in Občinski svet Občine Bohinj na 30. seji dne 27. 2. 2014 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi Razvojne agencije
Zgornje Gorenjske

1. člen

S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o ustanovitvi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske (Uradni list RS, št. 53/00, 29/05 in 14/10).

2. člen

Spremeni in dopolni se 3. člen Odloka o ustanovitvi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske tako, da se glasi:

»Zavod opravlja svojo dejavnost neprofitno.

Dejavnost zavoda obsega:

– pospeševanje gospodarskega razvoja z opredeljenimi področji: razvoj malega gospodarstva turizma, podeželja, razvoj kadrov in urejanje urbanih središč,

– sodelovanje pri izvajanju regionalnih razvojnih projektov,

– oblikovanje in izvajanje razvojnih programov,

– izvajanje kulturne in raziskovalne dejavnosti.

Zavod je v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti registriran za opravljanje naslednjih dejavnosti:

- 01.620 Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
- 02.400 Storitve za gozdarstvo
- 32.990 Druge nerazvrščene predelovalne dejavnosti
- 46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
- 47.621 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi in revijami
- 47.790 Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom
- 47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
- 47.820 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo
- 47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
- 47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
- 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
- 49.392 Obratovanje žičnic
- 56.101 Restavracije in gostilne
- 56.300 Strežba pijač
- 58.110 Izdajanje knjig
- 58.120 Izdajanje imenikov in adresarjev
- 58.190 Drugo založništvo
- 62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov
- 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
- 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
- 68.310 Posredništvo v prometu z nepremičninami
- 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
- 70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
- 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje

- 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
- 72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
- 73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
- 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
- 73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
- 74.300 Prevajanje in tolmačenje
- 74.900 Druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
- 77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
- 78.100 Dejavnost pri iskanju zaposlitve
- 79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
- 82.110 Nudjenje celovitih pisarniških storitev
- 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
- 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
- 82.990 Druge nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
- 84.120 Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti
- 85.320 Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje
- 85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
- 85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
- 85.590 Druge nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
- 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
- 88.910 Dnevno varstvo otrok
- 93.110 Obratovanje športnih objektov
- 93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
- 96.090 Druge storitvene dejavnosti, druge nerazvrščene.«

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Jesenice, dne 27. junija 2014

Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

Župan
Občine Radovljica
Ciril Globočnik l.r.

Župan
Občine Bohinj
Franč Kramar l.r.

Župan
Občine Kranjska Gora
Jure Žerjav l.r.

KAMNIK**1050. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Kamnik**

Na podlagi 29. in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUJFO in 76/16 – odl. US) ter 17. in 114. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15) je Občinski svet Občine Kamnik na 19. seji dne 5. 4. 2017 sprejel

**SPREMEMBE
IN DOPOLNITVE STATUTA
Občine Kamnik**

1. člen

V Statutu Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15) se v prvem odstavku 22. člena besedna zveza »zakonu ali v statutu občine« nadomesti z besedno zvezo »zakonu, tem statutu ali poslovniku občinskega sveta«.

Drugi odstavek 22. člena statuta se spremeni, tako da se glasi:

»Župan predloge iz prejšnjega odstavka tega člena uvrsti na dnevni red seje v skladu z zakonom, tem statutom in poslovnikom občinskega sveta.«

2. člen

Besedilo 28. člena statuta se spremeni, tako da se glasi: »Predsednik in člani delovnega telesa so imenovani na podlagi liste kandidatov z večino glasov navzočih svetnikov.

Listo kandidatov za imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga župan na podlagi predlogov političnih strank oziroma list, zastopanih v občinskem svetu oziroma svetnikov in upošteva volilni rezultat posameznih političnih strank oziroma list, zastopanih v občinskem svetu.

Listo kandidatov za ostala delovna telesa predlaga komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na podlagi predlogov političnih strank oziroma list, zastopanih v občinskem svetu oziroma svetnikov in upošteva volilni rezultat posameznih političnih strank oziroma list, zastopanih v občinskem svetu.

Če kandidatna lista ni bila izglasovana, se na isti seji občinskega sveta imenujejo člani delovnega telesa posamično na podlagi predlogov svetniških skupin in svetnikov po vrstnem redu, kot so bili vloženi. Če na ta način niso izvoljeni vsi člani delovnih teles, se lahko predlagajo novi kandidati, o katerih se opravi posamično glasovanje na isti seji občinskega sveta.

Če tudi na način iz prejšnjega odstavka tega člena ne pride do izvolitve vseh članov delovnega telesa, se postopek iz tega člena ponovi na naslednji seji občinskega sveta, vendar samo glede manjkajočih članov delovnega telesa.

3. člen

V 39. členu statuta se doda nov peti odstavek, ki se glasi:

»Članstvo v nadzornem odboru preneha tudi zaradi odstopa. Postopek za odstop določa poslovnik občinskega sveta.«

4. člen

V prvem odstavku 100. člena statuta se črta besedna zveza »ki jih sprejema občinski svet,«.

V drugem odstavku 100. člena statuta se za besedo »odstavka« doda besedna zveza »tega člena«.

5. člen

Besedilo 101. člena statuta se spremeni, tako da se glasi:

»Predlog za razpis referendumov lahko vloži župan ali svetnik najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu splošnega akta občine in z njim pisno seznani občinski svet.

O predlogu iz prvega odstavka tega člena občinski svet odloči na prvi naslednji seji.

Če je vložen predlog za razpis referendumov skladno s prvim odstavkom tega člena ali je dana pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis referendumov skladno s 103. členom tega statuta, župan zadrži objavo splošnega akta do odločitve o predlogu ali pobudi oziroma do odločitve na referendumu.«

6. člen

V tretjem odstavku 103. člena statuta se za besedo »svet« doda besedilo »najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu splošnega akta občine«.

V zadnjem odstavku 103. člena statuta se za besedo »odstavka« doda besedna zveza »tega člena«.

7. člen

V prvem odstavku 105. člena statuta se za besedo »člena« doda besedna zveza »tega statuta«.

Zadnji odstavek 105. člena statuta se spremeni, tako da se glasi:

»Akt o razpisu referendumov se objavi 15 dni pred dnem glasovanja v uradnem glasilu občine.«

8. člen

V drugem odstavku 109. člena statuta se beseda »svetovnega« nadomesti z besedo »drugega«.

9. člen

V prvem odstavku 110. člena statuta se za besedo »zahtevalo« doda besedna zveza »izdajo ali«.

V zadnjem odstavku 110. člena statuta se za besedo »določbe« doda besedilo »tega statuta, ki urejajo referendum o splošnem aktu občine, ter«.

10. člen

Spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0005/2017

Kamnik, dne 5. aprila 2017

Župan
Občine Kamnik
Marjan Šarec l.r.

1051. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik

Na podlagi 36. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUJFO in 76/16 – odl. US), 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15) ter 153. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 97/15) je Občinski svet Občine Kamnik na 19. seji dne 5. 4. 2017 sprejel

**SPREMEMBE
IN DOPOLNITVE POSLOVNIKA
Občinskega sveta Občine Kamnik**

1. člen

V Poslovniku Občinskega sveta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 97/15) se v drugem odstavku 15. člena za besedo »člena« doda besedna zveza »tega poslovnika«.

2. člen

V prvi alineji petega odstavka 17. člena poslovnika se besedna zveza »zakonu ali v statutu občine« nadomesti z besedno zvezo »zakonu, statutu občine ali tem poslovniku«.

V zadnjem odstavku 17. člena poslovnika se besedna zveza »za katere« nadomesti z besedno zvezo »s katerimi«.

3. člen

Drugi odstavek 24. člena poslovnika se spremeni, tako da se glasi:

»Vabilo za redno sejo sveta s predlogom dnevnega reda in gradivom se posreduje po elektronski pošti županu, podžupanom, predsedniku in članom nadzornega odbora občine in delovnih teles sveta, direktorju občinske uprave, vodjem oddelkov in predsednikom svetov krajevnih skupnosti.«

4. člen

V 27. členu poslovnika se na koncu naslova pred zaklepajem doda besedna zveza »redne seje«.

V prvem odstavku 27. člena poslovnika se besedilo »z zahtevami predlagateljev sklica seje« nadomesti z besedilom »s predlogi, ki jih podajo predlagatelji iz 100. člena tega poslovnika«.

5. člen

Peti in šesti odstavek 33. člena poslovnika se spremeni, tako da se glasita:

»Predlog za razširitev dnevnega reda se lahko sprejme le, če so razlogi zanj nastali po sklicu seje in je predlogu priloženo gradivo, ki je pripravljeno v skladu z določili tega poslovnika. Predlog za razširitev mora biti posredovan županu najkasneje 3 dni pred dnem, določenim za sejo sveta. V primeru nespoštovanja tega roka mora predlagatelj razširitve posebej obrazložiti razloge za tako ravnanje.

V primeru, ko župan ugotovi, da so izpolnjeni pogoji iz prejšnjega odstavka tega člena, predlog za razširitev dnevnega reda skupaj z gradivom posreduje svetnikom po elektronski pošti praviloma najkasneje 48 ur pred začetkom seje. V primeru, ko župan ugotovi, da pogoji iz prejšnjega odstavka tega člena niso izpolnjeni, o tem obvesti predlagatelja razširitve.«

6. člen

V prvem odstavku 40. člena poslovnika se črta besedna zveza »oziroma ni pogojev za odločanje«.

7. člen

V 43. členu poslovnika se beseda »svetnik« v vseh sklonih nadomesti z besedo »govornik« v ustreznem sklonu.

8. člen

54. člen poslovnika se spremeni, tako da se glasi:

»(poročilo o glasovanjih seje sveta)

Svetniškim skupinam in samostojnim svetnikom, ki za to pisno zaprosijo, se najkasneje v sedmih dneh po seji sveta v elektronski obliki posreduje poročilo o glasovanjih z glasovalno napravo.«

9. člen

Prvi odstavek 56. člena poslovnika se spremeni, tako da se glasi:

»Tajno se glasuje z uporabo glasovalne naprave (tajno), kot to določa prvi odstavek 53. člena tega poslovnika, ali z glasovnicami, kot to določajo ta člen, 57. in 58. člen tega poslovnika.«

10. člen

V 58. členu poslovnika se v naslovu za besedo »izida« doda beseda »tajnega«.

11. člen

V drugem odstavku 59. člena poslovnika se črta besedilo », ki so bili sprejeti,« in »z glasovalno napravo«.

12. člen

V drugem in četrtem odstavku 60. člena poslovnika se besedna zveza »v sejnem dosjeju« nadomesti z besedno zvezo »na strežniku občine«.

V 60. členu poslovnika se črta zadnji odstavek.

13. člen

Drugi odstavek 62. člena poslovnika se spremeni, tako da se glasi:

»Okvirni program dela opredeljuje prednostne naloge, upošteva program dela občinske uprave za tekoče leto, predloge svetnikov, svetniških skupin, delovnih teles sveta in predloge nadzornega odbora občine.«

14. člen

V drugem odstavku 74. člena poslovnika se besedna zveza »zakonu ali statutu občine« nadomesti z besedno zvezo »zakonu, statutu občine ali tem poslovniku«.

15. člen

V 98. členu poslovnika se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

»Zapisnik obsega glavne podatke o delu na seji delovnega telesa, zlasti pa podatke o navzočnosti članov delovnega telesa na seji delovnega telesa in ob posameznem glasovanju, o odsotnosti članov delovnega telesa, udeležbi vabljenih, predstavnikov javnosti in občanov na seji delovnega telesa, sprejetem dnevnem redu, imenih razpravljalcev, izidih glasovanja o posameznih predlogih, sklepah in vseh postopkovnih odločitvah.«

16. člen

Na koncu zadnjega odstavka 103. člena poslovnika se pred piko doda besedilo »in pri pripravi splošnih aktov, s katerimi se predlaga razširitev dnevnega reda seje«.

17. člen

V prvem odstavku 106. člena poslovnika se besedna zveza »seje sveta« nadomesti z besedno zvezo »ene izmed naslednjih sej sveta«.

18. člen

Na koncu tretjega odstavka 108. člena poslovnika se pred piko doda besedilo »ter je mnenje predložil«.

19. člen

V drugem odstavku 112. člena poslovnika se črta beseda »in«, na koncu odstavka pa se pred piko doda besedilo », in mnenje župana, če ni bil predlagatelj ter je mnenje predložil«.

20. člen

V 115. členu poslovnika se doda nov peti odstavek, ki se glasi:

»Amandma k predlogu odloka v drugi obravnavi, ki je na dnevni red seje uvrščen z razširitvijo, ali amandma k predlogu odloka v drugi obravnavi, ki je uvrščen na dnevni red izredne seje, se lahko vloži na seji sveta do konca obravnave predloga odloka.«

Dosedanji peti do sedmi odstavek 115. člena poslovnika postanejo šesti do osmi odstavek.

21. člen

V prvi povedi 117. člena poslovnika se za besedo »odloka« doda besedilo »oziroma župana, če ni bil predlagatelj,«.

V drugi povedi 117. člena poslovnika se za besedo »predlagatelj« doda besedilo »odloka oziroma župan, če ni bil predlagatelj,«.

22. člen

V zadnji alineji prvega odstavka 124. člena poslovnika se pred piko doda besedilo »iz zadnjega odstavka 135. člena tega poslovnika«.

V 124. členu poslovnika se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

»Pri skrajšanem postopku ne veljajo roki, ki so določeni za posamezna opravila v rednem postopku sprejemanja odloka.«

Dosedanji drugi in tretji odstavek 124. člena poslovnika postaneta tretji in četrti odstavek.

23. člen

Besedilo 132. člena poslovnika se spremeni, tako da se glasi:

»O drugih aktih, za pripravo katerih se smiselno uporabljajo določbe tega poslovnika za vsebino odloka, in ki jih lahko predlagajo tisti, ki imajo pravico predlagati odlok, razen o statusu občine, poslovniku sveta in odloku, odloča svet praviloma v eni obravnavi. Amandmaje k tem aktom je mogoče predlagati na sami seji sveta do konca obravnave predloga akta. Za ostala vprašanja glede amandmajev se smiselno uporabljajo določbe tega poslovnika za amandmaje.

Svet lahko sklene, da bo obravnaval akte iz prejšnjega odstavka tega člena na način, kot ga določa ta poslovnik za sprejem odloka. Za amandmaje k tem aktom se smiselno uporabljajo določbe tega poslovnika za amandmaje.«

24. člen

V tretjem odstavku 140. člena poslovnika se za besedno zvezo »predlogov političnih strank« doda besedna zveza »oziroma list«.

V četrtem odstavku 140. člena poslovnika se črta besedna zveza »z javnim glasovanjem«.

V zadnjem odstavku 140. člena poslovnika se beseda »glasovanje« nadomesti z besedilo »postopek iz tega člena«.

25. člen

V prvem odstavku 148. člena poslovnika se črta vejica, beseda »ga« pa se nadomesti z besedo »ter«.

26. člen

Spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0005/2017

Kamnik, dne 5. aprila 2017

Župan
Občine Kamnik
Marjan Šarec l.r.

1052. Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Občini Kamnik

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – Odl. US), Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16 in 52/16 – ZPPPreb-1) in 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15) je Občinski svet Občine Kamnik na 19. seji dne 5. 4. 2017 sprejel

ODLOK

o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Občini Kamnik

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Občini Kamnik (v nadaljnjem besedilu: odlok) določa vrste so-

cialno varstvenih storitev, financiranje, izvajalce, upravičence in postopke za uresničevanje socialno varstvenih storitev v Občini Kamnik (v nadaljnjem besedilu: občina).

2. člen

Socialno varstvena dejavnost v občini obsega preprečevanje in reševanje socialne problematike posameznikov in družin.

Socialno varstvene storitve so namenjene preprečevanju socialnih stisk in težav in obsegajo aktivnosti in pomoč posamezniku in družini.

3. člen

Socialno varstvene storitve, ki jih (so)financira občina so:

- družinski pomočnik,
- pomoč družini na domu,
- storitve v socialno varstvenih zavodih (splošni in posebni socialni zavodi),
- stroški pogrebnih storitev,
- delovanje Območnega združenja Rdečega križa Kamnik.
- sodelovanje z nevladnimi organizacijami,
- razvojni in dopolnilni programi, pomembni za občino.

Občina v skladu z Zakonom o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev prepovedanih drog, za spremljanje in koordinacijo preprečevanja uživanja prepovedanih drog in za izvajanje preventivnih ukrepov za preprečevanje uporabe prepovedanih drog lahko ustanovi lokalno akcijsko skupino in za ta namen zagotovi sredstva za njeno delovanje.

Občina lahko načrtuje, financira in izvaja politike razvoja socialnega podjetništva na območju Občine Kamnik oziroma na ravni razvoja regije.

Skladno s finančnimi zmožnostmi občina zagotavlja sredstva v vsakoletnem Odloku o proračunu občine.

4. člen

Občina zagotavlja sredstva za financiranje socialno varstvenih storitev za občane, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v občini ter za tujce, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje v občini.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena, se stroški socialno varstvene storitve iz tretje alineje prvega odstavka 3. člena odloka v primeru prijave stalnega prebivališča na naslovu socialno varstvenega zavoda financirajo iz proračuna občine, v kateri je imel upravičenec prijavljeno stalno prebivališče pred prijavo stalnega prebivališča na naslovu navedenega zavoda.

5. člen

Izvajalci storitev so naslednji:

- javni zavodi,
- zasebni zavodi,
- društva, nevladne in druge prostovoljne in neprofitne organizacije.

6. člen

Sredstva za financiranje storitev izvajalci pridobivajo iz naslednjih virov:

- Občina Kamnik,
- druge občine,
- pristojna ministrstva,
- evropska sredstva,
- donacijska in sponzorska sredstva,
- drugo.

II. DRUŽINSKI POMOČNIK

7. člen

Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč, ki jo potrebuje.

Pravico do izbire družinskega pomočnika ima polnoletna oseba s težko motnjo v duševnem razvoju ali polnoletna težko gibalno ovirana oseba, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb (v nadaljnjem besedilu: invalidna oseba).

8. člen

Invalidna oseba v primeru izbire družinskega pomočnika obdrži pravico do dodatka za tujo nego in pomoč oziroma dodatka za pomoč in postrežbo, katerega se času, ko ji pomoč nudi družinski pomočnik, izplačuje občini, v skladu z veljavno zakonodajo.

Postopek o priznanju pravice do izbire družinskega pomočnika vodi pristojni center za socialno delo v skladu z veljavno zakonodajo.

9. člen

Če je invalidna oseba lastnik nepremičnine, se mu prepove odtujiti in obremeniti nepremičnino, katere lastnik je, v korist občine, ki zanj financira to storitev, vendar le v primeru, če gre za nepremičnino, na kateri uporabnik storitve nima prijavljenega stalnega prebivališča. O prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnine v korist občine, pristojni center za socialno delo odloči v izreku odločbe. Prepoved odtujitve in obremenitve se zaznamuje v zemljiški knjigi na podlagi dokončne odločbe.

III. POMOČ DRUŽINI NA DOMU

10. člen

Pomoč na domu je socialno varstvena storitev, ki obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru starosti, invalidnosti ter v drugih primerih, ko pomoč na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo.

Socialna oskrba je namenjena osebam, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, vendar se zaradi starosti, hude invalidnosti, kronične bolezni ali težje telesne ali duševne motnje ne morejo oskrbovati ali negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti.

11. člen

Javno službo za storitev pomoč družini na domu lahko opravljajo javni socialno varstveni zavodi (domovi za starejše ali centri za socialno delo) na podlagi neposredne pogodbe o izvajanju in druge pravne osebe oziroma zasebniki v skladu s predpisanimi standardi in normativi na podlagi koncesije, ki jo podeli občinski upravni organ.

12. člen

K ceni storitve pomoči na domu si mora izvajalec socialno varstvene storitve pomoči na domu pridobiti soglasje Občinskega sveta Občine Kamnik.

Izvajalec socialno varstvene storitve pomoči na domu opravlja storitev pomoči na domu skladno z veljavno zakonodajo.

13. člen

Če je uporabnik storitve, ki uveljavlja oprostitev plačila storitve pomoči na domu, lastnik nepremičnine, se mu prepove odtujiti in obremeniti nepremičnino v korist občine, vendar le v primeru, če gre za nepremičnino, na kateri uporabnik storitve nima prijavljenega stalnega prebivališča.

O prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnine v korist občine, pristojni center za socialno delo odloči v izreku odločbe. Prepoved odtujitve in obremenitve se zaznamuje v zemljiški knjigi na podlagi dokončne odločbe.

IV. STORITVE V SOCIALNO VARSTVENIH ZAVODIH, KADAR JE UPRAVIČENEC OZIROMA DRUG ZAVEZANEC DELNO ALI V CELOTI OPROŠČEN PLAČILA

14. člen

Institucionalno varstvo obsega vse oblike pomoči v zavodu, v drugi družini ali drugi organizirani obliki, s katerimi se

upravičencem nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine, zlasti pa bivanje, organizirana prehrana in varstvo ter zdravstveno varstvo.

Institucionalno varstvo opravljajo domovi za starejše (splošni socialni zavodi) na območju Republike Slovenije. Domovi za starejše lahko opravljajo tudi institucionalno varstvo za mlajše invalidne osebe, vendar se opravljanje teh storitev organizira v posebni enoti.

Posebni socialno varstveni zavodi za odrasle opravljajo posebne oblike institucionalnega varstva za odrasle duševno in telesno prizadete osebe.

Varstveno delovni centri so javni socialno varstveni zavodi, ki pokrivajo potrebe odraslih invalidnih oseb z motnjo v duševnem in telesnem razvoju.

Poleg storitev iz prejšnjega odstavka lahko varstveno delovni centri opravljajo tudi institucionalno varstvo odraslih duševno in telesno prizadetih oseb ter pomoč družinam duševno in telesno prizadetih oseb. Varstveno delovni centri lahko opravljajo tudi posebne oblike priprave na zaposlitev.

15. člen

O delni ali celotni oprostitvi plačila storitve iz drugega, tretjega in četrtega odstavka prejšnjega člena odloča in vodi postopek pristojni center za socialno delo.

16. člen

Če je uporabnik storitve, ki uveljavlja oprostitev plačila storitve institucionalnega varstva lastnik nepremičnine, se mu z odločbo o oprostitvi plačila prepove odtujiti in obremeniti nepremičnino, katere lastnik je, v korist občine, ki zanj financira omenjeno storitev.

O prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnine v korist občine pristojni center za socialno delo odloči v izreku odločbe o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva. Prepoved odtujitve in obremenitve se zaznamuje v zemljiški knjigi na podlagi dokončne odločbe iz prejšnjega odstavka.

V. STROŠKI POGREBNIH STORITEV

17. člen

Stroške pogrebnih storitev za pokojne občane Občine Kamnik, ki so brez dedičev ali le-ti finančno niso sposobni poravnati pogrebnih stroškov, plača občina. Plačnik pogreba je lahko tudi druga fizična ali pravna oseba.

Način pokopa in pogrebne svečanosti je potrebno opraviti v skladu z voljo umrlega. Občina krije izključno stroške pokopa, ki so del pogrebnih stroškov in so tisti stroški, ki so neobhodno potrebni za pokop.

Če naročnika ni, prijavi pokop občina, kjer je imel pokojnik zadnje stalno prebivališče. Kadar ni mogoče ugotoviti kraja zadnjega stalnega prebivališča, pokop prijavi občina, kjer je imel pokojnik zadnje začasno prebivališče. Če ni mogoče ugotoviti niti zadnjega začasnega prebivališča, prijavi pokop občina, v kateri je oseba umrla oziroma je bila najdena.

VI. OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA KAMNIK

18. člen

Rdeči križ Slovenije je nepridobitna, neodvisna, humanitarna organizacija nacionalnega pomena, ki deluje na območju Republike Slovenije.

Rdeči križ sestavljajo lokalne organizacije in sicer na območju občine je Območno združenje Rdečega križa Kamnik (v nadaljnjem besedilu: OZ RK Kamnik).

Občina z OZ RK Kamnik sklene vsako leto neposredno pogodbo o sofinanciranju delovanja OZ RK Kamnik in njegovega specifičnega programa lokalnega pomena, ki ga v javnem interesu izvaja OZ RK Kamnik, in sicer na podlagi dogovorjenih letnih programov.

19. člen

OZ RK Kamnik za občino opravlja predvidoma naslednje naloge:

- izvaja socialno dejavnost,
- izvaja krvodajalske akcije in pridobivanje darovalcev človeških organov (skupaj s Slovenijatransplant),
- izvaja različne oblike izobraževanj (nega bolnikov na domu, tečajji prve pomoči ...),
- izvajanje dejavnosti ob naravnih in drugih nesrečah,
- izvajanje aktivnosti z mladimi (sodelovanje s šolami, vrtci ...),
- izvaja letovanje zdravstveno in socialno ogroženih otrok,
- izvaja pomoč pri delu s starostniki (obiskovanje starejših, srečanja ...),
- izvaja službo za poizvedovanje (pogrešane osebe, begunci, razdružene družine ...),
- izvaja informativno propagandno dejavnost,
- druge naloge, ki se dogovorijo s pogodbo.

VII. SODELOVANJE Z NEVLADNIMI ORGANIZACIJAMI

20. člen

Občina za namene sodelovanja z nevladnimi organizacijami letno objavi javni razpis za sofinanciranje nevladnih organizacij na področju socialnega varstva.

Postopek javnega razpisa vodi strokovna komisija, ki jo imenuje župan občine. Komisija deluje v skladu s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije in Pravilnikom o sofinanciranju socialnovarstvenih in karitativnih programov v Občini Kamnik.

21. člen

Občina na javnem razpisu sofinancira naslednje programe, ki jih izvajajo nevladne organizacije:

- programi, ki omogočajo vključitev v skupnost osebam z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, in drugi programi s področja varovanja duševnega zdravja,
- programi, ki omogočajo neodvisno življenje invalidov in drugi programi pomoči invalidom,
- programi, ki omogočajo izvajanje karitativne dejavnosti,
- programi za delo z zasvojenimi,
- programi medgeneracijskih skupin za samopomoč ter drugi programi, ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjšanje socialne izključenosti starostnikov,
- programi svetovanja, pomoči in rehabilitacije različnim kroničnim bolnikom in uporabnikom posameznih zdravstvenih storitev,
- preventivni programi za ogrožene skupine otrok in mladostnikov ter programi pomoči žrtvam nasilja,
- programi pomoči različnim starostnim skupinam in posameznikom kot osebam s posebnimi potrebami, namenjeni odpravljanju socialnih stisk, ki niso del drugih razpisnih programov,
- individualno družabništvo.

VIII. RAZVOJNI IN DOPOLNILNI PROGRAMI, POMEMBNI ZA OBČINO

22. člen

Razvojni in dopolnilni programi, pomembni za občino, so naslednji:

- enkratna denarna pomoč za novorojence v Občini Kamnik,
- enkratna denarna pomoč,
- letoletna obdaritev varovancev nevladnih organizacij in zavodov,
- skrb za brezdomce,
- sofinanciranje programov rejencev in rejnikov iz Občine Kamnik,

- program Razdelilnica brezplačnih toplih obrokov,
- program Dnevni center za osebe s težavami v duševnem zdravju,
- program Dnevni center za invalidne osebe,
- nadomestne oblike bivanja in oskrbe izven mreže javne službe,
- razvoj podpornih sistemov za varstvo starejših občanov,
- letovanje socialno in zdravstveno ogroženih otrok,
- mamografija, klinični pregledi in ultrazvok dojk,
- socialno podjetništvo.

1. Enkratna denarna pomoč za novorojence v Občini Kamnik

23. člen

Enkratna denarna pomoč za novorojence je enkratna denarna pomoč upravičencu, ki se zagotavlja iz sredstev občinskega proračuna, s katero se družini zagotovi dopolnilni prejemek za kritje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.

24. člen

Upravičenci, pogoji, način dodelitve, višina in postopek za dodelitev enkratne denarne pomoči za novorojence, so podrobneje določeni v Pravilniku o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Kamnik.

2. Enkratna denarna pomoč v Občini Kamnik

25. člen

Enkratna denarna pomoč je namenjena posamezniku ali družini, ki se je zaradi trenutne materialne ogroženosti (težke bolezni, nesposobnosti za pridobitno delo, elementarne nesreče, izgube dohodkov in drugih posebnih okoliščin, ki bi lahko ogrožale preživetje posameznika ali družine) znašla v posebej težkih socialnih razmerah.

Enkratno denarno pomoč lahko upravičenec prejme enkrat letno.

26. člen

Upravičenci, pogoji, način dodelitve, višina in postopek za dodelitev enkratne denarne pomoči, so podrobneje določeni v Pravilniku o dodelitvi enkratne denarne pomoči v Občini Kamnik.

3. Obdaritev varovancev nevladnih organizacij in zavodov

27. člen

Občina zagotavlja sredstva za obdaritev oseb, ki so nameščene v zavode (Dom starejših občanov Kamnik), in drugih ranljivih oseb, ki so vključene v druge oblike organiziranega varstva in pomoči, ki jih na podlagi tega odloka sofinancira Občina Kamnik.

4. Skrb za brezdomce

28. člen

Občina skupaj s Centrom za socialno delo Kamnik rešuje problematiko brezdomcev. Pristojni center nudi pomoč osebam v smislu urejanja njihovega statusa, dokumentov, dohodkov, stikov s sorodniki, zdravstvenega stanja, iskanja možnosti zaposlitve, druženja in s tem širjenja socialne mreže.

Občina zagotavlja sredstva za plačilo nastanitvenih možnosti za brezdomce, prav tako jim svetuje oziroma pomaga z urejanjem možnih rešitev za blaženje njihovih stisk (za dodelitev enkratne denarne pomoči, obiskovanje Razdelilnice brezplačnih toplih obrokov in podobno).

29. člen

Uporabniki so materialno in socialno ogrožene brezdomne osebe, brez premoženja, s stalnim prebivališčem v Občini

Kamnik. Uporabniki so prejemniki denarne socialne pomoči, nizke starostne ali invalidske pokojnine ali prejema drug minimalni dohodek.

Uporabnik, ki nima urejene denarne socialne pomoči, je dolžan s pomočjo strokovnih delavcev pristojnega centra za socialno delo, takoj po sprejemu urediti vse formalnosti za pridobitev materialnih pravic.

5. Sofinanciranje programov rejencev in rejnikov iz Občine Kamnik

30. člen

Izvajanje nadstandardnih programov v okviru rejniške službe strokovno vodi pristojni center za socialno delo. Občina po svojih zmožnostih zagotavlja sredstva za strokovna izobraževanja rejnikov, srečanja in novoletna obdarovanja rejencev in rejnikov iz občine Kamnik ter morebitne druge programe, za katera sredstva niso zagotovljena v državnem proračunu.

6. Razdelilnica brezplačnih toplih obrokov

31. člen

Razdelilnica brezplačnih toplih obrokov je program na področju zagotavljanja socialnih storitev oskrbe, ki se izvaja z izvajalcem, ki zagotavlja vse ustrezne normative in standarde in je izbran na podlagi predhodnega javnega razpisa. Storitve se izvaja vse delovne dni celo leto. Namen storitve je zagotavljanje brezplačnega toplega obroka uporabnikom in družinam s stalnim ali začasnim prebivališčem v Občini Kamnik, ki se nahajajo v socialni stiski in izpolnjujejo vsaj enega izmed spodnjih pogojev:

- so prejemniki denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka,
- prejemajo pokojnino, nižjo od 477,00 EUR,
- mladoletni otroci, katerih starši so prejemniki denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka ali pokojnine nižje od 477,00 EUR,
- so se znašli v drugi težki situaciji, kar ugotovi strokovna služba občine.

32. člen

Uporabniki Razdelilnice na občini prejmejo napotnico in podpišejo letno pogodbo o obiskovanju Razdelilnice.

Občina Kamnik za potrebe Razdelilnice zagotovi ustrezen prostor in kader. Za uporabnike Razdelilnice je topel obrok hrane brezplačen.

7. Dnevni center za osebe s težavami v duševnem zdravju

33. člen

Dnevni center za osebe s težavami v duševnem zdravju (v nadaljevanju: dnevni center) je namenjen osebam s težavami v duševnem zdravju, ki se večkrat vračajo na zdravljenje v psihiatrične ustanove ali so zapustili socialno varstveni zavod in prekinili zdravljenje. Dnevni center je namenjen tudi svojcem in skrbnikom uporabnikov.

34. člen

Dnevni center za osebe s težavami v duševnem zdravju strokovno vodi Center za socialno delo Kamnik.

Obiskovanje dnevnega centra je za uporabnike iz Občine Kamnik brezplačno.

35. člen

Dnevni center pridobiva sredstva za delovanje iz proračuna Občine Kamnik, proračuna države, drugih občin, prispevkov uporabnikov, donatorjev in drugih virov. Občina zagotavlja sredstva za plačo dveh in pol strokovnih delavcev, materialne stroške, program in investicijska popravila zgradbe in prostorov.

36. člen

Program uporabnikom nudi druženje, skupno ustvarjanje, promocijo zdravega življenja, povezovanje, socialno vključevanje, pa tudi dodatno pomoč pri skrbi zase.

8. Dnevni center za invalidne osebe

37. člen

Dnevni center za invalidne osebe (v nadaljevanju: dnevni center) je namenjen mlajšim invalidnim osebam s posebnimi potrebami, po zaključku rednega šolanja. Dnevni center je namenjen tudi svojcem in skrbnikom uporabnikov.

38. člen

Dnevni center za mlajše invalidne osebe s posebnimi potrebami strokovno izvaja nevladna organizacija, izbrana na javnem razpisu.

Obiskovanje dnevnega centra je za uporabnike iz Občine Kamnik brezplačno.

39. člen

Dnevni center pridobiva sredstva za delovanje iz proračuna Občine Kamnik, proračuna države, drugih občin, prispevkov uporabnikov, donatorjev in drugih virov. Občina zagotavlja sredstva za prostor, plačo dveh strokovnih delavcev, materialne stroške, terapevtske pripomočke, program in nakup osnovnih sredstev.

40. člen

Program uporabnikom nudi druženje, skupno ustvarjanje, promocijo zdravega življenja, povezovanje, socialno vključevanje, pa tudi dodatno pomoč pri skrbi zase.

9. Nadomestne oblike bivanja in oskrbe izven mreže javne službe

41. člen

Nadomestne oblike bivanja oziroma oskrbe izven mreže javne službe opravljajo stanovanjske skupine za osebe s težavami v duševnem zdravju ali se opravljajo v drugi organizirani obliki.

42. člen

O nastanitvi občanov občine v stanovanjsko skupnost in o delni ali celotni oprostitvi plačila oskrbe, odloča pristojen organ občine, na podlagi predhodno pridobljenega mnenja pristojnega centra za socialno delo.

Doplačilo se določi kot razlika med polno ceno bivanja v stanovanjski skupnosti, zmanjšano za vse pridobljene subvencije in ugotovljenim prispevkom uporabnika storitve, njegovih družinskih članov in/ali zavezanca za plačilo storitve. Prispevek uporabnika storitve, njegovih družinskih članov in/ali zavezanca za plačilo storitve se ugotavlja na podlagi meril iz Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev. Doplačilo se v skladu s pogodbo oziroma dogovorom, mesečno nakazuje neposredno stanovanjski skupnosti na podlagi izstavljenega računa za pretekli mesec.

10. Razvoj podpornih sistemov za varstvo starejših občanov

43. člen

Občinski model za reševanje potreb starejših v Občini Kamnik se razvija postopno. Izvajalec občinskega modela je vsako leto izbran na javnem razpisu.

Kakovost bivanja je v največji meri pogojena z možnostjo, da ostarela oseba lahko ostane v domačem okolju in ji je nudena primerna pomoč. S pomočjo tega modela se tovrstna pomoč starejšim nudi preko mreže prostovoljcev in skupin za samopomoč.

44. člen

Sestavni del razvoja tega modela je tudi svetovalna pisarna za starejše občane, ki nudi osebne pogovore, vprašanja s področja prava, zdravja, financ, nepremičnin in drugo.

Vse storitve v okviru modela razvoja podpornih sistemov za varstvo starejših občanov za uporabnike iz Občine Kamnik so brezplačne.

Občina Kamnik zagotavlja sredstva za prostor, delovanje prostovoljcev na terenu, sredstva za svetovanje strokovnjakov s področja dedovanja, premoženja, zdravja, brezplačne delavnice za nove prostovoljne skupine, brezplačna predavanja ipd.

11. Letovanje socialno in zdravstveno ogroženih otrok**45. člen**

Letovanje socialno in zdravstveno ogroženih otrok iz Občine Kamnik izvaja OZ RK Kamnik.

OZ RK Kamnik vsako leto v ta namen izvede javni razpis, na podlagi katerega pripravi seznam otrok, ki so upravičeni do tovrstnega letovanja.

Občina z OZ RK Kamnik sklene vsako leto neposredno pogodbo o sofinanciranju izvedbe letovanja socialno in zdravstveno ogroženih otrok.

12. Mamografija, klinični pregledi in ultrazvok dojk**46. člen**

Občina Kamnik skrbi za zdravje občank in občanov, tako da so/financira različne zdravstvene preglede, kot so:

- mamografija, ki je namenjena ugotavljanju začetnih rakavih sprememb v dojki,
- klinični pregledi,
- ultrazvok dojk.

47. člen

Občina Kamnik vsako leto podpiše letno pogodbo z izvajalcem storitev. Mamografija, klinični pregledi in ultrazvok dojk so za občanke in občane Občine Kamnik brezplačni.

IX. LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA ZA PREPREČEVANJE ZLORABE DROG IN DRUGIH NEKEMIČNIH SREDSTEV**48. člen**

Lokalna akcijska skupina za preprečevanje zlorabe drog in drugih nekemičnih sredstev v Občini Kamnik (v nadaljevanju: LAS) je strokovno posvetovalno telo župana, pristojna za pripravo usklajenih ukrepov na področju drog in drugih nekemičnih sredstev ter spremljanje njihovega izvajanja. LAS sestavljajo predstavniki javnih zavodov, občine, policije ter ostalih nevladnih organizacij s tega področja.

49. člen

Naloge Lokalne akcijske skupine so predvsem:

- povezovanje in usklajevanje aktivnosti različnih akterjev na lokalni ravni za razvoj preventivnih programov (izobraževalni programi v obliki predavanj in delavnic za posamezne ciljne skupine),
- spremljanje in prepoznavanje problematike drog, ponudbe in povpraševanja-ocenjevanje stanja rabe in zlorabe drog med otroki in mladino,
- ozaveščanje in informiranje lokalnega prebivalstva o problematiki drog in drugih nekemičnih sredstev,
- spodbujanje in zagotavljanje prostočasnih dejavnosti in varnih prostorov za mlade,
- zagotavljanje čim širše skrbi za mlade, zlasti zaščita zdrave populacije.

50. člen

Sredstva za delovanje LAS se zagotovijo v občinskem proračunu za tekoče leto.

Poleg tega občina vsako leto v okviru te postavke zagotovi sredstva za izvedbo različnih brezplačnih predavanj in delavnic v vrtcih za starše predšolskih otrok.

X. SOCIALNO PODJETNIŠTVO**51. člen**

Socialno podjetništvo je vrsta družbeno odgovornega podjetništva, ki si v prvi vrsti prizadeva za ustvarjanje javnega dobrega. Socialno podjetništvo krepi družbeno solidarnost, spodbuja sodelovanje ljudi in prostovoljsko delo, zagotavlja dodatno ponudbo proizvodov in storitev, ki so v javnem interesu, razvija nove možnosti zaposlovanja, zagotavlja dodatna delovna mesta ter socialno in poklicno reintegracijo najbolj ranljivih skupin ljudi na trgu dela.

52. člen

Izvajalci socialnega podjetništva pridobivajo sredstva iz proračuna Občine Kamnik, proračuna države, drugih občin, donatorjev in drugih virov.

XI. OSTALE DOLOČBE**53. člen**

Na podlagi zakonodaje lahko Občina Kamnik pri pristojnem sodišču vloga zahteve za omejitev premoženja oseb, ki so uživale pomoč v skladu s predpisi o socialnem varstvu.

54. člen

Ob uveljavljanju pravic iz prve, druge in tretje alineje prvega odstavka 3. člena tega odloka, ki se financirajo iz občinskega proračuna in za katere postopke vodi in o njih odloča pristojni center za socialno delo, pristojni občinski organ občine poda predhodno mnenje o znanih okoliščinah v roku 8. dni od prejema obvestila pristojnega centra za socialno delo, da vodi postopek, v katerem odloča o navedenih pravicah.

55. člen

Izvajalci socialno varstvenih storitev morajo pristojnemu občinskemu organu občine na njegovo zahtevo omogočiti pregled porabe sredstev. Župan občine lahko odredi tudi dodatni izredni nadzor.

V kolikor pristojna občinska služba ob pregledu ugotovi manjše nepravilnosti, izvajalca na zadevo opozori in določi rok za odpravo le-teh in vse zavede v zapisniku. V kolikor izvajalec nepravilnosti še vedno ne odpravi, lahko župan uvede notranjo revizijo poslovanja tega izvajalca.

XII. KONČNE DOLOČBE**56. člen**

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0003/17-4/2

Kamnik, dne 5. aprila 2017

Župan
Občine Kamnik
Marjan Šarec l.r.

1053. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah

Na podlagi 95. in 96. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15), osmega od-

stavka 9. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US in 81/15) in 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15) je Občinski svet Občine Kamnik na 19. seji dne 5. 4. 2017 sprejel

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah

1. člen

V Odloku o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 50/15, v nadaljevanju: odlok) se v 33. členu odloka doda novi tretji odstavek, ki se glasi:

»Gradnja novega odprtega javnega komunikacijskega omrežja visokih hitrosti je na območju Občine Kamnik v javnem interesu, zaradi česar lahko upravljavec občinskih cest izda soglasje k posegom v cestno telo občinske ceste brez zahteve po izpolnitvi pogojev iz 10. in 11. točke drugega odstavka tega člena, v kolikor se je rok za odpravo napak v garancijski dobi pet let na tej cesti že iztekel«.

Dosedanji tretji, četrti, peti in šesti odstavek 33. člena odloka se ustrezno preštevilčijo v četrti, peti, šesti in sedmi odstavek.

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0006/2017

Kamnik, dne 5. aprila 2017

Župan
Občine Kamnik
Marjan Šarec l.r.

1054. Pravilnik o sofinanciranju mladinskih programov in projektov v Občini Kamnik

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 27. člena Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10), Zakona o mladinskih svetih (Uradni list RS, št. 70/00 in 42/10) in 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15) je Občinski svet Občine Kamnik na 19. seji dne 5. 4. 2017 sprejel

PRAVILNIK

o sofinanciranju mladinskih programov in projektov v Občini Kamnik

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta pravilnik določa upravičence, pogoje, postopek, kriterije in merila za sofinanciranje mladinskih programov in projektov, dejavnosti mladinskega centra in mladinskega sveta (v nadaljevanju: sofinanciranje).

2. člen

Sofinanciranje se izvede na podlagi javnega razpisa ali javnega poziva, ki se objavi na uradni spletni strani Občine Kamnik ali v drugih lokalnih sredstvih javnega obveščanja, razen v primeru iz 19. člena tega pravilnika.

VSEBINSKE DOLOČBE

3. člen

Opredelitev pojmov po tem pravilniku:

- "mladinski program (dejavnost)" je kontinuirano izvajanje in koordiniranje mladinskih aktivnosti skozi celo leto (srečanja najmanj enkrat tedensko, najmanj devet mesecev v letu);
- "mladinski projekt" je posamična aktivnost izvajalca – posamični zaključen enkratni dogodek.

4. člen

Namen sofinanciranja po tem pravilniku je omogočanje mladinskega dela in vzpodbujanje razvoja mladinske politike s podporo kvalitetnim mladinskim programom, projektom oziroma mladinskim organizacijam na lokalni ravni, ki prispevajo k usposabljanju in pridobivanju veščin ter socialnemu vključevanju mladih.

5. člen

Predmet tega pravilnika je sofinanciranje zlasti mladinskih programov in projektov, ki:

- vključujejo neformalno izobraževanje in druge obšolske dejavnosti;
 - vključujejo informativna središča in druge oblike informiranja ter svetovanja mladim;
 - vključujejo raziskovalno dejavnost mladih;
 - vključujejo aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa;
 - vključujejo programe za preprečevanje uživanja drog in drugih nevarnih substanc;
 - spodbujajo k strpnosti, nenasilju med in nad mladimi;
 - spodbujajo kulturno izražanje in kreativnost;
 - spodbujajo inovativnost med mladimi;
 - spodbujajo delovanje na področju medgeneracijskega sodelovanja;
 - vključujejo mladinsko prostovoljno delo;
 - preventivni programi na različnih vsebinskih področjih.
- Predmet sofinanciranja ne morejo biti mladinski programi in projekti, ki imajo naravo:
- dopolnilnega poklicnega ali univerzitetnega izobraževanja;
 - rednega ali dopolnilnega izobraževanja v okviru ustanov, ki delujejo v skladu z določili Zakona o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja;
 - investicij ali nakupa opreme;
 - vključevanje odvisnikov v skupnosti za zdravljenje odvisnosti;
 - znanstvenih raziskovanj in strokovnih srečanj znanstvenega značaja.

6. člen

Upravičenci do sofinanciranja po tem pravilniku so ne-profitne organizacije, zavodi, društva, zveze društev oziroma organizacij, ki so nosilci programov in projektov, namenjenim mladim med 15. in dopolnjenim 29. letom starosti, ki delujejo na območju Občine Kamnik.

Pravico do sofinanciranja stroškov delovanja pa imajo tisti prijavitelji, ki izvajajo izključno programe in projekte za mlade, njihovo delovanje pa je širšega javnega pomena v Občini Kamnik.

7. člen

Pravico do sofinanciranja mladinskih programov in projektov imajo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

- so registrirani za izvajanje mladinske dejavnosti v skladu z zakonom;
- imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih aktivnosti;
- nimajo preteklih neporavnanih obveznosti do Občine Kamnik;
- delujejo na območju občine najmanj eno leto;

- programi in projekti se izvajajo za mladino v Občini Kamnik (mladi od 15 do dopolnjenega 29 leta starosti);
- programi in projekti so v interesu Občine Kamnik;
- imajo najmanj 90 % članstva v starosti od 15. do dopolnjenega 29. leta starosti;
- imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja mladinskih programov in projektov, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov;
- v primeru, da so bili prejemniki sredstev na javnem razpisu ali javnem pozivu Občine Kamnik za mladinske programe in projekte v preteklem letu, morajo imeti izpolnjene vse pretekle pogodbenne obveznosti.

POSTOPEK DODELJEVANJA SREDSTEV

8. člen

Finančna sredstva se prijaviteljem dodelijo na podlagi javnega razpisa ali javnega poziva. Vrednost sofinanciranja je odvisna od vsakoletnih razpoložljivih sredstev v občinskem proračunu za področje mladinskih dejavnosti.

9. člen

Objava javnega razpisa mora vsebovati:

- navedbo, da gre za javni razpis za izbiro programov in projektov v mladinskem sektorju in da se sofinancirajo tisti, ki so ovrednoteni višje;
- navedbo naročnika (naziv, sedež);
- predmet javnega razpisa;
- navedbo upravičencev, ki se lahko prijavijo na razpis;
- pogoje, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji in njihovi programi in projekti;
- merila in kriterije za vrednotenje mladinskih programov in projektov ter stroškov delovanja;
- okvirno vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet javnega razpisa;
- obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva;
- rok, do katerega morajo biti predložene vloge;
- dokazila o izpolnjevanju pogojev;
- način dostave vlog;
- navedbo javnih uslužbencev, pristojnih za posredovanje informacij v zvezi z razpisom;
- rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu razpisa;
- informacijo o morebitni razpisni dokumentaciji, ki je na razpolago.

Poleg podatkov iz prejšnjega odstavka se lahko objavijo tudi drugi podatki, glede na predmet javnega razpisa. Vsebina podrobnejše dokumentacije se posebej določi v besedilu javnega razpisa.

10. člen

Objava javnega poziva mora vsebovati:

- navedbo, da gre za javni poziv za izbiro programov in projektov v mladinskem sektorju in da se sofinancirajo tisti, ki so ovrednoteni višje;
- navedbo naročnika (naziv, sedež);
- predmet javnega poziva;
- navedbo upravičencev, ki se lahko prijavijo na poziv;
- pogoje, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji;
- merila in kriterije, ki jih mora izpolnjevati program v mladinskem sektorju za sofinanciranje;
- okvirno vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet javnega poziva;
- obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva;
- rok, do katerega morajo biti predložene vloge;
- dokazila o izpolnjevanju pogojev;
- način dostave vlog;

- navedbo javnih uslužbencev, pristojnih za posredovanje informacij v zvezi s pozivom;

- rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu poziva;

- informacijo o morebitni razpisni dokumentaciji, ki je na razpolago.

Poleg podatkov iz prejšnjega odstavka tega člena se lahko objavijo tudi drugi podatki, glede na predmet javnega poziva. Vsebina podrobnejše dokumentacije se posebej določi v besedilu javnega poziva.

11. člen

Za odpiranje prispelih vlog in izvedbo javnega razpisa ali javnega poziva imenuje župan Občine Kamnik razpisno komisijo, ki jo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana. Pristojni organ občinske uprave zbira vloge za sofinanciranje ter skrbi za koordinacijo izvedbe javnega razpisa ali javnega poziva. Javni razpis ali javni poziv se objavi na podlagi sklepa, ki ga izda župan Občine Kamnik in s katerim se določijo vrsta postopka, datum objave in besedilo razpisa oziroma poziva.

Prijavni rok na javni razpis in javni poziv trajata najmanj en mesec.

Po preteku prijavnega roka razpisna komisija pregleda prispele prijave ter ugotovi njihovo pravočasnost, popolnost in upravičenost prijavitelja. Prijave, vložene po izteku prijavnega roka ter prijave, ki jih ne vloži upravičena oseba, se s sklepom zavrnejo.

Prijavitelj nepopolne prijave, ki je bila vložena v prijavnem roku, se povabi, da svojo prijavo dopolni v osmih dneh po prejemu povabila. Če prijava ni dopolnjena v roku, se zavrne kot nepopolna.

Pravočasne in popolne prijave se ovrednotijo skladno s pogoji in merili, določenimi v javnem razpisu oziroma pozivu. Po zaključenem vrednotenju komisija pripravi predlog o izbiri upravičencev in deležu sredstev za sofinanciranje.

Na podlagi predloga iz prejšnjega odstavka tega člena pooblaščen oseba sprejme sklep o izbiri. Na podlagi sklepa pristojni organ izda odločbe, v katerih se določi upravičenost in obseg sofinanciranja. Ko odločba postavne izvršljiva, se z upravičencem sklene pogodba.

Če izvajalec ne vrne podpisane pogodbe v roku 8 dni od vročitve pisnega predloga pogodbe, se šteje, da od pogodbe odstopa.

12. člen

Mladinski programi in projekti oziroma stroški delovanja prijaviteljev ter dejavnost mladinskega centra se vrednotijo na podlagi meril in kriterijev iz tega pravilnika.

13. člen

Izvajalec je dolžan obvestiti Občino Kamnik o spremembi okoliščin, ki utegnejo kakorkoli vplivati na izpolnitev njegovih pogodbenih obveznosti.

14. člen

Izvajalec je dolžan Občini Kamnik predložiti poročilo, o poteku in rezultatih izvedbe predmeta pogodbe, skladno z razpisnimi in pogodbenimi določili.

MERILA IN KRITERIJI ZA VREDNOTENJE

Javni razpis

15. člen

Komisija bo pri vrednotenju prispelih vlog za sofinanciranje programov oziroma projektov upoštevala naslednja merila in kriterije:

- program oziroma projekt vključuje mlade z manj priložnostmi, iz manj privilegiranega socialno-ekonomskega okolja,

mlade iz ogroženih družin, šolske osipnike, družbeno izločeno mladino, invalide (5 točk);

- inovativnost programa oziroma projekta oziroma inovativnost pristopa k reševanju problemov z različnih področij življenja lokalne skupnosti (5 točk);

- program oziroma projekt spodbuja neformalno izobraževanje mladih (5 točk);

- obseg in kvaliteta predlaganega programa oziroma projekta (10 točk);

- program oziroma projekt je v korist lokalne skupnosti (10 točk);

- preventivna narava programa oziroma projekta (zloraba dovoljenih in nedovoljenih substanc, čustvena in fizična zloraba v družinah) (5 točk);

- spodbujanje sodelovanja med mladimi (10 točk);

- prostovoljno mladinsko delo (10 točk);

- intenzivnost izvajanja programa (tedenske in letne aktivnosti) (do 20 točk);

- kontinuiteta izvajanja programa (2 točki za vsako leto delovanja, vendar največ 20 točk);

- število aktivnih vključenih članov v mladinskih programih in projektih:

- do 10 aktivnih članov oziroma nosilcev (1 točka);

- 11 do 20 aktivnih članov oziroma nosilcev (2 točki);

- 21 do 30 aktivnih članov oziroma nosilcev (3 točke);

- 31 do 40 aktivnih članov oziroma nosilcev (4 točke);

- 41 in več aktivnih članov oziroma nosilcev (5 točk).

Na področju sofinanciranja projektov se dodelijo dodatne točke še za:

- reference prijavitelja (do 5 točk);

- sodelovanje z drugimi skupinami, organizacijami, institucijami v programu oziroma projektu (do 5 točk);

- spodbujanje osebne avtonomije mladih (do 5 točk);

- spodbujanje družbene integracije mladih (do 5 točk);

- neformalno izobraževanje in usposabljanje mladih za mladinsko delo (do 5 točk);

- mednarodno mladinsko delo (do 5 točk);

- mobilnost mladih (do 5 točk);

- informiranje in svetovanje za mlade (do 5 točk).

Skupno število točk se poveča za društva, ki imajo sklenjeno najemno pogodbo za prostore delovanja društva in plačujejo najemnino, in sicer za 30 točk.

Najvišje število točk, ki jih lahko prijavitelj na javnem razpisu doseže, je 175 točk.

Z javnim razpisom se določi minimalno število točk, ki jih mora prijavitelj doseči za sofinanciranje ter največje število projektov posameznega prijavitelja, ki bodo sofinancirani.

16. člen

Programi in projekti se ocenijo v skladu z merili in kriteriji in ob upoštevanju specifičnosti posameznih programov in projektov. Ne glede na število zbranih točk in vrednosti točk se posamezni program oziroma projekt lahko sofinancira največ do 50 % ocenjene vrednosti programa.

Višina sofinanciranja se določi tako, da se število doseženih točk pomnoži z vrednostjo točke. Vrednost točke se določi tako, da se okvirna vrednost sredstev javnega razpisa deli s številom doseženih točk vlog vseh prijaviteljev, ki so dosegli vsaj minimalno število točk, določeno z razpisom.

Javni poziv

17. člen

Komisija bo pri vrednotenju prispelih vlog za sofinanciranje upoštevala naslednja merila in kriterije:

- število članov in članic v starosti od 15. do dopolnjenega 29. leta starosti na zadnji dan preteklega leta (do 10 točk);

- obseg programa (do 20 točk);

- kakovost vsebinskega, organizacijskega in časovnega načrta programa (do 20 točk);

- spodbujanje samostojnega dela mladih (do 20 točk);

- vključenost mladih z manj priložnostmi (do 10 točk);

- izkazovanje kamniškega občinskega porekla v javnih predstavitvah programov (do 10 točk);

- medijska pokritost programa (do 10 točk).

Najvišje število točk, ki jih lahko prijavitelj na javnem pozivu doseže, je 100 točk.

Z javnim pozivom se določi minimalno število točk, ki jih mora prijavitelj doseči za sofinanciranje.

DEJAVNOST MLADINSKEGA CENTRA

18. člen

Mladinski center je organizirano funkcionalno središče za mlade, v katerem se izvajajo programi v mladinskem sektorju in mladinsko delo na lokalni ravni. Prijavitelj je javni zavod, ki deluje v mladinskem sektorju, ali organizacija v mladinskem sektorju, ki ima status organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju in obstaja najmanj eno leto. Na poziv se ne morejo prijaviti javni zavodi, katerih ustanoviteljica je Občina Kamnik.

Sredstva za delovanje mladinskega centra se zagotavljajo na podlagi javnega poziva.

Predmet javnega poziva so predvsem programi neformalnega učenja mladih z namenom dvigovanja njihovih državljanskih, medkulturnih in socialnih kompetenc, še posebej mladih z manj priložnostmi ter programi usposabljanj in učnih procesov za mlade, ki prispevajo k vidnosti in razvoju mladinskega sektorja.

Prijavljeni programi morajo upoštevati:

- zagotavljati obseg mladinskih programov v količini najmanj 1.500 ur letno;

- program iz področja LAS (Lokalna akcijska skupina, ki deluje na področju preventive različnih oblik zasvojenosti) ni upravičen do sofinanciranja na podlagi poziva;

- spodbujati morajo participacijo;

- nuditi morajo neformalno in medkulturno učenje;

- prispevati morajo k socialni povezanosti in družbeni integraciji mladih, predvsem mladih z manj priložnostmi;

- uveljavljati morajo mobilnost in mednarodno povezovanje mladih ter skrbeti za socialno kohezijo in promocijo urbane kulture v različnih demografskih okoljih;

- na področju prostovoljnih mladinskih aktivnosti štejejo predvsem aktivnosti, koristne za širšo družbeno skupnost;

- obseg servisnih storitev in podpornih dejavnosti tehnične, organizacijske, strokovne, svetovalne ali finančne narave, se morajo nanašati predvsem na skupnostno delo, kar je še posebej pomembno v okoljih, kjer mladi živijo in delajo;

- v program mora biti vključeno sodelovanje z različnimi mladinskimi in drugimi organizacijami, vključno s šolami in drugimi vzgojno-izobraževalnimi ustanovami, tako da se spodbuja kakovost mladinskega dela na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni;

- zaželeno je medijska pokritost programa, s čimer prijavitelj prispeva k večji prepoznavnosti mladinske dimenzije na vseh področjih, ki zadevajo mlade;

- pri načrtovanju prijavljenega programa se morajo upoštevati metode dela, ki zagotavljajo aktivno participacijo mladih in spodbujati njihovo sodelovanje v vseh fazah programa;

- druge vsebine navedene v javnem pozivu.

DEJAVNOST MLADINSKEGA SVETA

19. člen

V mladinski svet se združujejo mladinske organizacije, opredeljene v zakonu, ki ureja javni interes v mladinskem sektorju, ki imajo najmanj 90 odstotkov članstva v starosti do 29 let in 70 odstotkov članov vodstva v starosti od 15. do dopolnjenega 29. leta in sedež v Občini Kamnik.

Položaj, delovanje, dejavnost ter financiranje mladinskega sveta ureja zakon.

Postopek financiranja dejavnosti mladinskega sveta se začne na podlagi poziva Občine Kamnik k predložitvi letnega programa dela, ki vključuje finančni načrt. Poziv vsebuje okvirni znesek načrtovane razpoložljive višine proračunskih sredstev. Mladinski svet lokalne skupnosti posreduje letni program dela s finančnim načrtom najkasneje 60 dni po prejetju poziva.

Občinska uprava preveri finančno in vsebinsko skladnost predloga letnega programa mladinskega sveta. V kolikor ugotovi finančne ali vsebinske neskladnosti, pozove mladinski svet, da odpravi neskladja in določi rok za odpravo pomanjkljivosti.

Po uskladitvi letnega programa občinska uprava izda sklep o financiranju. Po izvršljivosti sklepa pošlje mladinskemu svetu v podpis pogodbo o sofinanciranju letnega programa.

NADZOR NAD PORABO SREDSTEV

20. člen

Nadzor nad porabo proračunskih sredstev izvaja občinska uprava Občine Kamnik.

Upravičenec mora v primeru nenamenske porabe proračunskih sredstev ali če je v postopku dodeljevanja sredstva navajal neresnične podatke, na podlagi katerih so mu bila proračunska sredstva dodeljena, vrniti prejeta proračunska sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunajo od dneva nakazila do dneva vračila sredstev. Če prejemnik sredstev ne vrne v določenem roku, se izvede postopek izterjave.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

21. člen

Mladinski programi in projekti, ki se financirajo iz kateregakoli drugega javnega razpisa lokalne skupnosti, ne morejo biti predmet sofinanciranja po tem pravilniku.

Izvajalec, ki krši pogodbeno določila, ni upravičen do sofinanciranja po tem pravilniku na naslednjem javnem razpisu ali javnem pozivu Občine Kamnik.

22. člen

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju mladinskih programov in projektov v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 8/12 in 29/16).

23. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0007/2017-4/3

Kamnik, dne 5. aprila 2017

Župan
Občine Kamnik
Marjan Šarec l.r.

1055. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje izvajanja ukrepov učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju Občine Kamnik

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15) je Občinski svet Občine Kamnik na 19. seji dne 5. 4. 2017 sprejel

P R A V I L N I K

o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje izvajanja ukrepov učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju Občine Kamnik

1. člen

V Pravilniku o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje izvajanja ukrepov učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 68/03, 34/04 in 31/08) se v 3. členu doda štirinajsta alineja, ki se glasi: »nakup električnega kolesa s pedali«.

2. člen

V 7. členu se v peti alineji besedilo »AURE – Agencije za učinkovito rabo energije RS« nadomesti z besedilom »Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada«.

3. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 41405-1/2003-3/12

Kamnik, dne 5. aprila 2017

Župan
Občine Kamnik
Marjan Šarec l.r.

LOŠKI POTOK

1056. Zaključni račun proračuna Občine Loški Potok za leto 2016

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 14. člena Statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 79/15) je občinski svet na 12. redni seji dne 6. 4. 2017 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN proračuna Občine Loški Potok za leto 2016

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Loški Potok za leto 2016.

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Loški Potok za leto 2016 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov, oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Loški Potok za leto 2016. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2016 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

3. člen

Zaključni račun proračuna Občine Loški Potok za leto 2016 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 410-0073/2015-03

Hrib - Loški Potok, dne 7. aprila 2017

Župan
Občine Loški Potok
Ivan Benčina l.r.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		
Skupina/podskupina kontov		Zaključni račun 2016
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	2.213.326
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	1.781.363
70	DAVČNI PRIHODKI	1.423.737
	700 Davki na dohodek in dobiček	1.283.340
	703 Davki na premoženje	76.380
	704 Domači davki na blago in storitve	63.277
	706 Drugi davki	740
71	NEDAVČNI PRIHODKI	357.626
	710 Udeležba na dobičku in prihodki od premoženja	322.816
	711 Takse in pristojbine	1.373
	712 Globe in druge denarne kazni	1.210
	713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	2.189
	714 Drugi nedavčni prihodki	30.038
72	KAPITALSKI PRIHODKI	40.671
	722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolg.sredstev	40.671
74	TRANSFERNI PRIHODKI	391.292
	740 Transferi prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	391.292
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	2.209.432
40	TEKOČI ODHODKI	609.312
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	157.849
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	24.416
	402 Izdatki za blago in storitve	419.088
	403 Plačila domačih obresti	2.959
	409 Rezerve	5.000
41	TEKOČI TRANSFERI	636.072
	410 Subvencije	14.684
	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	437.440
	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	50.996
	413 Drugi tekoči domači transferi	132.952
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	839.943
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	839.943
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	124.105
	431 Investicijski transferi pravnim osebam, ki niso proračunski upor.	101.944
	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	22.161
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJLJAJ)	3.894

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	0
C. RAČUN FINANCIRANJA		
VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	0
50	ZADOLŽEVANJE	0
	500 Domače zadolževanje	0
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	75.000
55	ODPLAČILA DOLGA	75.000
	550 Odplačila domačega dolga	75.000
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-71.106
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-75.000
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	-3.894
XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12.	496.568

1057. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode na območju Občine Loški Potok

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13), 3., 17., 26., 192. in 202. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo), Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15) in 12. člena Statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 79/15) je Občinski svet Občine Loški Potok na 12. redni seji dne 6. 4. 2017 sprejel

ODLOK o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode na območju Občine Loški Potok

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen (vsebina)

Ta odlok določa pogoje in način izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (v nadaljevanju: javna služba) na območju Občine Loški Potok (v nadaljevanju: občine). Podrobnejša vsebina o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav za izvajanje javne službe je opredeljena v Pravilniku o tehnični izvedbi in uporabi javnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih ter padavinskih voda, v nadaljevanju: Tehnični pravilnik.

2. člen (namen)

Namen odloka je:

- zagotavljanje učinkovitega izvajanja javne službe,
- usklajitev s predpisi, ki se nanašajo na varovanje okolja in posebej na varovanje voda,
- zagotavljanje trajnostnega razvoja javne službe, virov financiranja in nadzora izvajanja javne službe.

3. člen

(pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:

1. aglomeracija je območje poselitve, kjer sta poseljenost ali izvajanje gospodarske ali druge dejavnosti zgoščena tako, da je mogoče zbiranje komunalne odpadne vode v kanalizaciji in njeno odvajanje po kanalizaciji v komunalno čistilno napravo ali na končno mesto izpusta;

2. industrijska odpadna voda je industrijska odpadna voda v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;

3. izvajalec javne službe je pravna ali fizična oseba, ki jo na predpisani način izbere ali določi občina v skladu s predpisi, ki urejajo gospodarske javne službe;

4. javna kanalizacija je javna kanalizacija v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;

5. javno kanalizacijsko omrežje je kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije;

6. kanalizacija je kanalizacija v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;

7. kanalizacijski priključek je cevovod s pripadajočo opremo, ki je namenjen odvajanju odpadne vode ali mešanice odpadnih voda iz objekta v javno kanalizacijo in poteka od mesta priključitve na javno kanalizacijsko omrežje do zadnjega jaška pred objektom, ki je priključen na javno kanalizacijsko omrežje. Kanalizacijski priključek pripada objektu, v katerem nastaja komunalna, padavinska ali industrijska odpadna voda ali mešanica odpadnih voda, ki se odvaja v javno kanalizacijsko omrežje;

8. komunalna čistilna naprava je komunalna čistilna naprava v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;

9. komunalna odpadna voda je komunalna odpadna voda v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;

10. mala komunalna čistilna naprava je mala komunalna čistilna naprava v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;

11. mešano kanalizacijsko omrežje je kanalizacijsko omrežje za zbiranje in odvajanje mešanice odpadnih voda iz četrte ali pete alineje prvega odstavka prejšnjega člena;

12. minimalna komunalna oskrba je minimalna komunalna oskrba v skladu s zakonom, ki ureja graditev in se nanaša na odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode;

13. naprava je naprava v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, ki odvaja industrijsko odpadno vodo ali mešanico odpadnih voda iz tretje, četrte ali pete alineje prvega odstavka prejšnjega člena;

14. nepretočna greznica je nepretočna greznica v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;

15. neposredno odvajanje je neposredno odvajanje v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;

16. občutljivo območje je vodno telo površinske vode ali njegov del, ki je v skladu z merili iz 5. člena uredbe uvrščeno med občutljiva območja;

17. obremenitev komunalne čistilne naprave je obremenitev, izračunana na podlagi največje povprečne tedenske obremenitve, ki se v enem letu dovede v čistilno napravo, pri čemer se ne upoštevajo neobičajne okoliščine, kot je na primer velika količina padavin, in se izraža v PE;

18. obstoječa javna kanalizacija je javna kanalizacija, ki je bila zgrajena pred uveljavitvijo te uredbe ali obratuje na dan uveljavitve te uredbe, in javna kanalizacija, za katero je bilo pred tem dnem pridobljeno pravnomočno okoljevarstveno soglasje ali gradbeno dovoljenje;

19. obstoječa mala komunalna čistilna naprava je mala komunalna čistilna naprava, za katero velja da je:

– bila zgrajena pred uveljavitvijo te uredbe v skladu s predpisi, ki so veljali v času gradnje, in obratuje na dan uveljavitve te uredbe,

– bilo pred dnem uveljavitve te uredbe pridobljeno pravnomočno okoljevarstveno ali gradbeno dovoljenje,

– bilo pred dnem uveljavitve te uredbe pridobljeno soglasje za priključitev pristojnega soglasodajalca v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, in pravnomočno vodno soglasje v skladu s predpisi, ki urejajo vode, če za obratovanje male komunalne čistilne naprave ni treba pridobiti okoljevarstvenega dovoljenja in za njeno gradnjo ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja;

20. obstoječa nepretočna greznica je nepretočna greznica, za katero velja da je:

– bila zgrajena pred uveljavitvijo te uredbe v skladu s predpisi, ki so veljali v času gradnje, in obratuje na dan uveljavitve te uredbe,

– bilo pred dnem uveljavitve te uredbe za objekt, ki je priključen na obstoječo nepretočno greznico, pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje, ki je vključevalo minimalno komunalno oskrbo objekta z zbiranjem komunalne odpadne vode v nepretočni greznici,

– bilo pred dnem uveljavitve te uredbe pridobljeno soglasje za priključitev pristojnega soglasodajalca v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, in pravnomočno vodno soglasje v skladu s predpisi, ki urejajo vode, če za njeno gradnjo ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja;

21. obstoječa pretočna greznica je obstoječa pretočna greznica v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;

22. padavinska odpadna voda je padavinska odpadna voda v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;

23. populacijski ekvivalent (v nadaljnjem besedilu: PE) je populacijski ekvivalent v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;

24. posebna storitev je storitev, ki ni obvezna storitev javne službe, vendar jo izvajalec javne službe izvaja z uporabo javne infrastrukture, namenjene odvajanju in čiščenju komunalne oziroma padavinske odpadne vode, v okviru njenih prostih zmogljivosti in v soglasju z njenim lastnikom;

25. posredno odvajanje je posredno odvajanje v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;

26. primarno čiščenje je čiščenje komunalne odpadne vode s fizikalnim ali kemičnim postopkom, ki vključuje usedanje trdnih delcev, ali drugim postopkom, s katerim se biokemijska potreba po kisiku (v nadaljnjem besedilu: BPK₅) v komunalni odpadni vodi pred iztokom v vode zmanjša za najmanj 20% in količina neraztopljenih snovi za najmanj 50%;

27. primerno čiščenje je čiščenje komunalne odpadne vode s katerikoli postopkom, s katerim se dosega odstranjevanje organskega onesnaženja tako, da vode, v katere se odpadne vode odvajajo, dosegajo predpisane okoljske standarde kakovosti. Za primerno čiščenje se šteje čiščenje komunalne odpadne vode s postopkom, s katerim se dosega odstranjevanje organskega onesnaženja tako, da mejne vrednosti parametrov onesnaženosti iz 8. člena uredbe niso presežene;

28. prispevno območje občutljivega območja je območje, s katerega vse celinske vode odtekajo preko potokov, rek ali jezer v občutljivo območje in ki se določi na podlagi hidrografskih razvodnic;

29. prvi naliv padavinske odpadne vode je padavinska odpadna voda, ki se po daljšem sušnem obdobju na začetku močnejših padavin odvede v kanalizacijo. Za izračun količine prvega naliva padavinske odpadne vode se upošteva čas trajanja padavin 15 minut in intenzivnost padavin 15 l/s/ha utrjenih

površin in streh, s katerih se padavinska odpadna voda odvaja v javno kanalizacijsko omrežje;

30. sekundarno čiščenje je čiščenje komunalne odpadne vode s postopkom, ki vključuje biološko čiščenje s sekundarnim usedanjem, ali z drugim postopkom, s katerim se dosega odstranjevanje organskega onesnaženja tako, da mejne vrednosti parametrov onesnaženosti ali učinkov čiščenja iz 6. člena uredbe niso presežene;

31. terciarno čiščenje je čiščenje komunalne odpadne vode s katerikoli postopkom, s katerim se dosega odstranjevanje organskega onesnaženja, dušika in fosforja tako, da mejne vrednosti parametrov onesnaženosti ali učinkov čiščenja iz 6. in 7. člena uredbe niso presežene;

32. tipska mala komunalna čistilna naprava je mala komunalna čistilna naprava z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, ki je gradbeni proizvod v skladu s standardom SIST EN 12566-3 ali drugim enakovrednim in mednarodno prizanim standardom, in je zanjo izdana izjava o lastnostih v skladu s predpisi, ki urejajo gradbene proizvode (v nadaljnjem besedilu: izjava o lastnostih);

33. upravljavec javne kanalizacije je pravna oseba, ki jo v skladu s predpisi, ki urejajo javno službo, občina določi ali izbere za izvajalca javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode;

34. vodovarstveno območje je vodovarstveno območje, določeno v skladu s predpisi, ki urejajo vode;

35. vplivno območje kopalnih voda je vplivno območje v skladu s predpisom, ki ureja upravljanje kakovosti kopalnih voda;

36. zmogljivost komunalne čistilne naprave je projektirana sposobnost čiščenja komunalne odpadne vode pri največji obremenitvi komunalne čistilne naprave in se izraža v PE.

II. ORGANIZIRANOST IN OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE

4. člen

(izvajalec javne službe)

Občina je lastnica objektov in naprav za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode in zagotavlja izvajanje javne službe v obliki javnega podjetja na celotnem območju občine v obsegu in pod pogoji, določenimi s tem odlokom.

Izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode in upravljavec objektov in naprav za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode na celotnem območju Občine Loški Potok je Javno komunalno podjetje Komunala Ribnica, d.o.o. (v nadaljevanju: izvajalec ali upravljavec).

5. člen

(program odvajanja in čiščenja)

Občina zagotavlja izvajanje storitev javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda na vseh poselitvenih območjih na svojem območju v skladu z Uredbo o odvajanju, izvajalec pa v skladu s predpisi izvaja javno službo na navedenem območju Občine Loški Potok v skladu s Programom odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (v nadaljevanju: program), ki ga izdela skladno z Uredbo o odvajanju in objavi na spletni strani izvajalca.

6. člen

(čiščenje komunalne odpadne vode)

Čiščenje komunalne odpadne vode na območju občin se prostorsko zagotavlja:

– v malih komunalnih čistilnih napravah zmogljivosti do 2.000 PE za komunalne odpadne vode, ki se odvajajo preko javnih kanalizacijskih omrežij iz območij, ki so priključene nanje in z njimi upravlja izvajalec javne službe,

– v obstoječih nepretočnih greznicah ali malih komunalnih čistilnih napravah za komunalne odpadne vode iz stavb oziroma drugih objektov (v nadaljevanju: objektov), ki niso priključeni na javno kanalizacijo in z njimi upravlja zasebni lastnik ali upravljavec, ki ga potrdijo lastniki.

7. člen

(lokacija prevzema vsebin greznic in blata MKČN)

Prevzem in ravnanje z blatom iz greznic in MKČN ter komunalnih odpadnih voda iz nepretočnih greznic do izgradnje čistilne naprave, ki bo omogočala sprejem grezničnega blata, in blata iz MKČN, zagotavlja izvajalec javne službe.

8. člen

(izvajanje javne službe)

(1) Kot obvezno storitev javne službe mora izvajalec javne službe na območju ali njegovem delu, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, zagotavljati:

- odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo,
- redno vzdrževanje objektov javne kanalizacije,
- odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se s streh in javnih površin odvajajo v javno kanalizacijo, v primeru, da ponikanje ali odvajanje v vodotok ni možno,
- deratizacijo, ki se obvezno opravi, kadar se pojavi ali obstaja nevarnost, da se pojavi nalezljiva bolezen, katere vir okužbe ali prenašalci so glodavci,
- prevzem in odvoz komunalne odpadne vode, ki se zbira v nepretočnih greznicah v komunalno čistilno napravo in njeno čiščenje,
- prevzem in odvoz ter obdelavo blata iz obstoječih greznic in MKČN do 50 PE na čistilni napravi,
- pregledovanje MKČN do 50 PE,
- obveščanje uporabnikov javne službe,
- izdelava programa izvajanja javne službe,
- vodenje evidenc o izvajanju javne službe,
- poročanje o izvajanju javne službe,
- priključevanje novih uporabnikov javne službe.

(2) Posebne storitve javne službe so:

1. odvajanje in čiščenje industrijske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo,
2. odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo s površin, ki niso javne površine ali površine iz 4. točke prvega odstavka.

(3) Storitve iz prejšnjega odstavka tega člena Izvajalec izvaja v okviru prostih zmogljivosti javne kanalizacije in čistilne naprave, v soglasju z lastnikom infrastrukture ter po ceniku posebnih storitev.

III. POGOJI IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE

9. člen

(upravni postopki – javna pooblastila)

Izvajalec javne službe izdaja smernice za načrtovane predvidene prostorske ureditve (v nadaljevanju: smernice), mnenja k predlogom prostorskega akta (v nadaljevanju: mnenja), projektne pogoje k idejni zasnovi, projektom itd. (v nadaljevanju: pogoje), soglasja k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja (v nadaljevanju: soglasja) in soglasja za priključitev na javno kanalizacijo (v nadaljevanju: soglasja za priklop), ter potrdila, pri čemer mora investitor v vlogi predložiti:

1. za smernice in mnenja:
 - dokumentacijo, ki jo določa Zakon o prostorskem načrtovanju.
2. za projektne pogoje:
 - dokumentacijo, ki jo določa Zakon o graditvi objektov,
 - idejno zasnovo in situacijo obstoječega stanja,
 - situacijo v merilu 1:500 z vrisanimi objekti ter vsemi komunalnimi napravami in objekti, ki se ali se bodo nahajali na lokaciji;

– opis specifičnosti gradnje in namembnosti objekta s predvideno potrošnjo vode.

3. za soglasje k projektnim rešitvam in projektni dokumentaciji za spremembo namembnosti, rekonstrukciji in odstranitvi objektov:

- projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja z načrtom kanalizacijskega priključka,
- situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:500,
- soglasje lastnikov ali uporabnikov parcel preko katerih bo potekal kanalizacijski priključek, oziroma ustrezen pravno veljaven dokument, ki nadomesti soglasje lastnika,
- soglasje za prekop cestišča in križanja z drugimi komunalnimi vodi (po potrebi),
- načrt interne kanalizacije,
- dokumentacijo vezano na odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih in padavinskih voda, če se objekt gradi na območju, ki ni opremljeno z javnim kanalizacijskim sistemom,
- strokovno poročilo o vplivih na okolje v primerih, ko je to določeno s predpisi.

4. za soglasje za priključitev, če ni bilo izdano že v postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja:

- pravnomočno gradbeno dovoljenje oziroma dokaz o pravici graditi v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov in urejanje prostora,
- katastrski načrt (načrt parcele),
- situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:500,
- načrt interne kanalizacije,
- dovoljenje občine oziroma države za prekop cestišča,
- pri notarju overjeno pogodbo o služnosti ali pri notarju overjeno soglasje lastnikov parcel, po katerih bo potekal kanalizacijski priključek, oziroma sodno odločbo, ki nadomesti soglasje ali pogodbo o zagotavljanju odvajanja odpadnih voda v skladu s predpisom, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode, če je to predpisano.

5. za soglasje za priključitev obstoječih stavb oziroma drugih inženirskih objektov:

- gradbeno dovoljenje ali druga dokazila o legalnosti stavbe ali inženirskega objekta,
- projekt kanalizacijskega priključka,
- projekt interne kanalizacije ali potrdilo upravljavca o pregledu interne instalacije,
- projekt za izvedbo kanalizacijskega priključka,
- podatke o količini in vrsti odpadne vode, biorazgradljivosti in količini organskih snovi ali nevarnih snovi v odpadni vodi, v primeru industrijskih odpadnih vod,
- program predpisanih prvih meritev, če gre za industrijske odpadne vode,
- projekt za izvedbo naprav za predčiščenje industrijske odpadne vode,
- pri notarju overjeno pogodbo o služnosti ali pri notarju overjeno soglasje lastnikov parcel, po katerih bo potekal kanalizacijski priključek oziroma sodno odločitev, ki nadomesti soglasje,
- pogodbo o zagotavljanju odvajanja odpadnih voda v skladu s predpisom, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode.

6. za soglasja za ukinitve priključka:

- situacijo z vrisano stavbo ali inženirskim objektom in kanalizacijskim priključkom v merilu 1:1000 ali 1:500,
- potrdilo pristojnega organa o odstranitvi stavbe ali spremembi namembnosti stavbe.

7. za soglasje k spremembam:

- projekte in opise, ki se nanašajo na spremembe.

Za pridobitev soglasja za obstoječe zgradbe se uporablja 5. točka tega člena, gradbenega dovoljenja ni potrebno predložiti, če je bil objekt zgrajen pred letom 1967 in to lastnik objekta dokaže z veljavno uradno listino.

Upravljaavec sodeluje tudi kot strokovni sodelavec pri tehničnih pregledih objektov oziroma novozgrajene javne infrastrukture.

10. člen

(prevzem objektov in naprav javne kanalizacije)

Kadar je s pogodbo o opremljanju določeno, da bo novozgrajena kanalizacija s pripadajočimi objekti obravnavana kot javna kanalizacija, je investitor novozgrajenih kanalizacijskih objektov in omrežja dolžan po končani gradnji s pogodbo le-te predati v last občini.

Za prevzem objektov in omrežij javne kanalizacije iz prvega odstavka tega člena mora biti predložena naslednja dokumentacija:

- gradbeno dovoljenje,
- projekt izvedenih del,
- elaborat geodetskega posnetka za vpis v kataster in potrdilo o vpisu v kataster gospodarske javne infrastrukture (GJI),
- zapisnik o opravljenih preskusih tesnosti cevovodov in jaškov v skladu z veljavnim standardom (SIST EN 1610),
- poročilo o pregledu s kamero za pregled kanalov s predloženim video posnetkom,
- dokazila o vgrajenih materialih in opremi,
- zapisnik o uspešnem tehničnem pregledu,
- uporabno dovoljenje,
- garancijske izjave,
- overjene služnostne pogodbe ali pogodbe o pravici dostopa do omrežja in objektov javne kanalizacije,
- prve meritve za MKČN,
- okoljevarstveno dovoljenje (OVD) za ČN za katere je OVD potrebno.

Izvajalec lahko ob soglasju občine z namenom racionalizacije postopkov po lastni strokovni presoji za konkretne primere zmanjša obseg potrebne dokumentacije iz drugega odstavka tega člena.

11. člen

(sistem odvajanja)

Obstoječe kanalizacijsko omrežje je grajeno v ločenem sistemu. Vsa nova kanalizacijska omrežja in obnove obstoječega omrežja se morajo graditi v ločenem sistemu, razen v primeru, ko padavinske vode ni možno ločiti iz omrežja, ker ni ustreznega odvodnika oziroma ni možnosti ponikanja ali so padavinske vode tako močno onesnažene, da jih ni možno odvajati v vodotok ali ponikati.

IV. IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE NA OBMOČJIH, KI SO OPREMLJENA Z JAVNO KANALIZACIJO

12. člen

(objekti in naprave javne kanalizacije)

Objekti in naprave javne kanalizacije obsegajo primarno in sekundarno kanalizacijsko omrežje ter z njimi povezane tehnološke naprave, kot so:

- kanalizacijska omrežja za odvod komunalne in padavinske odpadne vode,
- črpališča za prečrpavanje komunalne in padavinske odpadne vode,
- revizijski jaški za priključevanje objektov na javno kanalizacijo, ki so na zemljišču lastnika objekta,
- objekti in naprave vakuumske kanalizacije,
- objekti in naprave tlačne kanalizacije,
- male komunalne čistilne naprave velikosti najmanj 50 PE,
- razbremenilniki visokih vod,
- zadrževalni in pretočni bazeni,
- drugi objekti in naprave, potrebni za obratovanje javne kanalizacije (odprti kanalski jarki prevzeti v najem in upravljanje upravljavca).

Z objekti in napravami javne kanalizacije upravlja upravljavec.

Upravljaavec ima ves čas pravico dostopa do kanalizacijskih objektov in naprav v lasti občine z namenom zagotavljanja

rednega vzdrževanja in kontrole, ne glede na to, kdo je lastnik zemljišča, na katerem so objekti in naprave javne kanalizacije. Upravljavec je praviloma dolžan po opravljenem rednem ali izrednem (intervencijskem) delu v letnem času vzpostaviti zemljišče v prvotno stanje v roku 14 dni po izvedenih delih. V primeru izvajanja izrednih del v zimskem času, se zemljišče vzpostavi v stanje, ki je primerno za ta čas, zaključna dela pa se opravi takoj ko dopuščajo vremenski pogoji.

Šteje se, da je javna kanalizacija izgrajena in se objekt njo mora priključiti, če je razdalja priključka na javno kanalizacijo manjša od 50 m, merjeno od mesta priključitve na objektu do mesta priključitve na javno kanalizacijo, pod pogojem, da je odvajanje komunalne odpadne vode možno brez naprav za prečrpavanje.

13. člen

(objekti in naprave uporabnikov)

Naprave in objekti uporabnika so:

- kanalizacijski priključek je del interne kanalizacije in poteka od mesta priključitve na sekundarno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije do vključno zadnjega revizijskega jaška pred stavbo, ki je priključena na javno kanalizacijo. Če revizijskega jaška ni na parceli, na kateri stoji stavba, kanalizacijski priključek poteka do zunanje stene stavbe;
- objekti in naprave za predčiščenje odpadnih vod, peskolovi in lovilci olj;
- interna kanalizacija s pripadajočimi objekti in napravami v stanovanjski stavbi ali drugih objektih ter izven nje/njih;
- nepretočne greznice, obstoječe greznice ter male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo manjšo od 50 PE.

Kanalizacijski priključek je sistem cevovodov, jaškov ter črpalnih naprav za odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode iz objekta. Kanalizacijski priključek je sestavni del objekta in je v zasebni lasti. Kanalizacijski priključek mora biti izveden tako, da na objektu ne nastane škoda zaradi vdora vode iz javne kanalizacije. Odvajanje odpadne vode iz prostorov objekta, ki so nižji od temena kanalizacije, se mora izvesti s črpanjem na nivo, iz katerega bodo odpadne vode gravitacijsko odtekale preko revizijskega jaška v javno kanalizacijo. V primeru, da na lokaciji priključka obstaja nevarnost poplav, je potrebno odpadne vode črpati nad zaježitveno črto, od tega nivoja pa gravitacijsko odvajati v revizijski jašek priključnega kanala. Zaježitvena črta predstavlja nivo zemljišča, po katerem poteka javna kanalizacija.

Vsak kanalizacijski priključek mora imeti revizijski jašek, ki izvajalcu služi za preverjanje razmer v priključni cevi in preverjanje emisij v odpadni vodi, uporabniku pa za vzdrževanje in čiščenje priključnega cevovoda. Revizijski jašek je del javne kanalizacije in mora biti praviloma postavljen na takšnem mestu, da lahko do njega nemoteno dostopata izvajalec in uporabnik. Mesto revizijskega jaška določita projektant in izvajalec v projektni dokumentaciji ob izgradnji javne infrastrukture.

Če revizijskega jaška ni možno postaviti na zemljišču v lasti lastnika objekta, mora lastnik tega objekta za postavitve revizijskega jaška predložiti izvajalcu notarsko overjeno služnostno pogodbo ali izjemoma soglasje lastnika zemljišča, na katerem je možno postaviti revizijski jašek.

Naprave in objekte iz tega člena odloka upravlja in vzdržuje lastnik objekta na svoje stroške.

14. člen

(obveznosti, vezane na priključitev objektov)

Na območjih, kjer je zgrajena, se gradi, obnavlja ali rekonstruira javna kanalizacija, je priključitev objekta ali preureditev obstoječega priključka objekta na javno kanalizacijo obvezna in dovoljena le na podlagi izdanega soglasja za priključitev; komunalna odpadna voda se mora odvajati neposredno v javno kanalizacijo.

V javno kanalizacijo se mora neposredno odvajati tudi komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi zunaj območja naselja ali dela naselja, ki je opremljeno z javno kanalizacijo,

če je razdalja, v kateri je izgrajena javna kanalizacija, manjša od 100 m, in pri tem ne nastajajo nesorazmerno visoki stroški glede na vpliv na okolje. Podrobneje so pogoji opredeljeni v veljavni Uredbi o odvajanju. Izvajalec mora lastnika objekta obvestiti v roku 30 dni po prejemu uporabnega dovoljenja za javno kanalizacijo, da je priključitev njegovega objekta na javno kanalizacijo obvezna in mu posredovati pogoje za priključitev. Priključitev na javno kanalizacijo izvede izvajalec javne službe ali drug za to usposobljen in registriran izvajalec gradbenih del oziroma druga oseba v skladu z ZGO pod nadzorom izvajalca javne službe na stroške lastnika objekta. Priključitev na javno kanalizacijo mora biti v roku šestih mesecev od prejema obvestila o obvezni priključitvi.

Objekt, iz katerega se je do zgraditve javne kanalizacije odvajala komunalna odpadna in padavinska voda v greznico ali MKČN, se mora priključiti na javno kanalizacijo tako, da lastnik na svoje stroške greznico ali malo komunalno čistilno napravo odstrani ali očisti in izključi iz sistema odvajanja odpadne vode ter upravljavcu dopusti nadzor nad izvedenimi deli.

Izvajalec javne službe lahko v skladu s predpisi v soglasju za priključitev na kanalizacijo določi uporabniku storitve javne kanalizacije obveznost, da opravlja periodične meritve količin in lastnosti odpadne vode v skladu s kriteriji, določenimi v Tehničnem pravilniku o javni kanalizaciji. Navedene obveznosti uporabnik izvajalca na lastne stroške. Ravno tako uporabnik na lastne stroške nabavi in vzdržuje za to potrebne naprave. Uporabnik redno dostavlja izvajalcu poročila o opravljenih meritvah v skladu z veljavnimi predpisi.

Uporabniki, ki odvajajo v javno kanalizacijo tehnološko odpadno vodo, obremenjeno z več kot 50 PE oziroma 4.000 m³ na leto, morajo v roku enega leta po uveljavitvi tega odloka izvesti merilno mesto v skladu z zahtevami izvajalca javne službe.

Merilno mesto mora biti ob vsakem času brez posebnega obvestila dostopno izvajalcu javne službe.

15. člen

(načini priključitve)

Za vsak objekt ali sklop objektov na isti lokaciji, ki so v lasti enega uporabnika, je dovoljen samo en priključek na javno kanalizacijo. V primeru zahtevne konfiguracije terena ali ko to zahteva položaj in velikost objektov se izjemoma dovoli v skladu s soglasjem izvajalca tudi izgradnja dveh ali več priključkov.

Vsak objekt se praviloma priključuje na javno kanalizacijo preko svojega priključka. V primerih, ko se pri izdelavi projekta priključka ugotovi, da to ni možno ali racionalno, je dovoljena priključitev po navodilih izvajalca več objektov preko enega skupnega kanalizacijskega priključka, s čimer pa morajo soglašati vsi lastniki tega priključka. V tem primeru je priključek v zasebni lasti vseh lastnikov tega priključka.

16. člen

(pogoji priključitve)

Priključitev objekta na javno kanalizacijo se opravi na podlagi vloge lastnika objekta in ob izpolnitvi naslednjih pogojev:

- da so izpolnjeni vsi pogoji iz soglasja izvajalca,
- da je pridobljeno soglasje in so poravnane vse obveznosti do lastnika infrastrukture,
- to dopuščajo zmogljivosti in tehnična izvedba javne kanalizacije.

Lastnik je dolžan vlogo za izvedbo priključka na revizijski jašek javne kanalizacije podati najkasneje v osmih dneh pred izvedbo del. Izdajanje strokovnih navodil, pregled in prevzem kanalizacijskega priključka izvede izvajalec na stroške uporabnika.

17. člen

(izvajanje priključkov)

Priključitev na javno kanalizacijo lahko izvede izvajalec javne službe ali drug za to usposobljen in registriran izvajalec

gradbenih del oziroma druga oseba v skladu z Zakonom o graditvi objektov pod nadzorom izvajalca javne službe.

Podrobnejša pravila o izvedbi in financiranju hišnih priključkov se določijo s Tehničnim pravilnikom.

18. člen

(material priključkov)

Javna in zasebna kanalizacija morata biti grajeni iz materialov, ki zagotavljajo popolno tesnost in ustreza evropskim normativom (SIST EN) na tem področju. Podrobnejše zahteve so navedene v Tehničnem pravilniku o javni kanalizaciji.

19. člen

(padavinske in drenažne vode)

V mešan sistem javne kanalizacije ni dovoljeno odvajati padavinskih in drenažnih vod, vodotokov ter podtalnice, če obstaja možnost ponikanja v zemljo ali odvajanja v bližnji vodotok.

V. IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE NA OBMOČJIH, KI NISO OPREMLJENA Z JAVNO KANALIZACIJO

20. člen

(načini odvajanja in čiščenja odpadnih vod)

Na območjih, kjer odvajanje in čiščenje odpadne vode ni urejeno z javno kanalizacijo, mora lastnik novih objektov zagotoviti čiščenje komunalne odpadne vode v tipski MKČN ali v MKČN, ki je sestavljena iz enote za mehansko čiščenje (trepakna greznica) iz katere se odpadna voda odvaja preko enote za nadaljnje čiščenje, filtracijo ali infiltracijo, ali v nepretočni greznici, v skladu z veljavno zakonodajo.

Na območjih, kjer po operativnem programu opremljanja naselij z javno kanalizacijo ni predvidena gradnja javne kanalizacije, so lastniki obstoječih objektov dolžni obstoječe pretočne greznice predelati ali odstraniti iz uporabe v zakonsko predpisanih rokih in jih nadomestiti s tipsko MKČN ali z MKČN, ki je sestavljena iz enote za mehansko čiščenje (trepakna greznica) iz katere se odpadna voda odvaja preko enote za nadaljnje čiščenje, filtracijo ali infiltracijo ali z nepretočnimi greznicami, ki morajo ustrezati zakonsko predpisanim standardom glede tehnične izvedbe in dodatne obdelave očiščene odpadne vode. Posamezni uporabniki lahko zgradijo skupno MKČN s pripadajočim kanalizacijskem omrežjem, ki nima statusa javne kanalizacije, za upravljanje s temi objekti pa morajo pooblastiti odgovornega upravljalca naprav.

Ob izdelavi ocene obratovanja je treba preveriti:

- način nastajanja komunalne odpadne vode, ki se odvaja v MKČN, v zvezi s prepovedmi in omejitvami iz uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav,
- način odvajanja očiščene komunalne odpadne vode v zvezi s prepovedmi in omejitvami iz uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav,
- izpolnjevanje pogojev ustreznega čiščenja komunalne odpadne vode iz uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav,
- zmogljivost male komunalne čistilne naprave glede na količino komunalne odpadne vode, ki se odvaja vanjo,
- skladnost male komunalne čistilne naprave s standardi, navedenimi v uredbi o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav ali s priporočili o stanju tehnike čiščenja komunalne odpadne vode v malih komunalnih čistilnih napravah, ki jih ministrstvo objavlja na svojih spletnih straneh,
- vodenje obratovalnega dnevnika v skladu z veljavno zakonodajo

Ceno izvedbe prvih meritev in obratovalnega monitoringa ter izdelave ocene obratovanja kot storitev javne službe potrdi skupni ustanoviteljski organ izvajalca na predlog izvajalca v skladu z merili iz predpisa, ki ureja oblikovanje cen obveznih občinskih GJS varstva okolja.

21. člen

(prevzem blata iz čistilnih naprav)

Izvajalec prevzema in zagotavlja ravnanje, čiščenje in obdelavo blata iz pretočnih greznic in MKČN ter komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic na celotnem območju občine v obsegu in rokih, določenih v 8. členu tega odloka. Izvajalec na podlagi Programa odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (v nadaljevanju: Program) vsako leto do 25. decembra pripravi načrt izvajanja prevzema in zagotavljanja ravnanja, čiščenja in obdelave blata za naslednje leto.

22. člen

(obstoječe greznice)

Velikost obstoječega usedalnika blata ugotovi izvajalec na podlagi razpoložljive projektne dokumentacije oziroma popisa stanja na terenu. Ugotovljena odstopanja se na podlagi dejanskih meritev uskladijo z evidencami izvajalca pri prvem prevzemu blata.

Pogostost praznjenja usedalnika blata za posameznega uporabnika določi izvajalec v Programu odvajanja in čiščenja na podlagi prostornine usedalnika blata in v skladu z veljavno uredbo (najmanj enkrat na tri leta).

23. člen

(način obveščanja in praznjenja greznic)

Izvajalec je dolžan uporabnika o obveznosti opravljanja obvezne storitve javne službe prevzema blata oziroma komunalne odpadne vode najprej obvestiti, telefonsko ali elektronsko. Kolikor praznjenje ni izvedeno v roku 8 dni po dogovorjenem terminu, izvajalec uporabnika v skladu z veljavno uredbo obvesti pisno (dopis, elektronsko) s povratnico (priporočen dopis ali elektronsko potrdilo o prejemu obvestila) najmanj 15 dni pred začetkom opravljanja storitve. V obvestilu mora navesti datum in okvirni čas svojega prihoda.

Uporabnik ima po dogovoru z izvajalcem pravico enkratne predstavitve najavljenega časa storitve, ki pa ne more biti daljša od treh mesecev. O takšni nameri mora uporabnik izvajalca pisno obvestiti najmanj 8 dni pred predvideno izvedbo storitve.

Če uporabnik najavljenega časa opravljanja storitve ne odpove in ga v dogovoru z izvajalcem ne prestavi ter s tem onemogoči izvedbo storitve ali če izvajalcu ne omogoča opravljanja storitev, mora plačati nastale stroške po ceni za prevzem blata. Stroška ravnanja z blatom izvajalec uporabniku v tem primeru ni upravičen zaračunati.

Uporabnik ni dolžan plačati stroškov storitev iz tretjega odstavka tega člena, če zaradi dokazane daljše odsotnosti upravičeno (daljša bolniška odsotnost ali višja sila) ni mogel odpovedati najavljenega časa opravljanja storitev.

Občina opredeli za posamezne stavbe ali skupine stavb, do katerih dostop s cestnim motornim vozilom, namenjenim prevozu komunalne odpadne vode in neobdelanega blata, ni mogoč, izvajanje službe v omejenem obsegu in s posebnimi prevoznimi sredstvi. Omejen obseg in način izvajanja storitve sta opredeljena v programu, ki ga za obdobje štirih let pripravi izvajalec.

Praznjenje greznic in MKČN izvaja smo izvajalec javne službe oziroma od izvajalca pooblaščen izvajalec.

24. člen

(ravnanje z blatom in odpadnimi vodami iz greznic)

Blato iz pretočnih greznic in MKČN ter komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic se lahko odvaja samo na sprejem v čistilno napravo, ki je opremljena za obdelavo blata.

VI. PRAVICE IN OBVEZNOSTI IZVAJALCA IN UPORABNIKOV

25. člen

(pravice in obveznosti izvajalca)

Zaradi izvajanja javne službe ima izvajalec naslednje naloge:

– zagotavljati javno službo odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda, ki se odvajajo v kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije, v skladu z veljavno Uredbo o odvajanju;

– zagotavljati odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo s površin, ki niso javne površine in industrijske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo

– Navedene storitve izvajalec javne službe izvaja v okviru prostih zmogljivosti javne kanalizacije kot posebno storitev z uporabo javne infrastrukture in v soglasju z lastnikom infrastrukture:

– zagotavljati prevzemanje in ravnanje z blatom iz pretočnih greznic in MKČN,

– zagotavljati odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic,

– izdelovati Program odvajanja in čiščenja v skladu z veljavno Uredbo o odvajanju,

– na poziv občine, sodelovati pri izdelavi programskih rešitev širitve javne kanalizacije v okviru opremljanja stavbnih zemljišč s komunalno infrastrukturo,

– izdajati potrdila in strokovne ocene obratovanja MKČN ter voditi ustrezne evidence o teh objektih,

– obveščati uporabnike o načrtovanih prekinitev odvajanja odpadne vode in o času trajanja prekinitev,

– voditi kataster o objektih in napravah javne kanalizacije na stroške lastnika infrastrukture,

– voditi predpisane evidence o javni infrastrukturi in druge evidence,

– izdelovati in posredovati na ustrezne občinske in državne službe predpisana poročila v zvezi z dejavnostjo odvajanja in čiščenje odpadnih voda na območjih z urejeno javno infrastrukturo ali pa brez urejene javne infrastrukture,

– redno obračunavati storitve javne službe in izvajati izterjavo dolgovanih zneskov,

– izvajati pregled javne kanalizacije in kanalizacijskih priključkov ter MKČN,

– izvajati obnovitvena dela v skladu z zagotovljenimi finančnimi viri lastnika infrastrukture na objektih za odvajanje in čiščenje odpadnih voda,

– uporabnikom omogočati priključevanje objektov na javno kanalizacijo, kot je določeno s tem odlokom in jih o tem obveščati v rokih, določenih v tem odloku,

– izvajati predpisane meritve in nadzirati sestavo odpadne vode, delovanje čistilnih naprav in drugih naprav za prečiščevanje industrijske odpadne vode, ter izvajati potrebne ukrepe za zagotovitev ustreznosti njihovega delovanja. Vse stroške, ki nastanejo zaradi opravljanja del krije uporabnik,

– iz naslova zagotavljanja nemotenega delovanja javne kanalizacije nadzirati stanje kanalizacijskega priključka in interne kanalizacije do vstopa v objekt uporabnika,

– izvajati priprave za hitro vnovično vzpostavitev delovanja kanalizacijskega omrežja po naravnih in drugih nesrečah oziroma priprave za nadomestno začasno odvajanje odpadne vode in v okviru priprav izdelati ustrezne načrte zaščite in reševanja,

– voditi evidence na podlagi podatkov, ki jih pridobi od uporabnikov, upravnikov večstanovanjskih objektov, organov lokalne skupnosti ter državnih organov in služb na podlagi Zakona o javnih gospodarskih službah, Zakona o lokalni samoupravi in odloka, vendar v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov,

– izdajati projektne pogoje in soglasja ter voditi evidenco o njih,

– izvajati druge obveznosti tega odloka.

26. člen

(vzdrževanje in izvajanje obnov/investicij)

Za izvedbo vzdrževalnih del na javni kanalizaciji skrbi izvajalec javne službe, lahko pa določena dela v skladu s predpisi o javnem naročanju pisno naroči pri tretji osebi, ki

je strokovno usposobljena za ta dela. Stroški za vzdrževalna dela se krijejo iz cene storitve javne službe. Investitor v obnovo javne kanalizacije je občina, ki pa lahko izvajalca javne službe s tem odlokom pooblašča za vodenje in nadzor obnovitvene investicije v višini letne najemnine, pobrane za infrastrukturo, v imenu in za račun občine (v tujem imenu in za tuj račun).

Investitor v novogradnjo javne kanalizacije je občina, ki pa izvajalca javne službe lahko s pogodbo pooblasti za vodenje in nadzor investicije. Če vzdrževalnih ali investicijskih del ne izvaja izvajalec javne službe ampak tretja oseba, mora izvajalec javne službe zagotoviti strokovni nadzor pri posegih v javno kanalizacijsko omrežje, izvajalec investicijskih del pa mora tak nadzor omogočiti in plačati stroške nadzora. V primeru rekonstrukcije javne kanalizacije, so priključki v cestnem telesu in izvedba revizijskega jaška na zemljišču lastnika objekta, strošek obnove kanalizacije, ki se financira iz javnih sredstev.

Izvajalec ima zaradi izvajanja javne službe brez soglasja lastnika pravico pristopati do kanalizacijskih objektov in naprav, MKČN in greznic, vendar mora pred vzdrževalnimi deli pisno ali ustno obvestiti lastnika prizadetega zemljišča.

27. člen

(pravice in obveznosti uporabnikov)

Uporabnik je fizična ali pravna oseba, ki je lastnik ali solastnik objekta, dela objekta ali utrjenega zemljišča na območju Občine Loški Potok, priključenega na javno kanalizacijo oziroma koristnik storitve javne službe. V primeru, da uporabnik objekt, del objekta ali utrjenega zemljišča preda v najem, je dolžan skleniti sporazum o načinu plačevanja stroškov javne storitve in poroštvi, če želi obveznost plačila storitev javne službe prenesti na najemnika.

Uporabniki imajo naslednje pravice in obveznosti:

– zgraditi objekte in naprave interne kanalizacije skladno z odobreno tehnično dokumentacijo in izdanim soglasjem upravljavca;

– odvajati komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo, kjer je le-ta zgrajena;

– odvajati v javno kanalizacijo samo takšno odpadno vodo, ki ne prekoračuje zakonsko predpisanih parametrov;

– pridobiti soglasja, mnenja, potrdila in strokovne ocene, kot to določa ta odlok;

– vzdrževati kanalizacijski priključek, interno kanalizacijo in vse naprave, vgrajene vanjo;

– vzdrževati čistočo in zagotavljati nemoten dostop do mest za ugotavljanje količine in stopnje onesnaženosti odpadne vode;

– po priključitvi na javno kanalizacijo mora opustiti obstoječo greznico v skladu z navodili upravljavca,

– v primeru okvar na interni kanalizaciji ali izlivov škodljivih snovi mora izvesti ukrepe za preprečitev škode na javnem kanalizacijskem sistemu in čistilni napravi ter o tem obvestiti upravljavca,

– vzdrževati obstoječo greznico, nepretočno greznico ali MKČN;

– izvajati predpisane meritve komunalnih in padavinskih odpadnih voda ter industrijskih odpadnih vod;

– odvajati industrijske odpadne vode v skladu s panožno zakonodajo vezano na odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih vod;

– omogočati izvajalcu dostop do javne kanalizacije za izvajanje vzdrževalnih in obnovitvenih del na javni kanalizaciji, kadar le-ta poteka po njegovem zemljišču;

– omogočati izvajalcu neoviran dostop do obstoječe greznice, nepretočne greznice ali MKČN in prevzem njene vsebine;

– omogočiti izvajalcu pregled interne kanalizacije in sestavo odpadne vode;

– obvestiti izvajalca o začetku gradnje MKČN, mu omogočiti pregled in pred zagonom predati predpisano dokumentacijo o ustreznosti MKČN;

– obveščati izvajalca o vseh okvarah na javni kanalizaciji, kanalizacijskem priključku in merilnih napravah ter vseh pojavih, ki bi utegnili imeti vpliv na obratovanje javne kanalizacije;

– uporabniki ne smejo prekiniti odvoda vode drugemu uporabniku ali ga z nestrokovnim delom onemogočiti;

– pisno obveščati upravljalca o spremembi naslova, lastništva in drugih spremembah na stavbi ali inženirskem objektu, ki imajo vpliv na odvod komunalne odpadne in padavinske vode; v roku 15 dni od nastanka spremembe, ki je možna po poravnavi vseh zapadlih obveznosti. V primeru spremembe uporabnika mora poleg obvestila poskrbeti tudi za izvedbo popisa števca, ki je relevanten trenutek za določitev novega uporabnika in novega razmerja med izvajalcem javne službe in uporabnikom. Če se popis ne izvede, se storitve javne službe zaračunavajo novemu uporabniku enako, kot staremu in jih je dolžan novi uporabnik poravnati, ter od datuma prejema pisnega obvestila starega uporabnika;

– plačevati stroške storitev javne službe;

– obveščati izvajalca o vseh spremembah količin in lastnosti industrijske odpadne vode, ki vplivajo na izvajanje javne službe;

– upoštevati ukrepe in objave v primeru motenj pri odvajanju in čiščenju odpadne vode.

Uporabniki se ne smejo priključiti na javno kanalizacijo brez soglasja upravljalca.

Prepovedano je poseganje v vse naprave in objekte javne kanalizacije in spreminjanje pogojev njihove dostopnosti, zlasti revizijskih jaškov.

28. člen

(posegi v območju kanalizacije)

Uporabnikom in drugim nepooblaščenim osebam ni dovoljeno posegati v objekte in naprave javne kanalizacije. Na vplivnem območju kanalizacije v skladu s Tehničnim pravilnikom se ne sme graditi objektov, spreminjati višine nadkritja (zasipa) kanalizacijskega omrežja, zasipavati pokrovov jaškov in izvajati ostalih aktivnosti, ki bi lahko povzročile poškodbe na kanalizacijskem omrežju ali ovirale njegovo delovanje in vzdrževanje. Prav tako ni dovoljeno posegati v obstoječe interne kanalizacijske objekte in naprave drugih uporabnikov ali jim celo preprečiti odvod odpadne vode v javno kanalizacijsko omrežje. Izvajalci del morajo pri vzdrževanju in rekonstrukciji cest, ulic in trgov vzpostaviti kanalizacijsko omrežje in naprave v prvotno stanje. Upravljalci drugih objektov in naprav (vodovodnega, elektro, PTT, toplovodnega, plinovodnega omrežja ipd.) morajo pri opravljanju del na svojih objektih in napravah zagotoviti, da ostanejo kanalizacijske naprave nepoškodovane.

29. člen

(odškodnina)

Uporabnik ima pravico od izvajalca zahtevati odškodnino za dokazano škodo, nastalo zaradi prekinitve odvajanja komunalne odpadne vode po krivdi izvajalca oziroma opustitve vzdrževanja javne kanalizacije, ko le-ta ni izvedel vseh potrebnih ukrepov, da bi preprečil škodljive vplive na življenje in zdravje ljudi, živali, okolja in lastnine.

VII. VIRI FINANCIRANJA

30. člen

(viri financiranja)

Javna služba se financira iz:

- cene storitev javne službe,
- proračunskih sredstev občine,
- drugih virov.

31. člen

(proračunska sredstva občine)

Če cena storitev javne službe ne zadošča za pokrivanje vseh stroškov javne službe in predpisanega donosa, pošlje

izvajalec na Občino Loški Potok predlog za subvencioniranje, ki mora vsebovati za javno službo:

- kalkulacijo z opredelitvijo in obrazložitvijo stroškov,
- možne rešitve zmanjšanja stroškov ali povečanja prihodkov,

- predlog višine mesečne subvencije,
- predlog obdobja subvencioniranja,
- in morebitne ostale obrazložitve, ki lahko vplivajo na višino subvencije.

Občinska uprava gradivo preuči in pripravi predlog višine in obdobja subvencioniranja javne službe za obravnavo in sprejem na prvi seji Občinskega sveta Občine Loški Potok.

Po sklepu občinskega sveta in zagotovitvi sredstev v proračunu občine za namen subvencije, občina tekoče mesečno izplačuje subvencijo izvajalcu. Po poteku obdobja subvencioniranja ali najpozneje do 31. 3. za preteklo poslovno leto, izvajalec javne službe opravi končni obračun rezultata javne službe. Če je bila subvencija preplačana, izvajalec v 30 dneh vrne ugotovljeno preplačilo v občinski proračun.

VIII. MERITVE IN OBRAČUN

32. člen

(elementi za obračun)

V okviru javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode se uporabnikom zaračunavajo naslednje storitve javne službe:

- odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode za objekte, ki so priključeni na javni kanalizacijski sistem,
- odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode vezane na nepretočne greznice,
- storitve, vezane na obstoječe greznice in MKČN.

Uporabniki, ki uporabljajo storitve gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda, so razdeljeni v naslednji skupini:

- uporabniki, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti,
- vsi ostali uporabniki, ki opravljajo pridobitno dejavnost.

Uporabniki, pri katerih nastaja odpadna voda v kmetijski dejavnosti ter se le-ta odvaja na kmetijska zemljišča, niso dolžni plačevati stroškov odvajanja in čiščenja odpadne vode, če zagotovijo ločeno merjenje porabljene pitne vode, namenjene za izvajanje kmetijske dejavnosti oziroma se uporablja kriterij, ki je enak za objekte, kjer ni merjenja porabe pitne vode preko števca porabe pitne vode.

Uporabnik je lahko tudi najemnik stavbe, inženirskega objekta ali dela stavbe oziroma inženirskega objekta ob pogoju, da se najemodajalec, najemnik in izvajalec dogovorijo o načinu plačevanja stroškov javne storitve in poroštvi.

33. člen

(cena)

Cena storitve javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je sestavljena iz omrežnine, stroškov izvajanja storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda ter stroškov okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalnih in padavinskih odpadnih voda, ki se na računu prikazujejo ločeno na podlagi veljavnih predpisov.

34. člen

(enota količine)

Enota količine storitve za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode, ki nastaja v stavbi, ki je priključena na javni kanalizacijski sistem, je izražena v m³ dobavljene pitne vode iz vodovodnega omrežja, če iz nje nastaja odpadna voda v skladu s predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje odpadnih vod in velja tudi za prevzem komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic in njen odvoz in ravnanje z njimi na komunalni čistilni napravi. Uporabniki plačujejo odve-

deno vodo v enaki količini in v enakih obdobjih, kot jo plačujejo za porabljeno pitno vodo.

Enota količine storitve za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode, ki nastaja v stavbi, kjer ni zgrajenega javnega kanalizacijskega sistema, je izražena v kos/mesec ali v m³/mesec dobavljene pitne vode iz vodovodnega omrežja, če iz nje nastaja odpadna voda. Cena storitve je lahko preračunana na enakomerne časovne intervale v okviru rokov, določenih z veljavno zakonodajo ali se določi na podlagi m³ dobavljene pitne vode iz vodovodnega omrežja in vključuje stroške prevzema blata in ravnanja z blatom.

Uporabnikom, ki nimajo urejenega sistema meritve porabe pitne vode se količina odpadnih voda določi na način iz Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (normirana poraba po DN 13 ali 0,15 m³ na osebo na dan).

Odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode s streh in utrjenih površin se na območju občine šteje kot javna služba.

Na količine, ugotovljene po prejšnjih odstavkih tega člena, se pri uporabnikih, ki so dolžni opravljati monitoring onesnaženosti vode, upošteva še faktor onesnaženosti, ki se ugotavlja v skladu s Tehničnim pravilnikom.

Stroški okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne odpadne vode so stroški okoljskih dajatev v skladu s predpisi, ki določajo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja.

35. člen

(način obračuna stroškov storitve)

Stroške odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki nastaja v stavbi, ki je priključena na javni kanalizacijski sistem se uporabnikom zaračuna na osnovi dejanske porabe pitne vode v preteklem obračunskem obdobju ali v akontacijah, določenih glede na porabo pitne vode v preteklem obračunskem obdobju. Dejansko porabo se ugotavlja najmanj enkrat letno, ko se izvede tudi poračun akontacij.

Stroške odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki nastaja v stavbi, kjer ni zgrajenega javnega kanalizacijskega sistema, se uporabnikom zaračuna v kom/mesec in so lahko preračunani na enakomerne časovne intervale v okviru rokov, določenih z veljavno zakonodajo na datum sprejema odloka ali na osnovi dejanske porabe pitne vode izražene v m³/mesec v preteklem obračunskem obdobju ali v akontacijah, določenih glede na porabo pitne vode v preteklem obračunskem obdobju.

Uporabniki morajo plačati zaračunane storitve najpozneje v 8 dneh od datuma izstavitve računa, razen, če zakon ne določa drugače oziroma ni s pogodbo določen drugačen rok plačila.

36. člen

(oblikovanje cen storitev)

Cene storitev gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda pripravi izvajalec javne službe skladno z določili tega odloka in skladno z zakonskimi predpisi o določanju cen komunalnih storitev v Republiki Sloveniji, potrjuje pa jih občinski svet.

Na potrjene cene se obračuna še DDV v skladu z Zakonom o DDV.

37. člen

(obveznost plačila storitev)

Uporabniki so dolžni plačati stroške odvajanja in stroške čiščenja odpadne vode ne glede na vodni vir, iz katerega se oskrbujejo.

Uporabniki so dolžni plačati stroške odvajanja in stroške čiščenja odpadne vode od dneva priključitve na javno kanalizacijo oziroma čistilno napravo.

Stroške odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode se uporabnikom zaračunava mesečno v obliki in na način kot se obračunava oskrba s pitno vodo.

38. člen

(plačilo računov in ugovor)

Uporabnik je dolžan plačati račun najkasneje do dneva zapadlosti računa. Če se uporabnik s prejetim računom ne strinja, ima pravico, da v osmih dneh od prejema računa vloži pisni ugovor pri upravljavcu. Upravljavec je dolžan na pisni ugovor uporabnika pisno odgovoriti v roku 15 dni od prejema ugovora. Ugovor na izdan račun ne zadrži plačila. Kolikor uporabnik računa ne poravna niti v 15 dneh po prejemu pisnega odgovora, se mu izda pisni opomin. Če tudi takrat uporabnik računa ne poravna, se sedem dni po prejemu opomina začne postopek izterjave po sodni poti.

Upravljavec, si v primeru zamude plačila pridružuje pravico zaračunati zakonske zamudne obresti in stroške opomina.

39. člen

(prekinitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda)

Upravljavec lahko na stroške uporabnika brez objave prekine odvajanje odpadnih in padavinskih voda v naslednjih primerih:

- stanje interne kanalizacije in kanalizacijskega priključka ogroža zdravje uporabnikov ali nemoteno delovanje javne kanalizacije,

- priključek na kanalizacijsko omrežje ni izveden skladno s soglasjem upravljavca ali je izveden brez soglasja upravljavca,

- uporabnik brez soglasja upravljavca dovoli priključitev drugega uporabnika na svoj kanalizacijski priključek,

- uporabnik ravna v nasprotju z določili Pravilnika o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih ter padavinskih voda,

- uporabnik z odvodom odpadne vode povzroča nevarnost za neoporečnost pitne vode,

- kvaliteta izpusta odpadne vode v kanalizacijo ne ustreza zahtevam veljavne zakonodaje,

- se uporabnik ne priključi na javno kanalizacijo skladno z določili tega odloka,

- uporabnik ne opusti greznice skladno s 14. členom tega odloka,

- če uporabnik ne plača računa za v skladu s pogoji predhodnega člena,

- če izvid vzorca odvedene odpadne vode uporabnika izdelan pri pooblašeni organizaciji izkazuje neustrezno sestavo. Odvajanje odpadnih in padavinskih voda se prekine za čas, dokler ni odpravljen vzrok prekinitve. Uporabnik mora plačati stroške prekinitve in ponovne priključitve ter morebitne stroške, ki so nastali kot posledica vzroka prekinitve, po ceniku upravljavca.

Upravljavec lahko prekine odvod odpadne ter padavinske vode na stroške uporabnika, če uporabnik pisno zahteva začasno prekinitev. Upravljavec ima pravico prekiniti odvajanje odpadnih vod za krajši čas zaradi vzdrževalnih del na objektih in napravah javne kanalizacije. O tem mora predhodno obvestiti uporabnike preko sredstev javnega obveščanja.

IX. NADZOR NAD IZVAJANJEM TEGA ODLOKA IN KAZENSKE DOLOČBE

40. člen

(inšpekcijski organ)

Za inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb tega odloka in izrekanje sankcij je pristojen občinski inšpekcijski organ.

41. člen

Pravno osebo se kot uporabnika javne kanalizacije kaznuje z globo 1.000,00 EUR, če pa se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo pa z globo 2.500,00 EUR:

1. če se priključi na javno kanalizacijo brez soglasja upravljavca (tretji odstavek, 27. člen),

2. če se ne priključi in ne uporablja javne kanalizacije na območjih, kjer je to obvezno (prvi odstavek, 14. člen),

3. če ne izpolnjuje obveznosti iz prve, druge, tretje, pete, šeste, sedme, osme, enajste, dvanajste, trinajste, štirinajste, šestnajste, osemnajste, dvajsete in enaindvajsete alineje drugega odstavka 27. člena odloka,

Samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, se kot uporabnika javne kanalizacije za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje z globo 1.000,00 EUR.

Odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje z globo 250,00 EUR.

Pravne osebe, ki imajo MKČN ali greznico, se kaznuje z globo 1.000,00 EUR, če pa se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo pa z globo 2.500,00 EUR:

1. če ne izpolnjuje obveznosti iz prve, šeste, devete, desete, enajste, trinajste, petnajste, osemnajste in enaindvajsete alineje drugega odstavka 27. člena odloka,

2. če pravočasno oziroma po zahtevah tega odloka ne naroči praznjenja greznice, ali ne dovoli izvajalcu praznjenja greznice, oziroma ji greznico prazni za to nepooblaščen izvajalec, v skladu s 23. členom,

3. če pravočasno oziroma po zahtevah tega odloka ne naroči odvoza blata iz MKČN, ali ne dovoli izvajalcu odvoza blata iz MKČN, oziroma ji MKČN prazni za to nepooblaščen izvajalec, v skladu s 23. členom.

Odgovorna oseba pravne osebe, fizična oseba in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, se za prekršek iz tega člena kaznujejo z globo 250,00 EUR.

Fizično osebo kot uporabnika javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode se za prekršek iz prvega in četrtega odstavka tega člena kaznuje z globo 300,00 EUR.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

42. člen

(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o pogojih odvajanja in čiščenja odpadnih padavinskih voda na območju Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 27/09) ter vsi na njegovi podlagi sprejeti občinski akti.

Občinski akti, ki so bili sprejeti na podlagi odloka, se uporabljajo do uveljavitve novih podzakonskih aktov, kolikor niso v nasprotju s tem odlokom.

43. člen

Upravni in inšpekcijski postopki, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo po dosedanjem odloku.

Postopki o prekrških, ki so bili storjeni pred začetkom uporabe tega odloka, se dokončajo po dosedanjem odloku, razen v primerih, ko je za kršitelja ta odlok milejši.

44. člen

Občina Loški Potok je dolžna v roku dvanajst mesecev po uveljavitvi tega odloka sprejeti Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi javnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih ter padavinskih voda.

45. člen

(veljavnost odloka)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 354-0003/2017

Hrib - Loški Potok, dne 7. aprila 2017

Župan
Občine Loški Potok
Ivan Benčina l.r.

1058. Pravilnik o pokroviteljstvu ter financiranju drugih društvenih dejavnosti v Občini Loški Potok

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12), 2. in 7. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13, 101/13) ter 7. člena Statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 79/15) je Občinski svet Občine Loški Potok na 12. redni seji dne 6. 4. 2017 sprejel

PRAVILNIK o pokroviteljstvu ter financiranju drugih društvenih dejavnosti v Občini Loški Potok

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem pravilnikom se določajo postopek ter merila in kriteriji za pridobivanje sredstev iz proračuna Občine Loški Potok za pokroviteljstva in prireditve ter sredstev za sofinanciranje izvajanja projektov in programov društev, klubov, združenj, nevladnih in neprofitnih organizacij ter drugih izvajalcev za izvajanje prostočasnih dejavnosti ter razvoju podeželja in turizma.

Predmet sofinanciranja po tem pravilniku niso programi s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti, športa ter programi humanitarnih organizacij.

2. člen

Občina je lahko pokrovitelj prireditev in dogodkov, različnih dejavnosti, priprav in izdelav snovnih ali nesnovnih stvari ali izvedb ter drugih projektov (v nadaljevanju: projekti), ki so v organizaciji fizičnih ali pravnih oseb na različnih nivojih.

Sredstva iz prvega odstavka tega člena se namenajo za sofinanciranje projektov:

- ki promovirajo občino, njene prebivalce in kraje oziroma širijo njene razvojne potencialne;
- ki utrjujejo in promovirajo pozitivne vrednote (demokratske vrednote, človekove pravice, in druga temeljna načela, zapisana v statutu občine in Ustavi Republike Slovenije ter prispevajo k vzpodbujanju medčloveškega sožitja in dialoga in k ohranjanju naše naravne, kulturne, verske in narodnostne dediščine ter izročila);
- ki vzpodbujajo prostovoljstvo in udeleževanje v skupinah na različnih področjih;
- ki so neposredno vezana na gostovanje skupin s sosednjih krajev in drugod iz Slovenije ter iz tujine, zlasti še na dejavnost slovenskih zamejskih in združenj;
- ki so neposredno vezana na medobčinsko, medregijsko in mednarodno sodelovanje;
- ki jih organizirajo mladi ali so namenjene koristnemu preživljanju prostega časa mladih;
- ki utrjujejo spoznavanje, sodelovanje in druženje med družbeno aktivnimi občani;
- ki so neposredno namenjena plačilu stroškov sprejema in pogostitve ob pomembnejših jubilejih, obiskih in drugih priložnostih oziroma pomoč pri organizaciji.

Predmet sofinanciranja po tem pravilniku je tudi izvajanje letnih programov in rednih dejavnosti ter enkratne akcije oziroma projekti organizacij, ki niso upravičeni za sofinanciranje iz naslova drugih razpisov. Redna dejavnost organizacij se po tem pravilniku sofinancira organizacijam, ki imajo sedež v Občini Loški Potok ter organizacijam, ki nimajo sedeža v Občini Loški Potok, vključujejo pa naše občane, zato se redna dejavnost lahko financira glede na število članov, ki so občani Občine Loški Potok.

II. UPRAVIČENCI

3. člen

Upravičenci do dodelitve proračunskih sredstev po tem pravilniku so:

- fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v občini;
- fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v drugi občini, če projekt organizirajo na območju naše občine;
- fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v drugi občini, če je njihov projekt, ki je organiziran izven občine, pomemben za občino oziroma naše občane in vključuje tudi naše občane.

Posamezna fizična ali pravna oseba je praviloma v okviru istega razpisa le enkrat upravičena do proračunskih sredstev po tem pravilniku.

4. člen

Ne glede na določbe tega pravilnika je občina lahko pokrovitelj društvu oziroma klubu ter posameznikom, ki s svojimi dosežki na športnem, kulturnem ali kakšnem drugem področju dosežejo vrhunske dosežke na državnem ali širšem nivoju.

III. POSTOPEK PRIDOBIVANJA SREDSTEV
TER MERILA IN KRITERIJI

5. člen

Proračunska sredstva, ki so v proračunu občine zagotovljena za posamezno proračunsko leto, se upravičencem dodelijo na osnovi izvedenega postopka javnega razpisa. Občina enkrat letno objavi javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev po tem pravilniku, s katerim določi pogoje in postopke ter vsebino vloge za dodelitev sredstev.

Postopek javnega razpisa opravi občinska uprava, ki pripravi in objavi razpis v občinskem glasilu in na spletni strani Občine Loški Potok ter na osnovi razpisa zbira prijave. Predlog razdelitve razpoložljivih sredstev pripravi razpisna komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Komisija, ki jo sestavljajo predsednik in dva člana, je imenovana za obdobje mandata občinskega sveta.

O dodelitvi sredstev odloči župan s sklepom na podlagi predloga komisije. Odločitev župana je dokončna.

6. člen

Razpisna komisija ob pregledu vlog, prispelih na razpis za sofinanciranje, izloči vloge za programe oziroma projekte, ki niso v interesu Občine Loški Potok, ter tiste programe in projekte, ki se sofinancirajo iz drugih postavk proračuna Občine Loški Potok. Komisija pri odločanju in oblikovanju predloga o sofinanciranju upošteva predvsem:

- pomen projekta za občino oziroma občane Občine Loški Potok,
- cilje ter namene projekta, ki so jasno opredeljeni,
- promocijski učinek za občino,
- tradicionalnost,
- inovativnost in izvirnost (programi in projekti, ki neposredno ne posnemajo že izvedenih programov in projektov ter vsebujejo inovativen pristop),
- kakovost in izvedljivost projekta,
- medobčinski, medregijski in mednarodni pomen podprtega projekta ter vzajemnost,
- organizacijsko, strokovno in finančno zahtevnost projekta,
- sorazmernost s sofinanciranjem primerljivih projektov,
- vključenost občanov oziroma druge zainteresirane javnosti v projekt,
- dosedanje sodelovanje prijaviteljev pri drugih aktivnostih, katerih (so)organizator je občina.

7. člen

Višina sofinanciranja s strani občine je odvisna od razpoložljivih sredstev v proračunu ter obsega in ocene kvalitete in pomembnosti programa oziroma projekta za občino. Pri vrednotenju kvalitete in pomembnosti programa oziroma projekta se oceni prispevek, ki ga načrtovana izvedba projekta oziroma programa prinese k dogajanju v posameznem kraju ali občini oziroma koristi, ki jo ima projekt za občane Občine Loški Potok.

8. člen

S pridobitelji sredstev iz proračuna se sklene pogodba, s katero se upravičenec zaveže, da bo projekt izvedel skrbno in skladno s prijavo. Upravičenec je dolžan na ustrezen način v okviru projekta obveščati javnost o pokroviteljstvu občine. V roku 30 dni od podpisa pogodbe se izvede nakazilo proračunskih sredstev na transakcijski račun oziroma osebni račun upravičenca, razen če v pogodbi ni določeno drugače.

9. člen

Dodeljena proračunska sredstva se lahko porabijo samo za namen, za katerega so dodeljena. V primeru, da sredstva niso bila uporabljena za namen, za katerega so bila dodeljena oziroma če upravičenec ne izpolni obveznosti iz tega pravilnika, lahko občina zahteva vrnitev le-teh skupaj z zamudnimi obrestmi.

10. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 419-0001/2017

Hrib - Loški Potok, dne 6. aprila 2017

Župan
Občine Loški Potok
Ivan Benčina l.r.

**1059. Sklep o cenah storitev čiščenja in odvajanja
komunalne odpadne vode na območju Občine
Loški Potok**

Na podlagi Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode na območju Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 20/17) je Občinski svet Občine Loški Potok na 12. seji dne 6. 4. 2017 sprejel

S K L E P

**o cenah storitev čiščenja in odvajanja
komunalne odpadne vode na območju
Občine Loški Potok**

1. člen

S tem sklepom se določijo cene elementov obračuna storitve čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode, ki jih izvaja Komunala Ribnica d. o. o. (v nadaljevanju izvajalec javne službe), uporabnikom na področju Občine Loški Potok.

2. člen

Cene, določene s tem sklepom, veljajo za uporabnike na območju Občine Loški Potok, ki so ali bodo priključeni na sisteme v upravljanju izvajalca javne službe.

3. člen

Cena čiščenja komunalne odpadne vode znaša 1,6049 €/m³ brez DDV.

4. člen

Omrežnina čiščenja, ki pokriva stroške javne infrastrukture za vodomere dimenzije do vključno DN ≤ 20, znaša:

Premer vodomera	Faktor omrežnine	Omrežnina na mesec/uporabnik brez DDV (v EUR)
DN ≤ 20	1	1,1726

Za vodomere drugih dimenzij se omrežnina izračuna skladno z določili Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12).

Občina Loški Potok o morebitni subvenciji omrežnine odloči s posebnim aktom, v katerem določi višino in vir subvencije.

Omrežnino za čiščenje skladno z določili Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12) plačujejo vsi porabniki vode v Občini Loški Potok, ne glede na to, ali so priključeni na kanalizacijski sistem, ali pa storitev čiščenja uporabljajo preko storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami.

Omrežnina za čiščenje se skladno z določili Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12) zaračunava vsem uporabnikom v enakomernih mesečnih obrokih.

V primeru, da pride do spremembe faktorjev, določenih v Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12), se vsem uporabnikom obračunava omrežnina po novih faktorjih ob nespremenjenem izhodišču.

5. člen

Cena odvajanja komunalne odpadne vode znaša 0,6628 €/m³ brez DDV.

6. člen

Omrežnina odvajanja, ki pokriva stroške javne infrastrukture za vodomere dimenzije do vključno DN ≤ 20, znaša:

Premer vodomera	Faktor omrežnine	Omrežnina na mesec/uporabnik brez DDV (v EUR)
DN ≤ 20	1	18,6119

Za vodomere drugih dimenzij se omrežnina izračuna skladno z določili Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12).

Občina Loški Potok o morebitni subvenciji omrežnine odloči s posebnim aktom, v katerem določi višino in vir subvencije.

Omrežnino za odvajanje plačujejo uporabniki, ki so priključeni na kanalizacijski sistem in tudi tisti uporabniki, ki imajo možnost priklopa na kanalizacijski sistem in so se dolžni priključiti.

Omrežnina za odvajanje se skladno z določili Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12) zaračunava uporabnikom v enakomernih mesečnih obrokih.

V primeru, da pride do spremembe faktorjev, določenih v Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12), se vsem uporabnikom obračunava omrežnina po novih faktorjih ob nespremenjenem izhodišču.

7. člen

Cena storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Loški Potok znaša 0,6235 €/m³ brez DDV. Storitve se zaračunava mesečno glede na količino porabljene vode v m³.

Storitev praznjenja greznic in prevzema blata iz malih komunalnih čistilnih naprav se mora skladno z Odlokom o

odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode na območju Občine Loški Potok (Uradni list RS, št.20/17) opraviti enkrat na tri leta.

8. člen

Kadar se poraba pitne vode ne ugotavlja z obračunskim vodomrom, se uporabnikom zaračuna količina 0,15 m³ na osebo na dan.

9. člen

Praznjenje pretočne greznice ali male komunalne čistilne naprave po naročilu več kot enkrat na tri leta se uporabnikom zaračuna po ceni, ki znaša 195,51 €/praznjenje brez DDV (količina do 6 m³).

10. člen

Cene začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljajo pa se od 1. 5. 2017 dalje.

Z dnem uveljavitve navedenih postavk po tem sklepu prenehajo veljati dosedanje cene, ki so bile objavljene s »Sklepom o cenah storitev čiščenja komunalne odpadne vode na območju Občine Loški Potok«, št. 301-0005/2016 (Uradni list RS, št. 38/16).

Št. 301-0002/2017

Hrib - Loški Potok, dne 7. aprila 2017

Župan
Občine Loški Potok
Ivan Benčina l.r.

1060. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb čiščenja in odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2017 na območju Občine Loški Potok

Na podlagi drugega, tretjega in četrtega odstavka 3. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12) je Občinski svet Občine Loški Potok na 12. redni seji dne 6. 4. 2017 sprejel

S K L E P

o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb čiščenja in odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2017 na območju Občine Loški Potok

1. člen

Občina Loški Potok bo storitve obveznih občinskih gospodarskih javnih služb čiščenja in odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za gospodinjstva, v delu, ki se nanaša na omrežnino za odvajanje komunalne odpadne, v obdobju od 1. 5. 2017 do 31. 12. 2017 subvencionirala v višini 75 %.

Potrjena cena omrežnine za odvajanje komunalne odpadne vode znaša od 1. 5. 2017 18,6119 EUR brez DDV za premer vodomera dimenzije do vključno DN ≤ 20. Subvencija znaša 13,9589 EUR brez DDV za premer vodomera dimenzije do vključno DN ≤ 20. Zaračunana cena uporabniku znaša 4,6530 EUR brez DDV za premer vodomera dimenzije do vključno DN ≤ 20.

2. člen

Občina Loški Potok bo storitve obveznih občinskih gospodarskih javnih služb čiščenja in odvajanja komunalne in pada-

vinske odpadne vode za gospodinjstva, v delu, ki se nanaša na ceno storitve čiščenja komunalne odpadne vode, v obdobju od 1. 5. 2017 do 31. 12. 2017 subvencionirala v višini 75 %.

Potrjena cena storitve čiščenja komunalne odpadne vode znaša od 1. 5. 2017 1,6049 EUR brez DDV/m³ porabljene pitne vode. Subvencija znaša 1,2037 EUR brez DDV/m³ porabljene pitne vode. Zaračunana cena uporabniku znaša 0,4012 EUR brez DDV/m³ porabljene pitne vode.

3. člen

Sredstva subvencije se nakazujejo iz proračuna Občine Loški Potok Komunalni Ribnica d.o.o., kot izvajalcu gospodarskih javnih služb čiščenja in odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, na podlagi posebej sklenjene pogodbe.

4. člen

Sklep velja od 1. 5. 2017 do 31. 12. 2017.

Št. 410-0017/2017

Hrib - Loški Potok, dne 7. aprila 2017

Župan
Občine Loški Potok
Ivan Benčina l.r.

METLIKA

1061. Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za namene pokroviteljstva v Občini Metlika

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) ter 16. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 79/16) je Občinski svet Občine Metlika na 17. redni seji, dne 30. 3. 2017 sprejel

PRAVILNIK

o dodelitvi proračunskih sredstev za namene pokroviteljstva v Občini Metlika

1. člen

Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za namene pokroviteljstva v Občini Metlika (v nadaljevanju: pravilnik) določa postopek in kriterije za dodelitev sredstev, zagotovljenih na proračunski postavki »Stroški raznih proslav – pokroviteljstva« v proračunu Občine Metlika (v nadaljevanju: občina).

2. člen

Občina je lahko pokrovitelj manjših in večjih prireditev, dogodkov, projektov ali drugih dejavnosti (v nadaljevanju: prireditve in dejavnosti), ki so v organizaciji fizičnih ali pravnih oseb na različnih nivojih.

Sredstva iz prvega člena tega pravilnika se namenajo za sofinanciranje prireditev in dejavnosti:

- ki utrjujejo in promovirajo pozitivne vrednote (demokratske vrednote, človekove pravice in druga temeljna načela, zapisana v statutu občine in Ustavi Republike Slovenije);
- ki so socialne, kulturne, umetniške, izobraževalne, športne, humanitarne in podobne narave;
- ki promovirajo občino oziroma širijo njene razvojne potenciale;
- ki so neposredno vezana na gostovanje skupin iz tujine;
- ki so neposredno vezana na medregijsko in mednarodno sodelovanje;
- ki jih organizirajo mladi ali so namenjene mladim;
- ki so neposredno namenjena plačilu stroškov sprejema in pogostitve ob pomembnejših jubilejih, obiskih in drugih priložnosti oziroma pomoč pri tem.

Sredstva, dodeljena na podlagi tega pravilnika, niso namenjena aktivnostim političnih strank ter komercialnim in profitnim organizacijam.

3. člen

Upravičencem se lahko po namenu dodelijo finančna sredstva največ do:

- 100 evrov za sofinanciranje manjših prireditev in dejavnosti;
- 200 evrov za sofinanciranje večjih prireditev in dejavnosti;
- 300 evrov za sofinanciranje večjih prireditev in dejavnosti, ki so postala že tradicionalna in za občino večjega pomena;
- 400 evrov za sofinanciranje prireditev in dejavnosti z medregijsko in mednarodno udeležbo;
- 500 evrov za sofinanciranje večjih prireditev in dejavnosti, ki so postala že tradicionalna in za občino večjega pomena, z medregijsko in mednarodno udeležbo ali z velikim promocijskim učinkom, ki trajajo dalj časa;
- 600 evrov za sofinanciranje večjih prireditev in dejavnosti, ki so postala že tradicionalna in za občino večjega pomena, z medregijsko in mednarodno udeležbo, z velikim promocijskim učinkom, ki trajajo dalj časa;
- 600 evrov ali več za sofinanciranje prireditev in dejavnosti po posebni odločitvi župana z ustrezno utemeljitvijo.

4. člen

Upravičenci dodelitve proračunskih sredstev po tem pravilniku so:

- fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v občini;
- fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v drugi občini, če prireditev ali dejavnost organizirajo na območju občine;
- fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v drugi občini, če je njihova prireditev ali dejavnost, ki je organizirana izven občine, pomembna za občino.

5. člen

Občina vsako leto objavi javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev po tem pravilniku, s katerim določi pogoje, postopke, merila ter vsebino vloge za dodelitev sredstev.

Za dodelitev proračunskih sredstev prosilec zaprosi s pisno vlogo, ki jo naslovi na Občino Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika. Če vloga ob vložitvi ni popolna, se prosilca pozove, naj vlogo v roku 8 dni dopolni. Če tega ne stori oziroma je vloga kljub dopolnitvi še vedno nepopolna, se vloga s sklepom zavrže.

Prosilci lahko oddajo vloge za dodelitev proračunskih sredstev po tem pravilniku kadarkoli v okviru tekočega leta, vendar najkasneje do 15. novembra za tekoče leto.

6. člen

Vse popolne vloge obravnava Komisija za dodeljevanje proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v Občini Metlika (v nadaljevanju: komisija).

Komisijo imenuje župan. Sestavljajo jo predsednik in dva člana. Komisija je imenovana za obdobje mandata župana.

7. člen

Komisija se praviloma sestane ob koncu vsakega meseca in obravnava vse tekoče popolne vloge.

Komisija pri odločanju o oblikovanju predloga dodelitve proračunskih sredstev upošteva predvsem pomembnost prireditve za občino in za družbeno življenje občanov, pričakovano udeležbo ter sorazmernost sofinanciranja podobnih prireditev ali dejavnosti.

Na podlagi predloga komisije o dodelitvi proračunskih sredstev odloči župan s sklepom. Odločitev župana je dokončna.

V roku 15 dni od vročitve sklepa in podpisa pogodbe o sofinanciranju prireditev in pokroviteljstev se izvede nakazilo odobrenih proračunskih sredstev na transakcijski oziroma osebni račun upravičenca, razen v primeru, ko se vloga nanaša na prireditev ali dejavnost, ki bo realizirana z večjim časovnim zamikom od datuma dospelja vloge na občino in se nakazilo izvrši v mesecu, ko se prireditev ali dejavnost izvede.

8. člen

Letno se vloge obravnavajo do porabe vseh proračunskih sredstev po tem pravilniku.

9. člen

Dodeljena proračunska sredstva se lahko porabijo samo za namen, za katerega so dodeljena. V primeru, da sredstva niso bila uporabljena za namen, za katerega so bila dodeljena, lahko občina zahteva vrnitev le-teh skupaj z zamudnimi obrestmi.

10. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 410-45/2017

Metlika, dne 30. marca 2017

Župan
Občine Metlika
Darko Zevnik l.r.

MIREN - KOSTANJEVICA

1062. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parcele št. 370/49, 370/51 in 370/55 vse k.o. 2318 – Bilje

Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – Odl. US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – Odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – Odl. US, 57/12, 110/13, 101/13 – ZdavNepr, 22/14 – Odl. US in 19/15), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) ter 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – uradno prečiščeno besedilo in 62/16) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 25. redni seji dne 7. 3. 2017 sprejel

S K L E P

o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parcele št. 370/49, 370/51 in 370/55 vse k.o. 2318 – Bilje

1. člen

Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica pridobijo naslednje nepremičnine:

- parcela št. 370/49 k.o. 2318 – Bilje,
- parcela št. 370/51 k.o. 2318 – Bilje,
- parcela št. 370/55 k.o. 2318 – Bilje,

ki v naravi predstavljajo dostopno pot do obrtne cone »Bilje 2«.

2. člen

Navedene nepremičnine pridobijo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena na ugotovitevno odločbo, ki jo na

podlagi tega sklepa izda po uradni dolžnosti občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se pri zgoraj navedenih nepremičninah zaznamuje navedeni status.

3. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 478-4/2017-2

Miren, dne 7. marca 2017

Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Mauricij Humar l.r.

MIRNA

1063. Odlok o spremembi poteka meje med naseljema Stan in Debenec

Na podlagi vsebine 12. in 17. člena Zakona o določanju območij ter imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 25/08) in 17. člena Statuta Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin št. 21/11) je Občinski svet Občine Mirna na 16. redni seji dne 11. 4. 2017 sprejel

O D L O K

o spremembi poteka meje med naseljema Stan in Debenec

1. člen

Na območju Občine Mirna se meja med naseljema Stan in Debenec spremeni, in sicer tako, da prostorski okoliš (PO) 43 iz naselja Stan preide v novo nastali del območja naselja Debenec. Spremenjeni del meje med obema naseljema Stan in Debenec je razviden iz grafične priloge, ki je sestavni del odloka in v evidenci Registra prostorskih enot Republike Slovenije.

2. člen

Geodetska uprava Republike Slovenije, v skladu z 18. členom Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb, po uveljavitvi tega odloka izvede vse potrebne spremembe podatkov v evidenci Registra prostorskih enot. Vsi državni organi, ki vodijo uradne evidence, so v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega odloka po uradni dolžnosti dolžni uskladiti svoje evidence s tem odlokom.

3. člen

Stroške za označevanje novega dela naselja, morebitne predstavitev starih označb naselja kot posledice spremenjene meje med naseljema nosi Občina Mirna, zamenjave ter izdelave tablic z novimi hišnimi števkami in stroški zamenjav osebnih dokumentov v novem delu naselja Debenec pa v celoti bremenijo lastnike objektov v območju spremenjenega dela meje med naseljema Stan in Debenec.

4. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 353-0017/2016-4

Mirna, dne 12. aprila 2017

Župan
Občine Mirna
Dušan Skerbiš l.r.

MIRNA PEČ**1064. Zaključni račun proračuna Občine Mirna Peč za leto 2016**

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 (14/13 – popr.), 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13) ter 16. in 100. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 59/07, 14/08 in 40/10) je Občinski svet Občine Mirna Peč na 16. redni seji dne 12. 4. 2017 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN
proračuna Občine Mirna Peč za leto 2016

1. člen

Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Mirna Peč za leto 2016.

2. člen

Zaključni račun občinskega proračuna za leto 2016 izkazuje stanje realiziranih prihodkov in odhodkov proračuna v letu 2016 v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb in računu financiranja, ki obsega:

A.	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	v eurih
	Skupina/Podskupina kontov	Proračun leta 2016
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	2.702.079,73
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	2.254.849,55
70	DAVČNI PRIHODKI	1.916.525,80
	700 Davki na dohodek na dobiček	1.732.350,00
	703 Davki na premoženje	138.525,74
	704 Domači davki na blago in storitve	43.138,28
	706 Drugi davki	2.511,78
71	NEDAVČNI PRIHODKI	338.323,75
	710 Udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja	181.045,68
	711 Takse in pristojbine	3.378,36
	712 Denarne kazni	3.359,36
	713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	1.270,52
	714 Drugi nedavčni prihodki	149.269,83
72	KAPITALSKI PRIHODKI	232.310,00
	720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0,00
	722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	232.310,00
73	PREJETE DONACIJE	0,00
	730 Prejete donacije iz domačih virov	0,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI	214.920,18
	740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	214.920,18
	741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0,00
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	2.504.282,93
40	TEKOČI ODHODKI	678.447,49
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	227.703,77

	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	35.102,90
	402 Izdatki za blago in storitve	390.960,41
	403 Plačila domačih obresti	24.680,41
	409 Rezerve	0,00
41	TEKOČI TRANSFERI	1.129.005,61
	410 Subvencije	160.160,72
	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	658.766,71
	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	65.513,83
	413 Drugi tekoči domači transferi	244.124,35
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	661.623,03
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	661.623,03
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	35.206,80
	431 Investic. transferipravnim in fiz. os., ki niso prorač. upor.	34.132,80
	432 Investic. transferi proračunskim uporabnikom	1.074,00
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	197.796,80
B.	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0,00
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0,00
	750 Prejeta vračila danih posojil	0,00
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	0,00
C.	RAČUN FINANCIRANJA	
VII.	ZADOLŽEVANJE (500+501)	64.657,00
50	ZADOLŽEVANJE	64.547,00
	500 Domače zadolževanje	64.657,00
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550+551)	104.083,37
55	ODPLAČILA DOLGA	104.083,37
	550 Odplačila domačega dolga	104.083,37
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	158.370,43
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-39.426,37
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX) =-III.	-197.796,80
XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA	35.912,04

Zaključni račun proračuna Občine Mirna Peč za leto 2016 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Mirna Peč za leto 2016. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz načrtovanih vrednosti razvojnih programov, njihovih spremembah tekom leta 2016 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

3. člen

Zaključni račun proračuna Občine Mirna Peč za leto 2016 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 410-3/2017-3

Mirna Peč, dne 13. aprila 2017

Župan
Občine Mirna Peč
Andrej Kastelic l.r.

PIRAN**1065. Odlok o rebalansu proračuna Občine Piran za leto 2017**

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB-2, 76/08, 79/09 in 51/10) in 31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – UPB-2)

RAZGLAŠAM ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Piran
za leto 2017,

ki ga je sprejel Občinski svet Občine Piran na seji dne 11. 4. 2017.

Št. 410-2/2016

Piran, dne 11. aprila 2017

Župan
Občine Piran
Peter Bossman l.r.

Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, s spremembami) in 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – UPB2) je Občinski svet Občine Piran na 19. redni seji dne 11. aprila 2017 sprejel

ODLOK**o rebalansu proračuna Občine Piran za leto 2017**

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Piran za leto 2017 (Uradni list RS, št. 3/17) se 2. člen spremeni tako, da glasi:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		Znesek
Skupina/Podskupina kontov		Rebalans 2017
	1.0 PRIHODKI (70+71+72+73+74)	22.794.614,44
	TEKOČI PRIHODKI (I.+II.)	19.932.377,00
I.	70 DAVČNI PRIHODKI	15.316.555,00
	700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	8.115.555,00
	703 DAVKI NA PREMOŽENJE	4.680.000,00
	704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	2.521.000,00
II.	71 NEDAVČNI PRIHODKI	4.615.822,00
	710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	3.356.535,00
	711 TAKSE IN PRISTOJBINE	26.000,00
	712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	271.000,00

	713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	14.600,00
	714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	947.687,00
III.	72 KAPITALSKI PRIHODKI	970.000,00
	722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV	970.000,00
IV.	73 PREJETE DONACIJE	800,00
	730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	800,00
V.	74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.891.437,44
	740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	649.533,88
	741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	1.241.903,56
	2.0 ODHODKI (40+41+42+43)	28.985.073,01
I.	40 TEKOČI ODHODKI	6.508.018,27
	400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	1.907.359,78
	401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	279.129,83
	402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	3.247.028,66
	403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	94.000,00
	409 REZERVE	980.500,00
II.	41 TEKOČI TRANSFERI	10.944.100,66
	410 SUBVENCije	686.300,00
	411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	3.775.779,84
	412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	2.008.269,11
	413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	4.473.751,71
III.	42 INVESTICIJSKI ODHODKI	11.023.937,08
	420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	11.023.937,08
IV.	43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	509.017,00
	431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	252.500,00
	432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	256.517,00
	3.0 PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (1.0–2.0)	–6.190.458,57
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		
	4.0 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)	65.400,00
	750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0,00
	751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	65.400,00

5.0	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0,00
440	DANA POSOJILA	0,00
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB	0,00
6.0	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (4.0-5.0)	65.400,00
C. RAČUN FINANCIRANJA		
7.0	ZADOLŽEVANJE (500)	2.000.000,00
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	2.000.000,00
8.0	ODPLAČILA DOLGA (550)	995.833,00
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	995.833,00
9.0	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (1+4+7-2-5-8)	-5.120.891,57
10.0	NETO ZADOLŽEVANJE (7-8)	1.004.167,00
11.0	NETO FINANCIRANJE (6+10-9)	6.190.458,57
12.0	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2016	5.120.896,68

2. člen

Za 18. členom se doda novi, 18.a člen, ki glasi:

Posredni uporabnik občinskega proračuna Javni zavod Pomorski muzej Sergej Mašera Piran, katerega ustanoviteljica je Občina Piran, se v letu 2017 lahko dolgoročno zadolži do višine 300.000,00 evrov.

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 410-2/2016

Piran, dne 11. aprila 2017

Župan
Občine Piran
Peter Bossman l.r.

Visto l'articolo 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 94/07 – Testo consolidato ufficiale – 2, 76/08, 79/09, 51/10) e visto l'articolo 31 dello Statuto del Comune di Pirano – (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 5/14 – Testo consolidato ufficiale – 2)

PROMULGO IL DECRETO
di variazione al bilancio di previsione del
Comune di Pirano per l'anno 2017,

approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano nella seduta dell'11 aprile 2017.

N. 410-2/2016

Pirano, 11 aprile 2017

Il Sindaco
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.

Visto l'art. 29 della Legge sulla finanza pubblica (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 11/11 – Testo consolidato ufficiale e successive modificazioni) e l'art. 17 dello Statuto

del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 5/14 – Testo consolidato ufficiale) il Consiglio comunale del Comune di Pirano nella 19ª seduta ordinaria tenutasi il giorno 11 aprile 2017 approva il seguente

D E C R E T O

di variazione al bilancio di previsione del
Comune di Pirano per l'anno 2017

Art. 1

L'art. 2 del Decreto sul bilancio di previsione del Comune di Pirano per l'anno 2017 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 3/17) è modificato come segue:

A. CONTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE		Importo
Gruppo / Sottogruppo di conti		Variazione di Bilancio 2017
1.0	ENTRATE (70+71+72+73+74)	22.794.614,44
	ENTRATE CORRENTI (I+II)	19.932.377,00
I.	70 ENTRATE TRIBUTARIE	15.316.555,00
	700 IMPOSTE SUL REDDITO E SULL'UTILE	8.115.555,00
	703 IMPOSTE SUL PATRIMONIO	4.680.000,00
	704 IMPOSTE NAZIONALI SUI BENI E SUI SERVIZI	2.521.000,00
II.	71 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	4.615.822,00
	710 PARTECIPAZIONE AGLI UTILI E RICAVI PATRIMONIALI	3.356.535,00
	711 TASSE E CONTRIBUZIONI	26.000,00
	712 AMMENZE ED ALTRE PENE PECUNIARIE	271.000,00
	713 RICAVI DALLA VENDITA DI BENI E SERVIZI	14.600,00
	714 ALTRE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	947.687,00
III.	72 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	970.000,00
	722 RICAVI DALLA VENDITA DI TERRENI ED IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	970.000,00
IV	73 DONAZIONI	800,00
	730 DONAZIONI DA FONTI NAZIONALI	800,00
V.	74 ENTRATE DA TRASFERIMENTI	1.891.437,44
	740 TRASFERIMENTI DA ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE PUBBLICHE	649.533,88
	741 FONDI TRASFERITI DAL BILANCIO STATALE, DERIVANTI DAL BILANCIO DELL'UNIONE EUROPEA	1.241.903,56
2.0	SPESE (40+41+42+43)	28.985.073,01
I.	40 SPESE CORRENTI	6.508.018,27
	400 SALARI ED ALTRE RETRIBUZIONI AI DIPENDENTI	1.907.359,78
	401 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO	279.129,83
	402 SPESE PER BENI E SERVIZI	3.247.028,66
	403 INTERESSI PASSIVI SU PIAZZA NAZIONALE	94.000,00
	409 RISERVE	980.500,00

II.	41	TRASFERIMENTI CORRENTI	10.944.100,66
	410	SOVVENZIONI	686.300,00
	411	TRASFERIMENTI A FAVORE DI PERSONE SINGOLE E NUCLEI FAMILIARI	3.775.779,84
	412	TRASFERIMENTI A FAVORE DI ORGANIZZAZIONI ED ISTITUZIONI NON PROFIT	2.008.269,11
	413	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI NAZIONALI	4.473.751,71
III.	42	SPESE DI INVESTIMENTO	11.023.937,08
	420	ACQUISTO E COSTRUZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	11.023.937,08
IV.	43	TRASFERIMENTI DI INVESTIMENTO	509.017,00
	431	TRASFERIMENTI DI INVESTIMENTO A FAVORE DI PERSONE FISICHE E GIURIDICHE NON FRUITORI DI BILANCIO	252.500,00
	432	TRASFERIMENTI DI INVESTIMENTO A FAVORE DI FRUITORI DI BILANCIO	256.517,00
	3.0	DISAVANZO DI BILANCIO 1.0-2.0	-6.190.458,57
B. CONTO DEI CREDITI FINANZIARI E DEGLI INVESTIMENTI			
	4.0	RESTITUZIONE CREDITI EROGATI E VENDITA DI QUOTE CAPITALE (750+751)	65.400,00
	750	RESTITUZIONE CREDITI EROGATI	0,00
	751	VENDITA DI QUOTE DI CAPITALE	65.400,00
	5.0	CREDITI EROGATI E AUMENTO QUOTE DI CAPITALE (440+441)	0,00
	440	CREDITI EROGATI	0,00
	441	AUMENTO QUOTE DI CAPITALE E INVESTIMENTI	0,00
	6.0	CREDITI RICEVUTI DIMINUITI DEI CREDITI EROGATI E MODIFICA DELLE QUOTE CAPITALE (4.0-5.0)	65.400,00
C. CONTO FINANZIARIO			
	7.0	INDEBITAMENTO (500)	2.000.000,00
	500	INDEBITAMENTO IN AMBITO NAZIONALE	2.000.000,00
	8.0	RESTITUZIONE DEL DEBITO (550)	995.833,00
	550	RESTITUZIONE DEBITI ASSUNTI IN AMBITO NAZIONALE	995.833,00
	9.0	MODIFICA DELL'AMMONTARE DEI FONDI SUI CONTI (1+4+7-2-5-8)	-5.120.891,57
	10.0	INDEBITAMENTO NETTO (7-8)	1.004.167,00
	11.0	FINANZIAMENTO NETTO (6+10-9)	6.190.458,57
	12.0	SALDO DI CASSA AL 31/12/2016	5.120.896,68

Art. 2

Dopo l'art. 18 è aggiunto un nuovo articolo 18 a, come segue:

L'ente pubblico Museo del mare "Sergej Mašera" di Pirano, cui fondatore è il Comune di Pirano, in qualità di fruitore indiretto del bilancio comunale, nell'anno 2017 può contrarre prestiti a lungo termine per un importo massimo di 300.000,00 EUR.

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.

N. 410-2/2016
Pirano, 11 aprile 2017

Il Sindaco
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.

PODČETRTEK**1066. Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Podčetrtek**

Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF) in 56. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 54/10 in 17/16) je Nadzorni odbor Občine Podčetrtek na 9. seji dne 27. 3. 2017 sprejel

POSLOVNIK**o delu Nadzornega odbora Občine Podčetrtek****I. SPLOŠNE DOLOČBE****1. člen**

S tem poslovnikom je urejena podrobnejša organizacija dela Nadzornega odbora Občine Podčetrtek (v nadaljevanju: nadzorni odbor).

2. člen

Nadzorni odbor je samostojni organ Občine Podčetrtek in najvišji organ nadzora javne porabe v Občini Podčetrtek.

Sedež nadzornega odbora je na sedežu Občine Podčetrtek, Trška cesta 59, p. Podčetrtek.

Nadzorni odbor ima svoj žig, ki ima v sredini grb Občine Podčetrtek, nad grbom krožni napis »OBČINA PODČETRTEK« in pod grbom krožni napis »NAZORNI ODBOR«.

II. PRISTOJNOSTI IN NALOGE NAZORNEGA ODBORA**3. člen**

V okviru svoje pristojnosti nadzorni odbor:

- opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine;
- nadzoruje namenskost in smotnost porabe proračunskih sredstev;
- nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Nadzor vsebuje ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti poslovanja neposrednih in posrednih uporabnikov občinskega proračuna in njihovih pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim javnim premoženjem in ocenjevanje

učinkovitosti in gospodarnosti porabe občinskih proračunskih sredstev.

4. člen

Nadzorni odbor kot organ občine deluje v okviru svojih pristojnosti samostojno.

III. JAVNOST DELA

5. člen

Delo nadzornega odbora je javno, razen v primerih, ko tako določajo veljavni predpisi.

Sklepi in dokončna poročila s priporočili in predlogi so informacije javnega značaja, razen ko vsebujejo podatke, katere veljavni predpisi opredeljujejo kot državne, uradne, poslovne ali druge tajnosti nadzorovanih oseb oziroma organov.

Osnutki poročil niso informacije javnega značaja.

Nadzorni odbor lahko z večino glasov prisotnih članov odloči, da se javnost dela omeji ali izključi, če to zahtevajo razlogi varovanja osebnih podatkov, dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z veljavnimi predpisi zaupne narave oziroma državna, vojaška ali uradna tajnost.

Nadzorni odbor obvešča javnost o svojem delu tako, da svoja dokončna poročila s priporočili in predlogi ukrepov objavlja na spletni strani Občine Podčetrtek ali na drug ustrezen način, dostopen javnosti, če le-te ne predstavljajo informacij zaupne narave. Javnost svojega dela zagotavlja tudi s predložitvijo sklepov in dokončnih poročil s priporočili in predlogi občinskemu svetu.

Člani nadzornega odbora so pri opravljanju svojega dela dolžni spoštovati dostojanstvo, dobro ime in osebnostno integriteto fizičnih in pravnih oseb.

IV. PRAVICE IN DOLŽNOSTI PREDSEDNIKA TER ČLANOV NADZORNEGA ODBORA

6. člen

Na prvi (konstitutivni) seji, ki jo skliče župan, člani nadzornega odbora izvolijo izmed sebe namestnika predsednika nadzornega odbora.

Nadzorni odbor vodi, zastopa in predstavlja predsednik nadzornega odbora, ki ga imenuje občinski svet. V njegovi odsotnosti ali v primeru odstopa, ga nadomešča namestnik predsednika nadzornega odbora.

7. člen

Naloge predsednika nadzornega odbora so, da:

- vodi in organizira delo nadzornega odbora;
- sklicuje in vodi seje;
- predlaga dnevni red za seje nadzornega odbora;
- predlaga člane, ki bodo opravili nadzor;
- podpisuje sklepe, zapisnike, pooblastila in druge akte nadzornega odbora;
- skrbi za izvajanje sklepov nadzornega odbora;
- pripravi predlog letnega programa dela nadzornega odbora;
- skrbi za izvajanje določil tega poslovnika;
- sodeluje z občinskim svetom, županom, delovnimi telesi sveta in občinsko upravo;
- po potrebi sodeluje na sejah občinskega sveta, obvezno pa, kadar je na dnevnem redu gradivo v zvezi s pristojnostjo nadzornega odbora.

8. člen

Člani nadzornega odbora imajo dolžnost udeleževati se sej nadzornega odbora in opravljati nadzore ter druge naloge, za katere jih pooblasti oziroma zadolži nadzorni odbor.

Če se član nadzornega odbora ne more udeležiti seje, mora o tem in o razlogih za to obvestiti tajnika nadzornega odbora najpozneje do začetka seje. Če zaradi višje sile ali

drugih razlogov ne more obvestiti tajnika nadzornega odbora o razlogih svoje odsotnosti do začetka seje, mora to opraviti takoj, ko je mogoče.

Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem razrešitve, z dnem poteka mandata članom občinskega sveta ali z dnem odstopa člana iz nadzornega odbora. Razrešitev opravi občinski svet na predlog nadzornega odbora.

9. člen

Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega odbora zagotavlja župan in občinska uprava.

Posamezne posebne strokovne naloge nadzora lahko opravi izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora imenuje občinski svet. Pogodbo z izvedencem sklene župan.

Vsak član nadzornega odbora ima pravico zahtevati in dobiti podatke od občine, ki jih potrebuje pri opravljanju svojih nalog, če teh podatkov na njegov predlog ne zahteva nadzorni odbor.

Sredstva za delo nadzornega odbora se zagotavljajo v občinskem proračunu na podlagi izdelanega letnega programa dela.

10. člen

Članom nadzornega odbora pripada nadomestilo za udeležbo na seji nadzornega odbora, na seji občinskega sveta, ko se obravnavajo vprašanja iz njihove pristojnosti oziroma njihovega področja dela in so nanjo vabljeni kot poročevalci ter za opravljen posamezen nadzor v skladu s sprejetim Pravilnikom o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Podčetrtek.

11. člen

Nadzorni odbor imenuje za svoje mandatno obdobje na predlog župana tajnika nadzornega odbora, ki je delavec občinske uprave.

Tajnik opravlja naslednje naloge:

- skrbi za pripravo gradiva za seje nadzornega odbora;
- pripravlja vabila in opravlja organizacijsko tehnična opravila za sklic in potek seje;
- sestavlja zapisnike sej nadzornega odbora in skrbi za pisno odpravo sklepov in drugih aktov nadzornega odbora;
- vodi evidenco aktivnosti članov;
- vzpostavlja stik z občinsko upravo in drugimi porabniki proračunskih sredstev v zvezi z delom nadzornega odbora;
- skrbi za arhiviranje dokumentacije nadzornega odbora;
- obvešča člane nadzornega odbora o izobraževanjih;
- obvešča člane nadzornega odbora o sprejemu in spremembah aktov občine in o spremembah zakonodaje, pomembne za delo nadzornega odbora.

V. NAČRTOVANJE DELA NADZORNEGA ODBORA

Letni program dela

12. člen

Nadzorni odbor samostojno določa svoj letni program dela, ki ga tudi finančno ovrednoti. Letni program dela nadzorni odbor predloži županu do priprave proračuna za prihodnje leto.

Med letom lahko nadzorni odbor program dela spremeni ali dopolni.

VI. NAČIN ODLOČANJA NADZORNEGA ODBORA

Seje

13. člen

Nadzorni odbor sprejema odločitve na sejah, ki jih sklicuje predsednik nadzornega odbora na lastno pobudo ali na pobudo

večine vseh članov nadzornega odbora, v skladu s sprejetim programom dela ali na pobudo občinskega sveta ali župana. Če predsednik v 15 dneh po podani pobudi ne skliče seje, jo lahko skliče namestnik predsednika. Sejo lahko skliče tudi član s pisno podporo večine vseh članov nadzornega odbora.

Izjemoma se lahko skliče izredna seja nadzornega odbora za obravnavanje in odločanje o nujnih zadevah, kadar ni pogojev za sklic redne seje. Izredno sejo lahko skliče predsednik nadzornega odbora, namestnik predsednika v primeru njegove odsotnosti ali katerikoli član s pisno podporo večine vseh članov nadzornega odbora.

V zahtevi za sklic izredne seje morajo biti navedeni razlogi za njen sklic. Zahtevi mora biti predloženo gradivo, o katerem naj nadzorni odbor odloča.

Vabilo in gradivo

14. člen

V vabilu za sejo nadzornega odbora mora biti naveden predlog dnevnega reda.

Vabilo mora biti predloženo:

- zapisnik zadnje seje nadzornega odbora, če gre za vabilo na redno sejo;
- gradivo za posamezne predlagane točke dnevnega reda.

Izjemoma, kadar so za to podani utemeljeni razlogi, se lahko gradivo k posameznim točkam vroči članom nadzornega odbora pred samim začetkom seje.

Vabilo za redno sejo se z gradivom pošlje članom nadzornega odbora praviloma vsaj sedem dni pred datumom seje.

Vabilo za izredno sejo mora biti z gradivom poslano članom nadzornega odbora vsaj tri dni pred sejo.

Vabilo in gradivo se dostavi članom nadzornega odbora v elektronski obliki (po e-pošti) ali v obliki redne pošte na dogovorjeni naslov.

Sklepčnost in odločanje

15. člen

Na začetku seje nadzornega odbora predsednik nadzornega odbora obvesti navzoče člane nadzornega odbora o upravičenih odsotnostih. Predsednik nadzornega odbora nato ugotovi, ali je nadzorni odbor sklepčen. Če je nadzorni odbor nesklepčen, predsednik nadzornega odbora počaka 15 minut in nato ponovno ugotavlja sklepčnost. Če nadzorni odbor še vedno ni sklepčen, predsednik nadzornega odbora sejo preloži.

Nadzorni odbor veljavno odloča, če je na seji navzoča večina članov nadzornega odbora. Odločitev oziroma sklep je sprejet, če zanj glasuje večina navzočih članov nadzornega odbora.

Glasovanje na sejah nadzornega odbora je javno in poteka z dvigom rok.

O posameznem sklepu lahko nadzorni odbor glasuje tudi tajno, če o tem na predlog člana nadzornega odbora odloči z večino glasov navzočih članov.

Določitev dnevnega reda

16. člen

Predlog dnevnega reda seje določi predsednik, pobude za uvrstitev konkretne zadeve na dnevni red pa lahko poda vsak član nadzornega odbora, občinski svet ali župan.

Na dnevni red seje je obvezno potrebno uvrstiti potrditev zapisnika prejšnje seje in točko Razno.

Na dnevni red se lahko uvrsti dodatna točka, če je zanj pripravljeno gradivo za vse člane nadzornega odbora. O tem nadzorni odbor glasuje na začetku seje.

Z dnevnega reda se lahko umakne točka, za katero gradivo ni dovolj temeljito pripravljeno ali pa ni prisotnega poročevalca. O tem nadzorni odbor glasuje na začetku seje ali med samo obravnavo te točke.

Nadzorni odbor o predlaganem dnevnem redu glasuje na sami seji nadzornega odbora pred obravnavo ostalih točk dnevnega reda.

Seja poteka po točkah dnevnega reda.

Potrditev zapisnika zadnje seje

17. člen

Na začetku seje predsednik nadzornega odbora člane seznanja s sklepi zadnje seje nadzornega odbora, tajnik nadzornega odbora pa poroča o realizaciji sklepov prejšnje seje, nakar nadzorni odbor odloča o potrditvi zapisnika prejšnje seje. Člani imajo pravico dati pripombe k zapisniku v pisni ali ustni obliki, ki se zabeležijo v zapisniku seje.

Zapisnik je sprejet, če nanj ni bilo pripomb ali je bil sprejet po dopolnitvah.

Obravnavanje točk dnevnega reda

18. člen

Na začetku vsake obravnavane točke dnevnega reda predsednik nadzornega odbora poda kratko obrazložitev, nato pa preda besedo članu nadzornega odbora – poročevalcu oziroma predlagatelju posamezne točke dnevnega reda in nato še morebitnim vabljenim na sejo za to točko dnevnega reda. Sledi razprava, vrstni red razpravljavcev določa predsednik nadzornega odbora.

Omejitev razprave

19. člen

Trajanje razprave glede posamezne točke dnevnega reda seje nadzornega odbora praviloma ni časovno omejeno.

Nadzorni odbor lahko na predlog predsednika nadzornega odbora ali na zahtevo člana nadzornega odbora odloči, da se o isti zadevi razpravlja le enkrat ali da se razprava časovno omeji.

Preložitev razprave

20. člen

Če nadzorni odbor v zadevi, ki jo je obravnaval, ni končal razprave ali če nadzorni odbor sklene, da še ni pogojev za končno odločanje, se dokončanje razprave in odločanje o zadevi lahko preloži na eno izmed naslednjih sej nadzornega odbora.

Zaključek razprave

21. člen

Predsednik nadzornega odbora oblikuje po opravljeni razpravi o posamezni točki dnevnega reda predlog sklepa in ga da na glasovanje.

Če je na podlagi razprave potrebno pripraviti predloge odločitev ali stališč, se razprava lahko prekine in se nadaljuje po predložitvi teh predlogov oziroma stališč na isti ali na naslednji seji.

Predsednik nadzornega odbora praviloma konča sejo, ko so bile obravnavane vse točke dnevnega reda.

Red na seji

22. člen

Za red na seji skrbi predsednik nadzornega odbora.

Na seji nadzornega odbora sme govoriti tisti, ki mu da besedo predsednik nadzornega odbora. Razpravljavec na seji nadzornega odbora sme govoriti le o vprašanju, ki je na dnevnem redu seje nadzornega odbora in glede katerega mu je predsednik nadzornega odbora dal besedo. Če se razpravljavec ne drži dnevnega reda ali teme, glede katere je dobil besedo, ga predsednik nadzornega odbora na to opomni.

Če se razpravljaivec ne odzove na drugi opomin predsednika nadzornega odbora, mu le-ta lahko besedo odvzame. Zoper odvzem besede lahko razpravljaivec poda ugovor. O ugovoru odloči nadzorni odbor.

Predsednik nadzornega odbora lahko razpravljalca ali drugega prisotnega, ki kljub odvzemu besede krši red in mir na seji, odstrani s seje. Zoper odstranitev s seje lahko razpravljaivec ali drug prisotni ugovarja. O ugovoru odloči nadzorni odbor.

Če predsednik nadzornega odbora z rednimi sredstvi ne more ohraniti reda na seji nadzornega odbora, jo prekine in preloži.

Vsi ukrepi se zapišejo v zapisnik seje nadzornega odbora.

Zapisnik seje

23. člen

Zapisnik seje nadzornega odbora obvezno vsebuje:

- zaporedno številko seje, datum in kraj ter čas začetka in zaključka seje ali njene prekinitve;
- navedbo prisotnih članov, odsotnih članov (opravičeno ali neopravičeno);
- prisotnost vabljenih na seji, odsotnih vabljenih, ostalih morebitnih prisotnih;
- ugotovitev sklepčnosti in sprejeti dnevni red;
- poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje in potrditev zapisnika;
- potek seje z navedbo poročevalcev ter kratkim povzetkom razprave;
- izjave članov nadzornega odbora, za katere so zahtevali, da se vnesejo v zapisnik;
- morebitna ločena mnenja pri glasovanju o predlaganih sklepih (ločeno mnenje pripravi član nadzornega odbora, ki se ne strinja s skupnim mnenjem ali želi to mnenje še posebej poudariti);
- sklepe nadzornega odbora.

Sprejeti sklepi nadzornega odbora morajo biti oblikovani tako, da je v njih na nedvoumen način opredeljeno stališče nadzornega odbora do posamezne zadeve, ki jo je nadzorni odbor obravnaval.

Sklepi morajo praviloma vsebovati rok, do katerega morajo biti izvršeni in osebo, ki je zadolžena za njihovo uresničenje ter izid glasovanja o posameznem sklepu.

Zapisnik podpišeta tajnik nadzornega odbora in predsednik nadzornega odbora oziroma predsedujoči. Strokovna služba občinske uprave mora poleg originala zapisnika hraniti tudi vsa gradiva, ki so bila predložena za sejo nadzornega odbora. Zapisniki in gradiva se do konca mandata nadzornega odbora hranijo pri strokovni službi občinske uprave, po preteku mandata pa se predajo arhivu Občine Podčetrtek.

Dopisna seja

24. člen

Predsednik nadzornega odbora lahko v primeru, ko to zahteva nujnost ali ekonomičnost postopka in če nihče izmed članov temu ne nasprotuje, skliče dopisno sejo nadzornega odbora. Dopisna seja se opravi na podlagi v fizični ali elektronski obliki vročenega vabila (šteje se, da je vabilo v elektronski obliki vročeno, ko naslovnik pošlje potrdilo o prejemu le-tega) s priloženim gradivom ter predlogom sklepa, ki naj se sprejme z osebnim telefonskim glasovanjem ali glasovanjem po elektronski pošti. Glede na način izvedbe dopisne seje mora sklic seje vsebovati rok trajanja dopisne seje (točen datum in čas trajanja seje).

Dopisna seja je sklepčna, če je bilo vabilo poslano vsem članom nadzornega odbora, od katerih jih je vročitev potrdila več kot polovica. Šteje se, da so vročitve potrdili člani, ki so glasovali.

Predlog sklepa, ki je predložen na dopisno sejo, je sprejet, če je za sklep glasovala večina vseh članov nadzornega odbora, ki so do roka oddali svoj glas.

O dopisni seji se vodi zapisnik, ki mora poleg sestavin, določenih s tem poslovnikom, vsebovati še potrdila o vročitvi vabil članom sveta oziroma ugotovitev, koliko članov nadzornega odbora je glasovalo in kako so glasovali. Potrditev zapisnika dopisne seje se uvrsti na prvo naslednjo redno sejo nadzornega odbora.

VII. POSTOPEK NADZORA TER PRAVICE IN OBVEZNOSTI UDELEŽENCEV NADZORA

25. člen

Nadzorni odbor vodi postopek nadzora na podlagi določb tega poslovnika, zakonov in drugih predpisov, ki urejajo javne finance v občini. Nadzorovana oseba ali organ (v nadaljevanju: nadzorovana stranka) v postopku nadzora je neposredni ali posredni uporabnik sredstev občinskega proračuna.

Za vsak nadzor izda nadzorni odbor sklep o izvedbi nadzora, ki vsebuje opredelitev vsebine nadzora, čas in kraj nadzora, navedbo oseb, ki bodo nadzor opravile ter navedbo nadzorovane stranke. Sklep, ki ga podpiše predsednik, se vroči županu, nadzorovani stranki in pooblaščenim članom nadzornega odbora.

Predsednik nadzornega odbora na podlagi sklepa iz prejšnjega odstavka izda sklep o imenovanju pooblaščenec, ki bodo izvajali nadzor.

26. člen

V postopku nadzora so nadzorovane stranke dolžne članom nadzornega odbora, ki opravljajo nadzor, predložiti vso potrebno dokumentacijo, sodelovati v postopkih nadzora, odgovoriti na ugotovitve in dajati pojasnila.

Člani nadzornega odbora ne smejo odnašati izvirnikov dokumentov, ki so predmet nadzora, iz upravne zgradbe, lahko pa si pridobijo fotokopije predmetnih dokumentov razen tistih dokumentov, za katere drugače določajo veljavni predpisi.

27. člen

Po opravljenem nadzoru pripravijo člani nadzornega odbora, ki so zadolženi za nadzor, v skladu z veljavnimi predpisi osnutek poročila.

Osnutek poročila obravnava nadzorni odbor na seji. Člani nadzornega odbora z glasovanjem odločijo o sprejemu osnutka poročila, ki se vroči nadzorovani osebi oziroma organu (v nadaljevanju nadzorovana stranka) v roku 15 dni po sprejemu.

28. člen

Osnutek poročila mora vsebovati vse obvezne sestavine in obliko v skladu z zakoni in predpisi, ki urejajo obvezne sestavine in obliko osnutka poročila nadzornega odbora občine.

Nadzorovana stranka ima pravico v roku 15 dni od prejema osnutka poročila odgovoriti na posamezne navedbe oziroma pripraviti odzivno poročilo. Odzivno poročilo mora vsebovati mnenja, pripombe in pojasnila nadzorovane stranke za vsako posamezno ugotovitev iz osnutka poročila, pri kateri se ugotovi kršitve predpisov. Nadzorni odbor mora o odzivnem poročilu odločiti v 15 dneh od prejema le-tega.

Na podlagi osnutka poročila in odzivnega poročila nadzorovane stranke pripravi nadzorni odbor poročilo s priporočili in predlogi. Poročilo s priporočili in predlogi je dokončni akt nadzornega odbora, kar mora biti jasno navedeno v njegovem naslovu.

Če nadzorovana stranka ne posreduje odzivnega poročila, postane osnutek poročila dokončno poročilo s priporočili in predlogi.

Dokončno poročilo s priporočili in predlogi mora vsebovati enake sestavine kot osnutek poročila ter priporočila in predloge. Vsebovati mora vse obvezne sestavine in obliko v skladu z zakoni in predpisi, ki urejajo obvezne sestavine in obliko poročila nadzornega odbora občine. Pri opisu posamezne ugotovitve o nepravilnostih je treba navesti odgovore nadzorovane stranke iz odzivnega poročila. V poročilu s priporočili in predlogi

mora biti razvidno, katera pojasnila iz odzivnega poročila nadzorovane stranke je nadzorni odbor upošteval v posameznem ugotovitvenem delu.

29. člen

Poročilo s priporočili in predlogi pošlje nadzorni odbor nadzorovani stranki, občinskemu svetu, županu in po potrebi tudi Računskemu sodišču RS.

Nadzorovane stranke so dolžne spoštovati mnenja, priporočila in predloge nadzornega odbora. Občinski svet, župan in organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev so dolžni obravnavati poročila s priporočili in predlogi nadzornega odbora o opravljenem nadzoru, jih upoštevati v skladu s svojimi pristojnostmi ter o tem poročati nadzornemu odboru.

30. člen

Če je nadzorni odbor ugotovil hujšo kršitev predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju občine, mora o teh kršitvah v 15 dneh od dokončnosti poročila s priporočili in predlogi obvestiti pristojno ministrstvo in računsko sodišče.

V primeru, da nadzorni odbor ugotovi, da obstaja utemeljen sum, da je nadzorovana stranka ali odgovorna oseba storila prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugotovitve posredovati pristojnemu organu pregona.

Nadzorni odbor v primerih iz prvega in drugega odstavka tega člena hkrati obvesti tudi župana in občinski svet.

31. člen

Kot hujšo kršitev predpisov ali nepravilnost se šteje:

- če uporabnik prevzame obveznosti v breme proračuna (vključno s poroštvo) ali izplača proračunska sredstva za name-ne, ki niso predvideni v proračunu oziroma presega v proračunu zagotovljena sredstva oziroma višino, ki jo določi občinski svet, in po oceni nadzornega odbora tak primer povzroči oškodovanje rabe javnih sredstev;

- sklenitev pogodbe o nakupu, izvedbi del ali storitev, ki se neposredno ali posredno plačujejo iz proračuna, s ponudnikom, brez javnega razpisa, pa bi bila izvedba javnega razpisa za pridobitev najugodnejšega ponudnika, v skladu z veljavnimi predpisi, obvezna;

- sklenitev pogodbe o nakupu, izvedbi del ali storitev, ki se neposredno ali posredno plačujejo iz proračuna, s ponudnikom, ki ni bil kot najugodnejši izbran v okviru predhodnega javnega razpisa za pridobitev najugodnejšega ponudnika, katerega izvedba je bila v skladu z veljavnimi predpisi obvezna;

- razpolaganje z občinskimi premoženjem pod pošteno tržno vrednostjo, kot jo za vsak posamezni primer ugotovi sodni cenilec ustrezne stroke;

- druge kršitve, ki se po zakonu štejejo za prekrške oziroma imajo naravo kaznivih dejanj;

- ostala dejanja, katerih škodna posledica v breme proračuna Občine Podčetrtek, je po oceni nadzornega odbora znatna in so bila izvršena ali opuščena po krivdi nadzorovane stranke.

32. člen

O vsakem nadzoru se vodi dosje, v katerega se vlaga vse beležke ter druge veljavne listine, osnutek poročila, odzivno poročilo in poročilo s priporočili in predlogi.

VIII. KONFLIKT INTERESOV

33. člen

Nadzorni odbor z glasovanjem izloči člana nadzornega odbora iz posamezne zadeve v primeru, če so podane okoliščine, ki zbujajo dvom o njegovi nepristranskosti. Dolžnost člana nadzornega odbora je, da tako kot vsaka druga uradna oseba, takoj, ko spozna, da obstajajo razlogi, ki vzbujajo ali bi lahko vzbujali dvom v njegovo nepristranskost, sproži postopek izločitve.

Okoliščine iz prejšnjega odstavka tega člena so podane, če:

- je odgovorna oseba zakoniti zastopnik ali pooblaščenec nadzorovane stranke s članom nadzornega odbora v sorodstvu

ali če je z njo v zakonski ali izvenzakonski skupnosti ali svaštvu do vštete drugega kolena;

- je član nadzornega odbora ali njegov družinski član ali zakonski oziroma izvenzakonski partner lastnik ali solastnik (direktno ali indirektno) nadzorovane stranke;

- je član nadzornega odbora skrbnik, posvojitelj, posvojenec ali rejnik odgovorne osebe, zakonitega zastopnika ali pooblaščenca nadzorovane stranke;

- je član nadzornega odbora zaposlen v javnem zavodu ali javnem podjetju oziroma v nadzorovani pravni osebi, v kateri se opravlja nadzor ali če opravlja kakšno pogodbeno delo za proračunskega uporabnika, pri katerem se opravlja nadzor;

- je član nadzornega odbora ali njegov družinski član ali zakonski oziroma izvenzakonski partner lastnik ali solastnik pravne osebe ali zavoda, ki je registriran za opravljanje enake dejavnosti, kot je dejavnost nadzorovane stranke.

Izločitev člana nadzornega odbora v posamezni zadevi lahko zahteva tudi nadzorovana stranka. Zahtevo za izločitev mora vložiti nadzornemu odboru. V zahtevi je potrebno navesti okoliščine, na katere opira svojo zahtevo za izločitev.

O izločitvi odloča nadzorni odbor.

IX. ARHIV IN DOKUMENTACIJA

34. člen

Vpogled v arhiv in dokumentarno gradivo dela nadzornega odbora imajo vsi člani nadzornega odbora.

Drugim osebam je dovoljen dostop do informacije iz arhivskega ali dokumentarnega gradiva v zvezi z delom nadzornega odbora, skladno z določili veljavnih predpisov, ki urejajo dostop do informacij javnega značaja.

35. člen

Skladno z aktom, ki ureja poslovanje javne uprave z dokumentarnim gradivom, je za poslovanje z dokumentarnim gradivom in za arhiviranje dokumentarnega gradiva nadzornega odbora, zadožlen tajnik nadzornega odbora.

Vso pošto, ki prispe na naslov nadzornega odbora, mora tajnik nadzornega odbora poslati predsedniku nadzornega odbora.

X. KONČNE DOLOČBE

36. člen

Poslovnik o delu nadzornega odbora sprejme nadzorni odbor z večino glasov vseh članov in začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Obrazloženo pobudo za spremembo oziroma dopolnitev tega poslovnika lahko poda vsak član nadzornega odbora.

Spremembe in dopolnitve poslovnika sprejme nadzorni odbor po enakem postopku in z enako večino kot velja za sprejem poslovnika.

37. člen

Za vprašanja, ki niso urejena s tem poslovníkom, se uporabljajo določila Zakona o lokalni samoupravi, Statuta Občine Podčetrtek in predpisi s področja delovanja nadzornih odborov občin. V primeru nasprotujočih oziroma nejasnih določil med statutom in tem poslovníkom se neposredno uporabljajo določila Statuta Občine Podčetrtek.

38. člen

Z uveljavitvijo tega poslovnika preneha veljati Poslovnik Nadzornega odbora Občine Podčetrtek, št. 001-2008 z dne 5. 4. 2008.

Št. 419-0001/2017

Podčetrtek, dne 29. marca 2017

Predsednica Nadzornega odbora
Občine Podčetrtek
Marjetka Hostnik l.r.

1067. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2016

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 79/01, 30/02 in 56/02) in 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 54/10 in 17/16) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 16. redni seji dne 6. 4. 2017 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna
Občine Podčetrtek za leto 2016

1. člen

Zaključni račun proračuna Občine Podčetrtek za leto 2016 sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja. Sestavni del zaključnega računa so tudi podatki vseh petih krajevnih skupnosti.

Skupina/Podskupina konto

V EUR

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	3.620.597
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	3.174.549
70	DAVČNI PRIHODKI	2.777.214
	700 Davki na dohodek in dobiček	2.146.162
	703 Davki na premoženje	257.479
	704 Domači davki na blago in storitve	367.191
	706 Drugi davki	6.382
71	NEDAVČNI PRIHODKI	397.335
	710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	242.922
	711 Takse in pristojbine	3.876
	712 Denarne kazni	8.198
	713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	–
	714 Drugi nedavčni prihodki	142.339
72	KAPITALSKI PRIHODKI	12.750
	720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	–
	721 Prihodki od prodaje zalog	–
	722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premož.	12.750
73	PREJETE DONACIJE	–
	730 Prejete donacije iz domačih virov	
	731 Prejete donacije iz tujine	
74	TRANSFERNI PRIHODKI	433.298
	740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	433.298
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	3.706.289
40	TEKOČI ODHODKI	1.095.674
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	168.215
	401 Prispevki delodajalca za socialno varnost	25.697
	402 Izdatki za blago in storitve	831.329
	403 Plačila domačih obresti	22.904
	409 Rezerve	47.529
41	TEKOČI TRANSFERI	1.461.401
	410 Subvencije	14.499
	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	800.167
	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	125.013

	413 Drugi tekoči domači transferi	521.722
	414 Tekoči transferi v tujino	–
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	1.094.321
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.094.321
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	54.893
	430 Investicijski transferi	54.893
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)	–85.692
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	7.000
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	
	751 Prodaja kapitalskih deležev	7.000
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)	–
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	–
C) RAČUN FINANCIRANJA (VII.–VIII.)		
VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	
50	ZADOLŽEVANJE	
	500 Domače zadolževanje	164.839
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	
55	ODPLAČILA DOLGA	181.177
	550 Odplačila domačega dolga	181.177
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-VII.)	–95.028
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	–16.338
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	85.691
XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH PRETEKLEGA LETA	331.226

2. člen

Sredstva na računu ob koncu leta 2016 se prenesejo v sklad Občine Podčetrtek in v vsako posamezno krajevno skupnost za druge namene in se vključijo v proračun Občine Podčetrtek za financiranje izdatkov proračuna prihodnjega leta.

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-0119/2017

Podčetrtek, dne 10. aprila 2017

Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja l.r.

1068. Pravilnik o dodeljevanju enkratnih denarnih socialnih pomoči iz proračuna Občine Podčetrtek

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO), Zakona o socialno varstvenih prejemnikih (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 14/13, 99/13, 90/15) in 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 54/10, 17/16) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 16. redni seji dne 6. 4. 2017 sprejel

P R A V I L N I K

o dodeljevanju enkratnih denarnih socialnih pomoči iz proračuna Občine Podčetrtek

1. člen

S tem pravilnikom se določa upravičence do dodelitve enkratne denarne socialne pomoči (v nadaljevanju: denarne pomoči), namen dodelitve, merila in višino denarne pomoči ter postopek uveljavljanja in dodelitve denarne pomoči iz občinskih proračunskih sredstev.

2. člen

Enkratna denarna pomoč po tem pravilniku je denarna pomoč, ki se dodeli upravičencu praviloma enkrat letno, kot pomoč pri razrešitvi trenutne materialne stiske prosilca ter pomoč pri plačilu stroškov šole v naravi šoloobveznim otrokom.

3. člen

Višina sredstev, ki se jih nameni za denarne pomoči v posameznem letu, se določi v vsakoletnem odloku o proračunu občine. Pomoč se dodeljuje do porabe predvidenih proračunskih sredstev za tekoče leto, po zaporedju vloženih popolnih vlog.

4. člen

Denarna pomoč socialno ogroženim posameznikom in družini je namenjena za:

- plačilo položnic za nujne življenjske stroške (ogrevanje, elektrika, smeti, voda, stroški najemnin za stanovanje);
- pomoč pri doplačilu zdravil, ortopedskih pripomočkov, zdravstvenih storitev, ki so nujno potrebni, stroški zanje pa niso zagotovljeni z obveznim in prostovoljnim zdravstvenim zavarovanjem;
- pomoč pri elementarnih nesrečah in požarih;
- subvencioniranje šole v naravi, naravoslovnih in drugih taborov, ki so del izobraževalnega procesa v osnovni šoli.

Do denarne pomoči za najemnino za stanovanje po tem pravilniku ni upravičena oseba, ki si ni uredila pravice do subvencionirane najemnine.

5. člen

O predlogu za dodelitev denarnih socialnih pomoči odloča Komisija za ugotavljanje upravičenosti do denarne pomoči.

Komisijo v začetku mandata imenuje župan s sklepom.

Strokovna in administrativna dela za komisijo opravlja občinska uprava Občine Podčetrtek, in sicer zaposlena odgovorna oseba za družbene dejavnosti.

6. člen

Do denarne pomoči so upravičeni posamezniki in družine, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

- imajo prijavljeno stalno prebivališče v Občini Podčetrtek in so državljani Republike Slovenije;
- zaradi trenutne materialne ogroženosti, ki ni nastala po lastni krivdi, nujno potrebujejo pomoč;
- izpolnjujejo pogoje iz tega pravilnika.

Trenutna materialna ogroženost je posledica utemeljenih okoliščin, ki ogrožajo ali bi lahko ogrožale preživetje posameznika in oseb, s katerimi živi v skupnem gospodinjstvu oziroma skupnem stanovanju in trenutno nima drugih sredstev, iz katerih bi lahko zagotovil preživljanje sebe in družine:

- dolgotrajna bolezen v družini;
- invalidnost;
- nesposobnost za pridobitno delo;
- izguba zaposlitve ne po lastni krivdi;
- elementarna nesreča;
- smrt v družini;
- več otrok v družini, ki so jih starši dolžni preživljati in je vsaj en starš brez zaposlitve, je pa aktiven iskalec zaposlitve;
- druge posebne okoliščine.

7. člen

Do pravice denarne pomoči iz občinskega proračuna so upravičene osebe, kolikor njihovi neto dohodki na družinskega člana ne presegajo višine, ki jo za odobritev denarne socialne pomoči določi država, to je znesek minimalnega dohodka.

Do subvencije šole v naravi so upravičene družine, kjer povprečni mesečni dohodek na osebo v % od neto povprečne plače znaša do 42%, izjemoma do 53%, lahko pa tudi 53% in več, če so za to izpolnjeni pogoji iz 10. člena tega pravilnika.

Kot dohodek štejejo vsi dohodki in prejemki, ki so jih upravičenec in njegovi družinski člani pridobili v zadnjih treh mesecih pred vložitvijo vloge.

8. člen

Občan pridobi pravico do denarne pomoči pod pogojem, da je v tekočem letu že izkoristil zakonske možnosti po Zakonu o socialno varstvenih prejemkih za rešitev socialne stiske, in sicer:

- pravico do denarne socialne pomoči na Centru za socialno delo;
- pravico do izredne denarne pomoči na Centru za socialno delo;
- izčrpal vse zakonske in druge možnosti za rešitev socialne stiske.

Izjemoma je lahko upravičenec do občinske denarne pomoči tudi občan:

- ki presega cenzus za pridobitev pravice iz prejšnjega člena, vendar ne več kot za 50%;
- ni upravičen do redne in izredne denarne pomoči iz drugega odstavka tega člena;
- v primerih, ko ni drugih možnosti za premostitev trenutne materialne stiske (izjemni primeri kot so elementarne nesreče).

9. člen

Upravičencu se lahko v posameznem koledarskem letu dodeli pomoč največ v skupni višini 250,00 EUR.

Izjemoma se lahko dodeli do 50% višji znesek od določenega, če se ugotovi, da posameznik ali družina živi v izjemno hudi materialni stiski in to izkazuje z ustreznimi dokazili.

Če se je upravičenec znašel v položaju materialne ogroženosti zaradi elementarne nesreče ali požara, se lahko denarna pomoč dodeli v višjem znesku, vendar največ do desetkratnika zneska občinske denarne pomoči. Mnenje o višini zneska, ki naj se dodeli zaradi elementarne nesreče ali požara, komisiji podata župan in odbor za družbene dejavnosti.

10. člen

Upravičencem do subvencije šole v naravi se določi subvencija v skladu s spodnjo tabelo:

Dohodkovni razred	Povprečni mesečni dohodek na osebo v % od neto povprečne plače	Višina subvencije
1	do 18%	50 %
2	nad 18 % do 30 %	40 %
3	nad 30 % do 36 %	30 %
4	nad 36 % do 42 %	20 %
5	nad 42 % do 53 % dodatni pogoj	15 %
6 in več	nad 53 % dodatni pogoj	do 50 % – delež določi komisija

Subvencijo se dodeli glede na kriterije iz zgornje tabele od 1. do 4. dohodkovnega razreda, 5. dohodkovnemu razredu pa samo v primeru, da se šole v naravi v enem šolskem letu udeležita dva otroka ali več otrok iz iste družine.

Komisija pri predlogu za dodelitev subvencije lahko upošteva tudi dolgotrajnejše socialne probleme in druge posebnosti v družini kot so:

- dolgotrajna bolezen;
- smrt v družini;
- samohraniteljstvo;
- večje število nepreskrbljenih otrok;
- druge posebnosti, ki vplivajo na šibko materialno stanje družine.

V teh primerih komisija lahko predlaga dodelitev 20 % višjo subvencijo.

Izjemoma se subvencija dodeli tudi 5. in 6. dohodkovnemu razredu v primerih, ko gre za posebne socialne in zdravstvene okoliščine.

Posebne socialne in zdravstvene okoliščine so:

- otrok ima odločbo pristojnega zavoda za šolstvo (Komisija za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami);
- odločbo o posebni negi in varstvu otroka (otroci z motnjami v duševnem razvoju, gibalno ovirani otroci, gluhi in naglušni, otroci z več motnjami, dolgotrajno hudo bolni otroci);
- otrok je vključen v programe z nižjim izobrazbenim standardom.

Subvencija v tem primeru lahko znaša do 50 %, njeno višino pa predlaga oziroma določi Komisija za ugotavljanje upravičenosti do denarne pomoči.

11. člen

Denarna pomoč ali subvencija se lahko upravičencu dodeli v nižjem znesku, kot bi mu pripadal po izračunu, ali pa se mu ne dodeli, če:

- se ugotovi, da je dejansko socialno stanje prosilca in družinskih članov drugačno kot izhaja iz podatkov in dokazil v vlogi prosilca;
- je prosilec ali družinski član, s katerim prebiva v skupnem gospodinjstvu, v tekočem letu že prejel denarno pomoč iz občinskih proračunskih virov;
- se ugotovijo kakršni koli utemeljeni razlogi za neupravičenost do denarne pomoči.

12. člen

Pravico do denarne pomoči po tem pravilniku uveljavlja vlagatelj s pisno vlogo.

Za plačilo položnic za nujne življenjske stroške, pomoč pri doplačilu zdravil, ortopedskih pripomočkov, zdravstvenih storitev in pomoč pri elementarnih nesrečah in požarih, odda vlagatelj vlogo na Občino Podčetrtek, obravnava pa jo Komisija za ugotavljanje upravičenosti do denarne pomoči.

Vloga se odda na obrazcu »Vloga za dodelitev denarne socialne pomoči«. Vlogi je potrebno priložiti zahtevane priloge, ki izkazujejo dohodke zadnjih treh mesecev.

Za subvencioniranje šole v naravi odda vlagatelj vlogo na osnovni šoli, le-ta pa jo skupaj z mnenjem šolske svetovalne službe posreduje Občini Podčetrtek, kjer jo obravnava Komisija za ugotavljanje upravičenosti do denarne pomoči.

Vloga se odda na obrazcu »Vloga za subvencijo šole v naravi«. Vlogi je potrebno priložiti:

- odločbo o otroškem dodatku;
- zahtevane priloge, ki izkazujejo dohodke zadnjih treh mesecev;
- potrdilo o brezposelnosti;
- potrdilo o zdravstvenem stanju, kolikor gre za dolgotrajnejšo bolezen.

Občinska uprava lahko preveri vse podatke iz vloge in dokazil.

Kolikor je vloga nepopolna, odgovorna oseba občinske uprave pozove vlagatelja k dopolnitvi. Če vlagatelj vloge ne dopolni v roku, se jo s sklepom zavrže.

13. člen

Komisija zaseda na rednih, izrednih ali korespondenčnih sejah. Za sklicevanje, vodenje in potek sej se smiselno uporablja Poslovnik Občinskega sveta Občine Podčetrtek.

Na podlagi predloga komisije izda občinska uprava odločbo o dodelitvi ali zavrnitvi denarne pomoči.

Zoper odločbo oziroma sklep izdano na prvi stopnji, je možna pritožba, ki se vloži v roku 15 dni po prejemu odločbe. O pritožbi zoper odločbo prve stopnje določa župan občine.

Oseba, ki izda odločbo ali sklep mora izpolnjevati pogoje, določene s predpisom, ki ureja izobrazbo in strokovni izpit oseb za vodenje in odločanje v upravnem postopku.

14. člen

Denarna pomoč po tem pravilniku se nakaže, ko je odločba pravnomočna. Praviloma se nakaže v funkcionalni obliki upniku upravičenca, izjemoma pa tudi upravičencu oziroma njegovemu zakonitemu zastopniku, neposredno na njegov osebni račun.

V primeru subvencije šole v naravi se pomoč nakaže šoli.

Kolikor se denarna pomoč nakaže neposredno upravičencu oziroma njegovemu zakonitemu zastopniku, je ta dolžan v roku 45 dni po nakazilu sredstev dostaviti dokazila o namenski rabi dodeljenih sredstev.

15. člen

Upravičenec, ki mu je bila priznana denarna pomoč na podlagi lažnih podatkov, je dolžan vrniti sredstva, ki so mu bila priznana, z zamudnimi obrestmi, ki veljajo za davke in prispevke.

16. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Z dnem uveljavitve preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Podčetrtek (Uradni list RS, št. 95/99).

Št. 032-0121/2017

Podčetrtek, dne 10. aprila 2017

Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja l.r.

Priloga 1

Vloga za dodelitev denarne socialne pomoči

VLOGA ZA DODELITEV DENARNE SOCIALNE POMOČI

Priimek in ime _____, stanujoč _____,

Datum roj. _____, EMŠO _____, davčna št.: _____,

TRR: _____, odprt pri _____,

Kontaktna tel. številka _____, podajam vlogo za finančno pomoč (utemeljite vzrok prošnje za finančno pomoč in namen, v katerega bi jo namenili).

Navedite podatke o družinski skupnosti, številu nepreskrbljenih otrok ter podatke o zaposlitvi oz. prijavi na Uradu za delo

Spodaj podpisani jamčim, da so podatki v vlogi resnični in nezavajajoči ter pooblašчам Občino Podčetrtek, da jih preveri pri pristojnih organih. V primeru ugotovitve neresničnih podatkov se vloga za denarno pomoč zavrne.

OBVEZNE PRILOGE:

- potrdila/dokazila o dohodkih (plačilne liste, bančni izpisek, potrdila o pokojnini) vlagatelja in družinskih članov za zadnje tri mesece pred mesecem vložitve vloge
- potrdilo Urada za delo o brezposelnosti
- kopija odločbe CSD o denarni socialni pomoči
- kopije računov, za katerih plačilo se vloga vloga

Datum:

(podpis vlagatelja)

Priloga 2

Vloga za subvencijo šole v naravi

VLOGA ZA SUBVENCIO ŠOLE V NARAVI

PODATKI O VLAGATELJU

Priimek in ime _____, stanujoč _____,

EMŠO _____, davčna št.: _____,

Kontaktna tel. številka _____, podajam vlogo za učenca _____

_____ (ime in priimek učenca), ki obiskuje _____ razred osnovne šole _____

ŠOLA V NARAVI

Učenec/ka se bo udeležil/a (obkrožite):

- A) zimske šole v naravi,
- B) poletne šole v naravi,
- C) tabora oziroma bivanja v ČŠOD.

Okvirna cena dejavnosti EUR.

Opis družinskih razmer (število otrok, finančna stiska, zaposlitev staršev ali se šole v naravi udeležujeta dva ali več otrok iz iste družine):

[illegible]

Spodaj podpisani jamčim, da so podatki v vlogi resnični in nezavajajoči ter pooblašчам Občino Podčetrtek, da jih preveri pri pristojnih organih. V primeru ugotovitve neresničnih podatkov se vloga za denarno pomoč zavrne.

OBVEZNE PRILOGE:

- Odločba o otroškem dodatku
- potrdila/dokazila o dohodkih (plačilne liste, bančni izpisek, potrdila o pokojnini) vlagatelja in družinskih članov za zadnje tri mesece pred mesecem vložitve vloge
- potrdilo Urada za delo o brezposelnosti
- potrdilo o zdravstvenem stanju, v kolikor gre za dolgotrajnejšo bolezen.

Datum:

(podpis vlagatelja)

1069. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu

Na podlagi Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 45/10, 6/12) in 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 54/10, 17/16) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 16. redni seji dne 6. 4. 2017 sprejel

S K L E P**o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu**

1.

Občina Podčetrtek daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu. Cena storitve pomoč družini na domu za leto 2017 ostane enaka v primerjavi s ceno iz leta 2016, ki jo je predlagal koncesionar SENIOR, Center za pomoč starejšim, Lidija Umek, s. p., Zagaj 36, p. Bistrica ob Sotli in za leto 2017 znaša 17,54 EUR na uro za dneve opravljanja storitve od ponedeljka do sobote.

Občina Podčetrtek subvencionira iz proračunskih sredstev uporabnikom storitve pomoč družini na domu 12,54 EUR na uro.

Po odbiti subvenciji znaša cena socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za uporabnika 5,00 EUR na uro.

2.

Cena ure storitve, opravljene v nedeljo ali v nočnem času in na dan državnega praznika in dela prostega dne znaša 19,30 EUR na uro, subvencija občine znaša 13,78 EUR na uro, končna cena za uporabnika znaša 5,52 EUR.

3.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 5. 2017.

Št. 032-0122/2017

Podčetrtek, dne 10. aprila 2017

Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja l.r.

1070. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. 1210 – Pristava

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list RS, št. 102/04, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 odl. US, 120/06 odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-2, 20/11 – odl. US, 57/12) in na podlagi 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 54/10, 17/16) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 16. redni seji dne 6. 4. 2017 sprejel

S K L E P**o ukinitvi javnega dobra v k.o. 1210 – Pristava**

1.

S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepremičnini, parc. št. 1352/4, površine 131 m², parc. št. 1352/5, površine 208 m² in parc. št. 1352/6, površine 2 m², vse k.o. 1210 – Pristava. Za navedeno parcelo se vpiše lastninska pravica za Občino Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek, matična številka 5883997000.

2.

Pristojno Okrajno sodišče na predlog Občine Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek, vpiše v zemljiško knjigo lastninsko pravico Občine Podčetrtek na zemljišču, ki je navedeno v 1. točki tega sklepa.

Po vpisu lastninske pravice v korist in na ime Občina Podčetrtek, bo za navedeno nepremičnino sklenjen pravni posel po postopku in na način, ki ga določajo predpisi.

3.

Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-0123/2017

Podčetrtek, dne 10. aprila 2017

Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja l.r.

1071. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. 1240 – Sedlarjevo

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list RS, št. 102/04, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 odl. US, 120/06 odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-2, 20/11 – odl. US, 57/12) in na podlagi 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 54/10, 17/16) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 16. redni seji dne 6. 4. 2017 sprejel

S K L E P**o ukinitvi javnega dobra v k.o. 1240 – Sedlarjevo**

1.

S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepremičnini, parc. št. 1638, površine 26 m² in parc. št. 1639, površine 190 m², vse k.o. 1240 – Sedlarjevo. Za navedene parcele se vpiše lastninska pravica za Občino Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek, matična številka 5883997000.

2.

Pristojno Okrajno sodišče na predlog Občine Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek, vpiše v zemljiško knjigo lastninsko pravico Občine Podčetrtek na zemljišču, ki je navedeno v 1. točki tega sklepa.

Po vpisu lastninske pravice v korist in na ime Občina Podčetrtek, bo za navedeno nepremičnino sklenjen pravni posel po postopku in na način, ki ga določajo predpisi.

3.

Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-0124/2017

Podčetrtek, dne 10. aprila 2017

Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja l.r.

1072. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. 1233 – Verače

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list RS, št. 102/04, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 odl. US, 120/06 odl. US, 126/07, 108/09,

61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-2, 20/11 – odl. US, 57/12) in na podlagi 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 54/10, 17/16) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 16. redni seji dne 6. 4. 2017 sprejel

S K L E P

o ukinitvi javnega dobra v k.o. 1233 – Verače

1.

S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepremičnini, parc. št. 2035/27, površine 297 m², parc. št. 2032, površine 345 m², vse k.o. 1233 – Verače. Za navedene parcele se vpiše lastninska pravica za Občino Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek, matična številka 5883997000.

2.

Pristojno Okrajno sodišče na predlog Občine Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek, vpiše v zemljiško knjigo lastninsko pravico Občine Podčetrtek na zemljišču, ki je navedeno v 1. točki tega sklepa.

Po vpisu lastninske pravice v korist in na ime Občina Podčetrtek, bo za navedene nepremičnine sklenjen pravni posel po postopku in na način, ki ga določajo predpisi.

3.

Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-0125/2017

Podčetrtek, dne 10. aprila 2017

Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja l.r.

STRAŽA

1073. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Straža

Na podlagi 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16 in 52/16 ZPPreb-1), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 36/02, 107/02, 3/04, 84/04, 84/05, 88/05 – popr., 121/05) in 19. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07, 27/08, 38/13) je Občinski svet Občine Straža na 15. redni seji dne 11. 4. 2017 sprejel

S K L E P

o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Straža

1. člen

Občina Straža daje na predlog izvajalca Doma starejših občanov Novo mesto soglasje:

1. K ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za neposredno socialno oskrbo uporabnikov v višini 18,77 € na efektivno uro oziroma 7,00 € na efektivno uro za uporabnika ter 11,77 € subvencija občine.

2. K ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za neposredno socialno oskrbo uporabnikov ob nedeljah in ponoči v višini 22,93 € na efektivno uro oziroma 8,50 € na efektivno uro za uporabnika ter 14,43 €/uro subvencija občine.

3. K ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za neposredno socialno oskrbo uporabnikov ob dela pro-

stih dnevih v višini 23,77 € na efektivno uro oziroma 9,20 € na efektivno uro za uporabnika ter 14,57 €/uro subvencija občine.

2. člen

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 5. 2017.

Št. 12204-2/2017-3

Straža, dne 11. aprila 2017

Župan
Občine Straža
Dušan Krštinc l.r.

TIŠINA

1074. Zaključni račun proračuna Občine Tišina za leto 2016

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13, 55/15 in 96/15) in 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 41/15) je Občinski svet Občine Tišina na 22. redni seji dne 11. 4. 2017 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN proračuna Občine Tišina za leto 2016

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Tišina za leto 2016. Zaključni račun proračuna Občine Tišina za leto 2016 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Tišina za leto 2016. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2016 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

2. člen

Proračun Občine Tišina za leto 2016 je bil realiziran v naslednjih zneskih:

V EUR (brez centov)

KON-TO	OPIS	Realizacija 2016
A.	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	2.996.810
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	2.743.332
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	2.144.090
	700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	2.035.200
	703 DAVKI NA PREMOŽENJE	87.367
	704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	21.522
	706 DRUGI DAVKI	0
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	599.242
	710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	96.509
	711 TAKSE IN PRISTOJBINE	1.858
	712 DENARNE KAZNI	560
	713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	391.066
	714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	109.250

72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	4.029
	720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0,00
	721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0,00
	722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	4.029
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	0,00
	730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	0,00
	731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI	249.448
	740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	249.448
	741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0,00
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	2.986.864
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	1.267.210
	400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	359.089
	401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	53.126
	402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	828.266
	403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	3.872
	409 SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE	22.857
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	1.238.974
	410 SUBVENCije	63.012
	411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	733.275
	412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM	161.609
	413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	281.078
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	443.497
	420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	443.497
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)	37.183
	430 INVESTICIJSKI TRANSFER	37.183
	431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM	35.285
	432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	1.898
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)	9.946
B.	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
75 IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)	180
	750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0,00
	751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00
	752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	180
44 V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0,00
	440 DANA POSOJILA	0,00
	441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00

VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	180
VII.	SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO PREJETIH IN DANIH POSOJIL (I.+IV.)-(II.+V.)	95.562
C.	RAČUN FINANCIRANJA	
50 VIII.	ZADOLŽEVANJE (500)	0
	500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE	0
55 IX.	ODPLAČILA DOLGA (550)	105.687
	550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	105.687
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X) = (I.+IV.+VIII.)-(II.+V.+IX.)	-95.562
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-105.687
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	-9.946
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2016 (kto 9009)	101.034

3. člen

Proračunski primanjkljaj Občine Tišina za leto 2016 je opredeljen v višini 95.562 EUR. Po evidentiranem primanjkljaju odhodkov tekočega leta, znaša skupna višina proračunskega presežka prejšnjih let po stanju na dan 31. 12. 2016 101.033,88 EUR in se prenese v proračun leta 2017.

4. člen

Saldo sredstev proračunske rezerve na dan 31. 12. 2016 v višini 23.184,17 EUR se prenese med sredstva proračunske rezerve v leto 2017.

5. člen

Zaključni račun proračuna Občine Tišina za leto 2016 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0013/2017-1

Tišina, dne 12. aprila 2017

Župan
Občine Tišina
Franc Horvat l.r.

1075. Odlok o javnem redu in miru na območju Občine Tišina

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11, 21/13, 111/13, 74/14, 92/14, 32/16), 3. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 70/06), 8. in 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 41/15) in 6. in 19. člena Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Med-občinska inšpekcija in redarstvo« (Uradni list RS, št. 61/07) je Občinski svet Občine Tišina na 22. seji dne 11. 4. 2017 sprejel

ODLOK

o javnem redu in miru na območju Občine Tišina

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(vsečina odloka)

Ta odlok določa ukrepe v Občini Tišina (v nadaljevanju: občina) za varovanje javnega reda in miru ter ukrepe za zago-

tavljanje varnosti ljudi, premoženja, okolja in zunanje podobe kraja. Ta odlok tudi določa ravnanja, ki jih morajo opravljati posamezniki oziroma se jih morajo vzdržati zaradi varovanja javnega reda in miru, ljudi in premoženja ter vzdrževanja čistega okolja in zunanje podobe občine.

2. člen

(uporaba izrazov)

V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.

3. člen

(skrb za javni red in mir)

Vsakdo, ki prebiva ali se začasno nahaja na območju občine, je dolžan ravnati tako, da ne moti, vznemirja ali ovira drugih oseb pri njihovem delu, razvedrilu ali počitku. Prav tako se je vsakdo, ki se nahaja na območju občine, dolžan vzdržati ravnanj, ki bi ostalim lahko povzročala škodo na zdravju, osebni varnosti ali premoženju.

4. člen

(pomen izrazov)

Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:

– javni red in mir – je stanje, v katerem je zagotovljeno neovirano izvrševanje pravic in dolžnosti po ustavi, zakonih in odlokih ter drugih aktih občine;

– javne površine – so nepremičnine, ki so v lasti občine, države ali imajo status javnega dobrega in so brezpogojno ali pod določenimi pogoji dostopne vsakomur (ceste, parki, ulice, igrišča in podobno);

– zasebne površine – so nepremičnine, ki so v zasebni lasti in do katerih je dostop dovoljen zgolj s soglasjem lastnika, posestnika ali druge upravičene osebe.

5. člen

(odgovorne osebe)

(1) Za prekrške iz tega odloka so lahko odgovorne tudi pravne osebe, samostojni podjetniki in posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, ter odgovorne osebe teh subjektov.

(2) Za prekrške, ki jih storijo mladoletne osebe, se za ugotavljanje odgovornosti uporabljajo določila Zakona o prekrških.

II. VARSTVO JAVNEGA REDA IN MIRU

6. člen

(varovanje javnega reda in miru)

Z namenom varovanja javnega reda in miru je prepovedano:

– točiti in uživati alkoholne pijače na javnih površinah – v parkih, na zelenicah, na otroških ali športnih igriščih, pred prodalnimi, na območju javnih zavodov, na ulici in na drugih javnih površinah ter izven prostorov, ki so določeni za točenje alkoholnih pijač, razen v primeru dovoljenih javnih prireditve;

– po stanovanjih in na javnih krajih vznemirjati ali nadlegovati ljudi z zbiranjem podatkov, izjav ali na vsiljiv način prodajati artikla, razen, ko je to izrecno dovoljeno ali določeno;

– zadrževanje na območju pokopališča z namenom druženja, zabave, kajenja, počitka, uživanja hrane in pijače ali drugo ravnanje v nasprotju s pieteto prostora;

– vstopiti brez dovoljenja v prostore, zgradbe ali na javne površine, kjer je vstop omejen ali prepovedan in je omejitev ali prepoved vidno označena;

– prestaviti, odstraniti, prevračati, uničiti, poškodovati, popisati ali kako drugače onesnažiti napisne table, žive meje, zidove, škarpe, poštna nabiralnike, zaščitne ograje, klopi, ograje, posode za odpadke, cvetlične posode, stojala za kolesa, igrala na otroških igriščih in druge naprave ali predmete za splošno rabo na javnih mestih;

– uriniranje ali opravljanje velike potrebe na ulicah, cestah, pločnikih, parkiriščih, igriščih, rekreacijskih poteh in drugih javnih površinah, namenjenih sprostitvi ter rekreaciji občanov ali igri otrok;

– zalivati vrtove, prati avtomobile ali na druge podobne načine uporabljati vodo iz javnega vodovodnega omrežja v času, ko je trošenje v te namene omejeno;

– spuščati deževnico v javno kanalizacijsko omrežje.

7. člen

(javni shodi in javne prireditve)

Za vzdrževanje javnega reda in miru na javnem shodu ali javni prireditvi, ki se organizira na javnih površinah, je odgovoren vodja shoda oziroma prireditve, ki ga določi organizator.

Organizator oziroma vodja iz prejšnjega odstavka imata naslednje obveznosti:

– poskrbeti, da je prireditveni prostor v času trajanja shoda oziroma prireditve opremljen z ustreznimi posodami za odpadke ter z ustreznimi stranišči;

– v roku 24 ur po končani prireditvi prireditveni prostor očistiti in odstraniti postavljene objekte in ostale naprave ter stanje prireditvenega prostora zapustiti, kot je bilo pred prireditvijo, razen če je v soglasju za prireditev postavljen drugačen rok;

– zagotoviti izvršitev drugih ukrepov in nalog iz dovoljenja o dovolitvi prireditve, katerega izda pristojni upravni organ.

III. VARSTVO LJUDI IN PREMOŽENJA

8. člen

(varovanje ljudi in premoženja)

(1) Z namenom varovanja ljudi in premoženja je prepovedano:

– odstranjevati, poškodovati ali uničevati stvari, ki so v lasti občine;

– imeti nepokrit oziroma nezavarovan vodnjak, jamo, jašek ali drugo odprtino na javnih površinah, kjer obstaja nevarnost za življenje in zdravje ljudi;

– z brezobzirno vožnjo škropiti ljudi ali procelja stavb ter drugih objektov;

– na ograje in zidove ob javnih poteh postavljati nevarne predmete, ki lahko povzročijo ogrožanje zdravja mimoidočih;

– nepravilno uporabljati igrala na igriščih ali naprave v parkih in rekreacijskih poteh, tako da ima lahko to za posledico poškodbe ali uničenje igral in naprav oziroma ogrožanje drugih ljudi;

– dovoliti domačim živalim, da povzročajo škodo na javnih površinah;

– parkirati motorna vozila ali kolesa na zelenih površinah, ki niso namenjena prometu tovrstnih vozil;

– v neposredni bližini stanovanjskih stavb sežigati oziroma kuriti na prostem travo, listje ali druge odpadke, če se s tem moti okolico ali povzroča nevarnost požarov;

– uničevati cvetje, drevje ali grmovje, žive meje, klopi, cvetlične posode, igrala, zaščitne ograje in druge naprave;

– metati kamenje ali druge predmete, kjer je lahko ogrožena varnost ljudi ali premoženja;

– na pokopališčih in ob mrliških vežicah in kapelicah nedovoljeno odnašati ali uničevati cvetje ali sveče;

– kampirati na javnem kraju, ki za to ni določen, ali na zasebnem prostoru brez soglasja lastnika ali posestnika;

– brez dovoljenja pisati ali risati po zidovih, ograjah ali drugih javno dostopnih krajih.

(2) Z namenom varovanja ljudi in premoženja morajo lastniki ali upravniki stanovanjskih, poslovnih ali drugih prostorov:

– odstraniti objekte, ki ogrožajo varnost ljudi na javnih površinah;

– odstraniti drevesa, oziroma suhe veje dreves, plodov in listje, pri katerih obstaja nevarnost, da padejo na javne površine in s tem ogrožajo varnost mimoidočih.

IV. VARSTVO OKOLJA IN ZUNANJE PODOBE KRAJA

9. člen

(varovanje okolja in zunanje podobe kraja)

(1) Z namenom varovanja okolja, čistoče in zunanje podobe kraja je prepovedano:

- odlagati kakršenkoli material na javno površino, na kanalizacijsko ali vodovodno omrežje ali drugi objekt za splošno rabo;
- postavljati montažne in druge objekte na javnih površinah brez ustreznega soglasja;

- postavljati – graditi objekte (garaže, lope, nadstreške ...) na javnih in zasebnih površinah brez ustreznih upravnih dovoljenj, v primerih, ko ni predpisano upravno dovoljenje pa brez soglasja lastnika zemljišča;

- metati, puščati ali odlagati cigaretno ogorke, žvečilne gumije, izpljunke in injekcijske igle ter brizgalke na pločnike, ceste ali druge javne površine;

- prazniti vsebino kemičnih in ostalih vrst stranišč, avtomobov in avtomobilskih prikolic na javne površine ali v naravno okolje;

- metati v kanalizacijske naprave predmete, ki lahko povzročajo njihovo zamašitev;

- prati in popravljati vozila na javnih površinah, razen nujnih popravil;

- zlivati odpadna olja in organske odpadke v kanalizacijo (cestne jaške in stranišča);

- iztepati, izlivati ali metati z večstanovanjskih objektov in objektov, ki mejijo na javno površino karkoli, kar povzroča nesnago ali ogroža zdravje ljudi;

- v naseljih nameščati razne piskače in druge naprave, ki povzročajo hrup z namenom odganjanja živali; omejitev ne velja za nameščanje in uporabo klopotev v času dozorevanja grozdja;

- trgati in uničevati cvetje na zelenicah, cvetličnih koritih in gredah, uničiti ali poškodovati drevje in okrasne rastline v parkih, javnih nasadih ali hoditi po zelenih površinah;

- v naseljih škropljenje rastlin z motornimi škroplilnicami ali ročnimi škroplilnicami tako, da škropivo odnaša na sosedovo zemljišče;

- saditi ali gojiti rastline v koridorju komunalnih vodov ali v taki bližini javne površine ali zgradbe, da rastline škodujejo komunalnim vodom ali povzročajo škodo na javni površini ali zgradbi, brez ustreznega soglasja;

- pri čiščenju snega s pločnikov ali z dvorišč, metati sneg na vozišča ali metati sneg iz vozišč in dvorišč na pločnike in kolesarske steze ter na sosedovo ograjo ali čez ograjo;

- spuščanje vode od pranja vozil in kmetijske mehanizacije iz zasebnih površin na javne površine;

- onesnaževanje javnih poti.

(2) Z namenom varovanja okolja, čistoče in zunanje podobe kraja so lastniki, najemniki ali uporabniki ter upravljalci stanovanjskih, poslovnih ali drugih zgradb ter lastniki nezazidanih stavbnih zemljišč dolžni:

- na pripadajočem zemljišču stavb in na nezazidanih stavbnih zemljiščih poskrbeti, da so ta zemljišča očiščena, vzdrževana in urejena tako, da so v sezoni rasti trave pokošena, in sicer najmanj dvakrat, prvič najkasneje do 1. 7., drugič pa do 30. 9. v tekočem letu;

- poskrbeti za obrezovanje grmovnic, dreves in živih mej tako, da ne segajo čez mejo parcele na javno površino ali na drug način ogrožajo varnost občanov;

- redno vzdrževati okolje zaradi zatiranja agresivnih plevelov ter zatiranja rastlinskih bolezni, škodljivcev in parazitov.

V. OBVEZNOSTI LASTNIKOV ŽIVALI

10. člen

(obveznosti lastnikov živali)

(1) Živali ni dovoljeno voditi na otroška in športna igrišča, v bližino šol in vrtcev, zelenih površin v bližini vzgojno-varstve-

nih ustanov, pokopališč in drugih javnih prostorov, ki jim niso namenjeni. Ta prepoved ne velja za živali, ki jih pri svojem delu uporabljajo pooblaščen osebe ali živali, ki se uporabljajo kot vodiči ali pomočniki oziroma službeni psi (npr. psi-vodiči slepim, reševalni psi ...).

(2) Lastniki morajo svoje živali na ulicah in trgih, parkih, rekreacijskih in vseh drugih javnih površinah, kjer so živali dovoljene, ves čas imeti na povodcih. Agresivne oziroma padljive živali morajo na teh površinah nositi tudi nagobčnik.

(3) Lastniki živali so dolžni za svojimi živalmi počistiti iztrebke. V ta namen so dolžni imeti s seboj ustrezen čistilni pribor – za pobiranje iztrebkov in ga ob pozivu pokazati pristojnemu organu.

(4) Skrbnik ali lastnik živali mora iztrebke počistiti tako, da jih zavije v ustrezno vrečko in odloži v smetnjak za mešane komunalne odpadke.

VI. KAMPIRANJE

11. člen

(območja dovoljenega kampiranja)

V občini na javnih površinah ni dovoljeno kampiranje, na zasebnih površinah pa le s soglasjem lastnika zemljišča.

12. člen

(pogoji kampiranja)

(1) Kampiranje na krajih iz prejšnjega odstavka je dovoljeno s soglasjem lastnika zemljišča, če se s tem ne moti lastnikov oziroma uporabnikov sosednjih zemljišč.

(2) Osebe, ki so kampirale, so dolžne za seboj počistiti in vzpostaviti stanje kot je bilo pred kampiranjem.

VII. NADZOR

13. člen

(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvaja Medobčinska inšpekcija in redarstvo.

VIII. KAZENSKÉ DOLOČBE

14. člen

(prekrški)

(1) Z globo 80 evrov se kaznuje posameznik, ki:

- ravna v nasprotju s prvo, drugo, tretjo, četrto, peto, šesto, sedmo in osmo alinejo prvega odstavka 6. člena,

- ravna v nasprotju s prvim odstavkom 9. člena in prvim odstavkom 10. člena,

- ne ravna v skladu z 7. členom, drugim odstavkom 9. člena in drugim odstavkom 10. člena,

- ravna v nasprotju z 11., 12. in 13. členom.

(2) Z globo 200 evrov se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki:

- ravna v nasprotju s prvo, drugo, tretjo, četrto, peto, šesto, sedmo in osmo alinejo prvega odstavka 6. člena,

- ravna v nasprotju s prvim odstavkom 9. člena in prvim odstavkom 10. člena,

- ne ravna v skladu s 7. členom, drugim odstavkom 9. člena in drugim odstavkom 10. člena,

- ravna v nasprotju z 11., 12. in 13. členom.

(3) Z globo 100 evrov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.

IX. KONČNA DOLOČBA

15. člen

(objava in začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0014/2017-1

Tišina, dne 12. aprila 2017

Župan
Občine Tišina
Franc Horvat l.r.

**1076. Sklep o ceniku storitev režijskega obrata
Občine Tišina**

Na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Tišina in o izvajanju gospodarskih javnih služb (uradno prečiščeno besedilo) (OGJSOT-UPB1) (Uradni list RS, št. 100/07) in 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 41/15) je Občinski svet Občine Tišina na 22. redni seji dne 11. 4. 2017 sprejel

S K L E P**o ceniku storitev režijskega obrata Občine Tišina**

1. člen

Režijski obrat bo storitve zaračunaval po sledečem ceniku:

CENA STROKOVNEGA KADRA	Enota	Cena	22% DDV	Cena z DDV
PK DELAVEC	ura	12,40 €	2,73 €	15,13 €
KV DELAVEC	ura	15,80 €	3,48 €	19,28 €
VKV DELAVEC	ura	17,40 €	3,83 €	21,23 €
TEHNIK	ura	26,20 €	5,76 €	31,96 €
INŽENIR	ura	39,60 €	8,71 €	48,31 €
STORITVE Z ROČNIMI ORODJI				
Električni vrtalnik	ura	9,30 €	2,05 €	11,35 €
Vodna črpalka – elektro	ura	9,10 €	2,00 €	11,10 €
DRUGE STORITVE				
Prevozni stroški				
– do 10 km	kom	4,70 €	1,03 €	5,73 €
– od 11 do 20 km	kom	10,34 €	2,27 €	12,61 €
– nad 20 km	kom	20,30 €	4,47 €	24,77 €

2. člen

Pri obračunu se doda 5% manipulativnih stroškov na:

- nabavne cene materialov
- storitve podizvajalcev
- stroške soglasij, elaboratov ...

3. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0015-2017-1

Tišina, dne 12. aprila 2017

Župan
Občine Tišina
Franc Horvat l.r.

1077. Sklep o odpisu terjatev do kupcev

Na podlagi 55. člena Pravilnika o računovodstvu in finančnem poslovanju Občine Tišina ter 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 41/15) je Občinski svet Občine Tišina na 22. redni seji dne 11. 4. 2017 sprejel

S K L E P
o odpisu terjatev do kupcev

1. člen

Občinski svet Občine Tišina sprejme na predlog Komisije za popis sredstev in obveznosti do virov sredstev Sklep o odpisu zapadlih neizterljivih terjatev do kupcev na dan 31. 12. 2016 v višini 5.576,37 EUR. Od tega:

Vrsta terjatve	Znesek v EUR
Komunalne storitve	2.838,27
Vzdrževanje katv	101,79
Vzdrževanje pokopališč	425,54
Globe za prekrške	800,00
Izgradnja kanalizacije	1.410,77

2. člen

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0016/2017-1
Tišina, dne 12. aprila 2017

Župan
Občine Tišina
Franc Horvat l.r.

VIPAVA**1078. Spremembe Statuta Občine Vipava**

Na podlagi 16. in 106. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11 in 73/14) je Občinski svet Občine Vipava na 22. redni seji dne 6. 4. 2017 sprejel

SPREMEMBE STATUTA
Občine Vipava

1. člen

Spremeni se drugi odstavek 24. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11 in 73/14) tako, da se po novem glasi:

»Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja opravlja zlasti naslednje naloge:

- svetu predlaga kandidate za člane delovnih teles sveta in za člane drugih organov, ki jih imenuje svet,
- svetu pripravi predlog za podelitev občinskih priznanj,
- svetu in županu daje pobude oziroma predloge odločitev v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini, ki so v pristojnosti sveta,
- obravnava vse druge predloge in vprašanja v zvezi z volitvami, imenovanji in razrešitvami, ki so v pristojnosti sveta, in daje svetu ustrezne predloge,
- pripravlja predloge odločitev sveta (mnenja, soglasja ...), ki se tičejo imenovanj direktorjev, ravnateljev in drugih oseb, ki jih imenujejo sveti zavodov ali drugih pravnih oseb, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina oziroma v drugih podobnih primerih,

– pripravlja predloge odločitev sveta v zvezi s plačili za opravljanje funkcije in drugimi prejemki občinskih funkcionarjev, članov občinskih organov in delovnih teles ter drugih organov, in izvršuje sprejete odločitve sveta,

– opravlja naloge po zakonu, ki ureja preprečevanje korupcije,

– opravlja naloge po zakonu, ki ureja lokalne volitve,

– izdaja akte v zvezi s pravicami in obveznostmi funkcionarjev,

– obravnava in daje svetu mnenja ter predloge odločitev, ki se nanašajo na organizacijo občinske uprave,

– opravlja druge naloge iz svoje pristojnosti in naloge po naročilu sveta,

– opravlja druge naloge na podlagi zakona ali drugega predpisa.«

2. člen

Spremembe Statuta Občine Vipava začnejo veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007/8/2011-3
Vipava, dne 6. aprila 2017

Župan
Občine Vipava
mag. Ivan Princes l.r.

1079. Zaključni račun proračuna Občine Vipava za leto 2016

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih finančah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11 in 73/14) je Občinski svet Občine Vipava na 22. redni seji dne 6. 4. 2017

ZAKLJUČNI RAČUN
proračuna Občine Vipava za leto 2016

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Vipava za leto 2016.

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Vipava za leto 2016 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Vipava za leto 2016.

Proračun Občine Vipava za leto 2016 je bil realiziran v naslednjih zneskih:

A.	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	v €
	Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto	Realizacija 2016
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	5.188.604
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	4.410.059
70	DAVČNI PRIHODKI	3.586.050
	700 Davki na dohodek in dobiček	3.113.811
	703 Davki na premoženje	337.191
	704 Domači davki na blago in storitve	115.181
	706 Drugi davki in prispevki	19.867

	71 NEDAVČNI PRIHODKI	824.009
	710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	696.694
	711 Takse in pristojbine	6.231
	712 Denarne kazni	3.338
	713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	33.864
	714 Drugi nedavčni prihodki	83.882
72	KAPITALSKI PRIHODKI	9.669
	720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	2.500
	721 Prihodki od prodaje zalog	
	722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	7.169
73	PREJETE DONACIJE	9.720
	730 Prejete donacije iz domačih virov	9.720
	731 Prejete donacije iz tujine	
74	TRANSFERNI PRIHODKI	759.156
	740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	455.667
	741 Prejeta sredstva iz drž. pror. iz sredstev proračuna EU	303.489
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	4.077.669
40	TEKOČI ODHODKI	1.199.341
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	220.294
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	50.416
	402 Izdatki za blago in storitve	862.383
	403 Plačila domačih obresti	21.248
	409 Rezerve	45.000
41	TEKOČI TRANSFERI	2.024.754
	410 Subvencije	52.844
	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.170.406
	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	187.974
	413 Drugi tekoči domači transferi	613.530
	414 Tekoči transferi v tujino	
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	683.236
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	683.236
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	170.338
	431 Investicijski transferi prav. in fizič. osebam, ki niso pror. por.	105.006
	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	65.332
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	1.110.935
B.	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	
	750 Prejeta vračila danih posojil	
	751 Prodaja kapitalskih deležev	
	752 Kupnine iz naslova privatizacije	
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	

44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	
	440 Dana posojila	
	441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb	
	442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	
	443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	
C.	RAČUN FINANCIRANJA	
VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	
50	ZADOLŽEVANJE	
	500 Domače zadolževanje	
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	43.851
55	ODPLAČILA DOLGA	43.851
	550 Odplačila domačega dolga	43.851
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.-II.-V.)	1.067.084
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	43.851
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	1.110.935
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2016	
	9009 Splošni sklad za drugo	2.106.996,80

3. člen

Zaključni račun proračuna Občine Vipava za leto 2016 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 410-5/2015-31

Vipava, dne 6. aprila 2017

Župan
Občine Vipava
mag. Ivan Princes l.r.

1080. Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena v naselju Goče, v Občini Vipava

Na podlagi Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94, 69/94 – popr., 69/94, 73/94 – odl. US, 73/95 – odl. US, 56/98, 67/98 – odl. US, 67/98 – odl. US, 72/98 – odl. US, 72/98 – odl. US, 72/98 – odl. US, 73/98 – popr., 75/98 – popr., 75/98, 52/02, 27/06, 61/06, 99/10 – odl. US, 9/11, 47/11 – odl. US), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – ORZLS19, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 12/99 – skl. US, 16/99 – popr., 59/99 – odl. US, 70/00, 100/00 – skl. US, 28/01 – odl. US, 87/01 – ZSam-1, 16/02 – skl. US, 51/02, 108/03 – odl. US, 72/05, 21/06 – odl. US, 60/07, 14/07 – ZSPDPO, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO), 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 – odl. US, 90/12, 111/13, 32/16) in 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11 in 73/14) je Občinski svet Občine Vipava na 22. redni seji dne 6. 4. 2017 sprejel

O D L O K

o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena v naselju Goče, v Občini Vipava

UVODNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom Občina Vipava razglašja kulturne spomenike lokalnega pomena na območju vasi Goče, v Občini Vipava.

2. člen

Namen odloka je, da se ohranijo kulturne, zgodovinske, arheološke, urbanistične, etnološke in umetnostno-zgodovinske vrednote ter da se zagotovi njihov nadaljnji obstoj v Občini Vipava.

3. člen

Za spomenik lokalnega pomena se razglašja:

- enota dediščine Goče – Vas, EŠD: 157
- enota dediščine Goče – Cerkev sv. Andreja, EŠD: 3646
- enota dediščine Goče – Kapela Božjega groba, EŠD: 3650
- enote dediščine Goče – Oltarna znamenja, EŠD: 30278, 30279, 30280 in 30281.

4. člen

Za enoto dediščine se pod naslednjimi označbami določa:

- pod a) lokacija spomenika
- pod b) opis lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik
- pod c) varstveni režim spomenika
- pod d) vplivno območje.

ENOTE DEDIŠČINE

5. člen

I. Enota dediščine Goče – Vas, EŠD: 157

a) Lokacija spomenika.

Spomenik (spomeniško območje) obsega naslednje parcele:

kat. občina	št. parcele	del/cela
Goče	*2	cela
Goče	*3/1	cela
Goče	*3/2	cela
Goče	*3/3	cela
Goče	*3/4	cela
Goče	*7	cela
Goče	*8/1	cela
Goče	*8/2	cela
Goče	*8/3	cela
Goče	*9	cela
Goče	*10/1	cela
Goče	*10/2	cela
Goče	*11	cela
Goče	*12	cela
Goče	*13/1	cela
Goče	*13/2	cela
Goče	*13/3	cela
Goče	*13/4	cela
Goče	*13/5	cela
Goče	*16/2	cela

kat. občina	št. parcele	del/cela
Goče	*19/1	cela
Goče	*19/2	cela
Goče	*23	cela
Goče	*24	cela
Goče	*25	cela
Goče	*26	cela
Goče	*27	cela
Goče	*28	cela
Goče	*29	cela
Goče	*30	cela
Goče	*31/2	cela
Goče	*32/1	cela
Goče	*32/2	cela
Goče	*33/1	cela
Goče	*33/2	cela
Goče	*34	cela
Goče	*35	cela
Goče	*36	cela
Goče	*37	cela
Goče	*38	cela
Goče	*42	cela
Goče	*43/1	cela
Goče	*49	cela
Goče	*50/1	cela
Goče	*50/2	cela
Goče	*50/3	cela
Goče	*51	cela
Goče	*52	cela
Goče	*53	cela
Goče	*54	cela
Goče	*55	cela
Goče	*56/1	cela
Goče	*56/2	cela
Goče	*57/1	cela
Goče	*57/2	cela
Goče	*58	cela
Goče	*59/1	cela
Goče	*59/2	cela
Goče	*60/1	cela
Goče	*60/2	cela
Goče	*61	cela
Goče	*62	cela
Goče	*63	cela
Goče	*64/1	cela
Goče	*64/2	cela
Goče	*65/1	cela
Goče	*65/2	cela
Goče	*67/1	J del
Goče	*67/2	cela
Goče	*67/3	cela
Goče	*68/1	JZ del
Goče	*68/2	cela

kat. občina	št. parcele	del/cela
Goče	*69	cela
Goče	*70	cela
Goče	*71	cela
Goče	*72	cela
Goče	*73	cela
Goče	*74	cela
Goče	*75	cela
Goče	*76	cela
Goče	*77	cela
Goče	*78	cela
Goče	*79	cela
Goče	*80/1	cela
Goče	*80/2	cela
Goče	*81	cela
Goče	*82	cela
Goče	*83	cela
Goče	*84/1	cela
Goče	*84/2	cela
Goče	*85	cela
Goče	*86	cela
Goče	*87	cela
Goče	*88	cela
Goče	*89/1	cela
Goče	*89/2	cela
Goče	*90	cela
Goče	*91	cela
Goče	*92	cela
Goče	*93/1	cela
Goče	*93/2	cela
Goče	*94	cela
Goče	*95	cela
Goče	*96	cela
Goče	*97	cela
Goče	*98/1	cela
Goče	*98/2	cela
Goče	*99/1	cela
Goče	*99/2	cela
Goče	*100	cela
Goče	*102/1	cela
Goče	*102/2	cela
Goče	*103	cela
Goče	*104/1	cela
Goče	*104/2	cela
Goče	*105	cela
Goče	*106	cela
Goče	*107	cela
Goče	*108	cela
Goče	*109/1	cela
Goče	*109/2	cela
Goče	*110/1	cela
Goče	*110/2	cela
Goče	*111	cela

kat. občina	št. parcele	del/cela
Goče	*112	cela
Goče	*113	cela
Goče	*114/1	cela
Goče	*114/2	cela
Goče	*115/1	cela
Goče	*115/2	cela
Goče	*116	cela
Goče	*117	cela
Goče	*118	cela
Goče	*119	cela
Goče	*120/1	cela
Goče	*120/2	cela
Goče	*121/2	cela
Goče	*122/1	cela
Goče	*122/2	cela
Goče	*123	cela
Goče	*124	cela
Goče	*125	cela
Goče	*126	cela
Goče	*127	cela
Goče	*128	cela
Goče	*129	cela
Goče	*130	cela
Goče	*131	cela
Goče	*132/1	cela
Goče	*132/2	cela
Goče	*132/4	cela
Goče	*133/1	cela
Goče	*133/2	cela
Goče	*133/3	cela
Goče	*135/1	cela
Goče	*135/2	cela
Goče	*136/1	cela
Goče	*136/2	cela
Goče	*137	cela
Goče	*138	cela
Goče	*139/1	cela
Goče	*139/2	cela
Goče	*140	cela
Goče	*141	cela
Goče	*142	cela
Goče	*143	cela
Goče	*144	cela
Goče	*145/1	cela
Goče	*145/2	cela
Goče	*146	cela
Goče	*147/1	cela
Goče	*147/2	cela
Goče	*148	cela
Goče	*149	cela
Goče	*150	cela
Goče	*151	cela

kat. občina	št. parcele	del/cela
Goče	*152	cela
Goče	*153/1	cela
Goče	*153/2	cela
Goče	*154/1	cela
Goče	*154/2	cela
Goče	*155/1	cela
Goče	*155/2	cela
Goče	*156/1	cela
Goče	*156/2	cela
Goče	*157/1	cela
Goče	*158/1	cela
Goče	*158/2	cela
Goče	*160	cela
Goče	*163	cela
Goče	*164	cela
Goče	*170	cela
Goče	*173	cela
Goče	0	cela
Goče	2	cela
Goče	3	cela
Goče	4/1	cela
Goče	4/2	cela
Goče	4/3	cela
Goče	5	cela
Goče	10/2	cela
Goče	18	cela
Goče	24	cela
Goče	31	cela
Goče	33	cela
Goče	34/1	cela
Goče	34/2	cela
Goče	34/3	cela
Goče	34/4	cela
Goče	35/1	cela
Goče	35/2	cela
Goče	35/3	cela
Goče	35/4	cela
Goče	35/5	cela
Goče	35/6	cela
Goče	35/7	cela
Goče	36	cela
Goče	248	cela
Goče	249	cela
Goče	250	cela
Goče	254	cela
Goče	256/2	cela
Goče	256/3	cela
Goče	257/1	cela
Goče	257/2	cela
Goče	263/4	cela
Goče	264	cela
Goče	1261/5	del okrog stavbe

kat. občina	št. parcele	del/cela
Goče	1261/6	cela
Goče	1261/7	cela
Goče	1261/8	cela
Goče	1261/9	cela
Goče	1266/2	cela
Goče	1266/3	cela
Goče	1276/1	cela
Goče	1276/2	cela
Goče	1323	cela
Goče	1328/1	cela
Goče	1329/1	cela
Goče	1329/2	cela
Goče	1329/3	cela
Goče	1330/1	cela
Goče	1330/2	cela
Goče	1333/1	cela
Goče	1333/2	cela
Goče	1333/3	cela
Goče	1333/4	cela
Goče	1390/2	cela
Goče	1390/3	cela
Goče	1390/4	cela
Goče	1391/3	cela
Goče	1391/4	cela
Goče	1391/5	cela
Goče	1409	cela
Goče	1413/2	cela
Goče	1413/4	cela
Goče	1413/5	cela
Goče	1413/6	cela
Goče	1414	cela
Goče	1415	cela
Goče	1416	cela
Goče	1417	cela
Goče	1418	cela
Goče	1419	cela
Goče	1420	cela
Goče	1426	cela
Goče	1428	cela
Goče	1430/1	JV del skozi vas
Goče	1440/2	zahodni del ob vstopu in skozi
Goče	1440/3	vzhodni del od vstopa in skozi vas
Goče	1441	SZ del skozi vas
Goče	1442	SV del skozi vas
Goče	1447	cela
Goče	1449	cela

b) Lastnosti spomenika:

Naselbinska struktura Goč je rezultat večstoletnega razvoja.

Razvoju naselja je možno slediti od 16. stoletja naprej na podlagi ohranjenih materialnih dokazov in kasnejših katastrskih map. Tako so za Goče prepoznavne tri glavne razvojne faze: srednjeveška, razvoj v 17. in 18. stoletju in izpolnitev razvoja vasi do prve svetovne vojne. Srednjeveška faza je danes nav-

kljub stavbnim predelavam dobro prepoznana v tlorisni zasnovi, ki jo opredeljuje stavbna parcelacija. Raster tega dela naselja kaže urbano mrežasto zasnovo z značilnimi goškimi gasami, ki jih tvorijo v dolge stegnjene nize povezane posamezne stavbne celote. Druga faza naselbinskega razvoja Goč sodi v 17. in 18. stoletje. Konec 17. stoletja se naselje iz srednjeveške utesenjenosti prične širiti in skoraj vzpostavi današnji obseg naselbinske tlorisne mreže, ki se v 19. stoletju preoblikuje v sistem zaprtih domačij. Tretja faza naselbinskega razvoja Goč se izvrši v 2. polovici 18. in v 19. stoletju ter doseže dokončni razvoj do prve polovice 20. stoletja.

c) Varstveni režim:

Varstveni režim spomenika obsega:

– varovanje podobe naselja v prostoru: stavbne mase, gabariti, oblike strešin, kritina, ulične fasade,

– varovanje naselbinske zasnove: parcelacija, komunikacijska mreža, ulice, gase, razporeditev odprtih prostorov vasi, arheološke plasti,

– varovanje stavbnega tkiva: prevladujoč stavbni tip, materiali,

– uporaba javnih odprtih prostorov,

– ohranjanje historične urbanistične strukture in oblik domačij,

– varovanje historičnih nivojev ulic, gas in vhodov v stavbe,

– ohranjanje linije hišnih slemen, kapi in naklona streh,

– varovanje kulturnih, arheoloških, stavbnih, umetnostno-arhitekturnih in zgodovinskih vrednot v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti,

– varovanje prepoznane lege v prostoru,

– podrejanje posegov ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti: značilne vedute na vas z značilnimi stavbami in pogledi iz oziroma na vas,

– varovanje robov naselja,

– varovanje odnosa med posameznimi stavbami in odnos med stavbami ter odprtim prostorom: lega, gostota objektov, razmerje med pozidanim in nepozidanim prostorom, gradbene linije, značilne funkcionalne celote,

– varovanje prepoznane lege v prostoru glede na reliefne značilnosti in historične poti,

– zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.

d) Vplivno območje

Vplivno območje obsega naslednje parcele:

kat. občina	št. parcele
Goče	*15
Goče	*66
Goče	*67/1, S del
Goče	*68/1, JV in S del
Goče	*159
Goče	*166
Goče	7
Goče	7
Goče	8
Goče	10/1
Goče	11
Goče	12
Goče	13
Goče	14
Goče	15
Goče	16
Goče	17/1
Goče	17/2
Goče	22

kat. občina	št. parcele
Goče	23
Goče	25
Goče	26
Goče	28
Goče	30
Goče	37
Goče	38/1
Goče	38/2
Goče	74/2
Goče	219
Goče	220
Goče	223
Goče	224
Goče	225
Goče	227
Goče	228
Goče	229/1
Goče	229/2
Goče	230
Goče	231
Goče	238
Goče	239/1
Goče	242/1
Goče	242/4
Goče	246
Goče	247
Goče	251
Goče	253
Goče	255
Goče	256/1
Goče	259/1
Goče	259/2
Goče	260
Goče	262
Goče	263/1
Goče	263/2
Goče	263/3
Goče	265
Goče	267
Goče	271
Goče	274
Goče	275
Goče	276
Goče	280
Goče	281
Goče	282
Lože	1227/1
Goče	1255
Goče	1256
Goče	1257/1
Goče	1257/2
Goče	1258

kat. občina	št. parcele
Goče	1259
Goče	1260/1
Goče	1260/2
Goče	1261/1
Goče	1261/2
Goče	1262/1
Goče	1262/2
Goče	1265
Goče	1266/1
Goče	1267
Goče	1268
Goče	1270/1
Goče	1270/2
Goče	1271/1
Goče	1271/2
Goče	1272
Goče	1273
Goče	1274
Goče	1275
Goče	1280/1
Goče	1280/2
Goče	1281
Goče	1282
Goče	1283
Goče	1284/1
Goče	1286/1
Goče	1286/2
Goče	1286/3
Goče	1288
Goče	1307
Goče	1312
Goče	1313
Goče	1316
Goče	1317
Goče	1321
Goče	1325/1
Goče	1325/2
Goče	1335
Goče	1336
Goče	1337
Goče	1338
Goče	1342
Goče	1343
Goče	1345
Goče	1346
Goče	1351
Goče	1353
Goče	1355
Goče	1357
Goče	1364/1
Goče	1364/2
Goče	1365

kat. občina	št. parcele
Goče	1367
Goče	1380/1
Goče	1380/2
Goče	1384
Goče	1385
Goče	1386
Goče	1387
Goče	1388
Goče	1389
Goče	1390/1
Goče	1391/1
Goče	1391/2
Goče	1393
Goče	1395
Goče	1396/2
Goče	1397
Goče	1398/1
Goče	1400
Goče	1403
Goče	1404
Goče	1407
Goče	1410/1
Goče	1410/2
Goče	1411
Goče	1412
Goče	1413/1
Goče	1413/3
Goče	1423
Goče	1429
Goče	1430/1, del izven območja vasi
Goče	1431/1
Goče	1437
Goče	1439
Goče	1440/1
Goče	1440/2, del izven območja vasi
Goče	1440/3, del izven območja vasi
Goče	1440/4
Goče	1441, del izven območja vasi
Goče	1442, del izven območja vasi

Varstveni režim za vplivno območje:

– ohranja se prostorska integriteta, pričevalnost in dominantnost varovanega naselja v prostoru, zaradi katere je to vplivno območje določeno,

– prostorske ureditve v vplivnem območju spomenika morajo biti prilagojene obstoječi tipologiji tradicionalne rabe na območju tako, da prostorski pomen spomenika ni okrnjen,

– v vplivnem območju je dopustna tudi ureditev javnih površin za igrišče in mirujoči promet, ki so potrebne za funkcioniranje varovanega naselja in za zmanjšanje njegove prometne obremenjenosti in to:

– parc. št. 1272 k.o. Goče (parkirišče za avtomobile)

– parc. št. 1270/1 in 1271/1 k.o. Goče (igrišče)

– v vplivnem območju je možna tudi ureditev postajališča za avtobuse.

Širitev naselja je možna V od jedra naselja in deloma na SZ delu vasi.

– ohranjajo se naslednje ovrednotene prvine:

- nepozidanost,
- kmetijska raba,
- rob naselja,
- povezanost naselja s krajino,
- vedute na spomeniško celoto,
- dostop do naselja.

II. Enota dediščine Goče – Cerkev sv. Andreja, EŠD: 3646

a) Lokacija spomenika

Spomenik leži znotraj naselbinskega spomenika Goče – Vas, EŠD 157, na parc. št. *2 k.o. 2403 Goče (cela), številka stavbe 58.

Spomenik nima svojega vplivnega območja.

Območje kulturnega spomenika je neposredna okolica cerkve vključno s cerkvenim zidom.

b) Lastnosti spomenika:

Cerkvena stavba, s svojo umeščenostjo v središče vasi, determinira poselitveni model Goč. Ima cerkveni zid, znotraj katerega je bilo nekoč pokopališče, posebnost tega zidu pa so do danes ohranjeni kar štirje dostopi oziroma preboji zidu. Dostopi so kamnoseško oblikovani in s tem poudarjeni.

Cerkev, ki je v osnovi gotska stavba, je bila v času renesanse popolnoma prenovljena in spada skupaj s cerkvijo sv. Vida v Podnanosu med najlepše spomenike t.i. kraške renesanse v Vipavski dolini.

Notranjščina cerkve se kaže v baročni podobi, celovitost spomenika pa zaokrožujejo freske F. M. Lichtenreita in bogata oprema, tako kamnoseških izdelkov (oltarji, prižnica, kustoska omarica itd.) kot tudi slik in lesenih kipcev ter ostalih sakralnih predmetov (posodje, pohištvo, mašni plašči, svečniki, kustodijski križ itd.).

c) Varstveni režim:

Varstveni režim določa:

- celostno ohranjanje varovanih sestavin spomenika z gabariti in obliko strehe,
- ohranjanje sedanje namembnosti celote skladno z varovanimi vrednotami spomenika,
- vse posege v spomenik podrediti ohranjanju oblike, konstrukcij, materialov, strukture in barvne podobe,
- prepoved spreminjanja varovanih sestavin spomenika; v primeru okrnitve spomenika ali njegovega varovanega dela je treba zagotoviti povrnitev v prvotno stanje na stroške povzročitelja,
- varovanje arheoloških plasti; ob izkopih zemljine, ob izkopih pod obstoječe temelje in tlake objekta je potrebno zagotoviti predhodne arheološke raziskave,
- prepoved premeščanja spomenika ali njegovih delov, razen če je premestitev nujna zaradi fizične zaščite delov spomenika,
- ohranjanje vedut na spomenik in iz spomenika na okolico,
- zagotavljanje dostopa javnosti v obsegu, ki ne ogroža varovanja spomenika, namembnosti in pravic lastnika,
- označitev posameznega spomenika s predpisano oznako, ki ne krni likovne podobe ali posameznih delov kulturnega spomenika,
- redno vzdrževanje spomenika in njegovih delov,
- morebitno osvetljevanje mora biti racionalno ter okolju in spomeniku prijazno,
- predhodno izdelavo konservatorskega načrta za večje posege v spomenik ali njegovo celovito prenovo.

Za notranjo opremo velja varstveni režim, ki določa:

- ohranjanje notranje opreme v celoti, v njeni funkciji, izvirnosti in neokrnjenosti (v barvi, legi, materialu, obliki, strukturi, velikosti),
- dovoljeno je strokovno nadzorovano konserviranje – restavriranje izvornih sestavin z rekonstrukcijo avtentične podobe opreme,
- izjemoma so dovoljena začasna premeščanja za razstave in druge promocije, vendar le po muzealskih standardih in s soglasjem pristojnih strokovnih služb.

III. Enota dediščine Goče – Kapela Božjega groba, EŠD: 3650

a) Lokacija spomenika:

Spomenik leži na parc. št. *159 k.o. 2403 Goče (del), številka stavbe 116, znotraj vaškega pokopališča.

b) Lastnosti spomenika

Kapela s konca 17. stoletja se ponaša z izredno bogato okrašeno zunanjšino s kvalitetnimi kamnoseškimi detajli in predstavlja kvaliteten primer t.i. kraške renesanse.

Kapela Božjega groba je tako vsebinsko, kot slogovno povezana s štirimi oltarnimi znamenji, razporejenimi po vasi.

Ohranjena notranjost, ki jo zlasti opredeljuje: celoten oltarni del z božjim grobom, objokovalkama in sliko Del Nerija ter kamnit kropilnik ob vhodu.

Ohranjen prostorski kontekst, kapele znotraj pokopališča in pokopališča v kulturni krajini, ki je nespremenjen že od konca 17. stol. To kaže na to, da je obstajala tendenca ločenosti dveh funkcij, to je mesta mrtvih in mesta živih. Pozidava se ni nikoli približala pokopališču, ki je že od samega začetka znotraj kulturne krajine in tudi danes, kar predstavlja posebno prostorsko in doživljajsko vrednoto.

c) Varstveni režim

Varstveni režim določa:

- celostno ohranjanje varovanih sestavin posameznega spomenika s parcelacijo, gabariti, obliko strehe,
 - ohranjanje sedanje namembnosti celote skladno z varovanimi vrednotami spomenika,
 - vse posege v spomenik je potrebno podrediti ohranjanju oblike, konstrukcij, materialov, strukture in barvne podobe,
 - prepoved spreminjanja varovanih sestavin spomenika; v primeru okrnitve spomenika ali njegovega varovanega dela je treba zagotoviti povrnitev v prvotno stanje na stroške povzročitelja,
 - prepoved premeščanja spomenika ali njegovih delov, razen če je premestitev nujna zaradi fizične zaščite delov spomenika,
 - ohranjanje vedut na spomenik in iz spomenika na okolico,
 - varovanje prostorskega konteksta kapele v odnosu z naseljem, nepozidanost,
 - zagotavljanje dostopa javnosti v obsegu, ki ne ogroža varovanja spomenika, namembnosti in pravic lastnika,
 - označitev posameznega spomenika s predpisano oznako, ki ne krni likovne podobe ali posameznih delov kulturnega spomenika,
 - redno vzdrževanje spomenika in njegovih delov,
 - morebitno osvetljevanje mora biti racionalno ter spomeniku in okolju prijazno,
 - predhodno izdelavo konservatorskega načrta za večje posege v spomenik ali njegovo celovito prenovo.
- Za notranjo opremo velja varstveni režim, ki določa:
- ohranjanje notranje opreme v celoti, v njeni funkciji, izvirnosti in neokrnjenosti (v barvi, legi, materialu, obliki, strukturi, velikosti),
 - dovoljeno je strokovno nadzorovano konserviranje – restavriranje izvornih sestavin z rekonstrukcijo avtentične podobe opreme,
 - izjemoma so dovoljena začasna premeščanja za razstave in druge promocije, vendar le po muzealskih standardih in s soglasjem pristojnih strokovnih služb.

d) Vplivno območje

Spomenik se nahaja znotraj vaškega pokopališča, ki je ograjeno s kamnitim zidom in je s tem prostorsko in vsebinsko determinirano. Pokopališče se nahaja znotraj vplivnega območja za naselje Goče na parc. št. *159 k.o. 2403 Goče (cela).

Opis varstvenega režima vplivnega območja:

Ohranja se:

- grajen obodni zid,
- monumentalni vhodni portal s konca 17. stoletja,
- kovana ograja, ki zapira vhod na pokopališče,
- kropilnik v obliki školjke ob vhodu na pokopališče,

– merilo obstoječih nagrobnikov, ki ga je potrebno upoštevati pri oblikovanju novih obeležij,

- sistem poti in grobov,
- ohranjanje dominantnosti kapele znotraj pokopališča,
- ohranjanje vedute na kapelo in pokopališče.

Za spomenik in njegovo vplivno območje velja tudi varstveni režim vplivnega območja naselbinskega spomenika Goče – Vas, EŠD 157.

IV. Enote dediščine Goče – Oltarna znamenja, EŠD: 30278, 30279, 30280 in 30281

a) Lokacija spomenika

katastrska občina	parcelna številka	cela/del	opis
Goče	1447	del	Oltarno znamenje I – jugovzhodno od hiše št. 41 (EŠD: 30278)
Goče	1447	del	Oltarno znamenje II – jugovzhodno od hiše št. 36 (EŠD: 30279)
Goče	34/1	del	Oltarno znamenje III – na severni fasadi šole (EŠD: 30280)
Goče	*159	del	Oltarno znamenje IV – v severozahodnem zidu pokopališča (EŠD: 30281)

Spomenik nima svojega vplivnega območja. Kot vplivno območje velja območje naselbinskega spomenika Goče – Vas, EŠD 157 in njegov varstveni režim.

b) Lastnosti spomenika

Oltarna znamenja so kvaliteten baročni umetniški izdelek iz zadnjega desetletja 17. stoletja, verjetno delo neke kamnoseške delavnice, ki je v tem času delovala na Vipavskem in bližnjem Krasu. Relievi in kamnoseško obdelana oltarna arhitektura znamenj se vsebinsko in slogovno tesno povezujejo s cerkvijo sv. Andreja v vasi in Kapelo Božjega groba ter monumentalnega vhoda na vaškem pokopališču. Kot tipični predstavniki spomenikov t.i. kraške renesanse pa dopolnjujejo sliko bogatega razvoja kiparstva v kamnu Zahodne Slovenije od prazgodovine do danes.

c) Varstveni režim

Varstveni režim določa:

- celostno ohranjanje varovanih sestavin spomenika,
- vse posege v spomenik podrediti ohranjanju oblike, konstrukcij, materialov, strukture in barvne podobe,
- prepoved spreminjanja varovanih sestavin spomenika; v primeru okrnitve spomenika ali njegovega varovanega dela je treba zagotoviti povrnitev v prvotno stanje na stroške povzročitelja,
- prepoved premeščanja spomenika ali njegovih delov, razen če je premestitev nujna zaradi fizične zaščite delov spomenika,
- ohranjanje vedut na spomenik in iz spomenika na okolico,
- zagotavljanje dostopa javnosti v obsegu, ki ne ogroža varovanja spomenika, namembnosti in pravic lastnika,
- označitev posameznega spomenika s predpisano oznako, ki ne krni likovne podobe ali posameznih delov kulturnega spomenika,
- redno vzdrževanje spomenika in njegovih delov,
- predhodno izdelavo konservatorskega načrta za večje posege v spomenik ali njegovo celovito prenovo.

SKUPNE DOLOČBE

6. člen

Lastnik oziroma posestnik spomenikov mora v sorazmerju s svojimi zmožnostmi javnosti omogočiti dostopnost spomenika in njegovo predstavljanje.

Javni dostop ne sme ogroziti spomenika in posameznih spomeniških vrednot, zlasti ne njegove osnovne namembnosti.

7. člen

Za vsako spremembo funkcije spomenikov ali njegovega dela in za vsak poseg v spomenik, njegove dele ali zemljišče in vplivno območje, so potrebni kulturno-varstveni pogoji in na njihovi podlagi kulturno-varstveno soglasje zavoda.

8. člen

V skladu z Zakonom o varstvu kulturne dediščine morajo biti spomeniki v sorazmerju z zmožnostmi lastnika oziroma posestnika dostopni javnosti.

Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico na spomenikih le v obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenikov.

9. člen

Meje območij spomenikov in njihovih vplivnih območij so vrisane na digitalnem katastrskem načrtu v merilih 1:5000 in 1:10000.

Izvirnike načrtov, ki so sestavni del tega odloka, hranita Zavod za varstvo kulturne dediščine Nova Gorica in Občina Vipava.

10. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat Republike Slovenije, pristojen za področje kulturne dediščine.

11. člen

Pravni status kulturnega spomenika se zaznamuje v zemljiški knjigi kot zaznamba na podlagi tega odloka.

Pristojno sodišče po uradni dolžnosti v zemljiški knjigi zaznamuje status kulturnega spomenika na parcelah, navedenih v tem odloku.

KONČNA DOLOČBA

12. člen

Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Z dnem veljavnosti tega odloka se v Občini Vipava prenehajo uporabljati določbe tretjega člena, druge točke Goče – urbano jedro Odloka o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju Občine Ajdovščina, Uradno glasilo (Gorica), št. 4/87-157, 9/98.

Št. 007-0001/2017-1

Vipava, dne 6. aprila 2017

Župan
Občine Vipava
mag. Ivan Princes l.r.

1081. Sklep o soglasju k uskladitvi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu

Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 popr., 41/07 popr., Odl. US: U-I-11/07-45, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16 in 52/16), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 6/12), Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 11/13, 102/15) in 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11, 73/14) je svet Občine Vipava na 22. redni seji dne 6. 4. 2017 sprejel

S K L E P**o soglasju k uskladitvi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu****1. člen**

Občina Vipava daje soglasje k uskladitvi ekonomske cene storitve pomoč družini na domu na območju Občine Vipava, ki znaša za uro socialne oskrbe od ponedeljka do petka 17,48 EUR.

Cena neposredne oskrbe za uporabnika znaša 6,97 EUR/efektivno uro, za Občino Vipava pa 10,51 EUR/efektivno uro.

2. člen

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 5. 2017 dalje.

Št. 122-5/2017-2

Vipava, dne 6. aprila 2017

Župan
Občine Vipava
mag. Ivan Princes l.r.

1082. Sklep o določitvi osnovne plače direktorja javnega zavoda Zavod za turizem Trg Vipava

Na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPJS15 in 82/15) in 4. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 61/09, 91/09, 3/10, 27/10, 45/10, 62/10, 88/10, 94/10 – ZIU, 10/11, 45/11, 53/11, 86/11, 26/12, 41/12, 90/12, 24/13, 75/13, 79/13, 108/13, 15/14, 43/14, 6/15, 57/15, 98/15, 15/16 in 84/16) in 30. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11 in 73/14) župan Občine Vipava izdajam

S K L E P**o določitvi osnovne plače direktorja javnega zavoda Zavod za turizem Trg Vipava****1.**

Delovno mesto direktorja javnega zavoda Zavod za turizem Trg Vipava, Glavni trg 1, 5271 Vipava uvrščam v 35. plačni razred.

2.

Soglasje k uvrstitvi delovnega mesta v plačni razred poda pristojni minister.

Št. 014-7/2017-2

Vipava, dne 22. februarja 2017

Župan
Občine Vipava
mag. Ivan Princes l.r.

ZAGORJE OB SAVI**1083. Zaključni račun proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2016**

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4

(14/13 popr.), 101/13 – ZJF-G, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 104. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 17. redni seji dne 10. 4. 2017 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN**proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2016****1. člen**

Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2016.

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2016 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja; v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2016. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2016 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

Zaključni račun proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2016 obsega v evrih:

A	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	v eurih
I	SKUPAJ PRIHODKI 70+71+72+73+74+78	13.362.402
	TEKOČI PRIHODKI 70+71	11.588.155
70	DAVČNI PRIHODKI	10.124.851
	700 Davki na dohodek in dobiček	8.940.996
	703 Davki na premoženje	879.067
	704 Domači davki na blago in storitve	293.805
	706 Drugi davki	10.983
71	NEDAVČNI PRIHODKI	1.463.304
	710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.183.158
	711 Takse in pristojbine	8.220
	712 Denarne kazni	9.694
	713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	16.399
	714 Drugi nedavčni prihodki	245.834
72	KAPITALSKI PRIHODKI	54.240
	720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	30.287
	722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolg. sr.	23.953
73	PREJETE DONACIJE	2.029
	730 Prejete donacije iz domačih virov	2.029
74	TRANSFERNI PRIHODKI	1.654.561
	740 Transferi prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	937.739
	741 Prejeta sredstva državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	716.822
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	63.418
	787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	63.418

II	SKUPAJ ODHODKI 40+41+42+43	12.328.900
40	TEKOČI ODHODKI	2.868.086
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	703.683
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	114.624
	402 Izdatki za blago in storitve	1.496.727
	403 Plačila domačih obresti	46.088
	409 Sredstva, izločena v rezerve	506.964
41	TEKOČI TRANSFERI	7.151.715
	410 Subvencije	70.217
	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.532.342
	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	648.764
	413 Drugi tekoči domači transferi	2.900.391
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	1.862.303
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.862.303
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	446.796
	431 Investicijski transf. pravnim in fiz. osebam, ki niso pror. uporabniki	230.422
	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	216.375
III	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) I-II	1.033.502
B	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 750+751	8.493
	750 Prejeta vračila danih posojil	8.493
	751 Prodaja kapitalskih deležev	0
V	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
441	Povečanje kapitalskih deležev	0
VI	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV IV-V	+8.493
C	RAČUN FINANCIRANJA	
VII	ZADOLŽEVANJE	
50	ZADOLŽEVANJE	0
	500 Domače zadolževanje	0
VIII	ODPLAČILA DOLGA	
55	ODPLAČILA DOLGA	1.406.413
	550 Odplačila domačega dolga	1.406.413
IX	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH I+IV+VII-II-V-VIII	-364.418
X	NETO ZADOLŽEVANJE VII-VIII	-1.406.413
XI	NETO FINANCIRANJE VI+X-IX	-1.033.502
XII	Stanje sredstev na računih konec preteklega leta	1.628.798

3. člen

Zaključni račun proračuna Občine Zagorje ob Savi se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni, posebni del in Načrt razvojnih programov zaključnega računa proračuna z ob-razložitvami se objavijo na spletni strani Občine Zagorje ob Savi.

Št. 410-22/2016

Zagorje ob Savi, dne 10. aprila 2017

Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

1084. Odlok o koriščenju sredstev proračunske rezerve Občine Zagorje ob Savi v letu 2017 za odpravo posledic naravnih nesreč

Na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 (14/13 popr.), 101/13 – ZJF-G, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), 96. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) in 9. člena Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2017 (Uradni list RS, št. 83/16) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 17. redni seji dne 10. 4. 2017 sprejel

O D L O K

o koriščenju sredstev proračunske rezerve Občine Zagorje ob Savi v letu 2017 za odpravo posledic naravnih nesreč

1. člen

Odlok o koriščenju sredstev proračunske rezerve Občine Zagorje ob Savi v letu 2017 ureja višino in namen porabe sredstev proračunske rezerve Občine Zagorje ob Savi v letu 2017.

2. člen

Iz sredstev proračunske rezerve se v letu 2017 zagotovi največ 130.000 € za:

– »Sanacijo plazu v jedru vasi Čemšenik«.

3. člen

Dejanska poraba sredstev bo posebej specifičirana v okviru zaključnega računa proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2017.

4. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 410-6/2017

Zagorje ob Savi, dne 10. aprila 2017

Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

1085. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15), v zvezi s 23. členom Zakona o graditvi objektov (ZGO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15),

je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 17. redni seji dne 10. 4. 2017 sprejel

S K L E P

o ukinitvi statusa javnega dobra

1. člen

S tem sklepom se nepremičninam z ID znakom:

- nepremičnini ID znak: parcela 1887 2763/13 (katastrska občina 1887 Šentlambert parcela 2763/13 v izmeri 252 m²)
- nepremičnini ID znak: parcela 1887 2763/15 (katastrska občina 1887 Šentlambert parcela 2763/15 v izmeri 85 m²)
- nepremičnini ID znak: parcela 1887 2763/17 (katastrska občina 1887 Šentlambert parcela 2763/17 v izmeri 51 m²)
- nepremičnini ID znak: parcela 1887 2764/3 (katastrska občina 1887 Šentlambert parcela 2764/3 v izmeri 15 m²),

odvzame oziroma ukine status javnega dobra.

2. člen

Nepremičnine navedene v prejšnjem členu tega sklepa se po ukinitvi statusa javnega dobra prenesejo v last in posest Občine Zagorje ob Savi.

3. člen

Navedene nepremičnine izgubijo status javnega dobra na podlagi ugotovitvene odločbe, ki jo po uradni dolžnosti v skladu z ZGO-1 izda občinska uprava Občine Zagorje ob Savi. Po pravnomočnosti odločbe se pri zemljiškoknjižnem sodišču, preko portala e-sodstvo Vrhovnega sodišča Republike Slovenije predlaga vknjižba lastninske pravice v korist Občine Zagorje ob Savi.

4. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 410-23/2016
Zagorje ob Savi, dne 10. aprila 2017

Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

1086. Sklep o soglasju k ekonomski ceni socialno varstvene storitve »pomoč na domu«

Na podlagi 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16 in 52/16 – ZPPreb-1), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12), ter 17. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 17. redni seji dne 10. 4. 2017 sprejel

S K L E P

1.

Občinski svet Občine Zagorje ob Savi izdaja soglasje k ekonomski ceni socialnovarstvene storitve »pomoč na domu«, ki znaša 15,27 EUR na efektivno uro. V ekonomsko ceno so vključeni stroški neposredne socialne oskrbe v višini 13,44 EUR na efektivno uro, stroški za strokovno pripravo v višini 0,90 EUR ter stroški za vodenje in koordiniranje v višini 0,93 EUR na efektivno uro.

2.

Uporabnik plača storitev »pomoč na domu« v višini 4,15 EUR na efektivno uro. Razliko do polne ekonomske cene storitve v višini 11,12 EUR prizna Občina Zagorje ob Savi kot subvencijo, in sicer v višini 9,56 EUR za stroške neposredne socialne oskrbe, v višini 0,90 EUR za stroške strokovne priprave in v višini 0,66 EUR za vodenje in koordiniranje na efektivno uro storitve.

3.

Cena storitve opravljene v nedeljo znaša 20,75 EUR na efektivno uro in bo iz občinskega proračuna subvencionirana v višini 15,01 EUR, in sicer: 13,45 EUR za stroške neposredne socialne oskrbe, v višini 0,90 EUR za stroške strokovne priprave in v višini 0,66 EUR za vodenje in koordiniranje na efektivno uro storitve. Uporabnik pa bo za efektivno uro storitve opravljene v nedeljo plačal v višini 5,74 EUR.

4.

Cena storitve opravljene na dan državnega praznika ali dela prostega dne znaša 21,85 EUR na efektivno uro in bo iz občinskega proračuna subvencionirana v višini 15,79 EUR, in sicer: 14,23 EUR za stroške neposredne socialne oskrbe, v višini 0,90 EUR za stroške strokovne priprave in v višini 0,66 EUR za vodenje in koordiniranje na efektivno uro storitve. Uporabnik pa bo za efektivno uro storitve opravljene na dan državnega praznika in prostega dne plačal storitev v višini 6,06 EUR.

5.

Neposredno izvajanje storitve pomoč družini na domu upravičenca obsega 110 efektivnih ur v povprečju na socialno oskrbovalko.

6.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 5. 2017 dalje. S sprejetjem tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen pod številko 122-5/2016.

Št. 122-6/2017-1
Zagorje ob Savi, dne 10. aprila 2017

Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

KRANJ

1087. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj – spremembe št. 1

Na podlagi 18. in 53. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – ZUPUDPP – popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 in 76/14 – odločba US) in 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 71/16, 1/17) je Svet Mestne občine Kranj na 27. redni seji dne 19. 4. 2017 sprejel

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj – spremembe št. 1

1. člen

V Odloku o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 74/14 in 9/16 – teh. popr., 63/16

– obvezna razlaga) se prvi odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:

"(1) IPN je sestavljen iz odloka, prilog k odloku in prilog k prostorskemu aktu ter grafičnega dela."

2. člen

V prvem odstavku 4. člena se:

(434) (458) – v točki 23. črta besedilo "s svetlo višino na najnižjem delu do 1,50 m";

(437) – na koncu 31. točke doda besedilo, ki se glasi:

"V primeru, da za EUP ni določen faktor izrabe (FI) se pri izračunu OPB upošteva max. faktor zazidanosti (FZ) in max. etažnost določena za EUP. Za kletno etažo se smiselno uporabi definicija FI iz 9. točke tega člena.";

[8.46] – točka 37. spremeni tako, da se glasi:

»**Podstrešje** je del stavbe nad zadnjim nadstropjem in neposredno pod poševno streho, brez kolenčnega zidu, ki je lahko delno namenjeno bivanju.«;

[8.26] – v točki 43, besedilo »1,40« nadomesti z besedilom »1,20«;

[8.26, 8.32] – točka 45. v celoti črta.

3. člen

V 9. členu se v točki 2.1.1.2:

[8.5] – v prvem odstavku doda tretja podalineja prve alineje, ki se glasi: » • garažne stavbe,«;

(473) [8.5] – v tretjem odstavku v drugi podalineji prve alineje za besedilom »(do 500 m²)« doda besedilo »garažne stavbe,«; in za besedilom »do 5 zaposlenih" nadaljevanje stavka spremeni tako, da se glasi: "in da dejavnost ne potrebuje deponij, parkirnih površin za tovorna vozila, avtobuse ali gradbene stroje ter ne povzroča čezmernih obremenitev s hrupom, ki veljajo za stanovanjska območja,";

[8.6] (439) (459) – v četrtem odstavku besedilo desete podalineje v drugi alineji spremeni tako, da se glasi:

• "merilne in regulacijske postaje, nadstrešnice za komunalne odpadke (zaprete z mrežami) in ekološki otoki,";

– v četrtem odstavku na začetku druge alineje dodajo tri nove podalineje, ki se glasijo:

• »majhne stavbe na obstoječih parcelah, eno in dvostanovanjskih stavb,

• majhne stavbe kot dopolnitev obstoječe pozidave (razen kioskov) na obstoječih parcelah, eno in dvostanovanjskih stavb,

• nadstreški, senčnice in vetrolovi,«;

[8.5] – v šestem odstavku druge podalineje prve alineje za besedilom »(do 300 m²)« doda besedilo »garažne stavbe,«;

[8.5] – v sedmem odstavku na koncu prve alineje doda besedilo »garažne stavbe,«;

[8.5] – v desetem odstavku prve alineje za besedilom »garažne stavbe,« doda besedilo »javne sanitarije,«;

[8.5] – v enajstem odstavku druge podalineje prve alineje za besedilom »garažne stavbe,« doda besedilo »javne sanitarije,«;

[8.5] – v štirinajstem odstavku druge podalineje prve alineje za besedilom »garažne stavbe,« doda besedilo »javne sanitarije,«;

– v drugi podalineji prve alineje petnajstega odstavka se za besedilom garažne stavbe doda », zaklonišča«;

[8.5] – v osemnajstem odstavku druge podalineje prve alineje za besedilom »garažne stavbe,« doda besedilo »javne sanitarije,«;

[8.5] – v devetnajstem odstavku druge podalineje prve alineje za besedilom »garažne stavbe,« doda besedilo »javne sanitarije,«;

[8.5] – v dvajsetem odstavku prve alineje za besedilom »garažne stavbe,« doda besedilo »javne sanitarije,«;

(451) – v prvi alineji tridesetega odstavka doda nova podalineja, ki se glasi:

• "stavbe spremljajočih dejavnosti: avtomehanične delavnice in garaže."

(424A) (437) Besedilo točke 2.1.1.4. se črta.

4. člen

[8.8] V 10. členu se v točki 2.1.1.7 v prvem odstavku v šesti podalineji prve alineje besedilo »bo« nadomesti z besedilom »je«.

5. člen

[3, 8.9, 32] V 11. členu se v točki 2.1.2.1 v drugi alineji besedilo »stavb« nadomesti z besedilom »objektov«.

6. člen

(164, 311, 375, 405, 414, 424C, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 437, 452, 478) [8.10, 8.13, 8.15, 8.16, 8.18, 8.19, 13] Besedilo 12. člena se v celoti spremeni tako, da se glasi:

"12. člen

(odmiki)

2.2.1. Splošni pogoji glede odmkov:

(1) Novi objekti morajo biti odmaknjeni od meja sosednjih zemljišč toliko, da ni motena sosednja posest in da sta možna vzdrževanje in raba objektov v okviru parcele, namenjene gradnji. Za odmik objekta od parcelne meje se šteje najkrajša razdalja med točko objekta (najbolj izpostavljeni nadzemni in podzemni deli stavb, vključujoč napušče, nadstreške, stopnišča, balkone in podobne gradbene elemente) in mejo parcele, namenjene gradnji.

(2) Od obstoječih objektov morajo biti novi objekti oddaljeni najmanj toliko, da so zagotovljeni svetlobno-tehnični, požarnovarnostni in drugi pogoji, določeni z veljavnimi predpisi.

(3) Na območju historičnega mestnega jedra in vaških jeder mora postavitve objektov upoštevati tlorisno zazidavo EUP in obstoječe gradbene linije, pri čemer je treba zagotoviti varnost cestnega prometa. Na območju gručaste zazidave mora postavitve objektov upoštevati tlorisno zazidavo EUP. Na območju občestne zazidave mora postavitve upoštevati obstoječe razporedne gradbene linije.

(4) Ograje in podporni zidovi (razen ob cestah) se lahko postavijo do meje sosednjih zemljišč, vendar tako, da se z gradnjo ne posega v sosednje zemljišče. Ograje in podporni zidovi se lahko gradijo tudi na meji parcele, če se lastniki zemljišč, ki jih razmejuje, o tem medsebojno pisno sporazumejo. Za postavitve ograj in podpornih zidov ob javnih kategoriziranih in nekategoriziranih cestah je potrebno pridobiti soglasje upravljavcev, s katerim ti določijo ustrezne odmike in višine, tako da ograje in podporni zidovi ne ovirajo preglednosti na cestah in vzdrževanje cest. Ograje in podporni zidovi morajo biti od cestnega telesa oddaljene najmanj 1,0 m. Manjši odmik od 1,0 m lahko v svojem soglasju, na podlagi kategorizacije ceste, obstoječega cestnega profila (izveden pločnik, že rekonstruirana cesta) in preglednosti ceste, dovoli upravljavec ceste.

(5) Med javno cesto in ograjo, pri uvozu na parcelo, name-njeni gradnji, je potrebno zagotoviti najmanj 5,0 m prostora, na katerem se vozilo lahko ustavi. Manjši odmik od predpisanega je možen od mestnih in krajevnih cest ter javnih poti in ga določi upravljavec ceste na podlagi kategorizacije in preglednosti ceste.

(6) Omrežja gospodarske javne infrastrukture ter druge prometne, manipulacijske, parkirne in podobne utrjene površine ter igrišča se lahko, brez soglasja lastnikov sosednjih zemljišč, gradi do meje sosednjih zemljišč, vendar tako, da se z gradnjo ne posega v sosednje zemljišče in da je možno vzdrževanje in raba objektov in naprav.

(7) Od javnega vodovodnega omrežja morajo biti stavbe oddaljene najmanj 3,0 m, greznice in deponije z odpadnimi in škodljivimi snovmi najmanj 5,0 m, drevesa 2,0 m, podporni zidovi in druge arhitektonske ovire pa najmanj 1,0 m. Od osi javnega kanalizacijskega omrežja morajo biti stavbe oddaljene najmanj 3,0 m, 5,0 m od osi pa ni dovoljena nasaditev drevesnih vrst, ki razširjajo koreninski sistem v globino in širino. Odstopanje od teh določil je možno v soglasju z upravljavcem javnega vodovodnega oziroma kanalizacijskega omrežja ter v primerih, ko je potrebno upoštevati regulacijske črte ali posebne pogoje s področja varstva kulturne dediščine.

(8) Odmik objektov od gozdnega roba mora biti tolikšen (vsaj povprečna višina odraslih dreves gozda v neposredni bližini lokacije), da gospodarjenje z gozdom ne ogroža objektov oziroma rab prostora. Kadar takšen odmik ni zagotovljen, investitor prevzema odgovornost za poškodbe na svojih objektih, ki jih lahko povzročijo normalno gospodarjenje s sosednjim gozdom ali ujme ter sanacija njihovih posledic.

2.2.2. Poleg splošnih pogojev iz točke 2.2.1. tega člena je potrebno, glede na namensko rabo, upoštevati še naslednje pogoje:

2.2.2.1. Odmiki stavb od javnih cest

(1) Od cestnega telesa javnih kategoriziranih in nekategoriziranih cest oziroma od regulacijske linije, kadar je ta določena, morajo biti nadzemni deli novih stavb, kot zahtevni in manj zahtevni objekti, v območjih z namensko rabo S, C in A (razen A(p)) oddaljeni najmanj 5,0 m, nezahtevni in enostavni objekti pa 2,0 m. V območjih z namensko rabo IP, IG, IK, BT, BC, BD in Ap pa morajo biti nadzemni deli novih stavb, kot zahtevni in manj zahtevni objekti, oddaljeni najmanj 8,0 m, nezahtevni in enostavni objekti 2,0 m. Določba ne velja za odmik garaž in sicer, na delu med uvozom v garažo in javno cesto, kjer mora biti ta odmik najmanj 5,0 m.

(2) Odstopanje od teh določil je možno kadar morajo stavbe slediti obstoječi razpoznavni gradbeni liniji, upoštevati posebne pogoje s področja varstva kulturne dediščine in kadar je potrebno upoštevati predpisane normative in standarde, ki urejajo posamezne dejavnosti. Soglasje za manjše odmike od predpisanih ob rekonstruiranih cestah lahko izda tudi upravljavec ceste, na podlagi izdelanih strokovnih podlag in ustreznih utemeljitev.

(3) Podzemni deli stavb, ki so v celoti vkopani, morajo biti od cestnega telesa javnih kategoriziranih in nekategoriziranih cest oddaljeni najmanj 2,0 m, za manjše odmike je potrebno pridobiti soglasje upravljavca cest.

2.2.2.2. Odmiki stavb od parcelnih mej

(1) Od meje parcele, namenjene gradnji (razen ob cestah) morajo biti nadzemni deli novogradenj, kot zahtevni in manj zahtevni objekti, v območjih z namensko rabo:

– SSe, SSe(s), SSn, SK, SK(k), SP, SP(s), A(sk), A(s), A(k), ZS, ZK oddaljene najmanj 4,0 m;

– SSv oddaljene najmanj za polovico svoje višine,

– CU, CD(t), SB, CD(i), CD(v), CD(z) in A(v) v skladu s predpisanimi standardi in normativi, ki urejajo posamezne dejavnosti, oziroma najmanj 4,0 m in

– IP, IG, IK, BT, BC, BD, A(p) oddaljene najmanj 5,0 m.

(2) V območjih SSe, SSe(s), SK, SK(k), SP, SP(s), A(sk), A(s), A(k) in v območju CU, kjer so dopustne eno- in dvostanovanjske stavbe, so pri gradnji manj zahtevnih objektov, dovoljeni manjši odmiki od zgoraj predpisanih, vendar ne manj kot 2,5 m, ob pisnem soglasju lastnikov sosednjih zemljišč in objektov. Odmiki od predpisanih so, brez soglasja mejašev, lahko manjši v primeru, ko je potrebno upoštevati pogoje s področja varstva kulturne dediščine, ko to določajo posebne določbe in v primeru gradnje eno- in dvostanovanjske stavbe, ki se bodo v enakih ali manjših višinskih gabaritih gradila na mestu prej odstranjene zakonito zgrajene stanovanjske stavbe ali gospodarskega poslopja kmetije, pri kateri je odmik od meje sosednjega zemljišča enak ali večji kot pri stavbi, ki se nadomešča ter pri gradnjah eno stanovanjskih stavb, v primeru, da je stavba od meje sosednjega zemljišča oddaljena najmanj za polovico svoje višine (merjeno od terena do kapne lege), vendar ne manj kot 2,5 m.

(3) V vseh zgoraj navedenih namenskih rabah morajo biti podzemni deli stavb, ki so v celoti vkopani, od meje parcele, namenjene gradnji, oddaljeni najmanj 2,0 m, ob pisnem soglasju lastnikov sosednjih zemljišč (mejašev) so odmiki lahko manjši.

(4) Od meje parcele, namenjene gradnji (razen ob cestah) morajo biti nove stavbe, kot nezahtevni in enostavni objekti oddaljeni najmanj 1,5 m, razen v območjih IP, IG, IK, BT, BC, BD, A(p), kjer morajo biti objekti oddaljeni najmanj 3,0 m. Manjši odmiki, razen v območjih SSv, so dopustni ob pisnem soglasju lastnikov sosednjih zemljišč (mejašev).

(5) V območjih ZP, T, E, O, F, PO, K1, K2, G mora biti minimalni odmik od parcelne meje sosednjih zemljišč za zahtevne in manjzahtevne stavbe najmanj 4,0 m, za nezahtevne in enostavne objekte pa toliko, da ni motena sosednja posest in da je možno vzdrževanje in raba objektov v okviru parcele, namenjene gradnji, vendar ne manj kot 1,5 m.

2.2.3 Manjše odmike od predpisanih je potrebno v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja utemeljiti."

7. člen

(437) V drugem odstavku 13. člena se za besedilo "z namensko rabo SP je" doda besedilo "na parceli namenjeni gradnji,".

8. člen

[8.22] V četrtem odstavku 14. člena se na koncu drugega stavka pred piko doda besedilo »in soglasje«.

9. člen

(215) V 15. členu se:

– v podtočki 2.4.1.1. v prvem odstavku besedilo drugega in tretjega stavka spremeni tako, da se glasi:

»Posegi v prostor morajo vzdrževati vzpostavljeno oblikovno enovitost v posamezni EUP in se prilagoditi okoliškim objektom in ureditvam zlasti glede: lege objektov na parceli, orientacije objektov, odmikov od sosednjih objektov, gradbene mase ter naklon strešin, kritine in smeri slemen, razen v primeru sodobnega oblikovanja stavb. Na pobočjih mora biti daljša stranica stavbe praviloma vzporedna s plastnicami.«;

– v podtočki 2.4.1.2. v prvem odstavku besedilo prvega stavka spremeni tako, da se glasi:

»Na območju historičnih mestnih in vaških jeder z ohranjeno kulturno dediščino je pri umeščanju novih stavb potrebno ohranjati obstoječi tradicionalni vzorec poselitve, ki ga tvorijo stavbe v gručah ali stavbe, ki so nanizane vzdolž prometnic, za katere je značilna postavitve na ali ob posestne meje.«;

– v podtočki 2.4.1.2. v tretjem odstavku za besedo »jedrih« doda besedilo, ki se glasi: »z ohranjeno kulturno dediščino«.

10. člen

(215) (449) V 16. členu se v podtočki 2.4.2.1. v preglednici tipologija stavb v koloni Podrobnejša ali podpodrobnejša namenska raba:

– pri namenski rabi z oznako SK doda nova tretja alineja, ki se glasi:

• "sodobne prostostoječe eno in dvostanovanjske stavbe v EUP, ki nahajajo v delih naselja (mesta) Kranj in so opredeljene v drugi alineji tretjega odstavka 5. člena tega odloka";

– pri namenski rabi z oznako CU v drugi alineji doda beseda "dvojčki".

11. člen

V 17. členu se:

(233) (431) (433) (434) (458) [8.26; 8.27; 8.32; 26] – v podtočki 2.4.3.2. v prvi alineji črta besedilo: "v razmerju stranic vsaj 1:1,2,";

– v drugi alineji besedilo prvih treh stavkov spremeni tako, da se glasi:

»Višinski gabarit stavbe je lahko pritličen, z gabaritom (K) + P + M, pri čemer je kota pritličja največ 1,20 m nad terenom, višina kolenčnega zidu je največ 1,50 m. Če je kota pritličja nižja od 1,20 m nad terenom se z enako ali manjšo diferenco (razliko) lahko zviša višina kolenčnega zidu, vendar le-ta ne sme presežati maksimalne višine 2,0 m. Višinski gabarit stavb je lahko tudi nadstropen z gabaritom (K) + P + 1 + M, pri čemer kota kapu na najvišjem delu ne sme presežati višine 7,40 m nad terenom.«

– v tretji alineji v prvem stavku črtata besedi "simetrične"; besedilo petega stavka se spremeni tako, da se glasi: "Strehe nad zimskimi vrtovi imajo lahko drugačen naklon." Besedilo šestega stavka pa se v celoti črta.

(463) [8.29] – v drugi alineji podtočke 2.4.3.3. črta besedilo »osnovnega«;

– v četrti alineji pa za besedilo "ravne strehe" doda vejica in črta beseda "ali";

(431) – v četrti alineji podtočke 2.4.3.4 za drugim stavkom doda besedilo tretjega stavka, ki se glasi:

"Stanovanjski enoti dvojčka na nagnjenem terenu sta lahko višinsko zamaknjeni."

[8.31] – v podtočki 2.4.3.6. v prvi alineji za besedilo »enakih« doda besedilo »tlorisnih in višinskih«;

– zadnji stavek zadnje alineje se spremeni tako, da se glasi:

»Dozidave in nadzidave stanovanjskega niza morajo odražati celovito urejenost posameznega niza (likovni red).«

12. člen

V 21. členu se v točki 2.4.7:

(452) – v preglednici iz četrtega odstavka doda nova vrstica, ki se glasi:

varovana stanovanja	1 PM / stanovanje
---------------------	-------------------

[12a] – v preglednici iz četrtega odstavka devetnajsta vrstica spremeni tako, da se glasi:

poslovni prostori s strankami	1 PM / 50 m ² neto površine
-------------------------------	--

(435) (484) – na koncu točke dodajo trije novi odstavki, ki se glasijo:

»(8) Kadar ni tehničnih in prostorskih možnosti se parkirišča, s soglasjem upravljavca, lahko zagotovijo tudi v okviru javnih parkirišč, če so ta v bližini.

(9) Dovoljena je gradnja dvonivojskih parkirišč z montažnimi jeklenimi konstrukcijami na namenski rabi PO in drugih odprtih parkirnih površinah.

(10) V primeru skupnega parkirišča za objekte z različnimi dejavnostmi in dela v več izmenah se pri izračunu potrebnih parkirnih mest upoštevajo največje potrebe po sočasnem parkiranju.«

13. člen

(460) [36] – v 25. členu se točka 2.5.1. spremeni tako da se glasi:

"2.5.1 Pogoji za oblikovanje parcel, namenjenih gradnji, za predvidene objekte"

(1) Pri določitvi velikosti in oblike parcele, namenjene gradnji, je treba upoštevati:

– tip objekta in predpisano stopnjo izkoriščenosti parcele (FZ, OBP oziroma FZ, FI, odmike od parcelnih mej, regulacijskih linij in podobno),

– velikost in tlorisno zasnovo objektov,

– namen, velikost in zmogljivost načrtovanih objektov,

– možnost priključitve na infrastrukturne vode, objekte in naprave,

– krajevno značilno obliko parcel,

– naravne razmere,

– omejitve uporabe zemljišča,

– lastniško in obstoječo parcelno strukturo zemljišča.

(2) Pri določitvi velikosti in oblike parcele, namenjene gradnji, je treba zagotoviti:

– spremljajoče dejavnosti osnovnemu objektu (nezahtevni in enostavni objekti, parkirni prostori, manipulativne površine),

– predpisane intervencijske dostope in površine za gasil-ska in druga reševalna vozila, – potrebne odmike ali požarne ločitve za omejevanje širjenja požara na sosednje parcele v skladu s predpisi, ki določajo površine za gasilce ob zgradbah.

(3) Površina dostopne poti od javne ceste do parcele, namenjene gradnji, se ne upošteva v izračunu FZ, FI, OBP ali ZP in pri velikosti parcele, namenjene gradnji.

(4) Pogoji za velikost minimalnih parcel namenjenih gradnji, so za:

– prostostoječe enostanovanjske stavbe v SSe	min. 350 m ²
– prostostoječe enostanovanjske stavbe v SK	min. 400 m ²
– prostostoječe dvostanovanjske stavbe	min. 400 m ²
– dvostanovanjske stavbe – dvojček	min. 2 x 250 m ²

– stanovanjske vile min. 600 m²

– prostostoječe atrijske stavbe min. 400 m²

– enostanovanjske stavbe v nizu na

vsako enoto min. 200 m²

– počitniške hiše min. 250 m²

– za gradnjo novih kmetij min. 2000 m²

*Toleranca za določitev minimalne parcele, namenjene gradnji, je do 2 % ob pogoju, da so izpolnjeni pogoji glede lege, velikosti in zmogljivosti objektov iz točke 2.2 in 2.3 tega odloka.

(5) Pri stanovanjskih stavbah za posebne namene (SB), stavbah centralnih dejavnosti (C), stavbah za posebne namene (B) in proizvodnih območjih (I), se velikost parcele, namenjene gradnji, določi na osnovi prostorskih značilnosti in zahtev dejavnosti, za katere se izvaja prostorska ureditev ali gradnja, ob upoštevanju meril in pogojev glede lege, velikosti in zmogljivosti objektov iz točke 2.2 in 2.3 tega odloka.

(6) V primeru nagnjenega terena, kjer je nagib večji od 12°, se kriteriji za oblikovanje novih parcel, namenjenih gradnji, sorazmerno večajo tako, da je pri naklonu 25° parcela večja (daljša) za 100 % (parcels mora biti povečana v smeri naklona).

(7) Za prostostoječe stavbe na pravokotnih in kvadratnih parcelah velja, da širina parcele ne sme biti manjša od 14 m.

(8) Delitev ali združevanje zemljiških parcel za oblikovanje novih parcel, namenjenih gradnji, je dovoljena pod pogojem, da se nove parcele, namenjene gradnji, oblikujejo na podlagi določil tega odloka in, da imajo vse zagotovljen dovoz in dostop do javne ceste. Delitev ali združevanje zemljiških parcel je vedno dovoljena za potrebe gradnje javne infrastrukture in za določitev javnega dobra.

(9) Parcela, namenjena gradnji, na kateri stoji objekt oziroma je bilo zanj pridobljeno gradbeno dovoljenje, je lahko predmet parcelacije samo v primerih, če sprememba meje ali površine parcele ne bo povzročila kršitve s tem odlokom predpisanih prostorskih izvedbenih pogojev, ki veljajo za objekt (velikost parcele, namenjene gradnji, FZ, OBP ali ZP, FI, odmike od parcelnih mej, regulacijskih linij, normativi za parkirne površine in podobno)."

(433) (437) (450) V točki 2.5.2 se na koncu prvega odstavka doda besedilo, ki se glasi:

"V takšnih primerih je parcela, namenjena gradnji, lahko tudi manjša od predpisane minimalne parcele, namenjene gradnji."

14. člen

V 26. členu se:

(489) – na koncu prvega odstavka podtočke 2.6.1 doda besedilo, ki se glasi:

"V kolikor javno vodovodno omrežje gradi investitor, ki ni občina, mora biti med investitorjem in občino sklenjena pogodba o opremljanju."

– v tretjem odstavku črta besedilo, ki se glasi:

»(azbestne cevi)«;

– deveti odstavek spremeni tako, da se glasi:

»Varovalni pas magistralnega in primarnega vodovoda, v katerem je potrebno pridobiti soglasje upravljavca, je širine 5,00 m na vsako stran od osi cevovoda, pri sekundarnem in priključnem omrežju pa je varovalni pas 3,00 m na vsako stran od osi cevi. V varovalnem pasu obstoječega vodovoda brez soglasja upravljavca ni dovoljeno spreminjati nivoletno terena.«.

15. člen

(489) V 27. členu podtočke 2.6.2. se:

– v prvem odstavku beseda tehnoloških nadomesti z besedo industrijskih;

– v drugem stavku četrtega odstavka besedilo Tehnološke vode nadomesti z besedo Industrijske;

– na koncu četrtega odstavka doda besedilo, ki se glasi:

"Kjer je kanalizacijsko omrežje samo delno zgrajeno, je pred gradnjo novih stavb ali sočasno, potrebno dograditi javno kanalizacijsko omrežje. V koliko javno kanalizacijsko omrežje gradi investitor, ki ni občina, mora biti med investitorjem in občino sklenjena pogodba o opremljanju."

– črta tretji stavek petega odstavka in nadomesti z besedilom, ki se glasi:

"Po izgradnji kanalizacijskega omrežja je lastnik dolžan greznico očistiti, zasuti ali jo uporabiti za drug namen (zbiranje deževnice ...). V roku 6 mesecev po prejemu obvestila, poslanega s priporočeno pošto o obvezni priključitvi, se mora objekt priključiti na javno kanalizacijo, v kolikor v obvestilu ni določeno drugače."

16. člen

(465) (483) (489) V 28. členu se v podtočki 2.6.3.1:

– v prvem odstavku besedilo prve alineje spremeni tako, da se glasi:

– "minimalna širina novih dvosmernih občinskih cest oziroma ulic je 4 m, enosmernih cest oziroma ulic pa 3,0 m;"

– besedilo pete alineje spremeni tako, da se glasi:

– "ob regionalnih in lokalnih cestah (LC, LG, LZ in LK) je v naseljih potrebno izvesti hodnike za pešce, ki morajo biti opremljeni z javno razsvetljavo;"

– na kocu prvega odstavka doda nova alineja, ki se glasi:

– "kjer so javne ceste samo delno zgrajene, je pred gradnjo novih stavb ali sočasno, potrebno dograditi javne ceste. V kolikor javne ceste gradi investitor, ki ni občina, mora biti med investitorjem in občino sklenjena pogodba o opremljanju, na projektno dokumentacijo za gradnjo ceste pa mora investitor pridobiti soglasje občine;"

– v šestem odstavku besedilo točke b) spremeni tako, da se glasi:

"b) varovalni pas pri občinskih cestah:

- glavne mestne ceste 12 m,
- zbirne mestne in zbirne krajevne ceste 10 m,
- mestne in krajevne cestah 8 m,
- lokalne ceste 10 m,
- javne poti 6 m,
- javne poti za kolesarje 3 m;"

– na koncu doda nov deveti odstavek, ki se glasi:

"(9) Za obstoječe javne ceste, ki še niso vrisane v zemljiški kataster oziroma nimajo določne svoje EUP prav tako veljajo omejitve in pogoji iz tega člena in 12. člena odloka."

17. člen

V 31. členu podtočke 2.6.6 se črta drugi odstavek in nadomesti z besedilom, ki se glasi:

"(2) Na območju, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, mora investitor ali lastnik objekta, v katerem nastaja komunalna odpadna voda, zagotoviti, da se komunalna odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo. Na območju, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, mora investitor ali lastnik objekta, v katerem nastaja komunalna odpadna voda, zagotoviti, da se za komunalno odpadno vodo pred odvajanjem neposredno ali posredno v vode izvedejo ukrepi v skladu s predpisom, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode (z malimi komunalnimi čistilnimi napravami, biološkimi čistilnimi napravami ali nepreločnimi greznicami, ki jih je potrebno redno čistiti)."

18. člen

V 32. členu se v prvem odstavku zamenja tabela »Omrežja obstoječe in predvidene gospodarske javne infrastrukture (v nadaljevanju: GJI) po naseljih oziroma delih naselja«:

NASELJE	OBSTOJEČA GJI					PREDVIDENA GJI			
	Vo	Ko(l)	Ko(m)	Eo	Po	Vo	Ko(l)	Eo	Po
BABNI VRT	1*	4	4	1	4	5	/	6	/
BOBOVEK	1	4	4	1	4	5	7	6	/
BREG OB SAVI	1	4	4	1	3	5	7	6	6
BRITOF	1	3	/	1	2	5	6	6	6
ČADOVLJE	1	4	4	1	4	5	7	6	/
ČEPULJE	1	4	4	1	4	5	/	/	/
GOLNIK	1	/	3	1	4	5	6	6	7
GORIČE	1*	4	4	1	4	5	7	6	/
HRASTJE	1	4	4	1	4	5	7	6	7
ILOVKA	1	4	4	1	2	5	7	/	/
JAMA	1	4	4	1	4	5	7	6	/
JAMNIK	1*	4	4	1	4	/	/	/	/
JAVORNIK	1	4	4	1	4	5	/	6	/
KOKRICA	1	1	/	1	1	/	/	6	6
KRANJ	JEDRO	1	1	/	1	1	/	6	6
	PRIMSKOVO	1	1	/	1	1	/	6	6
	PLANINA	1	3	2	1	2	5	6	6
	ČIRČE	1	4	4	1	3	5	7	6
	DRULOVKA	1	3	2	1	1	5	/	6
	SAVA	1	3	2	1	1	5	6	6
	LABORE	1	3	2	1	2	/	5	6
	STRAŽIŠČE	1	3	2	1	1	5	6	6
	KRANJ-SEVER	1	3	2	1	1	/	5	6
	STRUŽEVO	1	2	3	1	1	/	6	6
	ŠMARJET. GORA	1	4	4	1	4	/	/	/
	ZLATO POLJE	1	3	2	1	1	5	5	6
	RUPA	1	4	4	1	1	5	7	6
LAVTARSKI VRH	1	4	4	1	4	/	/	/	/
LETENICE	1*	4	4	1	4	5	7	6	/
MAVČIČE	1	4	4	1	4	5	7	6	/
MEJA	1	4	4	1	4	/	/	/	/

NASELJE	OBSTOJEČA GJI					PREDVIDENA GJI			
	Vo	Ko(l)	Ko(m)	Eo	Po	Vo	Ko(l)	Eo	Po
MLAKA PRI KRANJU	1	3	2	1	2	5	6	6	6
NEMILJE	1*	4	4	1	4	/	/	/	/
NJIVICE	1*	4	4	1	4	/	/	/	/
OREHOVLJE	1	4	4	1	1	5	7	6	6
PANGRŠICA	1	4	4	1	4	/	7	/	/
PLANICA	1	4	4	1	4	5	/	/	/
PODBLICA	1*	4	4	1	4	/	7	/	/
PODREČA	1	4	4	1	4	5	7	6	/
POVLJE	1	4	4	1	4	5	/	6	/
PRAŠE	1	4	4	1	4	5	7	6	/
PREDOSLJE	1	4	4	1	1	5	7	6	6
PŠEVO	1	4	4	1	4	5	7	/	/
RAKOVICA	1(1*)	4	4	1	4	5	7	/	/
SPODNJA BESNICA	1	4	4	1	4	5	7	6	/
SPODNJE BITNJE	1	1	/	1	2	/	/	6	6
SRAKOVLJE	1	4	4	1	4	5	7	6	/
SREDNJA VAS–GORIČE	1*	4	4	1	4	/	/	/	/
SREDNJE BITNJE	1	1	/	1	2	/	/	6	6
SUHA PRI PREDOSLJAH	1	4	4	1	4	5	7	6	/
SVETI JOŠT NAD KRANJEM	1	4	4	1	4	5	/	/	/
ŠUTNA	1	1	/	1	2	/	/	6	6
TATINEC	1	4	4	1	4	5	7	6	/
TENETIŠE	1	4	4	1	4	5	7	6	/
TRSTENIK	1	4	4	1	4	5	7	6	/
ZABUKOVJE	1*	4	4	1	4	/	/	6	/
ZALOG	1*	4	4	1	4	5	7	6	/
ZGORNJA BESNICA	1*	4	4	1	4	5	7	6	/
ZGORNJE BITNJE	1	1	/	1	2	/	/	6	6
ŽABLJE	1	4	4	1	4	/	/	6	/
ŽABNICA	1	1	/	1	2	/	/	6	6

19. člen

V 33. členu se v točki 2.7.1.1. v drugem odstavku:

– črta besedilo »OPN« in nadomesti z besedilom »SD IPN1«;

– črta besedilo »11/2013 z dne november 2013« in nadomesti z besedilom »04/2017 z dne januar 2017«.

20. člen

(446) [8.35] V 44. členu se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:

"(6) Na projektno dokumentacijo je za požarno zahtevne objekte in javne objekte potrebno pridobiti tudi soglasje pristojne gasilske organizacije."

21. člen

V 47. členu se:

(440) (441) – v točki 1.3 Bitnje BI 8, BI 13 in BI 17 v prvem odstavku črta besedilo prve alineje, v četrti alineji se črta beseda "simetrične";

– v drugem stavku drugega odstavka za besedilom "pisarniške dejavnosti" črta pika in doda besedilo, ki se glasi:

"ter delavnice pod pogojem, da obseg dejavnosti vključuje le do 10 zaposlenih in da dejavnost ne potrebuje parkirnih površin za tovorna vozila, avtobuse ali gradbene stroje.";

(462) – v naslovu točke 1.4 se za besedo "Bitnje" dodajo oznake EUP "BI 5, BI 6, BI 7, BI 9,";

(466) [8.38] – točka 1.7 v celoti črta in nadomesti z besedilom, ki se glasi:

"1.7 Bobovek BO 1/1, 2, 3, 4, 5, 8

(1) Območje je z Uredbo o Naravnem rezervatu glinokopnih bajerjev z okolico na Bobovku pri Kranju (Uradni list RS, št. 34/16) in Odlokom o Naravnem rezervatu Glinokopnih bajerjev z okolico na Bobovku pri Kranju (Uradni list RS, št. 39/16) razglašeno za naravni rezervat. V EUP so dovoljene gradnje in prostorske ureditve, ki jih dopuščata akta o zavarovanju naravnega rezervata.

(2) Območje centralnih dejavnosti EUP BO 4 je potrebno fizično ločiti od naravnega rezervata tako, da se na mejo rezervata postavi ograjo.

(3) V območju naravnega rezervata se delno ohranja stavbna zemljišča namenjena površinam za oddih, rekreacijo in šport (ZS) EUP BO 1/2, BO 1/4 in BO 1/5. Na teh zemljiščih je dopustno izvajati dejavnosti, ki so v skladu z varstvenimi cilji določene na ureditveni situaciji (karta iz 5. člena uredbe in odloka o zavarovanju).

(4) Gradnje na območju naravne vrednote se ne sme izvajati v nočnem in večernem času. Javna razsvetljava in razsvetljava gradbišča ni dovoljena. Luči ob objektih morajo biti opremljene s svetlobnimi tipali in ne smejo oddajati svetlobe nad vodoravnico.";

(466) – v točki 1.10 Bobovek BO 4/1 in BO 4/2 v naslovu oznaki EUP "BO 4/1 in BO 4/2" spremenita v "BO 4";

– v drugem odstavku:

• besedilo prvega stavka spremeni tako, da se glasi:

»Na zahodnem delu EUP BO 4 je določeno vplivno območje naravnega rezervata, ki je opredeljeno v ureditveni situaciji z Uredbo in Odlokom o Naravnem rezervatu glinokopnih bajerjev z okolico na Bobovku.«;

• v drugem stavku črta besedilo "(v podenoti EUP BO 4/2)";

(437) – v točki **1.12 Breg ob Savi BRS 7/2** kratice "NV" izpišeta z besedilom "naravne vrednote";

(233) – v točki **1.16 Britof BR 5/1** besedilo "posegih v prostor" nadomesti z besedilom "gradnjah novih objektov". Na koncu točke doda nov stavek, ki se glasi:

"V delu EUP kjer že prevladujejo manjši nakloni od predpisanih, je dovoljen naklon strešin v razponu od 12°–25°.";

(470) **[38]** – za točko **1.26** doda nova 1.26 a točka, ki se glasi:

"1.26 a Kokrica KO 18

(1) Območje je bilo realizirano na podlagi zazidalnega načrta in je namenjeno stanovanjskim površinam, stavb v nizu ter eno in dvostanovanjskih prostostojećih stavb.

(2) Nadzidave stavb v območju niso dovoljene.

(3) Z gradnjo dozidav se ne sme porušiti urbanističnega koncepta, ki je bil določen z zazidalnim načrtom.

(4) Ohranjati je potrebno obstoječe naklone strešin in smeri slemen. «;

(482) – besedilo podtočke **1.28.2** spremeni tako, da se glasi:

"Pri obnovi fasad blokov, stolpičev in stolpnice je potrebno upoštevati:

– Barvne smernice za obnovo večstanovanjskih objektov na območju MOK – Vzhod, kareji 1–5, izdelovalec Scapelab d.o.o., Ljubljana, Katarina Hostar, november 2011;

– Barvne smernice za obnovo večstanovanjskih objektov na območju MOK – Zahod, kareji 6–10, izdelovalec Scapelab d.o.o., Ljubljana, Katarina Hostar, marec 2012.";

– za točko **1.30** dodata dve novi 1.30 a in 1.30 b točki, ki se glasita:

(108) "1.30 a Kranj Čirče KR Č 6

Dovoljena je sprememba namembnosti dela obstoječega gospodarskega poslopja (do največ 1/4 dolžine) v trgovino in delavnico (servis) hidravličnih cevi, ki se nahaja na zemljišču parc. št. 144/1 k.o. Čirče.

(470) 1.30 b Kranj Čirče KR Č 13

V EUP je na še nepozidanih površinah dovoljena gradnja eno in dvostanovanjskih stavb.";

– za točko **1.32** dodajo nove 1.32 a, 1.32 b in 1.32 c točke, ki se glasijo:

(379) »1.32 a Kranj Drulovka KR D 5

Dopustno je drugačno oblikovanje strehe nadstreška na zemljišču parc. št. 13/1 k.o. Drulovka kot to določa 17. člen tega odloka, pod pogojem, da pozidanost zemljišča ni presežena ter da so zagotovljeni ustrezni odmiki.

[6] 1.32b Kranj Drulovka KR D9/1

Na zemljišču parcelne številke 502/8 in 502/9, k.o. Drulovka je dopusten višinski gabarit objekta $K + P + 1 + M$.

[25] 1.32c Kranj Drulovka KR D17

Na gozdnem zemljišču parc. št. 427/14 k.o. Drulovka je dovoljena izvedba avtobusnega obračališča na način, da se v čim večji meri ohranja obstoječa drevesna vegetacija.";

(424A) (437) – besedilo točke **1.33 Kranj Drulovka KR D 10/1** črta in se ga nadomesti z besedilom, ki se glasi:

[8.40] (273) (464) "1.33 Kranj Jedro KR J 2/1

(1) V EUP ni dovoljena gradnja novih stanovanj ali sprememba namembnosti obstoječih dejavnosti v stanovanjsko namembnost.

(2) Na zemljišču parc. št. 989/4,5 k.o. Kranj je za že zgrajen steklenjak (zimski vrt na južni strani paviljonskega objekta Globus) možno pridobiti upravno dovoljenje za gradnjo, pod pogojem pridobitve pozitivnega mnenja pristojnega Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe Mestne občine Kranj in ZVKD.";

(467) – v točki **1.35 Kranj jedro KR J 3** doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

"(3) V EUP je do izgradnje poslovno upravne središča dopustna ureditev parkirišč (tudi za avtodome).";

(417) – na začetku točke **1.37 Kranj jedro KR J 5, KR J 6, KR J 34, KR J 37** doda številka "(1)", na kocu točke pa doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

"(2) Do realizacije predvidenega križišča je v EUP KR J 37 na zemljišču parc. št. 912/2 k.o. Kranj za že zgrajeno parkirišče možno pridobiti upravno dovoljenje za gradnjo, pod pogojem, da se parkirišče zazeleni in da se izvedejo izravnalni ukrepi za varstvo arheoloških ostalin, ki se določijo ob izdaji kulturno-varstvenih pogojev Zavoda. Oglaševalni panoji pa morajo biti umeščeni tako, da ne ovirajo preglednosti v križišču.";

(477) – v točki **1.42 Kranj jedro KR J 17/1** na koncu prve alineje drugega odstavka doda besedilo, ki se glasi:

"posebno pozornost je potrebno posvetiti fasadi (le ta se lahko obnovi ali izvede nova obešena fasada)";

(474) – v točki **1.45 Kranj jedro KR J 25** v drugem stavku prvega odstavka črta beseda "javnim", na koncu pa se doda besedilo, ki se glasi: »V postopku pridobivanja natečajnih rešitev sodeluje v vseh fazah tudi strokovnjak s področja varstva kulturne dediščine, ki skrbi da se upošteva vsebinske pogoje s področja varstva kulturne dediščine tako pri pripravi natečajnega gradiva kot pri ocenjevanju natečajnih rešitev.«;

(278) – na začetku točke **1.48 Kranj jedro KR J 33** doda številka "(1)", na kocu točke pa doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

"(2) V obstoječem objektu na zemljišču parc. št. 439 k.o. Kranj je dovoljena tudi proizvodna in obrtna dejavnost.";

[12] – točka **1.49 Kranj Labore KR L1** v celoti črta;

[21] (454) (453) – v točki **1.51 Kranj Planina KR PL 3** na koncu drugega odstavka doda besedilo, ki se glasi:

"Na zemljišču parcelne številke 279/23 k.o. Primskovo je dovoljena gradnja avtopralnice (legalizacija v obstoječih gabaritih in izrabi prostora). Na površinah zelenic stanovanjske soseske so dovoljene tudi ureditve otroških igrišč in površin za vrtičkarstvo, v skladu s projektom »Prenova in oživitve stanovanjske soseske Planina.«;

[8.42] (301) (453) (486) – besedilo točke **1.52 Kranj Planina KR PL 12** nadomesti z besedilom, ki se glasi:

»(1) Območje je namenjeno stanovanjski in poslovni dejavnosti, garažni hiši in verskemu centru.

(2) Na zahodnem delu območja, v križišču Likozarjeve ulice in Ceste Rudija Šeliga, je potrebno upoštevati predvideno izgradnjo krožišča ($R=60\text{ m}$), ob vzhodni vpadnici (Cesta Rudija Šeliga) pa ohranjati 6 m širok koridor za izgradnjo kolesarske steze in hodnika za pešce.

(3) Območje se prometno navezuje na Cesto Rudija Šeliga. Za izvedbo priključkov območja EUP KR PL 12 na Cesto Rudija Šeliga je potrebno izdelati prometno študijo. Maksimalni višinski gabarit stavb je $(K) + P + 2 + M$.

(4) Do realizacije dopustnih vrst objektov glede na namen, opredeljenih v prvem odstavku tega člena, so dovoljene ureditve površin za vrtičkarstvo.«

[8.41] (453) (454) – besedilo drugega odstavka točke **1.53 Kranj Planina KR PL 17** spremeni tako, da se glasi:

"(2) V EUP je dovoljena nadzidava garažnih objektov, gradnja garažnih kleti pod pogojem, da se po izgradnji vzpostavi obstoječa parterna raba (zelenice, igrišča, parkirišča), ureditev športnega parka ali ureditev manjših športnorekreativskih objektov s spremljajočimi stavbami malega merila. Na površinah zelenic stanovanjske soseske so, v skladu s predpisanimi kriteriji, dovoljene tudi ureditve površin za vrtičkarstvo. Strokovno podlago ureditve vrtov potrdi pristojna strokovna služba za prostor.";

[37] (455) (456) – v točki **1.56 Kranj Planina KR PL 23/2, 3** besedilo četrtega odstavka spremeni tako, da se glasi:

"(4) V podenoti KR PL 23/2 so dovoljeni še naslednji posegi:

– ob Cesti talcev, vzhodno od trgovske šole, je dovoljena gradnja poslovno stanovanjske stavbe,

– na zemljišču parc. št. 182/31 k.o. Huje je dovoljena gradnja stavbe centra trajnostne mobilnosti in tržnice,

– na zemljišču parcelne številke 182/11 k.o. Huje je dovoljena gradnja garažne stavbe.";

[11] – besedilo točke **1.57 Kranj Planina KR PL 37** se v celoti spremeni tako, da se glasi:

"(1) Območje se nahaja ob vzhodni mestni obvoznici v bližini Delavskega mosta in je namenjeno gradnji večstanovanjskih stavb za bivanje s spremljajočimi dejavnostmi.

(2) Višinski gabarit v območju je $P + 3 + M$ do $P + 4 + M$ in pada s severne proti južni strani območja.

(3) Ker območje predstavlja pomembno vstopno točko v mesto se urbanistično-arhitektonske rešitve za gradnjo novih stavb in objektov v tej EUP pridobijo z natečajem."

[8.42] (453) – za točko **1.58** doda nova 1.58 a točka, ki se glasi:

"1.58 a Kranj Planina KR PL 40/1

Do realizacije dopustnih vrst objektov glede na namensko rabo prostora PO, so dovoljene tudi ureditve površin za vrtičkarstvo."

[35] – za točko 1.59 doda nova 1.59a točka, ki se glasi:

"1.59a Kranj Planina KR PL 41

V območju obstoječega podhoda pod Cesto talcev se lahko uredi plezalna stena za otroke. V območju obstoječega podhoda pod Cesto Rudija Šeliga se dovolijo ureditve za šport in dejavnosti, kot so rokanje, rolanje ipd., pod pogojem, da se zagotovi ustrezna varnost vseh uporabnikov podhoda."

(302) – za točko **1.60** doda nova 1.60a točka, ki se glasi:

"1.60 a Kranj Planina KR PL 51

Gozdne površine so namenjene doživljajskemu igrišču z otroškimi igrali. Območje je dopustno na gozdnem robu zavarovati z gozdnogojitveno prilagoditvijo grmovnega sloja. Vse ureditve je potrebno predhodno uskladiti z institucijo pristojno za ohranjanje narave."

[9] – za točko 1.62 doda nova 1.62a točka, ki se glasi:

"1.62a Kranj Primskovo KR P17/2

Na zemljišču parc. št. 1315/1 in 1315/2 k.o. Primskovo je potrebno zagotavljati 5% delež zelenih površin."

[34] – točka 1.63 spremeni tako, da se glasi:

"1.63 Kranj Primskovo KR P 17/3

(1) V območju zemljišč parc. št. 1288/1, 1289/2, 1289/3, 1290/4, 1290/6, 1292/2, 1289/4 in 1290/5, k.o. Primskovo je dopustna gradnja turistično-gostinskega objekta z nastanitvenimi kapacitetami.

(2) Na zemljiščih parcelnih števil 1280/1, 1283/1, 1281/1, 1285/6, 1282/1, 1285/5, 1284/1, 1304/2, 1275-del, 1277/1-del, 1273/1-del, 1276-del, 1278-del, 1274-del, vse k.o. Primskovo je dopustna gradnja avtomehanične delavnice."

(275) – v točki **1.74 Kranj Sava KR SA 7/1, 2** za besedilom "k.o. Kranj" doda besedilo, ki se glasi: "in proizvodne dejavnosti (na zemljišču parc. št. 414 k.o. Kranj)";

[24] (451) – za točko **1.74** doda nova 1.74 a točka, ki se glasi:

"1.74 a Kranj Sava KR SA 10

(1) Območje centralne čistilne naprave Kranj, ki je namenjeno čiščenju odpadnih voda in ravnanja z nenevarnimi odpadki.

(2) Poleg navedene osnovne dejavnosti območja je v območju dovoljena tudi gradnja spremljajočih dejavnosti (upravna stavba, avtomehanična delavnica in garaže ter drugi spremljajoči objekti), na severnem delu območja pa tudi športna igrišča in bife."

[23] (286) – za točko **1.77** doda nova 1.77 a točka, ki se glasi:

"1.77 a Kranj sever KR SE 1/1

(1) V EUP je dovoljena gradnja stavb za kratkotrajno nastanitev športnikov.

(2) Pri gradnji tribun se dostopnost funkcionalno oviranih oseb zagotavlja v parterju."

(270) – v naslovu točke **1.79** se pri oznaki "**KR SE 15/1, 2**" črta številka "**2**";

– za točko 1.80 doda nova 1.80a točka, ki se glasi:

»1.80a Kranj sever KR SE 19

Nadzidava (druge etaže) poslovnega objekta tovarne Gorenjska oblačila (EŠD 27471) je dovoljena v skladu z izdanim

kulturnovarstvenim soglasjem št. 35101-0061/2017-3 z dne 26. 1. 2017.«

[8.41] (453) – v točki **1.82 Kranj sever KR SE 21** za prvim stavkom doda besedilo, ki se glasi:

"Na teh površinah je, v skladu s predpisanimi kriteriji, dovoljena tudi ureditev površin za vrtičkarstvo. Strokovno podlago ureditve vrtov potrdi pristojna strokovna služba za prostor."

– za točko **1.88** dodata dve novi 1.88 a in 1.88 b točki, ki se glasita:

[8.43] (452) "1.88 a Kranj Stražišče KR ST 18

Dovoli se sprememba namembnosti obstoječega samskega doma v večstanovanjsko stavbo s 27 do 33 % deležem varovanih stanovanj, pod pogojem zagotovitve ustreznih parkirnih mest v parterju, kleti ali v neposredni bližini.

(457) 1.88 b Kranj Stražišče KR ST 23

Na zemljišču parc. št. 637 k.o. Stražišče je dovoljena obdelava nevarnih in nenevarnih odpadkov."

[8.44] (485) – za točko **1.93** doda nova 1.93 a točka, ki se glasi:

"1.93 a Kranj Šmarjetna gora KR Š 26/9

Na zemljišču parc. št. 1100/1 k.o. Kranj je za potrebe Klubalokostrelcev dovoljena postavitve nadstrešnice."

[5] – za točko 1.97 doda nova 1.97a točka, ki se glasi:

"1.97a Letenice LE 9

Na zemljišču parcelne številke 433 in 434. k.o. Goriče je dovoljena gradnja objektov za potrebe kmetije."

– za točko **1.99** dodata dve novi 1.99 a in 1.99 b točki, ki se glasita:

(450) "1.99 a Mlaka pri Kranju ML 1/2

Na zemljišču parc. št. 344/2 in 345/9 k.o. Kokrica je dovoljena gradnja stanovanjske hiše na mestu prej odstranjenega objekta, s smerjo slemena sever – jug.

(255) 1.99 b Mlaka pri Kranju ML 4/2

Na zemljišču parc. št. 144/7,10,11 k.o. Vojvodin Boršt I je dovoljena gradnja (legalizacija) večstanovanjskega objekta (trostanovanjske hiše) v obstoječih gabaritih in izrabi prostora, obstoječih odmikih od sosednjih parcel pod pogojem pridobitve pisnih soglasij mejašev ter zagotovitvi ustreznega števila parkirnih mest na lastnem zemljišču ali pa se le-te zagotovi v neposredni bližini skladno petemu odstavku 21. člena, točke 2.4.7. Mirujoči promet."

(230) – za točko **1.101** doda nova 1.101 a točka, ki se glasi:

"1.101 a Orehovlje OR 1/1

Na zemljišču parc. št. 170/5,6,7,8,9,10,11,12 k.o. Britof je dovoljena gradnja (legalizacija) večstanovanjskega objekta s štirimi stanovanji, z višinskim gabaritom $K + P + 1 + M$, minimalnim deležem odprtih bivalnih površin (OBD) 10 % in minimalnim odmikom od meje sosednjega zemljišča 0,50 m. Za navedeni odmik (0,50 m) je potrebno pridobiti pisno soglasje lastnikov sosednjih zemljišč (mejašev). Za večstanovanjski objekt je potrebno na parceli, namenjeni gradnji, zagotoviti ustrezno število parkirnih mest ali pa se le-te zagotovi v neposredni bližini skladno petemu odstavku 21. člena točke 2.4.7. Mirujoči promet."

(469) – v točki **1.104 Planica PLA 3 in PLA 9** besedilo prvega stavka nadomesti z besedilom:

"Območje obstoječih počitniških hiš se nahaja v vplivnem območju cerkve Sv. Gabriela."

(408 A, B) – za točko **1.105** doda nova 1.105 a točka, ki se glasi:

"1.105 a Podreča PO 2/2

Na zemljišču parc. št. 979/5 k.o. Podreča je dovoljena gradnja (legalizacija) stanovanjske stavbe pod pogojem zagotovitve minimalne parcele, namenjene gradnji (odkup dela zemljišča parc. št. 979/6 in 978/8 k.o. Podreča) in dostopa do objekta. Na zemljišču parc. št. 979/7 k.o. Podreča je dovoljena gradnja (legalizacija) stanovanjske stavbe pod pogojem zagotovitve minimalne parcele, namenjene gradnji (odkup dela zemljišča parc. št. 979/6 k.o. Podreča) in dostopa do objekta z juga. Odmiki obeh stavb od parcelnih mej so lahko manjši od predpisanih v 12. členu odloka."

(395) – na začetku točke **1.108 Praše PRA 1/1, 2** doda številka "(1)", na kocu točke pa doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

"(2) Nova parcelacija zemljišč parc. št. 38/3 in 38/1 k.o. Praše mora preko teh zemljišč zagotoviti dostop do EUP PRA 4.";

(437) – v točki **1.111 Predoslje PR 19/1** kratica "NV" izpiše z besedilom "naravne vrednote";

(168) (349) (350 A,B) (441) – v točki **1.127 Žabnica ŽA 6/1, 2, 3, 4** v prvem odstavku črta besedilo prve alineje, v četrti alineji se črta beseda "simetrične";

– v drugem stavku drugega odstavka za besedilom "pisarniške dejavnosti" črta pika in doda besedilo, ki se glasi:

"ter delavnice pod pogojem, da obseg dejavnosti vključuje le do 10 zaposlenih in da dejavnost ne potrebuje parkirnih površin za tovorna vozila, avtobuse ali gradbene stroje.";

– na koncu točke dodata nov četrti in peti odstavek, ki se glasita:

"(4) V EUP ŽA 6/2 je na zemljišču s parc. št. 1412/2 k.o. Žabnica dopustna gradnja eno ali dvostanovanjske stavbe, ki je namenjena bivanju s spremljajočimi dejavnostmi v skladu s splošnimi določili PIP za SSe(s).

((5) V EUP ŽA 6/4 je na zemljišču s parc. št. 1972/1 in 1973/3 k.o. Žabnica dopustna gradnja eno ali dvostanovanjskih stavb brez spremljajočih dejavnosti v skladu s splošnimi določili PIP za SSe.".

22. člen

V 3. točki 48. člena se:

[33] – v točki 3.4 prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»(1) Predvidena je celovita prenova opuščene (degradiranega) industrijskega območja. EUP je namenjena obrtnim, skladiščnim, trgovskim, poslovnim in proizvodnim dejavnostim ter objektom za šport, rekreacijo in prosti čas.«

(362) – v točki **3.10 Kranj Čirče KR Č 12** za besedilom "športnim dejavnostim" doda besedilo "ter bivanju";

(279) – na koncu točke **3.11 Kranj Jedro KR J 1** doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:

"(7) Na zemljiščih parc. št. 356/4, 366/1, 367/1,3, 372/1,2 k.o. Kranj je v obstoječem objektu dopustno ohraniti obstoječo obrtno dejavnost.";

(281) – v točki **3.16 Kranj Kanjon Kokre KR K 4/1, 2, KR K 5 in KR K 6** na koncu prvega odstavka doda nov stavek, ki se glasi:

"Načrtovane rešitve naj vključijo tudi prezentacijo ruševin Jurijevega mlina.";

– v petem odstavku na koncu prve alineje doda besedilo, ki se glasi: "in drugih obstoječih legalnih objektov,";

[12] – za točko 3.16 doda nova 3.16a točka, ki se glasi:

"3.16a Kranj Labore KR L 1

(1) EUP je namenjena industrijskim, proizvodnim, skladiščnim in servisnim dejavnostim (IP).

(2) Pri načrtovanju je potrebno:

– zagotoviti ustrezno ureditev zelenih površin in drugih javnih odprtih prostorov,

– na stiku proizvodnih in stanovanjskih območij zagotoviti ustrezne odmike in zelene pasove,

– zagotoviti linijsko visokodebelno vegetacijo ob vzhodni mestni obvoznici,

– zagotoviti potrebno število parkirnih mest,

– upoštevati predvideno rekonstrukcijo vzhodne mestne obvoznice kot štiripasovnice,

– upoštevati novo cesto (podaljšek Delavske ceste).

(3) Do uveljavitve OPPN je, poleg dovoljenih posegov iz (1) točke tega člena, dovoljena:

– gradnja prizidkov skladišč (maksimalnih tlorskih dimenzij 9,6 m × 6,20 m + 12,5 m × 26,8 m + 45,6 m × 12,9 m + 6,0 m × 5,0 m) na zemljišču parcelne številke 325/5, k.o. Stražišče,

– gradnja industrijskega objekta (maksimalnih tlorskih dimenzij 87,0 m × 15,0 m in višinskega gabarita do 12 m) na zemljišču parcelne številke 325/8, k.o. Stražišče,

– gradnja industrijskega objekta (maksimalnih tlorskih dimenzij 63,0 m × 25,0 m in višinskega gabarita do 13,0 m) na zemljišču parcelne številke 325/12, k.o. Stražišče,

– gradnja industrijskega objekta (maksimalnih tlorskih dimenzij 76,0 m × 25,0 m + 85,0 m × 20,0 m in višinskega gabarita 19,0 m) na zemljišču parcelne številke 339/11, 339/12, 339/2, 339/14 in 335/9, k.o. Stražišče,

– odstranitev stanovanjske hiše na zemljišču parcelne številke 337/12, k.o. Stražišče,

– postavitev šotorskega skladišča (maksimalnih tlorskih dimenzij 30,0 m × 15,0 m) na zemljišču parcelne številke 312/25, 337/13, 337/10, 337/11, 337/12 in 337/3, k.o. Stražišče.";

(318) (319) – v točki **3.17 Kranj Labore KR L 2/1, 2** v drugem odstavku besedilo četrte alineje spremeni tako, da se glasi:

– "višinski gabariti stavb naj ne presegajo višinskih gabaritov obstoječih stavb v sosednjem območju z oznako EUP KR L 1, maksimalni FZ celotnega območja je 0,45.";

– besedilo tretjega odstavka se nadomesti z besedilom, ki se glasi:

"(3) Do uveljavitve OPPN je, poleg dovoljenih posegov iz 1. točke 48. člena odloka IPN, na zemljiščih parc. št. 314/1,2,3,4 k.o. Stražišče dovoljena gradnja treh proizvodno-poslovnih objektov v skladu s Prilogo 3 (SD IPN – 1): Usmeritve za gradnjo objektov v EUP KR L 2/1, ki so sestavni del tega odloka. Višinski gabariti stavb pa ne smejo presegati višinskih gabaritov obstoječih stavb v sosednjem območju proizvodnih dejavnosti z oznako EUP KR L1.";

(448) – na začetku točke **3.23 Kranj Vzhodna mestna obvoznica KR OV 1 in KR OV 2** doda številka "(1)", na kocu točke pa doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

"(2) Do uveljavitve OPPN je, poleg dovoljenih posegov iz 1. točke 48. člena odloka IPN, v EUP KR OV 1 (križišče pri Qlandiji) na zemljišču parc. št. 350/6, 505/4, 343/4 in 111/5 vse k.o. Čirče dovoljena začasna izvedba parkirišč in manipulacijskih površin pod pogojem, da jih uporabnik ob realizaciji križišča odstrani.";

(297C) (453) – v naslovu točke **3.24 Kranj Zahodna mestna povezovalna cesta KR OZ 1, KR OZ 2, KR OZ 3, KR OZ 4, ŠH 16, ŠH 17 in ŠH 18** oznaka EUP "KR OZ 1" spremeni v oznako "KR OZ 1/1, 2, 3";

– na koncu točke doda nov četrti odstavek, ki se glasi:

"(4) Do uveljavitve OPPN so poleg dovoljenih posegov iz 1. točke 48. člena odloka IPN, v koridorju infrastrukture, dovoljene: – gradnje parkirišč in odprtih skladišč za proizvodno dejavnost v EUP KR OZ 1/2,

– ureditve površin za vrtičkarstvo v EUP KR OZ1/1 in KR OZ 1/3, v skladu s predpisanimi kriteriji. Strokovno podlago ureditve vrtov potrdi pristojna strokovna služba za prostor.";

(488) – na začetku točke **3.26 Kranj Planina KR PL 33/2** doda številka "(1)", na kocu točke pa doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

"(2) Do uveljavitve OPPN je, poleg dovoljenih posegov iz 1. točke 48. člena odloka IPN, na zemljišču parc. št. 336/1 k.o. Čirče dopustna začasna ureditev ograjenega pasjega parka.";

[7] – v točki **3.28 Kranj Primskovo KR P 18/1** drugi stavek spremeni tako, da se glasi:

"Z obzirom na lego v prostoru je območje namenjeno poslovnemu središču mesta, in sicer poslovnim, storitvenim, sejamskim, razstaviščnim, trgovskim in gostinskim dejavnostim, stavbam za znanstveno raziskovalno službo za prostor, laboratorijem ter garažnim stavbam, skladiščem, gasilskim stavbam in bencinskim servisom ter površinam in objektom mirujočega prometa.";

(165) – v točki **3.29 Kranj Primskovo KR P 24** v tretjem odstavku številka "0,40" nadomesti s številko "0,52";

– četrtim odstavku za besedo "dovoljene" doda besedilo, ki se glasi: "rekonstrukcije obstoječih objektov in manjše dozidave ter";

(418C) – v točki **3.30 Kranj Sava KR SA 2** v prvem stavku prvega odstavka za besedo "storitvenih," doda beseda "skladiščnih,";

– drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:

"(2) Do uveljavitve OPPN je, poleg dovoljenih posegov iz 1. točke 48. člena odloka IPN, dovoljena gradnja dveh montažnih skladiščnih objektov na zemljišču parc. št. 1143/1,3, 1139/1, 1119, 1120/1,2, 1117/1, 1121, 1122 in 1138/2 k.o. Kranj, ki jih bo možno v primeru drugačnih urbanističnih rešitev v OPPN odstraniti ter sprememba namembnosti zakonito zgrajenih stavb, v skladu z namensko rabo območja.";

(276) – na začetku točke **3.31 Kranj Sava KR SA 4** doda številka "(1)", na kocu točke pa doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

"(2) Do uveljavitve OPPN se, poleg dovoljenih posegov iz 1. točke 48. člena odloka IPN, v objektu s parc. št. 1270 k.o. Kranj dovoljuje sprememba namembnosti za naslednje dejavnosti: organizacija kulturnih in umetniških prireditev, organizacija in vodenje projektov, organizacija izobraževalnih in kreativnih delavnic, izvajanje mladinskih kulturnih dejavnosti, izvajanje založniške dejavnosti, izdelovanje umetniških in rokodelskih izdelkov, oblikovanje in distribucija medijskih vsebin, fotografiranje, snemanje in izdajanje foto, video in avdio zapisov, sodelovanje z ostalimi organizacijami in združevanje ter gostinska dejavnost.";

[28] (418 B) – v točki **3.32 Kranj Sava KR SA 5** v prvem odstavku besedilo pete alineje spremeni tako da, se glasi:

- "višinski gabariti stavb naj ne presegajo višine 25 m nad obstoječim terenom, maksimalni FZ celotnega območja je 0,45",

- besedilo drugega odstavka spremeni tako, da se glasi:

"(2) Do uveljavitve OPPN je, poleg dovoljenih posegov iz 1. točke tega člena, dovoljena gradnja novega skladišča na mestu prej odstranjenega obstoječega objekta, na zemljišču parcelne številke 1257/20, 1257/50 – del, obe k.o. Kranj in postavitev šotora, na zemljišču parcelne številke 1257/50 – del, k.o. Kranj, gradnja (legalizacija) proizvodnega objekta, na zemljišču parc. št. 1257/1, 1257/18, obe k.o. Kranj, pod pogojem zagotovitve potrebnih parkirnih mest, v obsegu kot so potrebne za dejavnost na omenjeni lokaciji oziroma izgubljena parkirna mesta zagotoviti drugje ter sprememba namembnosti zakonito zgrajenih stavb v severnem in osrednjem delu območja, v skladu z namensko rabo območja.";

(303) – točki **3.33 Kranj Sava KR SA 6/1** na koncu četrtega odstavka črta ločilo "pika" in doda besedilo, ki se glasi:

"in gradnja (legalizacija) poslovno stanovanjske stavbe na parc. št. 249/15 in 249/36 k.o. Huje, pod pogojem zagotovitve potrebnih parkirnih mest v neposredni bližini.";

(304) – v točki **3.34 Kranj Sava KR SA 6/2** v tretjem odstavku v tretji alineji gabarit "K+P+2" spremeni v "K+P+3", v peti alineji pa se številka "0,35" spremeni v številko "0,40";

- na kocu točke doda nov četrti odstavek, ki se glasi:

"(4) Do uveljavitve OPPN so poleg dovoljenih posegov iz 1. točke 48. člena odloka IPN, dovoljene tudi ureditve urbanih vrtov na podlagi izdelane strokovne podlage, ki jo potrdijo strokovne službe občine.";

(424 B) – v točki **3.35 Kranj Sava KR SA 8** v drugem odstavku za besedo "storitvene" črta besedilo "in druge podobne";

- peti alineji tretjega odstavka se številka "0,35" spremeni v številko "0,40";

- besedilo četrtega odstavka se spremeni tako, da se glasi:

"(4) Do uveljavitve OPPN je, poleg dovoljenih posegov iz 1. točke 48. člena odloka IPN, dovoljena gradnja nadkrite terase pred gostinskim lokalom – bifejem na zemljišču parc. št. 516/1 in 516/9 k.o. Drulovka ter sprememba namembnosti zakonito zgrajenih stavb, v skladu z namensko rabo območja.";

[8.41] (453) – na začetku točke **3.38 Kranj Struževo KR S 15** doda številka "(1)", na kocu točke pa doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

"(2) Na celotnem območju so, poleg dovoljenih posegov iz 1. točke 48. člena odloka IPN, do uveljavitve OPPN, v skladu s predpisanimi kriteriji, dovoljene tudi ureditve površin za vrtičkarstvo. Strokovno podlago ureditve vrtov potrdi pristojna strokovna služba za prostor.";

(269) – za točko **3.38** doda nova 3.38 a točka, ki se glasi:

"3.38 a Kranj Zlato Polje KR Z1

V osrednjem območju kompleksa Zlato Polje (KR Z1), je poleg univerzitetnih in srednje šolskih dejavnosti dopusten tudi razvoj drugih družbenih dejavnosti na področju zdravstva, socialnega in otroškega varstva, kulture, znanosti, javne uprave in pravosodja.";

[8.41] (453) – v točki **3.40 Kranj Zlato Polje KR Z 8/1, 2** doda nov peti odstavek, ki se glasi:

"(5) Na celotnem območju KR Z8/1,2 so poleg dovoljenih posegov iz 1. točke 48. člena IPN, do uveljavitve OPPN, v skladu s predpisanimi kriteriji, dovoljene tudi ureditve površin za vrtičkarstvo. Strokovno podlago ureditve vrtov potrdi pristojna strokovna služba za prostor.";

[8.41] (297C) (453) – v naslovu točke **3.41 Kranj Železniška povezava KR Ž1, KR Ž2, KR Ž3** doda oznaka EUP", **KR Ž4**,";

- na začetku točke doda številka "(1)", na kocu točke pa doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

"(2) Do uveljavitve OPPN so poleg dovoljenih posegov iz 1. točke 48. člena, v koridorju infrastrukture dovoljene:

- gradnje parkirišč in odprtih skladišč za proizvodne dejavnosti v EUP KR Ž4,

- ureditve površin za vrtičkarstvo v EUP KR Ž1, v skladu s predpisanimi kriteriji. Strokovno podlago ureditve vrtov potrdi pristojna strokovna služba za prostor.";

(198A) – v točki **3.43 Mlaka pri Kranju ML 7/1 – 13** v prvem odstavku pri oznaki EUP ML 7/2,3,4,7,8 črta številka "7" in črta besedilo enajste alineje.

23. člen

Priloga 1 in Priloga 3 se nadomestita z novima Prilogo 1 in Prilogo 3 (– spremembe št. 1) z enakimi nazivi in sta sestavni del tega odloka.

24. člen

[2] (1) Karte grafičnega dela IPN MOK iz tretjega odstavka 3. člena »3. prikazi območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev« – listi 5 (D2648), 19 (D2518), 20 (D2519), 21 (D2520), 26 (D2526), 28 (D2528), 29 (D2529), 34 (D2538), 35 (D2539), 40 (D2550) in 41 (D2410) se nadomestijo z novimi – spremembe št. 1.

[2] (2) Karte grafičnega dela IPN MOK iz tretjega odstavka 3. člena »4. prikazi območij enot urejanja prostora in prikazi gospodarske javne infrastrukture« – listi 5 (D2648), 19 (D2518), 20 (D2519), 21 (D2520), 26 (D2526), 28 (D2528), 29 (D2529), 34 (D2538), 35 (D2539), 40 (D2550) in 41 (D2410) se nadomestijo z novimi – spremembe št. 1.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

25. člen

Vsi postopki, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega odloka (SD IPN – 1), se dokončajo po določbah osnovnega Odloka IPN razen v primeru, ko stranka pisno zahteva, da se postopek vodi v skladu s tem odlokom in priloži ustrezno dokumentacijo.

26. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 350-9/2015-402-48/15

Kranj, dne 20. aprila 2017

Župan
Mestne občine Kranj
Boštjan Trilar l.r.

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE IZVEDBENEGA PROSTORSKEGA NAČRTA MESTNE OBČINE KRANJ - SPREMEMBE ŠT. 1

PRILOGA 1: PREGLEDNICA ENOT UREJANJA PROSTORA

NASELJE	OZNAKA EUP	PODROBNEJŠA NAMENSKA RABA	VELIKOST				OBLIKOVANJE	NAČIN UREJANJA	POSEBNE DOLOČBE OZIROMA USMERITVE
			MAX FI	MAX FZ	MIN% OB (ZP)	MAX. ETAŽNOST			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BABNI VRT	BV 1/1	SK	/	0,40	25%	K+P+1	vaško jedro-ND	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.1
	BV 1/2	SK	/	0,40	25%	K+P+1	vaško jedro	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.1
	BV 2	A(sk)	/	0,40	25%	K+P+1	razpršena poselitev	PIP	/
	BV 3	ZS	/	/	/	/	/	PIP	/
BITNJE	BI 1	A(sk)	/	0,40	25%	K+P+1	razpršena poselitev	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.2
	BI 2	A(sk)	/	0,40	25%	K+P+1	razpršena poselitev	PIP	/
	BI 3	A(s)	/	0,35	30%	K+P+M	razpršena poselitev	PIP	/
	BI 4	A(s)	/	0,35	30%	K+P+M	razpršena poselitev	PIP	/
	BI 5	IK	/	0,45	ZP 15%	K+P+M	razpršena poselitev-KK	PIP	/
	BI 6	A(v)	/	0,35	25%	K+P+M	razpršena poselitev-KK	PIP	/
	BI 7	A(s)	/	0,40	25%	K+P+M	razpršena poselitev-KK	PIP	/
	BI 8	SK(k)	/	0,45	25%	K+P+M	obcestna zazidava	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.3
	BI 9	CD(v)	/	0,40	ZP 25%	/	posebno območje-KK	PIP	/
	BI 10	SSe(s)	/	0,35	25%	K+P+M	raščeno območje-KK	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.4
	BI 11	SSe(s)	/	0,35	25%	K+P+M	raščeno območje-KK	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.4
	BI 12/1,2,3,4,5,6	SSe(s)	/	0,3	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	BI 12/7	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	BI 12/8	VC	/	/	/	/	/	PIP	/
	BI 12/9	K2, VC	/	/	/	/	/	PIP	/
	BI 13	SK(k)	/	0,4	25%	K+P+M	obcestna zazidava	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.3
	BI 14	ZS	/	/	/	/	/	PIP	/
	BI 15	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	BI 16	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	BI 17	SK	/	0,40	25%	K+P+M	obcestna zazidava	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.3
	BI 18/1,2	SSe(s)	/	0,35	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	BI 18/3	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	BI 19	CD(v)	/	0,40	ZP 25%	/	posebno območje	PIP	/
	BI 20	SSe(s)	/	0,35	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	BI 21/1	CD(i)	/	v skladu z norm. in stand.	/	K+P+1	posebno območje	PIP	/
	BI 21/2	ZD	/	/	/	/	/	PIP	/
	BI 22	CU	/	0,35	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.5
	BI 23/1,2,3,4,5,6	SSe(s)	/	0,35	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	za BI 23/1,2,3,4,5,6, posebna določba 47. člen, točka 1.6
	BI 23/7	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	BI 23/8	VC, K1	/	/	/	/	/	PIP	/
	BI 24	SSe(s)	/	0,35	25%	K+P+1	ulična zazidava	PIP	/
	BI 25	SSn	/	0,45	20%	K+P+1	hiše v nizu	PIP	/
	BI 26	SSn	/	0,45	20%	K+P+1	hiše v nizu	PIP	/
	BI 27	SK(k)	/	0,40	25%	K+P+1	ulična zazidava	PIP	/
	BI 28	CU	/	0,40	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	BI 29	SSe(s)	/	0,35	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	BI 30	VC	/	/	/	/	/	PIP	/
	BI 31	ZD	/	/	/	/	/	PIP	/
	BI 32/1	ZK	/	/	/	/	KK	OPPN	usmeritev 48. člen, točka 3.2
	BI 32/2	PC	/	/	/	/	KK	PIP	/
	BI 33	A(s)	/	0,35	25%	K+P+M	razpršena poselitev-KK	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.4
	BI 34	SK(k)	/	0,40	25%	K+P+1	obcestna zazidava-KK	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.4
	BI 35	SK	/	0,4	25%	K+P+1	obcestna zazidava-KK	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.4
	BI 36	SK	/	0,4	25%	K+P+1	obcestna zazidava-KK	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.4
	BI 37	SSe(s)	/	0,30	25%	K+P+M	raščeno območje-KK	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.4
	BI 38	SSe(s)	/	0,35	25%	K+P+M	obcestna zazidava-KK	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.4
	BI 39	SSe(s)	/	0,35	25%	K+P+M	obcestna zazidava-KK	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.4
	BI 40	SK	/	0,4	/	K+P+1	obcestna zazidava-KK	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.4
	BI 41	SSe(s)	/	0,30	25%	K+P+M	obcestna zazidava-KK	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.4
	BI 42/1,2	SSe	/	/	/	/	/	OPPN	usmeritev 48. člen, točka 3.3
	BI 42/3	K2	/	/	/	/	/	OPPN	usmeritev 48. člen, točka 3.3
	BI 43/1,2	SSe	/	/	/	/	/	OPPN	usmeritev 48. člen, točka 3.3
	BI 43/3	PC	/	/	/	/	/	OPPN	usmeritev 48. člen, točka 3.3
	BI 44	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	BI 45	K1,K2,VC	/	/	/	/	/	PIP	/
	BI 46	K1,VC	/	/	/	/	/	PIP	/
	BI 47	K2	/	/	/	/	/	PIP	/
	BI 48/1	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	BI 48/2	K2,VC	/	/	/	/	/	PIP	/
	BI 48/3	K2	/	/	/	/	/	PIP	/
	BI 49	K2	/	/	/	/	/	PIP	/
	BI 50	K2	/	/	/	/	/	PIP	/

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE IZVEDBENEGA PROSTORSKEGA NAČRTA MESTNE OBČINE KRANJ - SPREMEMBE ŠT. 1

PRILOGA 1: PREGLEDNICA ENOT UREJANJA PROSTORA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BOBOVEK	BO 1/1	K2,VC,G	/	/	/	/	/	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.7
	BO 1/2,4,5 (466)	ZS	/	/	/	/	/	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.7
	BO 1/2,3 (466)	VC,G	/	/	/	/	/	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.7
	BO 1/6,7 (466)	GU	/	/	/	/	/	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.7
	BO 1/8 (466)	G, VC, K1, K2	/	/	/	/	/	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.7
	BO 2/1,2	SK	/	za stan. hiše = 0,35, za kmetije = 0,40	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.8
	BO 2/3	SB	/	v skladu z norm. in stand.		K+P+1	posebno območje	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.8
	BO 2/4	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	BO 3	SK(k)	/	0,40	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.9
	BO 4/1,2 (466)	CU	/	0,35	25%	K+P+2	raščeno območje	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.10
	BO 5	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	BO 6/1	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	BO 6/2	K1	/	/	/	/	/	PIP	/
	BO 7	K1	/	/	/	/	/	PIP	/
BREG OB SAVI	BO 1/3, 8 (466)	A(s)	/	0,30	25%	K+P+M	razpršena poselitve	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.7 /
	BRS 1	CD(v)	/	0,40	25%	upoštevati višinski gabarit EUP BRS4	posebno območje	PIP	/
	BR S 2/1,2	CU	/	0,40	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	BR S 2/3	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	BR S 3/1,2,3	SK	/	za stan. hiše = 0,35, za kmetije = 0,40	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	za EUP BR S 3/1 posebna določba 47. člen, točka 1.11
	BR S 3/4	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	BR S 4	SSe(s)	/	0,35	30%	K+P+1	obcestna zazidava	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.11
	BR S 5	SK	/	0,40	25%	K+P+1	obcestna zazidava	PIP	/
	BR S 6	SK(k)	/	0,40	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	BR S 7/1	SSe(s)	/	0,35	30%	K+P+M	obcestna zazidava	PIP	/
	BR S 7/2	SSe(s)	/	0,35	30%	K+P+M	obcestna zazidava	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.12
	BR S 7/3	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	BR S 8	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
BRITOF	BR 1	SSe	/	0,35	25%	K+P+1	ulična zazidava	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.13
	BR 2	SSe(s)	/	0,40	25%	K+P+1	obcestna zazidava	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.14
	BR 3/1	SK	/	za stan. hiše = 0,35, za kmetije = 0,40	25%	K+P+1	gručasta zazidava	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.15
	BR 3/2	SK	/	za stan. hiše = 0,35, za kmetije = 0,40	25%	K+P+1	gručasta zazidava	PIP	/
	BR 3/3	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	BR 4/1,2,3	SSe(s)	/	0,35	25%	K+P+1+M	ulična zazidava	PIP	/
	BR 4/4	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	BR 5/1,2,3	SSe(s)	/	0,35	25%	K+P+1+M	ulična zazidava	PIP	za BR 5/1 posebna določba 47. člen, točka 1.16
	BR 5/4	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	BR 6/1	SSe(s)	/	/	/	/	/	veljavni OPPN	/
	BR 6/2	PC	/	/	/	/	/	veljavni OPPN	/
	BR 7	SSv	0,9	ohranjati obstoječi FZ	/	ohranjati obstoječe višinske gabarite	raščeno območje	PIP	/
	BR 8	CD(v)	/	0,40	ZP 25%	/	posebno območje	PIP	/
	BR 9	SSe(s)	/	0,30	25%	K+P+M	ulična zazidava	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.17
	BR 10 (433)	IG	/	0,60	ZP -15% -10 %	K+P+1	svojevrstno območje	PIP	/
	BR 11	SSe(s)	/	0,30	25%	K+P+M	ulična zazidava	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.17
	BR 12 (433)	IG	/	0,50	ZP -15% -10 %	K+P+1	svojevrstno območje	PIP	/
	BR 13	IG	/	/	/	/	/	OPPN	usmeritev 48. člen, točka 3.4
	BR 14	ZS	/	/	/	/	/	PIP	/
	BR 15	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	BR 16	PC	/	/	/	/	/	veljavni OPPN	/
	BR 17	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	BR 18	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	BR 19	K1	/	/	/	/	/	PIP	/
	BR 20	A(sk)	/	0,40	25%	K+P+1	razpršena poselitve	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.18
	BR 21	K1	/	/	/	/	/	PIP	/
	BR 22,23	G	/	/	/	/	/	PIP	/
ČADOVLJE	ČA 1/1,2,3	SK	/	0,40	25%	K+P+M	raščeno območje	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.19
	ČA 1/4	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
ČEPUJLJE	ČE 2	A(sk)	/	0,40	25%	K+P+1	razpršena poselitve	PIP	/
	ČE 1/1,2,3	SK	/	0,40	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	ČE 1/4	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	ČE 2	A(s)	/	0,35	30%	K+P+M	razpršena poselitve	PIP	/
	ČE 3	A(s)	/	0,35	30%	K+P+M	razpršena poselitve	PIP	/
	ČE 4	SP	/	60 m2 + 20 m2	40%	K+P+M	razpršena poselitve	PIP	/
GOLNIK	ČE 5	SP	/	60 m2 + 20 m2	40%	K+P+M	razpršena poselitve	PIP	/
	GO 1	ZP	/	/	/	/	/	PIP	/
	GO 2	CD(z)	/	v skladu z norm. in stand.		K+P+4+(M)	posebno območje	PIP	/
	GO 3	CD(z)	/	v skladu z norm. in stand.		K+P+2+(M)	posebno območje	PIP	/
	GO 4	CD(z)	/	/	/	/	/	OPPN	usmeritev 48. člen, točka 3.5
	GO 5	SSe(s)	/	0,35	30%	K+P+1+(M)	raščeno območje	PIP	/

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE IZVEDBENEGA PROSTORSKEGA NAČRTA MESTNE OBČINE KRANJ - SPREMEMBE ŠT. 1

PRILOGA 1: PREGLEDNICA ENOT UREJANJA PROSTORA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	GO 6	SK	/	0,40	25%	K+P+1+(M)	gručasta zazidava	PIP	/
	GO 7	SSe	/	0,35	30%	K+P+1+(M)	obcestna zazidava	PIP	/
	GO 8	SSe(s)	/	0,35	30%	K+P+1+(M)	raščeno območje	PIP	/
	GO 9	SSe(s)	/	0,35	30%	K+P+1+(M)	raščeno območje	PIP	/
	GO 10	A(s)	/	0,35	30%	K+P+(M)	razpršena poselitve	PIP	/
	GO 11	SK	/	0,40	25%	K+P+1+(M)	raščeno območje	PIP	/
	GO 12	CD(t)	0,60	0,30	20%	K+P+1	posebno območje	PIP	/
	GO 13	CD(z)	/	/	/	/	/	OPPN	usmeritev 48. člen, točka 3.6
	GO 14	SSe	/	0,35	30%	K+P+M	ulična zazidava	PIP	/
	GO 15/1,2	SSv(s)	1	0,20	25%	K+P+3+(M)	/	PIP	/
	GO 15/3	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	GO 16	SSv(s)	1	0,20	25%	K+P+4+(M)	/	PIP	/
	GO 17	SSn	/	0,40	25%	K+P+1+(M)	ulična zazidava	PIP	/
	GO 18	SSe	/	0,35	30%	K+P+M	ulična zazidava	PIP	/
	GO 19	SSn	/	0,40	25%	K+P+M	ulična zazidava	PIP	/
	GO 20	SSe	/	0,35	30%	K+P+1+(M)	/	PIP	/
	GO 21	SSe	/	/	/	/	/	OPPN	usmeritev 48. člen, točka 3.7
	GO 22	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	GO 23	O	/	v skladu s potrebnimi tehnologije		/	svojevrsna območja	PIP	/
	GO 24	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	GO 25	K2	/	/	/	/	/	PIP	/
	GO 26	A(s)	/	0,35	30%	K+P+(M)	razpršena poselitve	PIP	/
	GO 27	A(s)	/	0,35	30%	K+P+(M)	razpršena poselitve	PIP	/
	GO 28/1	A(sk, s)	/	0,35	30%	K+P+1+(M)	razpršena poselitve	PIP	/
	GO 28/2	A(sk, s)	/	0,35	30%	K+P+1+(M)	razpršena poselitve-KK	PIP	/
	GO 28/3	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	GO 29	A(s)	/	0,35	30%	K+P+M	razpršena poselitve	PIP	/
	GO 30	A(s)	/	0,35	30%	K+P+M	razpršena poselitve	PIP	/
	GO 31	A(s)	/	0,35	30%	K+P+M	razpršena poselitve	PIP	/
	GO 32	A(s)	/	0,35	30%	K+P+M	razpršena poselitve	PIP	/
	GO 33	A(s)	/	0,35	30%	K+P+M	razpršena poselitve	PIP	/
	GO 34	A(s)	/	0,35	30%	K+P+(M)	razpršena poselitve-KK	PIP	/
	GO 35, 36	K2, G	/	/	/	/	/	PIP	G - posebna določba 47. člen, točka 1.20
	GO 37	K1, K2, G	/	/	/	/	/	PIP	G - posebna določba 47. člen, točka 1.20
	GO 38	K1, K2	/	/	/	/	/	PIP	/
	GO 39	K1, G	/	/	/	/	/	PIP	/
	GO 40/1	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	GO 40/2	K1	/	/	/	/	/	PIP	/
	GO 40/3	K1, K2, G	/	/	/	/	/	PIP	G - posebna določba 47. člen, točka 1.20
	GO 41	G	/	/	/	/	/	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.20
GORIČE	GOR 1/1,2,3	CU	/	0,40	20%	slediti stavbnim tipom in upoštevati silhueto naselja	gručasta zazidava	PIP	/
	GOR 1/4	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	GOR 2/1,2	SK	/	0,40	25%	K+P+1	gručasta zazidava	PIP	/
	GOR 2/3	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	GOR 3	ZK	/	/	/	/	/	PIP	/
	GOR 4/1,2	SK	/	0,40	25%	K+P+1	obcestna zazidava	PIP	/
	GOR 4/3	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	GOR 5	SK(k)	/	0,40	25%	K+P+1	gručasta zazidava	PIP	/
	GOR 6	SSe(s)	/	0,35	30%	K+P+1	gručasta zazidava	PIP	/
	GOR 7	SSe(s)	/	0,35	30%	K+P+1	obcestna zazidava	PIP	/
	GOR 8	SSe(s)	/	0,35	30%	K+P+M	raščeno območje	PIP	/
	GOR 9	SSe	/	0,35	30%	K+P+M	obcestna zazidava-KK	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.21
	GOR 10	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	GOR 11	A(sk)	/	0,40	25%	K+P+1	razpršena poselitve	PIP	/
	GOR 12	A(s)	/	0,20	25%	K+P+1+M	razpršena poselitve	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.22
HRASTJE	HR 1/1,2,3	SK	/	0,40	25%	K+P+1	gručasta zazidava	PIP	/
	HR 1/4	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	HR 2	CD(v)	/	0,40	25%	/	posebno območje	PIP	/
	HR 3	SK(k)	/	0,40	25%	K+P+1	gručasta zazidava	PIP	/
	HR 4/1,2 [22]	SSe(s)	/	0,35	30%	K+P+1+M	ulična zazidava	PIP	/
	HR 4/3	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	HR 5	ZS	/	/	/	/	/	PIP	/
	HR 6/1	IG	/	/	/	/	/	OPPN	usmeritev 48. člen točka 3.8
	HR 6/2	IK	/	0,45	ZP 25%	K+P+M	raščeno območje	PIP	/
	HR 6/3	IG	/	/	/	/	/	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.23
	HR 7	ZS	/	/	/	/	/	PIP	/
	HR 7	ZS	/	/	/	/	/	PIP	/
ILOVKA	IL 1	SK	/	za stan. hiše = 0,35, za kmetije = 0,40	25%	K+P+1	gručasta zazidava	PIP	/
	IL 2	K1, G	/	/	/	/	/	PIP	/
	IL 3	G	/	/	/	/	/	PIP	/
JAMA	JA 1/1	SK	/	0,40	25%	K+P+1	vaško jedro-ND	PIP	/
	JA 1/2	SK	/	0,40	25%	K+P+1	vaško jedro	PIP	/
	JA 1/3	SK	/	0,40	25%	K+P+1	vaško jedro	PIP	/
	JA 1/4	SK	/	0,40	25%	K+P+1	vaško jedro-ND	PIP	/
	JA 1/5	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	JA 2/1	SK	/	0,40	25%	K+P+1	obcestna zazidava	PIP	/
	JA 2/2	SK	/	0,40	25%	K+P+1	obcestna zazidava	PIP	/
	JA 2/3	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	JA 3	SK(k)	/	0,40	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	JA 4 (389)	SK(k)	/	0,40	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	JA 5	SK(k)	/	0,40	25%	K+P+1	vaško jedro-ND	PIP	/
JAMNIK	JA 6	SK(k)	/	0,40	25%	K+P+1	vaško jedro-ND	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.24
	JA 7	SK(k)	/	0,40	25%	K+P+1	vaško jedro-ND	PIP	/
	JA 8	SK(k)	/	0,40	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	JAM 1	SK	/	0,40	25%	K+P+M	vaško jedro	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.25
	JAM 2	A(v)	/	0,40	25%	/	razpršena poselitve	PIP	/
	JAM 3	A(sk)	/	0,40	25%	K+P+M	razpršena poselitve	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.26
	JAM 4	A(k)	/	0,35	30%	ohranjati obstoječe gabarite	razpršena poselitve	PIP	/

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE IZVEDBENEGA PROSTORSKEGA NAČRTA MESTNE OBČINE KRANJ - SPREMEMBE ŠT. 1

PRILOGA 1: PREGLEDNICA ENOT UREJANJA PROSTORA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	JAM 5	A(k)	/	0,35	30%	ohranjati obstoječe gabarite	razpršena poselitev	PIP	/
JAVORNIK	JAV 1/1,2	SK	/	0,40	25%	K+P+1	gručasta zazidava	PIP	/
	JAV 1/3	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	JAV 2	SP	/	60 m2 + 20 m2	40%	K+P+M	razpršena poselitev	PIP	/
	JAV 3	A(s)	/	0,35	30%	K+P+M	razpršena poselitev	PIP	/
	JAV 4	SP	/	60 m2 + 20 m2	40%	K+P+M	razpršena poselitev	PIP	/
	JAV 5	A(k)	/	0,15	40%	K+P+M	razpršena poselitev	PIP	/
	JAV 6	SP	/	60 m2 + 20 m2	40%	K+P+M	razpršena poselitev	PIP	/
	JAV 7	SP	/	60 m2 + 20 m2	40%	K+P+M	razpršena poselitev	PIP	/
	JAV 8	SP	/	60 m2 + 20 m2	40%	K+P+M	razpršena poselitev	PIP	/
	JAV 9	SP	/	60 m2 + 20 m2	40%	K+P+M	razpršena poselitev	PIP	/
	JAV 10	SP	/	60 m2 + 20 m2	40%	K+P+M	razpršena poselitev	PIP	/
	JAV 11	SP	/	60 m2 + 20 m2	40%	K+P+M	razpršena poselitev	PIP	/
	JAV 12	A(sk)	/	0,40	25%	K+P+1	razpršena poselitev	PIP	/
	JAV 13	SP	/	60 m2 + 20 m2	40%	K+P+1	razpršena poselitev	PIP	/
	JAV 14	A(s)	/	0,35	30%	K+P+M	razpršena poselitev	PIP	/
	JAV 15	O	/	v skladu z norm. in stand.	/	/	svojevrstno območje	PIP	/
	JAV 16	SP	/	60 m2 + 20 m2	40%	K+P+M	razpršena poselitev	PIP	/
	JAV 17	A(s)	/	0,35	30%	K+P+M	razpršena poselitev	PIP	/
	JAV 18	SP	/	60 m2 + 20 m2	40%	K+P+M	razpršena poselitev	PIP	/
	JAV 19	SP	/	60 m2 + 20 m2	40%	K+P+M	razpršena poselitev	PIP	/
	JAV 20	SP	/	60 m2 + 20 m2	40%	K+P+M	razpršena poselitev	PIP	/
KOKRICA	KO 1	SSv	0,60	0,20	20%	K+P+2	raščeno območje	PIP	/
	KO 2	SSe(s)	/	0,35	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	KO 3	SK	/	0,35	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	KO 4	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	KO 5	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	KO 6	SSe(s)	/	0,35	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	KO 7/1,2,3	SK	/	za stan. hiše = 0,35, za kmetije = 0,40	25%	K+P+1	gručasta zazidava	PIP	/
	KO 7/4	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	KO 8	SSe(s)	/	0,35	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	KO 9	CD(v)	/	0,40	ZP 25%	/	posebno območje	PIP	/
	KO 10	ZK	/	/	/	/	/	PIP	/
	KO 11/1,2	SK	/	za stan. hiše = 0,35, za kmetije = 0,40	25%	K+P+1	obcestna zazidava	PIP	/
	KO 11/3	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	KO 12	SK(k)	/	0,40	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	KO 13	CD(i)	/	v skladu z norm. in stand.	/	K+P+1	posebno območje	PIP	/
	KO 14	SSe(s)	/	0,35	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	KO 15	CU	/	0,35	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	KO 16	A(sk)	/	0,40	25%	K+P+1	razpršena poselitev	PIP	/
	KO 17/1,2,3,4	SSe(s)	/	0,35	25%	K+P+1+M	ulična zazidava	PIP	/
	KO 17/5	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	KO 18 (470) [38]	SSn	/	0,40	25%	K+P+1	hiše v nizu-ulična zazidava	PIP	posebna določba 47. člena, točka 1.26a
	KO 19 (433)	IG	/	0,50	ZP-46%-10 %	K+P+1	svojevrstno območje	PIP	/
	KO 20	IG	/	/	/	/	/	OPPN	usmeritev 48. člen, točka 3.9
	KO 21	ZD	/	/	/	/	/	PIP	/
	KO 22	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	KO 23	K1,K2, VC	/	/	/	/	/	PIP	/
	KO 24 (466)	K2, G	/	/	/	/	/	PIP	/
	KO 25	K1,G,VC	/	/	/	/	/	PIP	/
	KO 26	G	/	/	/	/	/	PIP	/
	KO 27/1	PC	/	/	/	/	/	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.27
	KO 27/2	K1,G	/	/	/	/	KK	PIP	/
	KO 28	G	/	/	/	/	/	PIP	/
KRANJ	KR 1	A(sk)	/	0,40	25%	K+P+1	razpršena poselitev-KK	PIP	/
	KR 2	A(k)	/	/	/	/	razpršena poselitev-KK	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.29
	KR 3	ZD	/	/	/	/	KK	PIP	/
	KR 4	ZD	/	/	/	/	KK	PIP	/
	KR 5	A(p)	/	0,40	25%	K+P+M	razpršena poselitev-KK	PIP	/
KRANJ - AVTOCESTA	AC 1	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
KRANJ - CIRČE	KR Č 1/1,2	SSe(s)	/	0,35	25%	K+P+1	ulična zazidava	PIP	/
	KR Č 1/3	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR Č 2	SK	/	za stan. hiše = 0,35, za kmetije = 0,40	25%	K+P+1	obcestna zazidava	PIP	/
	KR Č 3	SSe(s)	/	0,35	25%	K+P+1	ulična zazidava	PIP	/
	KR Č 4	CU	/	0,40	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.30
	KR Č 5	CD(v)	/	0,40	ZP 25%	/	posebno območje	PIP	/
	KR Č 6 (108)	SK(k)	/	0,40	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	posebna določba 47. člena, točka 1.30a
	KR Č 7	SK(k)	/	0,40	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	KR Č 8	SSn	/	ohranjati obstoječi FZ in OBP	30%	ohranjati višinski gabarit	hiše v nizu	PIP	/
	KR Č 9	SSn	/	0,40	30%	K+P+1	hiše v nizu	PIP	/
	KR Č 10	BC	/	0,30	ZP 15%	P	posebno območje	PIP	/
	KR Č 11	CU	/	0,40	35%	K+P+2	posebno območje	PIP	/
	KR Č 12	CU	/	/	/	/	/	OPPN	usmeritev 48. člen, točka 3.10
	KR Č 13 (470)	SSn	/	0,40	35%	K+P+1	hiše v nizu	PIP	posebna določba 47. člena, točka 1.30b
	KR Č 14	BD	/	/	/	/	/	veljavni OPPN	/
	KR Č 15	SK(k)	/	0,40	35%	K+P+1	raščeno območje	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.31

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE IZVEDBENEGA PROSTORSKEGA NAČRTA MESTNE OBČINE KRANJ - SPREMEMBE ŠT. 1

PRILOGA 1: PREGLEDNICA ENOT UREJANJA PROSTORA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	KR Č 16	SK	/	za stan. hiše = 0,35, za kmetije = 0,40	25%	K+P+1	obcestna zazidava	PIP	/
	KR Č 17	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR Č 18	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR Č 19	K1	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR Č 20	G	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR Č 21	G	/	/	/	/	/	PIP	/
KRANJ - DRULOVKA	KR D 1	CD(i)	/	v skladu z norm. in stand.		K+P+1	posebno območje	PIP	/
	KR D 2	CD(v)	/	0,40	ZP 25%	/	posebno območje	PIP	/
	KR D 3/1,2	S	/	0,20, za trgovino pa 0,60	40% (SSn) 20% (SSv)	K+P+M (SSn) K+P+3 (SSv)	obodna (karejska) zazidava	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.32
	KR D 3/3	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR D 4/1,2,3,4	SSe(s)	/	0,35	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	KR D 4/5	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR D 5 (379)	SK	/	za stan. hiše = 0,35, za kmetije = 0,40	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	posebna določba 47. člena, točka 1.32a
	KR D 6	SSe(s)	/	0,35	25%	K+P+1	ulična zazidava	PIP	/
	KR D 7	SK(k)	/	0,40	25%	K+P+1	svojevrsno območje	PIP	/
	KR D 8	SSe(s)	/	0,35	25%	K+P+1	ulična zazidava	PIP	/
	KR D 9/1,2 [6]	SSe(s)	/	0,35	25%	K+P+1	ulična zazidava	PIP	za KR D 9/1 posebna določba 47. člena, točka 1.32b
	KR D 9/3	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR D 10/1,2 (424a, 437)	SK	/	za stan. hiše = 0,35, za kmetije = 0,40	25%	K+P+1	obcestna zazidava	PIP	za KR D 10/1,2 posebna določba 47. člen, točka 1.33
	KR D 10/3	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR D 11	SSn	/	0,40	30%	K+P+1	hiše v nizu	PIP	/
	KR D 12	ZS	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR D 13	PŽ	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR D 14	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR D 15	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR D 16	G	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR D 17 [25]	G	/	/	/	/	/	PIP	posebna določba 47. člena, točka 1.32c
	KR D 18	K1	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR D 19	K1, G	/	/	/	/	/	PIP	/
KRANJ - JEDRO	KR J 1	CU	/	/	/	/	historično mestno jedro-ND	veljavni ZN, predvideni OPPN	usmeritev 48. člen, točka 3.11
	KR J 2/1 (273) (464)	CU	obst.	obst.	/	K+P+3	posebno območje-ND	PIP	posebna določba 47. člena, točka 1.33
	KR J 2/2	CU	obst.	obst.	/	K+P+3	posebno območje	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.34
	KR J 3	CU	2,0	0,5	/	K+P+3(4)	obodna (karejska) zazidava	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.35
	KR J 4	ZP	/	/	/	/	ND	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.36
	KR J 5	CU	1,7	0,80	/	K+P+2, pri čemer elaznost ne sme preseči višine dvorane, katera se ohranja	posebno območje	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.37
	KR J 6	CU	/	0,40	10%	K+P+3	raščeno območje	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.37
	KR J 7	CD(i)	/	v skladu z norm. in stand.		K+P+2	posebno območje	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.28.1 in 1.38
	KR J 8	ZP	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR J 9	ZP	/	/	/	/	/	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.39
	KR J 10	CU	/	0,50	10%	K+P+3	obcestna zazidava	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.40
	KR J 11	SSe	/	0,30	20%	K+P+1+M	ulična zazidava	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.41
	KR J 12	SSn	/	0,40	20%	K+P+1	hiše v nizu	PIP	/
	KR J 13	SSe	/	0,30	20%	K+P+1+M	ulična zazidava	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.41
	KR J 14	SSv	0,8	0,25	20%	K+P+3	obcestna zazidava	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.28.1
	KR J 15	SSe(s)	/	0,35	20%	K+P+1+M	obcestna zazidava	PIP	/
	KR J 16/1	SSe	/	0,30	20%	K+P+1+M	ulična zazidava-ND	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.41
	KR J 16/2	SSe	/	0,30	20%	K+P+1+M	ulična zazidava	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.41
	KR J 17/1	CU	/	/	20%	/	obodna (karejska) in ulična zazidava	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.28.1, 1.28.2 in 1.42
	KR J 17/2	CU	/	0,35	20%	/	ulična zazidava	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.43
	KR J 17/3	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR J 18	CD(i)	/	v skladu z norm. in stand.		K+P+1	posebno območje	PIP	/
	KR J 19/1,2	SSv	1,4	0,25	25%	/	enotni koncept pozidave	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.28.1, 1.28.2 in 1.44
	KR J 19/3	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR J 20 (271)	SSe(s)	/	0,35	20%	K+P+1+M	ulična zazidava	PIP	/
	KR J 21	CD(z)	/	/	/	/	/	OPPN v izdelavi	usmeritev 48. člen, točka 3.12
	KR J 22	SSv	/	/	25%	/	obodna (karejska) zazidava	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.28.1, 1.28.2 in 1.44
	KR J 23	SSe	/	0,30	20%	K+P+1+M	ulična zazidava	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.41
	KR J 24	SSe	/	0,30	25%	K+P+1+M	obcestna zazidava	PIP	/
	KR J 25	CU	/	0,40	20%	3K+P+16	obcestna zazidava	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.45
	KR J 26	ZP	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR J 27	ZP	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR J 28	CU	/	/	/	/	/	OPPN	usmeritev 48. člen, točka 3.13

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE IZVEDBENEGA PROSTORSKEGA NAČRTA MESTNE OBČINE KRANJ - SPREMEMBE ŠT. 1

PRILOGA 1: PREGLEDNICA ENOT UREJANJA PROSTORA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	KR J 29	CU	/	/	/	/	/	OPPN	usmeritev 48. člen, točka 3.13
	KR J 30	CU	/	/	/	/	obcestna zazidava-ND	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.46
	KR J 31	SSe(s)	/	0,35	25%	K+P+1+M	obcestna zazidava-ND	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.47
	KR J 32	E	/	/	/	/	svojevrstno območje-ND	PIP	/
	KR J 33	CU	/	obstoječi	/	ohranjati obstoječe gabarite	obcestna zazidava-ND	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.48
	KR J 34 (468)	CU	3,1	0,35	/	ohranjati obstoječe gabarite	obcestna zazidava	PIP	posebna določba 47. člena, točka 1.37
	KR J 35	SSv	0,8	0,20	25%	K+P+4	enotni koncept pozidave	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.28.1, 1.28.2 in 1.44
	KR J 36	CU	/	/	/	/	/	OPPN	usmeritev 48. člen, točka 3.14
	KR J 37	PC	/	/	/	/	/	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.37
	KR J 38	PC	/	/	/	/	/	OPPN	usmeritev 48. člen, točka 3.15
	KR J 39	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR J 40	SSe	/	0,30	20%	K + P+M	ulčna zazidava-ND	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.41
KRANJ - KANJON KOKRE	KR K 1	VC, G	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR K 2	VC, G	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR K 3	VC, G, K2	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR K 4/1	VC, G	/	/	/	/	/	OPPN	usmeritev 48. člen, točka 3.16
	KR K 4/2	VC, G, K2	/	/	/	/	ND	OPPN	usmeritev 48. člen, točka 3.16
	KR K 5	ZS	/	/	/	/	ND	OPPN	usmeritev 48. člen, točka 3.16
	KR K 6	BT	/	/	/	/	ND	OPPN	usmeritev 48. člen, točka 3.16
KRANJ - LABORE	KR L 1 (433) [12]	IP	/	0,5 /	ZP-15%- /	K+P+2, razen objekti in deli objektov, ki morajo biti višji zaradi tehnologije /	svojevrstno območje /	PIP OPPN	posebna določba 47. člen, točka 1.49 - usmeritev 48. člen, točka 3.16a
	KR L 2/1,2	IP	/	/	/	/	/	OPPN	usmeritev 48. člen, točka 3.17
	KR L 2/3	PC	/	/	/	/	/	OPPN	usmeritev 48. člen, točka 3.18
	KR L 3 (433)	IG	/	0,50	ZP-45%-10 %	K+P+2, razen objekti in deli objektov, ki morajo biti višji zaradi tehnologije	svojevrstno območje	PIP	/
	KR L 4	IG	/	/	/	/	KK	OPPN	usmeritev 48. člen, točka 3.19
	KR L 5	BD	/	0,25	ZP 15%	K+P+1	svojevrstno območje	PIP	/
	KR L 6	SSe(s)	/	0,35	30%	K+P+1	ulčna zazidava	PIP	/
	KR L 7	IG	/	/	/	/	/	OPPN	usmeritev 48. člen, točka 3.20
	KR L 8	BD	/	0,30	ZP 15%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	KR L 9	E	/	/	/	/	svojevrstno območje	PIP	/
	KR L 10	SSn	/	0,30	30%	K+P+1+M	hiše v nizu	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.50
	KR L 11	SSv	1,3	0,30	25%	K+P+4	obcestna zazidava	PIP	/
	KR L 12	CU	/	0,35	30%	K+P+2	posebno območje	PIP	/
	KR L 13	SSe(s)	/	0,35	30%	K+P+1	obcestna zazidava	PIP	/
	KR L 14	IK	/	0,50	ZP 15%	P	obcestna zazidava	PIP	/
	KR L 15	K1	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR L 16	A(s)	/	0,35	30%	K+P+1	razpršena poselitve	PIP	/
	KR L 17	A(s)	/	0,35	30%	K+P+1	razpršena poselitve	PIP	/
	KR L 18	A(s)	/	0,35	30%	K+P+1	razpršena poselitve	PIP	/
	KR L 19	ZD	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR L 20	ZD	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR L 21	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR L 22	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR L 23	G	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR L 24	K1	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR L 25	K1	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR L 26/1	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR L 26/2	K1	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR L 27/1	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR L 27/2,3	K1	/	/	/	/	/	PIP	/
KRANJ - OBVOZNICA	KR OS 1,2,3	PC	/	/	/	/	/	OPPN	usmeritev 48. člen, točka 3.21 in 3.22
	KR OV 1,2	PC	/	/	/	/	/	OPPN	usmeritev 48. člen, točka 3.21 in 3.23
	KR-OZ-4;2,3,4- KR OZ1/1, 1/2, 1/3, 2, 3, 4 (297C)	PC	/	/	/	/	/	OPPN	usmeritev 48. člen, točka 3.21 in 3.24
KRANJ - PLANINA	KR PL 1	CU	1,0	0,30	20%	K+P+3	obcestna zazidava	PIP	/
	KR PL 2/1,2	SSe(s)	/	0,35	25%	K+P+1+M	ulčna zazidava	PIP	/
	KR PL 2/3	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR PL 3	SSv	1,5	0,35	25%	/	obodna (karejska) zazidava	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.28.2 in 1.51
	KR PL 4	CU	0,6	0,30	25%	K+P+1	obcestna zazidava	PIP	/
	KR PL 5	SSn	/	0,35	30%	K+P+2	hiše v nizu	PIP	/
	KR PL 6	SSn	/	0,35	30%	K+P+2	hiše v nizu	PIP	/
	KR PL 7	SSn	/	0,35	30%	K+P+2	hiše v nizu	PIP	/
	KR PL 8	SSe(s)	/	0,35	30%	K+P+1+M	ulčna zazidava	PIP	/
	KR PL 9	CD(i)	/	v skladu z norm. in stand.		K+P+1	posebno območje	PIP	/
	KR PL 10	SK	/	0,45	25%	K+P+1	gručasta zazidava	PIP	/
	KR PL 11	SSn	/	0,35	30%	K+P+1+M	hiše v nizu	PIP	/
	KR PL 12 (486)	CU	/	/	/	/	obcestna zazidava	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.52

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE IZVEDBENEGA PROSTORSKEGA NAČRTA MESTNE OBČINE KRANJ - SPREMEMBE ŠT. 1

PRILOGA 1: PREGLEDNICA ENOT UREJANJA PROSTORA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KRANJ - PRIMSKOVO	KR PL 13/1	SK	/	za stan. hiše = 0,35, za kmetije = 0,40	25%	K+P+1+M	obcestna zazidava	PIP	/
	KR PL 13/2	SK	/	za stan. hiše = 0,35, za kmetije = 0,40	25%	K+P+1+M	obcestna zazidava-ND	PIP	/
	KR PL 14	SSe(s)	/	0,35	25%	K+P+1+M	raščeno območje	PIP	/
	KR PL 15	CD(v)	/	0,40	ZP 25%	/	posebno območje-ND	PIP	/
	KR PL 16	BD	/	/	/	/	/	OPPN	usmeritev 48. člen, točka 3.25
	KR PL 17	SSv	/	/	25%	pri blokih ohranjati obstoječe gabarite	/	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.28.2 in 1.53
	KR PL 18	CD(i)	/	v skladu z norm. in stand.		K+P+1	posebno območje	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.28.1.
	KR PL 19	SSe(s)	/	0,35	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	KR PL 20	BD	/	0,30	ZP 15%	K+P+1	obcestna zazidava	PIP	/
	KR PL 21	SSe(s)	/	0,35	25%	K+P+1	ulčna zazidava	PIP	/
	KR PL 22/1	SSv	/	/	/	/	/	veljavni OPPN	/
	KR PL 22/2	BD	/	/	/	/	/	veljavni OPPN	/
	KR PL 22/3	PC	/	/	/	/	/	veljavni OPPN	/
	KR PL 22/4	BD	/	0,30	ZP 15%	K+P+1	obcestna zazidava	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.54
	KR PL 22/5	PO	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR PL 22/6	PO	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR PL 22/7	G	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR PL 23/1	SSv	/	/	25%	ohranjati obstoječe gabarite	obodna (karejska) zazidava - ND	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.28.2 in 1.55
	KR PL 23/2,3	SSv	/	/	25%	pri blokih ohranjati obstoječe gabarite	ulčna zazidava	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.28.2 in 1.56
	KR PL 24	CD(i)	/	v skladu z norm. in stand.		K+P+1	posebno območje	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.28.1.
	KR PL 25	CD(i)	/	v skladu z norm. in stand.		K+P+1	posebno območje	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.28.1.
	KR PL 26	SB	/	v skladu z norm. in stand.		K+P+2	posebno območje	PIP	/
	KR PL 27	SSn	/	0,40	25%	K+P+1+M	hiše v nizu	PIP	/
	KR PL 28	SSe(s)	/	0,35	25%	K+P+1	obcestna zazidava	PIP	/
	KR PL 29/1	BD	/	/	/	/	/	veljavni OPPN	/
	KR PL 29/2	SSv	/	/	/	/	/	veljavni OPPN	/
	KR PL 29/3	CD(t)	/	/	/	/	/	veljavni OPPN	/
	KR PL 29/4	CD(i)	/	/	/	/	/	veljavni OPPN	/
	KR PL 29/5	PC	/	/	/	/	/	veljavni OPPN	/
	KR PL 30	SSe(s)	/	0,35	25%	K+P+1+M	ulčna zazidava	PIP	/
	KR PL 31	CD(i)	/	v skladu z norm. in stand.		K+P+3	posebno območje	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.28.1
	KR PL 32	SSn	/	0,35	25%	K+P+1+M	hiše v nizu	PIP	/
	KR PL 33/1	ZK	/	/	/	/	/	/	/
	KR PL 33/2	ZK	/	/	/	/	/	OPPN	usmeritev 48. člen, točka 3.26
	KR PL 34	E	/	/	/	/	svojevrsno območje	PIP	/
	KR PL 35	ZD	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR PL 36/1	SSe(s)	/	0,35	25%	K+P+2	obcestna zazidava	PIP	/
	KR PL 36/2	SSe(s)	/	0,35	25%	K+P+1	obcestna zazidava	PIP	/
	KR PL 36/3	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR PL 37	SSv	/	/	/	/	obodna (karejska) zazidava	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.57
	KR PL 38	E	/	/	/	/	svojevrsno območje	PIP	/
	KR PL 39	ZS	/	/	/	/	/	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.58
	KR PL 40/1 (453)	PO	/	/	/	/	/	PIP	posebna določba 47. člena, točka 1.58a
	KR PL 40/2	PO	/	/	/	/	/	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.59
	KR PL 40/3	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR PL 41 (35)	PC	/	/	/	/	/	PIP	posebna določba 47. člena, točka 1.59a
	KR PL 42	K1	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR PL 43	G	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR PL 44	PC	/	/	/	/	/	OPPN	usmeritev 48. člen, točka 3.15
	KR PL 45	SK(k)	/	0,35	25%	K+P+1	obcestna zazidava	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.60
	KR PL 46	CU	/	/	/	/	/	OPPN	usmeritev 48. člen, točka 3.27
	KR PL 47	CU	/	/	/	/	/	OPPN	usmeritev 48. člen, točka 3.27
	KR PL 48	SSe(s)	/	0,35	25%	K+P+1	obcestna zazidava	PIP	/
	KR PL 49	G	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR PL 50	G	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR PL 51 (302)	G	/	/	/	/	/	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.60a
KRANJ - PRIMSKOVO	KR P 1/1,2	SSe(s)	/	0,35	25%	K+P+M	ulčna zazidava	PIP	/
	KR P 1/3	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR P 2/1,2	SK	/	0,40	25%	K+P+1	obcestna zazidava	PIP	/
	KR P 2/3	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR P 3	CU	/	0,40	20%	K+P+1	ulčna zazidava	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.61
	KR P 4 (433)	IG	/	0,50	ZP 16%-10 %	K+P+1	svojevrsno območje	PIP	/
	KR P 5	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR P 6	SK(k)	/	0,40	25%	K+P+1	svojevrsno območje	PIP	/
	KR P 7	SK(k)	/	0,40	25%	K+P+1	svojevrsno območje	PIP	/
	KR P 8	SK(k)	/	0,40	25%	K+P+1	svojevrsno območje	PIP	/
	KR P 9	SSe(s)	/	0,35	25%	K+P+M	raščeno območje	PIP	/

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE IZVEDBENEGA PROSTORSKEGA NAČRTA MESTNE OBČINE KRANJ - SPREMEMBE ŠT. 1

PRILOGA 1: PREGLEDNICA ENOT UREJANJA PROSTORA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	KR P 10	A(s)	/	0,30	30%	K+P+M	razpršena poselitev	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.62	
	KR P 11	SSe(s)	/	0,35	25%	K+P+M	raščeno območje	PIP	/	
	KR P 12	ZS	/	/	/	/	/	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.62	
	KR P 13	ZD	/	/	/	/	/	PIP	/	
	KR P 14	SK(k)	/	0,40	25%	K+P+1	svojevrstno območje	PIP	/	
	KR P 15	K1,G	/	/	/	/	/	PIP	/	
	KR P 16	G	/	/	/	/	/	PIP	/	
	KR P 17/1,2 [9]	BD	0,45	0,35	ZP 15%	K+P+1	posebno območje	PIP	za KR P 17/2 se doda posebna določba 47. člena, točka 1.62a	
	KR P 17/3	BD	0,5	0,35	ZP 15%	K+P+3	posebno območje	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.63	
	KR P 17/4	PC	/	/	/	/	/	PIP	/	
	KR P 18/1	BD	/	/	/	/	/	OPPN	usmeritev 48. člen, točka 3.28	
	KR P 18/2,3,4	BD	/	0,35	ZP 15 %	K + P + 3	posebno območje	PIP	/	
	KR P 18/5	PC	/	/	/	/	/	PIP	/	
	KR P 19/1,2	SSe(s)	/	0,35	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/	
	KR P 19/3	PC	/	/	/	/	/	PIP	/	
	KR P 20	CD(v)	/	0,40	ZP 25%	/	posebno območje	PIP	/	
	KR P 21	CD(i)	/	v skladu z norm. in stand.		K+P+1	posebno območje	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.28.1.	
	KR P 22	CD(i)	/	v skladu z norm. in stand.		K+P+2	posebno območje	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.28.1.	
	KR P 23	BD	1,0	0,3	ZP 15%	K+P+3	posebno območje	PIP	/	
	KR P 24	IG	/	/	/	/	/	OPPN	usmeritev 48. člen, točka 3.29	
	KR P 25/1,2,3,4	SSe(s)	/	0,35	25%	K+P+1+M	ulična zazidava	PIP	/	
	KR P 25/5,6	PC	/	/	/	/	/	PIP	/	
	KR P 26	ZS	/	/	/	/	/	PIP	/	
	KR P 27/1,2,3,4	SK	/	za stan. hiše = 0,35, za kmetije = 0,40		25%	K+P+1	gručasta zazidava	PIP	/
	KR P 27/5	PC	/	/	/	/	/	PIP	/	
	KR P 28/1	SSe	/	0,35	30%	K+P+1	raščeno območje	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.64	
	KR P 28/2	ZP	/	/	/	/	/	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.65	
	KR P 29	PC	/	/	/	/	/	PIP	/	
	KR P 30	G	/	/	/	/	/	PIP	/	
	KR P 31	ZS	/	/	/	/	/	PIP	/	
	KR P 32	K1	/	/	/	/	/	PIP	/	
	KR P 33	G	/	/	/	/	/	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.66	
	KRANJ - RUPA	KR R 1	CD(v)	/	0,40	ZP 25%	/	posebno območje	PIP	/
KR R 2/1,2,3,4		SK	/	0,40	25%	K+P+1	gručasta zazidava	PIP	/	
KR R 2/5		PC	/	/	/	/	/	PIP	/	
KR R 3/1		SSe(s)	/	0,35	25%	K+P+M	ulična zazidava	PIP	/	
KR R 3/2		SSe(s)	/	0,35	25%	K+P+M	ulična zazidava	PIP	/	
KR R 3/3		PC	/	/	/	/	/	PIP	/	
KR R 4		SK(k)	/	0,40	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.67	
KR R 5		SK(k)	/	0,40	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/	
KR R 6		PC	/	/	/	/	/	PIP	/	
KR R 7		PC	/	/	/	/	/	PIP	/	
KR R 8/1		F	/	/	/	/	/	PIP	/	
KR R 8/2		F	/	/	/	/	/	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.68	
KR R 8/3		F	/	/	/	/	/	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.69	
KR R 9/1,2,3		SSe(s)	/	0,35	25%	K+P+M	obcestna zazidava	PIP	/	
KR R 9/4		PC	/	/	/	/	/	PIP	/	
KR R 10		A(s)	/	0,35	25%	K+P+M	razpršena poselitev	PIP	/	
KR R 11		A(s)	/	0,35	25%	K+P+M	razpršena poselitev	PIP	/	
KR R 12/1		SK	/	za stan. hiše = 0,35, za kmetije = 0,40		25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.70
KR R 12/2,3		SK	/	za stan. hiše = 0,35, za kmetije = 0,40		25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
KR R 12/4		PC	/	/	/	/	/	PIP	/	
KR R 13		SK(k)	/	0,40	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/	
KR R 14		ZS	/	/	/	/	/	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.71	
KR R 15		ZS	/	/	/	/	/	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.71	
KR R 16/1,2,3,4		PC	/	/	/	/	/	PIP	/	
KR R 16/5		K1,G	/	/	/	/	/	PIP	K1 - posebna določba 47. člen, točka 1.72	
KR R 16/6		K1, K2, G	/	/	/	/	/	PIP	/	
KR R 16/7		K1, K2, G, VC	/	/	/	/	/	PIP	/	
KR R 16/8		K1	/	/	/	/	/	PIP	/	
KR R 16/9		K1	/	/	/	/	/	PIP	K1 - posebna določba 47. člen, točka 1.73	
KRANJ - SAVA	KR SA 1	VC	/	/	/	/	/	PIP	/	
	KR SA 2	CU	/	/	/	/	/	OPPN	usmeritev 48. člen, točka 3.30	
	KR SA 3/1	BD	/	/	/	/	/	veljavni OPPN	/	
	KR SA 3/2	BD	/	/	/	/	ND	veljavni OPPN	/	
	KR SA 3/3	ZP	/	/	/	/	/	veljavni OPPN	/	
	KR SA 3/4	ZP	/	/	/	/	/	veljavni OPPN	/	

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE IZVEDBENEGA PROSTORSKEGA NAČRTA MESTNE OBČINE KRANJ - SPREMEMBE ŠT. 1

PRILOGA 1: PREGLEDNICA ENOT UREJANJA PROSTORA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	KR SA 4	PO	/	/	/	/	/	OPPN	usmeritev 48. člen, točka 3.31
	KR SA 5	IG	/	/	/	/	/	OPPN	usmeritev 48. člen, točka 3.32
	KR SA 6/1	CU	/	/	/	/	/	OPPN	usmeritev 48. člen, točka 3.33
	KR SA 6/2	SSv	/	/	/	/	/	OPPN	usmeritev 48. člen, točka 3.34
	KR SA 7/1,2	CU	1,50	0,40	25%	K+P+5	obcestna zazidava-ND	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.74
	KR SA 7/3	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR SA 8	IG	/	/	/	/	/	OPPN	usmeritev 48. člen, točka 3.35
	KR SA 9	ZS	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR SA 10 (451)	O	/	/	/	/	/	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.74a
	KR SA 11/1,2	ZS	/	/	/	/	/	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.75
	KR SA 12/1,2	ZS	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR SA 12/3	PŽ	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR SA 13	PŽ	/	/	/	/	/	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.76
	KR SA 14	PŽ	/	/	/	/	/	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.76
	KR SA 15	E	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR SA 16	CD(t)	0,50	0,25	ZP 15%	P+1	obcestna zazidava	PIP	/
	KR SA 17	ZS	/	/	/	/	/	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.77
	KR SA 18	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR SA 19	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR SA 20	E	/	/	/	/	svojevrsno območje-ND	PIP	/
	KR SA 21	G	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR SA 22	G	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR SA 23	K2,G	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR SA 24	K2	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR SA 25	K2	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR SA 26	G	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR SA 27	G	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR SA 28	G	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR SA 29	G	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR SA 30	G	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR SA 31	G	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR SA 32	G	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR SA 33	G	/	/	/	/	/	PIP	/
KRANJ - SEVER	KR SE 1/1 (286) [23]	BC	/	0,3	ZP 30%	višina stavb prilag. dejav.	posebno območje	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.77a
	KR SE 1/2	BC	/	0,30	ZP 30%	višina stavb prilag. dejav.	posebno območje	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.78
	KR SE 1/3	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR SE 2	CU	0,7	0,30	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.78
	KR SE 3	BD	/	0,30	ZP 15%	K+P+2	obcestna zazidava	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.78
	KR SE 4	SSe(s)	/	0,35	25%	K+P+1+M	ulična zazidava	PIP	/
	KR SE 5	SSv	2,0 (stolpiči), 1,8 (bloki)	0,30	15%	ohranjati obstoječe gabarite	enotni koncept zazidave	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.28.1, 1.28.2 in 1.79
	KR SE 6/1,2	SSe(s)	/	0,35	20%	K+P+1	obcestna zazidava	PIP	/
	KR SE 6/3	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR SE 7/1,2	SSe	/	0,35	30%	ohranjati obstoječe gabarite	obcestna zazidava-ND	PIP	za KR SE 7/1 posebna določba 47. člen, točka 1.80
	KR SE 7/3	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR SE 8	SSe(s)	/	0,35	20%	max. višina je 10,0 m	obcestna zazidava	PIP	/
	KR SE 9	SSn	/	0,40	30%	K+P+1	hiše v nizu	PIP	/
	KR SE 10	SSn	/	0,40	30%	K+P+1+M	hiše v nizu	PIP	/
	KR SE 11	CD(i)	/	v skladu z norm. in stand.		K+P+2	posebno območje	PIP	/
	KR SE 12	SSv	1,7 (stolpiči in lamelni bloki), 1,5 (bloki)	0,25 (stolpiči), 0,30 (bloki), 0,40 (lamelni bloki), 0,35 (ostale stavbe vključno z garažnimi hišami)	20%	(K)+P+6 (stolpiči), (K)+P+4 (bloki), (K)+P+5 (lamelni bloki), (K)+P+1+M ali (K)+P+2 (ostale stavbe vključno z garažnimi hišami)	enotni koncept zazidave	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.28.1, 1.28.2 in 1.79
	KR SE 13	SSn	/	0,40	30%	K+P+1	hiše v nizu	PIP	/
	KR SE 14	SSe(s)	/	0,35	25%	K+P+1	obcestna zazidava	PIP	/
	KR SE 15/1,2 (270)	SSv	1,1 (stolpnice in bloki), 1,0 (stolpiči)	0,20 (stolpnice), 0,25 (stolpiči) 0,30 (bloki, garažne hiše, ostale stavbe)	20%	(K)+P+10 (stolpnice), (K)+P+4 (bloki), (K)+P+5 (stolpiči), (K)+P+1 (garažne hiše), (K)+P+2+M ali (K)+P+3 (ostale stavbe)	enotni koncept zazidave	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.28.1, 1.28.2 in 1.79
	KR SE 15/2 (270)	SSv	/	0,25	20%	(K) + P+ 2	obodna zazidava	PIP	/
	KR SE 15/3	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR SE 16	CD(v)	/	0,4	ZP 25%	/	posebno območje	PIP	/
	KR SE 17	SSe(s)	/	0,35	25%	K+P+1	obcestna zazidava	PIP	/
	KR SE 18	SSn	/	0,45	25%	K+P+1+M	hiše v nizu	PIP	/
	KR SE 19 (268) [18]	BD	0,8	0,35	ZP 15%	K+P+4-2	posebno območje	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.28.1 in 1.80a
	KR SE 20/1	CU	/	/	/	/	posebno območje	PIP	/
	KR SE 20/2	CU	/	/	/	/	posebno območje	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.81
	KR SE 21	ZD	/	/	/	/	/	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.82
	KR SE 22	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR SE 23	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR SE 24	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR SE 25	K1	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR SE 26/1	PC	/	/	/	/	/	PIP	/

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE IZVEDBENEGA PROSTORSKEGA NAČRTA MESTNE OBČINE KRANJ - SPREMEMBE ŠT. 1

PRILOGA 1: PREGLEDNICA ENOT UREJANJA PROSTORA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KRANJ - STRAŽIŠČE	KR SE 26/2	K1	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR ST 1/1,2,3,4,5,6,7,8	SSe(s)	/	0,35	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	KR ST 1/9	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR ST 2/1	CU	/	0,25, za kareja ob Delovski cesti pa 0,35	30%	K+P+2	posebno območje	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.28.1 in 1.83
	KR ST 2/2	CD(v)	/	0,40	ZP 25%	/	posebno območje	PIP	/
	KR ST 3	BC	/	0,15	ZP 30%	višina stavb prilag. dejav.	posebno območje	PIP	/
	KR ST 4	CD(i)	/	v skladu z norm. in stand.	/	K+P+2	posebno območje	PIP	/
	KR ST 5	CU	/	/	/	/	posebno območje	PIP	posebna določba 47.
	KR ST 6	CD(v)	/	0,50	ZP 25%	/	posebno območje	PIP	/
	KR ST 7	SSe	/	0,35	30%	K+P+1	ulična zazidava	PIP	/
	KR ST 8	SSn	/	0,40	25%	K+P+M	hiše v nizu	PIP	/
	KR ST 9/1,2,3	SK	/	za stan. hiše = 0,35, za kmetije = 0,40	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	KR ST 9/4,5	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR ST 10	SSn	/	0,35	25%	K+P+2	hiše v nizu	PIP	/
	KR ST 11	SSe(s)	/	0,40	20%	K+P+1	raščeno območje	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.85
	KR ST 12	SSv	1,8	0,30	25%	K+P+4	raščeno območje	PIP	/
	KR ST 13	SSv	1,9	0,45	10%	K+P+2+M	obcestna zazidava	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.86
	KR ST 14	SSn	/	0,30	30%	K+P+1+M	hiše v nizu	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.87
	KR ST 15	SK(k)	/	0,40	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	KR ST 16	SSv	0,8	0,30	25%	K+P+2	raščeno območje	PIP	/
	KR ST 17	SSn	/	0,50	20%	K+P+1	hiše v nizu	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.88
	KR ST 18 (452)	SB	1,5	0,40	15%	K+P+4	obcestna zazidava	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.88a
	KR ST 19	SSv	/	0,30	25%	K+P+1+M	obcestna zazidava	PIP	/
	KR ST 20	IG	/	/	/	/	svojevrstno območje	OPPN	posebna določba 48. člen, točka 3.36
	KR ST 21	SSe(s)	/	0,35	30%	K+P+1	obcestna zazidava	PIP	/
	KR ST 22	SSe	/	/	/	/	/	veljavni OPPN	/
	KR ST 23 (457) (433)	IG	/	0,40	ZP -16%-10 %	višina stavb prilag. dej. max 15,0 m	svojevrstno območje	PIP	posebna določba 47. člena, točka 1.88b
	KR ST 24	SSe(s)	/	0,25	35%	K+P+1	raščeno območje	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.89
	KR ST 25 (433)	IG	/	0,30	ZP -16%-10 %	P+1	svojevrstno območje	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.90
	KR ST 26	SSe(s)	/	0,35	30%	K+P+1	obcestna zazidava	PIP	/
	KR ST 27	SK(k)	/	0,40	25%	K+P+1	svojevrstno območje	PIP	/
	KR ST 28	A(s)	/	0,35	25%	K+P+M	razpršena poselitev	PIP	/
	KR ST 29/1	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR ST 29/2	K1.G	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR ST 29/3	G	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR ST 29/4	K1	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR ST 30/1,2,3	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR ST 30/4,6,9	K2	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR ST 30/5	K2.G	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR ST 30/7,8	K1	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR ST 31	G	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR ST 32/1	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR ST 32/2	G	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR ST 32/3	K2.G	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR ST 33	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
KRANJ - ŠMARJETA GORA	KR S 1	CU	2	0,45	20%	K+P+5	posebno območje	PIP	/
	KR S 2	SSv	1,2	0,35	20%	K+P+5	obcestna zazidava	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.28.1 in 1.28.2
	KR S 3	CU	1,5	0,30	20%	K+P+4	posebno območje	PIP	/
	KR S 4	SSe(s)	/	0,35	25%	K+P+1+M	raščeno območje	PIP	/
	KR S 5	SSe(s)	/	0,35	25%	K+P+1+M	raščeno območje	PIP	/
	KR S 6	SK	/	0,40	25%	K+P+1+M	obcestna zazidava	PIP	/
	KR S 7	SSv	1,0	0,30	25%	K+P+2	raščeno območje	PIP	/
	KR S 8	SSe(s)	/	0,35	25%	K+P+1+M	obcestna zazidava	PIP	/
	KR S 9	SSn	/	0,30	25%	K+P+1	hiše v nizu	PIP	/
	KR S 10	SSv	0,8	0,20	15%	K+P+3	raščeno območje	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.28.1
	KR S 11	SSe(s)	/	0,35	25%	K+P+1+M	raščeno območje	PIP	/
	KR S 12	IG	/	/	/	/	/	OPPN	usmeritev 48. člen, točka 3.37
	KR S 13	IG	/	/	/	/	/	OPPN	usmeritev 48. člen, točka 3.37
	KR S 14/1	IG	/	/	/	/	/	OPPN	usmeritev 48. člen, točka 3.37
	KR S 14/2	IG	/	/	/	/	/	OPPN	usmeritev 48. člen, točka 3.37
	KR S 15	CU	/	/	/	/	/	OPPN	usmeritev 48. člen, točka 3.38
	KR S 16 (433)	IG	/	0,50	ZP -16%-10 %	višina max 15,0 m	svojevrstno območje	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.91
	KR S 17	ZD	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR S 18	PC	/	/	/	/	/	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.92
	KR S 19	PŽ	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR S 20	G	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR S 21	G	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR S 22	K1.G	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR S 23/1	PŽ	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR S 23/2	K1.G	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR S 24/1	PŽ	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR S 24/2	K1.G	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR S 24/3	K1	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR S 25	K1.G	/	/	/	/	/	PIP	/
KRANJ - ŠMARJETA GORA	KR Š 1	BC	/	/	/	/	posebno območje	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.93

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE IZVEDBENEGA PROSTORSKEGA NAČRTA MESTNE OBČINE KRANJ - SPREMEMBE ŠT. 1

PRILOGA 1: PREGLEDNICA ENOT UREJANJA PROSTORA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	KR Š 2	CD(v)	/	0,40	ZP 25%	/	posebno območje	PIP	/
	KR Š 3	BT	/	0,25	30%	K+P+3	posebno območje	PIP	/
	KR Š 4	BC	/	/	/	/	posebno območje	PIP	/
	KR Š 5/1,2	SSe(s)	/	0,35	30%	K+P+1	obcestna zazidava	PIP	/
	KR Š 5/3	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR Š 6	SSe(s)	/	0,35	30%	K+P+1	obcestna zazidava	PIP	/
	KR Š 7/1,2	SSe(s)	/	0,35	30%	K+P+1	obcestna zazidava	PIP	/
	KR Š 7/3	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR Š 8/1,2	SSe(s)	/	0,35	30%	K+P+1	obcestna zazidava	PIP	/
	KR Š 8/3	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR Š 9/1,2,3	SSe(s)	/	0,35	30%	K+P+1	obcestna zazidava	PIP	/
	KR Š 9/4	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR Š 10	SSe(s)	/	0,35	30%	K+P+1	obcestna zazidava	PIP	/
	KR Š 11	A(s)	/	0,35	30%	K+P+M	razpršena poselitve	PIP	/
	KR Š 12	A(s)	/	0,35	30%	K+P+1	razpršena poselitve	PIP	/
	KR Š 13	A(s)	/	0,35	30%	K+P+1	razpršena poselitve	PIP	/
	KR Š 14	A(s)	/	0,35	30%	K+P+1	razpršena poselitve	PIP	/
	KR Š 15	A(s)	/	0,35	30%	K+P+1	razpršena poselitve	PIP	/
	KR Š 16	A(s)	/	0,35	30%	K+P+1	razpršena poselitve	PIP	/
	KR Š 17	A(s)	/	0,35	30%	K+P+1	razpršena poselitve	PIP	/
	KR Š 18	A(s)	/	0,35	30%	K+P+1	razpršena poselitve	PIP	/
	KR Š 19	A(s)	/	0,35	30%	K+P+1	razpršena poselitve	PIP	/
	KR Š 20	A(s)	/	0,35	30%	K+P+1	razpršena poselitve	PIP	/
	KR Š 21	A(s)	/	0,35	30%	K+P+1	razpršena poselitve	PIP	/
	KR Š 22	A(s)	/	0,35	30%	K+P+1	razpršena poselitve	PIP	/
	KR Š 23	A(s)	/	0,35	30%	K+P+1	razpršena poselitve	PIP	/
	KR Š 24	A(s)	/	0,35	30%	K+P+1	razpršena poselitve	PIP	/
	KR Š 25	A(s)	/	0,35	30%	K+P+1	razpršena poselitve	PIP	/
	KR Š 26/1,2,3,4,5	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR Š 26/6,8	K2,G	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR Š 26/7	G	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR Š 26/9 (485)	K2	/	/	/	/	/	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.93a
	KR Š 27	K2	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR Š 28	A(s)	/	0,35	30%	K+P+1	razpršena poselitve	PIP	/
	KR Š 29	O	/	/	/	/	svojevstrno območje	PIP	/
KRANJ - ZLATO POLJE	KR Z 1 (269)	CU	/	/	/	/	/	veljavni OPPN	usmeritev 48. člen, točka 3.36a
	KR Z 2	CD(i)	/	v skladu z norm. in stand.		K+P+2	posebno območje	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.28.1
	KR Z 3	CU	1,8	0,35	30%	K+P+4	obodna (karejska) zazidava	PIP	/
	KR Z 4	CU	/	/	/	/	/	OPPN v izdelavi	usmeritev 48. člen, točka 3.39
	KR Z 5	SSv	1,4	0,30	20%	K+P+3+M	obodna (karejska) zazidava	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.28.1, 1.28.2 in 1.94
	KR Z 6	SSe(s)	/	0,35	30%	K+P+1	ulična zazidava	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.95
	KR Z 7	BD	/	0,30	ZP 15%	K+P+1	obcestna zazidava	PIP	usmeritev 48. člen, točka 3.40
	KR Z 8/1	CU	/	/	/	/	/	OPPN	usmeritev 48. člen, točka 3.40
	KR Z 8/2	PO	/	/	/	/	/	OPPN	usmeritev 48. člen, točka 3.40
	KR Z 9	IK	/	0,45	ZP 15 %	K + P + M	razpršena poselitve	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.96
	KR Z 10	ZS	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR Z 11/1	PC	/	/	/	/	/	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.92
	KR Z 11/2	PC	/	/	/	/	/	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.27
	KR Z 11/3	K1,G	/	/	/	/	/	PIP	/
KRANJ - ŽELEZNICA	KR Ž 1,2,3, 4 (297C)	PŽ	/	/	/	/	/	OPPN	usmeritev 48. člen, točka 3.41
LAVTARSKI VRH	LV 1	SK	/	0,40	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	LV 2	SP	/	60 m2 + 20 m2	40%	K+P+M	raščeno območje	PIP	/
	LV 3	A(sk)	/	0,40	25%	K+P+1	razpršena poselitve	PIP	/
	LV 4	A(sk)	/	0,40	25%	K+P+1	razpršena poselitve	PIP	/
	LV 5	SP	/	60 m2 + 20 m2	40%	K+P+M	razpršena poselitve	PIP	/
LETENICE	LE 1/1	SK	/	0,40	25%	K+P+1	gručasta zazidava	PIP	/
	LE 1/2	SK	/	0,40	25%	K+P+1	gručasta zazidava	PIP	/
	LE 1/3	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	LE 2	SSe(s)	/	0,35	30%	K+P+M	obcestna zazidava	PIP	/
	LE 3	SK(k)	/	0,40	25%	K+P+1	gručasta zazidava	PIP	/
	LE 4	SK(k)	/	0,40	25%	K+P+1	gručasta zazidava	PIP	/
	LE 5/1	SK	/	0,40	25%	K+P+1	gručasta zazidava-KK	PIP	/
	LE 5/2	SK	/	0,40	25%	K+P+1	gručasta zazidava-KK	PIP	/
	LE 5/3	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	LE 6	E	/	v skladu s potrebami tehnologije		/	/	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.97
	LE 7	A(sk)	/	0,40	25%	K+P+1	razpršena poselitve	PIP	/
	LE 8	SP (s)	/	0,35 (za S) (za SP 60 m2 + 20 m2)	30% (za S) (40% za SP)	K+P+M	raščeno območje-KK	PIP	/
	LE 9 [5]	SSe	/	0,35	30%	K+P+M	raščeno območje-KK	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.97a
	LE 10	A(sk)	/	0,40	25%	K+P+1	razpršena poselitve-KK	PIP	/
	LE 11	A(s)	/	0,35	30%	K+P+M	razpršena poselitve-KK	PIP	/
MAVČIČE	MA 1/1	CU	/	0,45	20%	K+P+1	vaško jedro - ND	PIP	/
	MA 1/2	CU	/	0,45	20%	K+P+1	vaško jedro - ND	PIP	/
	MA 1/3	CU	/	0,45	20%	K+P+1	obcestna zazidava	PIP	/
	MA 1/4	CU	/	0,45	20%	K+P+1	vaško jedro - ND	PIP	/
	MA 1/5	ZK	/	/	/	/	vaško jedro - ND	PIP	/
	MA 1/6	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	MA 2	SK	/	0,40	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	MA 3	SK	/	0,40	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	MA 4/1,2	SK	/	0,40	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	MA 4/3	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	MA 5	SSe	/	/	/	/	/	OPPN	usmeritev 48. člen, točka 3.42

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE IZVEDBENEGA PROSTORSKEGA NAČRTA MESTNE OBČINE KRANJ - SPREMEMBE ŠT. 1

PRILOGA 1: PREGLEDNICA ENOT UREJANJA PROSTORA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	MA 6/1,2	SSe	/	0,35	30%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	MA 6/3	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	MA 7	E	/	/	/	/	/	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.98
	MA 8	SK(k)	/	0,40	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	MA 9	SK(k)	/	0,40	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	MA 10	SK(k)	/	0,40	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	MA 11	SK(k)	/	0,40	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	MA 12	SK(k)	/	0,40	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	MA 13	SK(k)	/	0,40	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	MA 14	SK(k)	/	0,40	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	MA 15	SK(k)	/	0,40	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	MA 16	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
MEJA	ME 1	SK	/	0,40	25%	K+P+1	obcestna zazidava	PIP	/
	ME 2	A(p)	/	0,40	25%	K+P+(M)	razpršena poselitve	PIP	/
	ME 3	A(s)	/	0,35	30%	K+P+M	razpršena poselitve	PIP	/
	ME 4	A(s)	/	0,35	30%	K+P+M	razpršena poselitve	PIP	/
	ME 5	A(s)	/	0,35	30%	K+P+M	razpršena poselitve	PIP	/
	ME 6	A(s)	/	0,35	30%	K+P+M	razpršena poselitve	PIP	/
	ME 7	A(s)	/	0,35	30%	K+P+M	razpršena poselitve	PIP	/
MLAKA PRI KRANJU	ML 1/1,2,3,4 (450)	SSe(s)	/	0,35	30%	K+P+1	ulična zazidava	PIP	za ML 1/1 in ML 1/2 posebna določba 47. člen, točka 1.99 in 1.99a
	ML 1/5	PC	/	/	/	/	/	veljavni OPPN	/
	ML 1/6	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	ML 2	SK	/	0,35	30%	K+P+1	obcestna zazidava	PIP	/
	ML 3/1,2	SK	/	0,35	30%	K+P+1	gručasta zazidava	PIP	/
	ML 3/3	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	ML 4/1,2 (255)	SSe(s)	/	0,35	30%	K+P+1	raščeno območje	PIP	za ML 4/2 posebna določba 47. člen, točka 1.99b
	ML 4/3	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	ML 5	SSn	/	0,35	30%	K+P+1	hiše v nizu	PIP	/
	ML 6	CU	1,2	0,35	25%	K+P+2+M	raščeno območje	PIP	/
	ML 7/1	CU	/	/	/	/	/	OPPN v izdelavi	usmeritev 48. člen, točka 3.43
	ML 7/2	S	/	/	/	/	/	OPPN v izdelavi	usmeritev 48. člen, točka 3.43
	ML 7/3	S	/	/	/	/	/	OPPN v izdelavi	usmeritev 48. člen, točka 3.43
	ML 7/4	S	/	/	/	/	/	OPPN v izdelavi	usmeritev 48. člen, točka 3.43
	ML 7/5	SB	/	/	/	/	/	OPPN v izdelavi	usmeritev 48. člen, točka 3.43
	ML 7/6	ZP	/	/	/	/	/	OPPN v izdelavi	usmeritev 48. člen, točka 3.43
	ML 7/7 (198A)	S	/	/	/	/	/	OPPN v izdelavi	usmeritev 48. člen, točka 3.43
	ML 7/8	S	/	/	/	/	/	OPPN v izdelavi	usmeritev 48. člen, točka 3.43
	ML 7/9	ZS	/	/	/	/	/	OPPN v izdelavi	usmeritev 48. člen, točka 3.43
	ML 7/10	G	/	/	/	/	/	OPPN v izdelavi	usmeritev 48. člen, točka 3.43
	ML 7/11	PC	/	/	/	/	/	OPPN v izdelavi	usmeritev 48. člen, točka 3.43
	ML 7/12	PC	/	/	/	/	/	OPPN v izdelavi	usmeritev 48. člen, točka 3.43
	ML 7/13	G	/	/	/	/	/	OPPN v izdelavi	usmeritev 48. člen, točka 3.43
	ML 8	BT	/	/	/	K+P+M	raščeno območje	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.100
	ML 9	CD(z)	/	v skladu z normativi in standardi		K+P+2+M	posebno območje	PIP	/
	ML 10	G,VC	/	/	/	/	/	PIP	/
	ML 11	VC	/	/	/	/	/	PIP	/
	ML 12	PC	/	/	/	/	/	veljavni OPPN	/
	ML 13	G	/	/	/	/	/	PIP	/
NEMILJE	NE 1/1,2,3	SK	/	0,40	25%	K+P+1	gručasta zazidava	PIP	/
	NE 1/4	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	NE 2	ZS	/	/	/	/	/	PIP	/
	NE 3	SP	/	60 m2 + 20 m2	40%	K+P+M	razpršena poselitve	PIP	/
	NE 4	SP	/	60 m2 + 20 m2	40%	K+P+M	razpršena poselitve	PIP	/
	NE 5	A(sk)	/	0,40	25%	K+P+1	razpršena poselitve	PIP	/
	NE 6	A(s)	/	0,35	30%	K+P+M	razpršena poselitve	PIP	/
	NE 7	A(s)	/	0,35	30%	K+P+1	razpršena poselitve	PIP	/
	NE 8	A(s)	/	0,35	30%	K+P+M	razpršena poselitve	PIP	/
	NE 9	A(s)	/	0,35	30%	K+P+M	razpršena poselitve	PIP	/
	NE 10	SP	/	60 m2 + 20 m2	40%	K+P+M	razpršena poselitve	PIP	/
	NE 11	SP	/	60 m2 + 20 m2	40%	K+P+M	razpršena poselitve	PIP	/
	NE 12	SP	/	60 m2 + 20 m2	40%	(K)+P+M	razpršena poselitve	PIP	/
	NE 13	SP	/	60 m2 + 20 m2	40%	K+P+M	razpršena poselitve	PIP	/
	NE 14	SP	/	60 m2 + 20 m2	40%	K+P+M	razpršena poselitve	PIP	/
	NE 15	A(s)	/	0,35	30%	K+P+M	razpršena poselitve	PIP	/
	NE 16	A(sk)	/	0,40	25%	K+P+1	razpršena poselitve	PIP	/
	NE 17	SP	/	60 m2 + 20 m2	40%	K+P+M	razpršena poselitve	PIP	/
	NE 18	A(s)	/	0,35	30%	K+P+M	razpršena poselitve	PIP	/
NUJICA	NJ 1/1,2	SK	/	0,40	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	NJ 1/3	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	NJ 2	SK	/	0,40	25%	K+P+1	gručasta zazidava	PIP	/
	NJ 3	A(s)	/	0,35	30%	K+P+M	razpršena poselitve	PIP	/
	NJ 4	PC	/	/	/	/	/	veljavni OPPN (Ur.l. RS, št. 74/08)	/
OREHOVLJE	NJ 5	A(s)	/	/	/	/	razpršena poselitve	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.101
	OR 1/1 (230)	SK	/	za stan. hiše = 0,35, za kmetije = 0,40	25%	K+P+1	obcestna zazidava	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.101a
	OR 1/2	SK	/	za stan. hiše = 0,35, za kmetije = 0,40	25%	K+P+1	obcestna zazidava	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.102

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE IZVEDBENEGA PROSTORSKEGA NAČRTA MESTNE OBČINE KRANJ - SPREMEMBE ŠT. 1

PRILOGA 1: PREGLEDNICA ENOT UREJANJA PROSTORA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OR 1/3	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	OR 2 [2]	SSe	/	0,30	30%	K+P+M+1	ulična zazidava	PIP	/
PANGRŠICA	PA 1/1,2	SK	/	0,40	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.103
	PA 1/3	SK	/	0,40	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	PA 1/4	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	PA 2	A(s)	/	0,35	30%	K+P+M	razpršena poselitev	PIP	/
	PA 3	A(k)	/	0,35	30%	ohranjati obcestni gabarit	razpršena poselitev	PIP	/
PLANICA	PLA 1	SK	/	0,40	25%	K+P+1	vaško jedro	PIP	/
	PLA 2	SP	/	60 m2 + 20 m2	40%	K+P+M	raščeno območje	PIP	/
	PLA 3	SP	/	obstoječi	/	ohranjati obstoječi višinski gabarit	raščeno območje	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.104
	PLA 4	A(v)	/	0,40	25%	K+P+M	razpršena poselitev	PIP	/
	PLA 5	SP	/	60 m2 + 20 m2	40%	K+P+M	razpršena poselitev	PIP	/
	PLA 6	SP	/	60 m2 + 20 m2	40%	K+P+M	razpršena poselitev	PIP	/
	PLA 7	SP	/	60 m2 + 20 m2	40%	K+P+M	razpršena poselitev	PIP	/
	PLA 8	SP	/	60 m2 + 20 m2	40%	K+P+M	razpršena poselitev	PIP	/
	PLA 9	SP	/	obstoječi	/	ohranjati obstoječi višinski gabarit	raščeno območje	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.104
PODBLICA	POD 1/1	SK	/	0,40	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	POD 1/2	SK	/	0,40	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.105
	POD 1/3	PC	/	/	/	/	/	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.105
	POD 2	CD(i)	/	v skladu z norm. in stand.	/	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	POD 3	A(sk)	/	0,40	25%	K+P+1	razpršena poselitev	PIP	/
	POD 4	A(s)	/	0,35	30%	K+P+M	razpršena poselitev	PIP	/
	POD 5	A(s)	/	0,35	30%	K+P+M	razpršena poselitev	PIP	/
	POD 6	A(s)	/	0,35	30%	K+P+M	razpršena poselitev	PIP	/
	POD 7	A(s)	/	0,35	30%	K+P+M	razpršena poselitev	PIP	/
	POD 8	A(s)	/	0,35	30%	K+P+M	razpršena poselitev	PIP	/
	POD 9	SP	/	60 m2 + 20 m2	40%	K+P+M	razpršena poselitev	PIP	/
	PO 1	CD(v)	/	0,40	25%	/	raščeno območje	PIP	/
PODREČA	PO 2/1-2(408A, 408B)	SK	/	0,40	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	PO 2/2 (408A, 408B)	SK	/	0,40	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.105a
	PO 2/3	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	PO 3	SK(k)	/	0,40	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	PO 4	SSn	/	0,40	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	PO 5	SSe	/	0,35	30%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	PO 6	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	PO 7	A(sk)	/	0,40	25%	K+P+1	razpršena poselitev	PIP	/
	PO 8	E	/	v skladu s potrebami tehnologije	/	/	razpršena poselitev	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.106
	PO 9/1	A(s)	/	0,35	30%	K+P+M	razpršena poselitev	PIP	/
	PO 9/2	A(s)	/	0,35	30%	K+P+M	razpršena poselitev	veljavni DPN	/
	PO 10	SB	/	0,35	30%	K+P+1	raščena območje	PIP	/
POVLJE	POV 1/1	SK	/	0,40	25%	K+P+1	vaško jedro-ND	PIP	/
	POV 1/2	SK	/	0,40	25%	K+P+1	vaško jedro-ND	PIP	/
	POV 1/3	SK	/	0,40	25%	K+P+1	vaško jedro	PIP	/
	POV 1/4	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	POV 2	SP	/	60m2 + 20 m2	40%	K+P+M	obcestna zazidava	PIP	/
	POV 3	SP	/	60m2 + 20 m2	40%	K+P+M	razpršena poselitev	PIP	/
	POV 4	A(k)	/	0,35	30%	ohranjati višinski gabarit	razpršena poselitev	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.107
	POV 5	A(k)	/	0,35	30%	ohranjati višinski gabarit	razpršena poselitev	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.107
	POV 6	A(k)	/	0,35	30%	ohranjati višinski gabarit	razpršena poselitev	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.107
PRAŠE	POV 7	A(k)	/	0,35	30%	ohranjati višinski gabarit	razpršena poselitev	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.107
	POV 8	O	/	v skladu s potrebami tehnologije	/	/	svojevrsna območja	PIP	/
	PRA 1/1,2	SK	/	0,40	20%	K+P+1	vaško jedro-ND	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.108
	PRA 1/3	SK	/	0,40	20%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	PRA 1/4,5	SK	/	0,40	20%	K+P+1	vaško jedro	PIP	/
	PRA 1/6	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	PRA 2	BT	/	/	/	/	/	OPPN	usmeritev 48. člen, točka 3.44
	PRA 3	SK(k)	/	0,40	25%	K+P+1	vaško jedro	PIP	/
	PRA 4	SK(k)	/	0,40	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.109
	PRA 5	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
PREDOSLJE	PR 1	B	/	/	/	/	/	DPN	posebna določba 49. člen, točka 1
	PR 2	B	/	/	/	/	/	DPN	posebna določba 49. člen, točka 2
	PR 3	B	/	/	/	/	/	DPN	posebna določba 49. člen, točka 3
	PR 4	B	/	/	/	/	/	DPN	posebna določba 49. člen, točka 4
	PR 5	ZP	/	/	/	/	/	DPN	posebna določba 49. člen, točka 5
	PR 6	ZS	/	/	/	/	/	DPN	posebna določba 49. člen, točka 6
	PR 7	PO	/	/	/	/	/	DPN	posebna določba 49. člen, točka 7
	PR 8	O	/	/	/	/	/	DPN	posebna določba 49. člen, točka 8
	PR 9	A(k)	/	/	/	/	/	DPN	posebna določba 49. člen, točka 9
	PR 10	A(k)	/	/	/	/	/	DPN	posebna določba 49. člen, točka 9
	PR 11	A(sk)	/	0,40	25%	K+P+1	razpršena poselitev	DPN	posebna določba 49. člen, točka 10
	PR 12	A(sk)	/	0,40	25%	K+P+1	razpršena poselitev	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.110

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE IZVEDBENEGA PROSTORSKEGA NAČRTA MESTNE OBČINE KRANJ - SPREMEMBE ŠT. 1

PRILOGA 1: PREGLEDNICA ENOT UREJANJA PROSTORA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PR 13/1	IK	/	/	/	/	/	veljavni OPPN, DPN	posebna določba 49. člen, točka 11
	PR 13/2	A(s)	/	0,35	30%	K+ P + M	razpršena poselitev	DPN	posebna določba 49. člen, točka 12
	PR 14	CD(v)	/	0,40	25%	/	posebno območje	DPN	posebna določba 49. člen, točka 13
	PR 15	ZK	/	/	/	/	/	DPN	posebna določba 49. člen, točka 14
	PR 16	CU	/	/	/	/	/	DPN	posebna določba 49. člen, točka 15
	PR 17/1	K2,G, VC	/	/	/	/	/	DPN	K2 - posebna določba 49. člen, točka 16, G - posebna določba 49. člen, točka 16, VC - posebna določba 49. člen, točka 16
	PR 17/2,3	PC	/	/	/	/	/	DPN	posebna določba 49. člen, točka 17
	PR 17/4,5	K1,G	/	/	/	/	/	DPN	K1 - posebna določba 49. člen, točka 18, G - posebna določba 49. člen, točka 18
	PR 17/6	G	/	/	/	/	/	DPN	posebna določba 49. člen, točka 19
	PR 17/7	K1,G	/	/	/	/	/	DPN	K1 - posebna določba 49. člen, točka 18, G - posebna določba 49. člen, točka 18
	PR 17/8	K1,G	/	/	/	/	/	DPN	K1 - posebna določba 49. člen, točka 18, G - posebna določba 49. člen, točka 18
	PR 18	SK	/	0,30	25%	K+P+M	raščeno območje	DPN	posebna določba 49. člen, točka 20
	PR 19/1	SK	/	za stan. hiše = 0,35, za kmetije = 0,40	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.111
	PR 19/2	SK	/	za stan. hiše = 0,35, za kmetije = 0,40	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	PR 19/3	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	PR 20	CD(i)	/	v skladu z norm. in stand.		K+P+1	posebno območje	PIP	/
	PR 21	SSe(s)	/	0,35	25%	K+P+M	raščeno območje	PIP	/
	PR 22	SSe(s)	/	0,35	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	PR 23	SSe	/	0,35	25%	K+P+1	ulična zazidava	PIP	/
	PR 24	SSe(s)	/	0,35	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	PR 25	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	PR 26	K1	/	/	/	/	/	PIP	/
PŠEVO	PŠ 1/1,2,3	SK	/	0,40	25%	K+P+1	gručasta zazidava	PIP	/
	PŠ 1/4	SK(k)	/	0,40	25%	K+P+M	raščeno območje	PIP	/
	PŠ 1/5	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	PŠ 2	K2	/	/	/	/	/	PIP	/
	PŠ 3	K2	/	/	/	/	/	PIP	/
	PŠ 4	SP	/	60 m2 + 20 m2	40%	K+P+M	razpršena poselitev	PIP	/
	PŠ 5	A(s)	/	60 m2 + 20 m2	40%	K+P+M	razpršena poselitev	PIP	/
	PŠ 6	SP	/	60 m2 + 20 m2	40%	K+P+M	razpršena poselitev	PIP	/
	PŠ 7	SP	/	60 m2 + 20 m2	40%	K+P+M	razpršena poselitev	PIP	/
	PŠ 8	SP	/	60 m2 + 20 m2	40%	K+P+M	razpršena poselitev	PIP	/
	PŠ 9	A(sk)	/	0,40	25%	K+P+M	razpršena poselitev	PIP	/
	PŠ 10	SP	/	60 m2 + 20 m2	40%	K+P+M	razpršena poselitev	PIP	/
	PŠ 11	A(s)	/	0,35	30%	K+P+M	razpršena poselitev	PIP	/
	PŠ 12	SP	/	60 m2 + 20 m2	40%	K+P+M	razpršena poselitev	PIP	/
RAKOVICA	PŠ 13	SP	/	60 m2 + 20 m2	40%	K+P+M	razpršena poselitev	PIP	/
	RA 1	SK	/	0,40	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	RA 2	A(sk)	/	0,40	25%	K+P+1	razpršena poselitev	PIP	/
	RA 3	A(s)	/	0,35	30%	K+P+M	razpršena poselitev	PIP	/
	RA 4	A(s)	/	0,35	30%	K+P+M	razpršena poselitev	PIP	/
	RA 5	A(s)	/	0,35	30%	K+P+M	razpršena poselitev	PIP	/
	RA 6	A(sk)	/	0,40	25%	K+P+1	razpršena poselitev	PIP	/
	RA 7	A(s)	/	0,35	30%	K+P+M	razpršena poselitev	PIP	/
	RA 8	A(s)	/	0,35	30%	K+P+M	razpršena poselitev	PIP	/
	RA 9	A(s)	/	0,35	30%	K+P+M	razpršena poselitev	PIP	/
	RA 10	A(s)	/	0,35	30%	K+P+M	razpršena poselitev	PIP	/
	RA 11	A(s)	/	0,35	30%	K+P+M	razpršena poselitev	PIP	/
	RA 12	A(s)	/	0,35	30%	K+P+M	razpršena poselitev	PIP	/
SPODNJA BESNICA	SB 1	CD(v)	/	0,40	25%	/	gručasta zazidava	PIP	/
	SB 2/1,2,3	SK	/	0,40	25%	K+P+1	gručasta zazidava	PIP	/
	SB 2/4	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	SB 3/1,2	SK	/	0,40	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	SB 3/3	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	SB 4	SK	/	0,40	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	SB 5/1,2	SK	/	0,40	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	SB 5/3	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	SB 6	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	SB 7	K1	/	/	/	/	/	PIP	/
	SB 8	SK	/	0,40	25%	K+P+1	gručasta zazidava	PIP	/
	SB 9	BC	/	0,30	ZP 15%	K+P+M	posebno območje	PIP	/
	SB 10/1,2	SSe(s)	/	0,35	30%	K+P+1	ulična zazidava	PIP	/
	SB 10/3	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	SB 11	A(s)	/	0,35	30%	K+P+M	razpršena poselitev	PIP	/
	SB 12	A(s)	/	0,35	30%	K+P+M	razpršena poselitev	PIP	/

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE IZVEDBENEGA PROSTORSKEGA NAČRTA MESTNE OBČINE KRANJ - SPREMEMBE ŠT. 1

PRILOGA 1: PREGLEDNICA ENOT UREJANJA PROSTORA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SRAKOVLJE	SB 13	A(sk)	/	0,40	25%	K+P+1	razpršena poselitev	PIP	/
	SB 14	A(s)	/	0,35	30%	K+P+M	razpršena poselitev	PIP	/
	SB 15	A(sk)	/	0,40	25%	K+P+1	razpršena poselitev	PIP	/
	SB 16	A(sk)	/	0,40	25%	K+P+1	razpršena poselitev	PIP	/
	SR 1/1	SK	/	0,40	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	SR 1/2	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	SR 2	SK	/	0,40	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	SR 3	SK	/	0,40	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	SR 4	SSe	/	0,35	30%	K+P+M	obcestna zazidava	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.112
	SR 5	SSe	/	/	/	/	/	OPPN	usmeritev 48. člen, točka 3.45
SREDNJA VAS - GORIČE	SR 6/1,2	SSe	/	0,35	30%	K+P+M	raščeno območje	PIP	/
	SR 6/3	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	SR 7	A(s)	/	0,35	30%	K+P+M	razpršena poselitev	PIP	/
	SR 8	A(sk)	/	0,40	25%	K+P+1	razpršena poselitev	PIP	/
	SR 9	A(sk)	/	0,40	25%	K+P+1	razpršena poselitev	PIP	/
	SR 10	SSe	/	/	/	/	/	DPN	posebna določba 49. člen, točka 23
	SV 1/1,2,3	SK	/	0,40	25%	K+P+1	vaško jedro-ND	PIP	/
	SV 1/4	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	SV 2	SK(k)	/	0,40	25%	K+P+1	vaško jedro-ND	PIP	/
	SV 3	A(s)	/	0,35	30%	K+P+M	razpršena poselitev	PIP	/
SUHA PRI PREDOSLJAH	SU 1	CD(v)	/	0,40	25%	/	obcestna zazidava	PIP	/
	SU 2/1,2,3,4,5	SK	/	0,40	25%	K+P+1	obcestna zazidava	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.114
	SU 2/6	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	SU 3	SK(k)	/	0,40	25%	K+P+1	obcestna zazidava	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.114
	SU 4	SK(k)	/	0,40	25%	K+P+1	obcestna zazidava	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.113 in 1.114
	SU 5	SK	/	0,40	25%	K+P+1	obcestna zazidava	DPN	posebna določba 47. člen, točka 1.115, usmeritev 49. člen, točka 21
	SU 6	A(k)	/	/	/	/	/	DPN	posebna določba 49. člen, točka 22
	SU 7	A(k)	/	/	/	/	/	DPN	posebna določba 49. člen, točka 22
	SU 8	ZS	/	/	/	/	/	PIP	/
	SU 9	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
SVETI JOŠT NAD KRANJEM	JO 1	CD(v)	/	0,40	25%	/	razpršena poselitev	PIP	/
	JO 2	BT	/	/	/	/	/	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.115
	JO 3	A(k)	/	0,35	30%	K+P+M	razpršena poselitev	PIP	/
	JO 4	SP	/	60 m2 + 20 m2	40%	ohranjati obsojenci višinski gabarit	razpršena poselitev	PIP	/
ŠUTNA	ŠU 1,2,3,4,5,6,8	A(s)	/	0,35	30%	K+P+M	razpršena poselitev	PIP	/
	ŠU 7/1 (353)	SSe(s)	/	0,35	25%	K+P+1+M	raščeno območje	PIP	/
	ŠU 7/+2,3,4,5,6,7 (353)	SSe(s)	/	0,35	25%	K+P+M	raščeno območje	PIP	/
	ŠU 7/8	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	ŠU 7/9	VC	/	/	/	/	/	PIP	/
	ŠU 9	K1	/	/	/	/	/	PIP	/
	ŠU 10	K1,VC	/	/	/	/	/	PIP	/
	ŠU 11	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
TATINEC	TA 1/1,2	SK	/	0,40	25%	K+P+1	gručasta zazidava	PIP	/
	TA 1/3	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
TENETISE	TE 1	CU	/	0,40	25%	K+P+1	posebno območje	PIP	/
	TE 2/1,2	SK	/	0,40	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	TE 2/3	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	TE 3/1,2	SSe(s)	/	0,35	30%	K+P+M	raščeno območje	PIP	/
	TE 3/3,4	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	TE 4/1,2	SK	/	0,40	25%	K+P+1	gručasta zazidava	PIP	/
	TE 4/3	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	TE 5	SK(k)	/	0,40	25%	K+P+M	gručasta zazidava	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.116
	TE 6	SSe(s)	/	0,35	30%	K+P+M	raščeno območje	PIP	/
	TE 7	SSe	/	0,35	30%	K+P+M	ulična zazidava	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.117
	TE 8	SSe	/	0,35	30%	K + P + M	raščeno območje	PIP	/
	TE 9	SSe	/	0,35	30%	K + P + M	ulična zazidava	PIP	/
	TE 10	SK	/	0,40	25%	K+P+M	gručasta zazidava	PIP	/
	TE 11	CD(v)	/	0,40	25%	/	posebno območje	PIP	/
	TE 12	ZK	/	/	/	/	/	PIP	/
	TE 13	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	TE 14	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	TE 15	SSe(s)	/	0,35	30%	K+P+M	obcestna zazidava	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.117
	TE 16	A(s)	/	0,35	30%	K+P+M	razpršena poselitev	PIP	/
	TE 17	ZS	/	/	/	/	/	PIP	/
	TE 18	A(sk)	/	0,40	25%	K+P+M	razpršena poselitev	PIP	/
	TE 19	A(s)	/	0,35	30%	K+P+M	razpršena poselitev	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.118
	TE 20	SP	/	60m2 + 20 m2	40%	K+P+M	razpršena poselitev-KK	PIP	/
	TE 21/1	O	/	/	/	/	svojevrsna območja	veliavni OPPN	/
	TE 21/2,3	O	/	/	/	/	svojevrsna območja	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.119
	TE 22	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
TRSTENIK	TR 1/1	CU	/	0,40	20%	slediti stavbnim tipom in upoštevati silhueto naselja	vaško jedro-ND	PIP	/
	TR 1/2	CU	/	0,40	20%	slediti stavbnim tipom in upoštevati silhueto naselja	vaško jedro	PIP	/
	TR 1/3	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	TR 2	CD(i)	/	/	/	K+P+1	posebno območje	PIP	/

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE IZVEDBENEGA PROSTORSKEGA NAČRTA MESTNE OBČINE KRANJ - SPREMEMBE ŠT. 1

PRILOGA 1: PREGLEDNICA ENOT UREJANJA PROSTORA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	TR 3	SSe(s)	/	0,35	30%	K+P+1	obcestna zazidava	PIP	/
	TR 4	SK	/	0,40	25%	K+P+1	gručasta zazidava	PIP	/
	TR 5/1,2	SK	/	0,40	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	TR 5/3	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	TR 6	SSe	/	0,35	30%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	TR 7	A(s)	/	0,35	30%	K+P+M	razpršena poselitv	PIP	/
	TR 8,9	SP	/	60m2 + 20 m2	40%	K+P+M	/	PIP	/
	TR 10	A(sk)	/	0,40	25%	K+P+1	razpršena poselitv	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.120
	TR 11	A(s)	/	0,35	30%	K+P+M	razpršena poselitv	PIP	/
	TR 12	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
ZABUKOVJE	ZAB 1	SSe(s)	/	0,35	30%	K+P+M	raščeno območje	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.121
	ZAB 2	SP	/	60 m2 + 20 m2	40%	K+P+M	raščeno območje	PIP	/
	ZAB 3,14	SSe(s)	/	0,35	30%	K+P+M	raščeno območje	PIP	/
	ZAB 4,6,7,9,11	A(sk)	/	0,40	25%	K+P+1	razpršena poselitv	PIP	/
	ZAB 5,10,12	SP	/	60 m2 + 20 m2	40%	K+P+M	razpršena poselitv	PIP	/
	ZAB 8	A(s)	/	0,35	30%	K+P+M	razpršena poselitv	PIP	/
	ZAB 13	O	/	v skladu s potrebami tehnologije	/	/	svojevrsna območja	PIP	/
	ZA 1	CD(v)	/	0,40	20%	/	vaško jedro-ND	PIP	/
	ZA 2/1,2	SK	/	0,40	25%	K+P+1	vaško jedro-ND	PIP	/
ZALOG	ZA 2/3	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	ZA 3	SK(k)	/	0,40	25%	K+P+1	vaško jedro-ND	PIP	/
	ZA 4	SK	/	0,40	25%	K+P+1	gručasta zazidava	PIP	/
	ZA 5	SP	/	60m2 + 20 m2	40%	K+P+M	raščeno območje	PIP	/
	ZA 6	SP	/	60m2 + 20 m2	40%	K+P+M	obcestna zazidava	PIP	/
	ZB 1	CD(v)	/	0,40	25%	/	raščeno območje	PIP	/
	ZB 2	ZK	/	/	/	/	/	PIP	/
	ZB 3/1	SK	/	0,40	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.122
	ZB 3/2,3	SK	/	0,40	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
ZGORNJA BESNICA	ZB 3/4	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	ZB 3/5	SK	/	0,40	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	ZB 4	SSe	/	0,35	30%	K+P+M	raščeno območje	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.123
	ZB 5,6	SK	/	0,40	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	ZB 7	K2	/	/	/	/	/	PIP	/
	ZB 8	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	ZB 9/1,2	SSe(s)	/	0,35	30%	K+P+1	obcestna zazidava	PIP	/
	ZB 9/3	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	ZB 10	CU	/	0,40	25%	K+P+1	obcestna zazidava	PIP	/
	ZB 11	SK	/	0,40	25%	K+P+1	gručasta zazidava	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.124
	ZB 12	SSe(s)	/	0,35	30%	K+P+M	obcestna zazidava	PIP	/
	ZB 13/1	SK	/	0,40	25%	K+P+1	obcestna zazidava	PIP	/
	ZB 13/2	SK	/	0,40	25%	K+P+1	obcestna zazidava	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.125
	ZB 13/3	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	ZB 14	SK(k)	/	0,40	25%	K+P+1	obcestna zazidava	PIP	/
	ZB 15	SSe(s)	/	0,35	30%	K+P+M	raščeno območje	PIP	/
	ZB 16	G	/	/	/	/	/	PIP	/
	ZB 17	K2	/	/	/	/	/	PIP	/
	ZB 18	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	ZB 19	A(sk)	/	0,40	25%	K+P+1	razpršena poselitv	PIP	/
	ZB	A(s)	/	0,35	30%	K+P+M	razpršena poselitv	PIP	/
	20,23,24,25,26,27,29,32,36	A(s)	/	0,35	30%	K+P+M	razpršena poselitv	PIP	/
	ZB 21,22,30,31,33,34 (241) (242)	SP	/	60 m2 + 20 m2	40%	K+P+M	razpršena poselitv	PIP	/
	ZB 28	A(sk)	/	0,40	25%	K+P+M	razpršena poselitv	PIP	/
	ZB 35	IK	/	0,50	ZP 15%	K+P+M	razpršena poselitv	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.126
	ZB 37	CD(i)	/	v skladu z norm. in stand.	K+P+1	/	raščeno območje	PIP	/
	ZB 38	CD(z)	/	v skladu z norm. in stand.	K+P+1	/	raščeno območje	PIP	/
	ZB 30,39 (241) (242)	SSe	/	0,35	30%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	ZB 40	ZS	/	/	/	/	/	PIP	/
ŽABLJE	ŽAB 1/1,2	SK	/	0,40	25%	K+P+1	gručasta zazidava	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.128
	ŽAB 1/3	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
ŽABNICA	ŽA 1	A(s)	/	0,35	30%	K+P+M	razpršena poselitv	PIP	/
	ŽA 2	CD(i)	/	v skladu z norm. in stand.	K+P+1	/	posebno območje-KK	PIP	/
	ŽA 3/1,2	CU	1,1	0,40	25%	K+P+1	posebno območje	PIP	/
	ŽA 3/3	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	ŽA 4/1,2	SK	/	za stan. hiše = 0,35, za kmetije = 0,40	25%	K+P+1	obcestna zazidava	PIP	/
	ŽA 4/3	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	ŽA 5	ZK	/	/	/	/	/	OPPN	usmeritev 48. člen, točka 3.46
	ŽA 6/1	SK(k)	/	0,45	20%	K+P+M	obcestna zazidava-KK	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.127
	ŽA 6/2,3,4	SK(k)	/	0,45	20%	K+P+M	obcestna zazidava	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.127
	ŽA 6/5	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	ŽA 7	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	ŽA 8,10	VC	/	/	/	/	/	PIP	/
	ŽA 9	CD(v)	/	0,40	ZP 25%	/	posebno območje	PIP	/
	DO 1/1,2,3	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	DO 1/4	K1	/	/	/	/	/	PIP	/
	DO 1/5	K1,K2,G	/	/	/	/	/	PIP	/
	DO 1/6	K1,K2,G,VC	/	/	/	/	/	PIP	/
	DO 1/7	K1,G	/	/	/	/	/	PIP	/
DOBRAVE	DO 1/8	G	/	/	/	/	/	PIP	/
	DO 2/1	PC	/	/	/	/	/	PIP	/

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE IZVEDBENEGA PROSTORSKEGA NAČRTA MESTNE OBČINE KRANJ - SPREMEMBE ŠT. 1

PRILOGA 1: PREGLEDNICA ENOT UREJANJA PROSTORA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DO 2/2	K1,G	/	/	/	/	/	PIP	/
	DO 2/3	K1	/	/	/	/	/	PIP	/
	DO 3/1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	DO 3/16,17,18,24,25,26	K1,K2, G	/	/	/	/	/	PIP	/
	DO 3/19	K1,K2,G,VC	/	/	/	/	/	PIP	/
	DO 3/20,23,27	K1	/	/	/	/	/	PIP	/
	DO 3/21	K1,K2,G,VC	/	/	/	/	/	PIP	posebna določba 47. člen, točka 2.1
	DO 3/22	K1,G	/	/	/	/	/	PIP	/
	DO 3/28	K1,G,VC	/	/	/	/	/	PIP	/
	DO 3/29	K1,K2	/	/	/	/	/	PIP	/
	DO 3/30	K2	/	/	/	/	/	PIP	/
	DO 4	G	/	/	/	/	/	PIP	/
	DO 5/1,2,3	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	DO 5/4	K1	/	/	/	/	/	PIP	/
	DO 5/5	K1,VC	/	/	/	/	/	PIP	/
	DO 5/6,7	K1,K2,G,VC	/	/	/	/	/	PIP	/
	DO 6	G	/	/	/	/	/	PIP	posebna določba 47. člen, točka 2.1
	DO 7/1	PC	/	/	/	/	/	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.92
	DO 7/2,4	K1,G	/	/	/	/	/	PIP	/
	DO 7/3,5,6	K1	/	/	/	/	/	PIP	/
	DO 8	K1,G	/	/	/	/	/	PIP	/
	DO 9	K2,G	/	/	/	/	/	PIP	/
	DO 10/1,2	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	DO 10/3	K1,G	/	/	/	/	/	PIP	/
	DO 10/4	K1	/	/	/	/	/	PIP	/
	DO 11/1	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	DO 11/2	K1	/	/	/	/	/	PIP	/
	DO 11/3	K1, G	/	/	/	/	/	PIP	/
	DO 12	K2	/	/	/	/	/	PIP	/
	DO 13	K1	/	/	/	/	/	PIP	/
SORŠKO POLJE	SP 1/1	PO	/	/	/	/	/	PIP	posebna določba 47. člen, točka 2.3
	SP 1/2	PO	/	/	/	/	/	PIP	posebna določba 47. člen, točka 2.4
	SP 2/1,2,3,5	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	SP 2/4	K1, G	/	/	/	/	/	PIP	posebna določba 47. člen, točka 2.5
	SP 2/6,10	K1,G	/	/	/	/	/	PIP	/
	SP 2/7	K1,K2, G	/	/	/	/	/	PIP	/
	SP 2/8, 12	K1	/	/	/	/	/	PIP	/
	SP 2/9	K1,K2,G	/	/	/	/	/	PIP	/
	SP 2/11	K1	/	/	/	/	/	PIP	posebna določba 47. člen, točka 2.11
	SP 3/1	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	SP 3/2,3	K1,G	/	/	/	/	/	PIP	za SP 3/3 posebna določba 47. člena, točka 2.6
	SP 4/1	K1	/	/	/	/	/	PIP	/
	SP 4/2	K1	/	/	/	/	/	PIP	/
	SP 5	f	/	/	/	/	/	PIP	/
	SP 6	VC	/	/	/	/	/	PIP	/
	SP 7/1	PŽ	/	/	/	/	/	PIP	/
	SP 7/2,3,4,5,6,7,8,9,22	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	SP 7/10,14	K1	/	/	/	/	/	PIP	/
	SP 7/11,13,17	K1,K2,G	/	/	/	/	/	PIP	/
	SP 7/12,20	G	/	/	/	/	/	PIP	/
	SP 7/18, 19	K1,G	/	/	/	/	/	PIP	/
	SP 7/15,16	K2,G	/	/	/	/	/	PIP	/
	SP 7/21	K1,G	/	/	/	/	/	PIP	posebna določba 47. člen, točka 2.7
	SP 8/1	PŽ	/	/	/	/	KK	PIP	posebna določba 47. člen, točka 2.8
	SP 8/2,3	PC	/	/	/	/	KK	PIP	posebna določba 47. člen, točka 2.8
	SP 8/4,5,6,9	K1	/	/	/	/	KK	PIP	posebna določba 47. člen, točka 2.8
	SP 8/7	K1,G	/	/	/	/	KK	PIP	posebna določba 47. člen, točka 2.8
	SP 8/8	K1,G	/	/	/	/	KK	PIP	posebna določba 47. člen, točka 2.8
	SP 8/10,11	K1	/	/	/	/	KK	PIP	posebna določba 47. člen, točka 2.7
	SP 9/1	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	SP 9/2	K1,VC	/	/	/	/	/	PIP	/
	SP 10	PC	/	/	/	/	/	veljavni DPN	/
	SP 11	K1	/	/	/	/	/	PIP	/
	SP12	K1, G	/	/	/	/	/	PIP	/
ŠKOFJELOŠKO HRIBOVJE	ŠH 1	f	/	/	/	/	/	PIP	/
	ŠH 2	K2,G	/	/	/	/	KK	PIP	posebna določba 47. člen, točka 2.9
	ŠH 3/1	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	ŠH 3/2,3	K2, G	/	/	/	/	/	PIP	posebna določba 47. člen, točka 2.10
	ŠH 3/4,5	K2	/	/	/	/	/	PIP	posebna določba 47. člen, točka 2.10
	ŠH 4	K2,G	/	/	/	/	KK	PIP	posebna določba 47. člen, točka 2.11
	ŠH 5	K2,G	/	/	/	/	KK	PIP	posebna določba 47. člen, točka 2.12
	ŠH 6/1	VI	/	/	/	/	/	OPPN	usmeritev 48. člen, točka 4.1
	ŠH 6/2	K2, G	/	/	/	/	/	OPPN	usmeritev 48. člen, točka 4.1
	ŠH 7	VC	/	/	/	/	/	PIP	/
	ŠH 8/1	PŽ	/	/	/	/	/	PIP	/
	ŠH	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	8/2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14	/	/	/	/	/	/	/	/
	ŠH 8/15,22	K1,K2,G	/	/	/	/	/	PIP	/
	ŠH 8/16,17	K2	/	/	/	/	/	PIP	/

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE IZVEDBENEGA PROSTORSKEGA NAČRTA MESTNE OBČINE KRANJ - SPREMEMBE ŠT. 1

PRILOGA 1: PREGLEDNICA ENOT UREJANJA PROSTORA


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ŠH 8/18,19,21,24	K2,G	/	/	/	/	/	PIP	/
	ŠH 8/20,23,28,29,30	K2	/	/	/	/	/	PIP	/
	ŠH 8/25	K1,K2,G,VC	/	/	/	/	/	PIP	/
	ŠH 8/26	K1,G,VC	/	/	/	/	/	PIP	/
	ŠH 8/27	G	/	/	/	/	/	PIP	/
	ŠH 9,10,12	K2	/	/	/	/	/	PIP	/
	ŠH 11	K2, G	/	/	/	/	/	PIP	/
	ŠH 13	LN	/	/	/	/	/	OPPN	usmeritev 48. člen, točka 4.2
	ŠH 14	LN	/	/	/	/	/	PIP	posebna določba 47. člen, točka 2.13
	ŠH 15/1	VI	/	/	/	/	/	OPPN	usmeritev 48. člen, točka 4.3
	ŠH 15/2	K1, K2, G	/	/	/	/	/	OPPN	usmeritev 48. člen, točka 4.3
	ŠH 16	PC						OPPN	usmeritev 48. člen, točka 3.21 in 3.24
	ŠH 17	PC						OPPN	usmeritev 48. člen, točka 3.21 in 3.24
	ŠH 18	PC						OPPN	usmeritev 48. člen, točka 3.21 in 3.24

LEGENDA: - območja obstoječih ali načrtovanih OPPN ali DPN

ZP - zelene površine
 OBP - odprte bivalne površine
 ND - naselbinska dediščina
 KK - kulturna krajina

Opomba: - Za EUP opredeljena kletna etaža(k), v stolpcu 7 se lahko izvede tudi v več kletnih etažah
 - Za EUP za katere je relevanten delež zelenih površin (ZP) ta nadomešča delež odprtih bivalnih površin. Ta usmeritev je razvidna v EUP iz oznake (ZP) v stolpcu 6.

**Priloga 3: GRAFIČNI DEL USMERITEV ZA GRADNJO NA OBMOČJU podEUP Z OZNAKO KRL 2/1
na zemljiščih s parc. števil. 314/1, 314/2, 314/3 in 314/4 (del), k.o. Stražišče**



**1088. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne
občine Kranj – spremembe št. 2**

Na podlagi 18. in 53.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 71/16, 1/17) je Svet Mestne občine Kranj na 26. redni seji dne 19. 4. 2017 sprejel

O D L O K

**o spremembah in dopolnitvah Odloka
o izvedbenem prostorskem načrtu
Mestne občine Kranj – spremembe št. 2**

1. člen

Sestavni deli Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 74/14 in 9/16 – teh. popr.) se spremenijo in dopolnijo.

2. člen

Priloga 1 se nadomestiti z novo Prilogo 1 (sprememba št. 2) z enakim nazivom in je sestavni del tega odloka.

3. člen

(1) Karte grafičnega dela IPN MOK iz tretjega odstavka 3. člena »3. prikazi območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev« – listi 15 (D2514), 20 (D2519), 29 (D2529), 30 (D2530), 36 (D2540), 41 (D2410) in 42 (E2401) se nadomestijo z novimi (spremembe št. 2).

(2) Karte grafičnega dela IPN MOK iz tretjega odstavka 3. člena »4. prikazi območij enot urejanja prostora in prikazi gospodarske javne infrastrukture« – listi 15 (D2514), 20 (D2519), 29 (D2529), 30 (D2530), 36 (D2540), 41 (D2410) in 42 (E2401) se nadomestijo z novimi (spremembe št. 2).

4. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 350-31/2016-4-48/15
Kranj, dne 20. aprila 2017

Župan
Mestne občine Kranj
Boštjan Trilar l.r.

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE IZVEDBENEGA PROSTORSKEGA NAČRTA MESTNE OBČINE KRANJ - SPREMEMBE ŠT. 2

PRILOGA 1: PREGLEDNICA ENOT UREJANJA PROSTORA

NASELJE	OZNAKA EUP	PODROBNEJŠA NAMENSKA RABA	VELIKOST				OBLIKOVANJE	NAČIN UREJANJA	POSEBNE DOLOČBE OZIROMA USMERITVE
			MAX FI	MAX FZ	MIN% OB (ZP)	MAX. ETAŽNOST			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BABNI VRT	BV 1/1	SK	/	0,40	25%	K+P+1	vaško jedro-ND	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.1
	BV 1/2	SK	/	0,40	25%	K+P+1	vaško jedro	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.1
	BV 2	A(sk)	/	0,40	25%	K+P+1	razpršena poselitev	PIP	/
	BV 3	ZS	/	/	/	/	/	PIP	/
BITNJE	BI 1	A(sk)	/	0,40	25%	K+P+1	razpršena poselitev	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.2
	BI 2	A(sk)	/	0,40	25%	K+P+1	razpršena poselitev	PIP	/
	BI 3	A(s)	/	0,35	30%	K+P+M	razpršena poselitev	PIP	/
	BI 4	A(s)	/	0,35	30%	K+P+M	razpršena poselitev	PIP	/
	BI 5	IK	/	0,45	ZP 15%	K+P+M	razpršena poselitev-KK	PIP	/
	BI 6	A(v)	/	0,35	25%	K+P+M	razpršena poselitev-KK	PIP	/
	BI 7	A(s)	/	0,40	25%	K+P+M	razpršena poselitev-KK	PIP	/
	BI 8	SK(k)	/	0,45	25%	K+P+M	obcestna zazidava	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.3
	BI 9	CD(v)	/	0,40	ZP 25%	/	posebno območje-KK	PIP	/
	BI 10	SSe(s)	/	0,35	25%	K+P+M	raščeno območje-KK	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.4
	BI 11	SSe(s)	/	0,35	25%	K+P+M	raščeno območje-KK	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.4
	BI 12/1,2,3,4,5,6	SSe(s)	/	0,3	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	BI 12/7	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	BI 12/8	VC	/	/	/	/	/	PIP	/
	BI 12/9	K2, VC	/	/	/	/	/	PIP	/
	BI 13	SK(k)	/	0,4	25%	K+P+M	obcestna zazidava	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.3
	BI 14	ZS	/	/	/	/	/	PIP	/
	BI 15	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	BI 16	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	BI 17	SK	/	0,40	25%	K+P+M	obcestna zazidava	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.3
	BI 18/1,2	SSe(s)	/	0,35	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	BI 18/3	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	BI 19	CD(v)	/	0,40	ZP 25%	/	posebno območje	PIP	/
	BI 20	SSe(s)	/	0,35	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	BI 21/1	CD(i)	/	v skladu z norm. in stand.	/	K+P+1	posebno območje	PIP	/
	BI 21/2	ZD	/	/	/	/	/	PIP	/
	BI 22	CU	/	0,35	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.5
	BI 23/1,2,3,4,5,6	SSe(s)	/	0,35	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	za BI 23/1,2,3,4,5,6, posebna določba 47. člen, točka 1.6
	BI 23/7	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	BI 23/8	VC, K1	/	/	/	/	/	PIP	/
	BI 24	SSe(s)	/	0,35	25%	K+P+1	ulična zazidava	PIP	/
	BI 25	SSn	/	0,45	20%	K+P+1	hiše v nizu	PIP	/
	BI 26	SSn	/	0,45	20%	K+P+1	hiše v nizu	PIP	/
	BI 27	SK(k)	/	0,40	25%	K+P+1	ulična zazidava	PIP	/
	BI 28	CU	/	0,40	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	BI 29	SSe(s)	/	0,35	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	BI 30	VC	/	/	/	/	/	PIP	/
	BI 31	ZD	/	/	/	/	/	PIP	/
	BI 32/1	ZK	/	/	/	/	KK	OPPN	usmeritev 48. člen, točka 3.2
	BI 32/2	PC	/	/	/	/	KK	PIP	/
	BI 33	A(s)	/	0,35	25%	K+P+M	razpršena poselitev-KK	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.4
	BI 34	SK(k)	/	0,40	25%	K+P+1	obcestna zazidava-KK	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.4
	BI 35	SK	/	0,4	25%	K+P+1	obcestna zazidava-KK	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.4
	BI 36	SK	/	0,4	25%	K+P+1	obcestna zazidava-KK	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.4
	BI 37	SSe(s)	/	0,30	25%	K+P+M	raščeno območje-KK	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.4
	BI 38	SSe(s)	/	0,35	25%	K+P+M	obcestna zazidava-KK	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.4
	BI 39	SSe(s)	/	0,35	25%	K+P+M	obcestna zazidava-KK	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.4
	BI 40	SK	/	0,4	/	K+P+1	obcestna zazidava-KK	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.4
	BI 41	SSe(s)	/	0,30	25%	K+P+M	obcestna zazidava-KK	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.4
	BI 42/1,2	SSe	/	/	/	/	/	OPPN	usmeritev 48. člen, točka 3.3
	BI 42/3	K2	/	/	/	/	/	OPPN	usmeritev 48. člen, točka 3.3
	BI 43/1,2	SSe	/	/	/	/	/	OPPN	usmeritev 48. člen, točka 3.3
	BI 43/3	PC	/	/	/	/	/	OPPN	usmeritev 48. člen, točka 3.3
	BI 44	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	BI 45	K1,K2,VC	/	/	/	/	/	PIP	/
	BI 46	K1,VC	/	/	/	/	/	PIP	/
	BI 47	K2	/	/	/	/	/	PIP	/
	BI 48/1	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	BI 48/2	K2,VC	/	/	/	/	/	PIP	/
	BI 48/3	K2	/	/	/	/	/	PIP	/
	BI 49	K2	/	/	/	/	/	PIP	/
	BI 50	K2	/	/	/	/	/	PIP	/

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE IZVEDBENEGA PROSTORSKEGA NAČRTA MESTNE OBČINE KRANJ - SPREMEMBE ŠT. 2

PRILOGA 1: PREGLEDNICA ENOT UREJANJA PROSTORA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BOBOVEK	BO 1/1	K2,VC,G	/	/	/	/	/	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.7
	BO 1/2,4,5	ZS	/	/	/	/	/	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.7
	BO 1/3	VC,G	/	/	/	/	/	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.7
	BO 1/8	G, VC, K2	/	/	/	/	/	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.7
	BO 2/1,2	SK	/	za stan. hiše = 0,35, za kmetije = 0,40	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.8
	BO 2/3	SB	/	v skladu z norm. in stand.		K+P+1	posebno območje	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.8
	BO 2/4	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	BO 3	SK(k)	/	0,40	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.9
	BO 4	CU	/	0,35	25%	K+P+2	raščeno območje	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.10
	BO 5	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	BO 6/1	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	BO 6/2	K1	/	/	/	/	/	PIP	/
	BO 7	K1	/	/	/	/	/	PIP	/
BREG OB SAVI	BO 8	A(s)	/	0,30	25%	K+P+M	razpršena poselitve	PIP	/
	BRS 1	CD(v)	/	0,40	25%	upoštevati višinski gabarit EUP BRS4	posebno območje	PIP	/
	BR S 2/1,2	CU	/	0,40	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	BR S 2/3	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	BR S 3/1,2,3	SK	/	za stan. hiše = 0,35, za kmetije = 0,40	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	za EUP BR S 3/1 posebna določba 47. člen, točka 1.11
	BR S 3/4	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	BR S 4	SSe(s)	/	0,35	30%	K+P+1	obcestna zazidava	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.11
	BR S 5	SK	/	0,40	25%	K+P+1	obcestna zazidava	PIP	/
	BR S 6	SK(k)	/	0,40	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	BR S 7/1	SSe(s)	/	0,35	30%	K+P+M	obcestna zazidava	PIP	/
	BR S 7/2	SSe(s)	/	0,35	30%	K+P+M	obcestna zazidava	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.12
	BR S 7/3	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	BR S 8	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
BRITOF	BR 1	SSe	/	0,35	25%	K+P+1	ulčna zazidava	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.13
	BR 2	SSe(s)	/	0,40	25%	K+P+1	obcestna zazidava	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.14
	BR 3/1	SK	/	za stan. hiše = 0,35, za kmetije = 0,40	25%	K+P+1	gručasta zazidava	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.15
	BR 3/2	SK	/	za stan. hiše = 0,35, za kmetije = 0,40	25%	K+P+1	gručasta zazidava	PIP	/
	BR 3/3	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	BR 4/1,2,3	SSe(s)	/	0,35	25%	K+P+1+M	ulčna zazidava	PIP	/
	BR 4/4	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	BR 5/1,2,3	SSe(s)	/	0,35	25%	K+P+1+M	ulčna zazidava	PIP	za BR 5/1 posebna določba 47. člen, točka 1.16
	BR 5/4	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	BR 6/1	SSe(s)	/	/	/	/	/	veljavni OPPN	/
	BR 6/2	PC	/	/	/	/	/	veljavni OPPN	/
	BR 7	SSv	0,9	ohranjati obstoječi FZ	/	ohranjati obstoječe višinske gabarite	raščeno območje	PIP	/
	BR 8	CD(v)	/	0,40	ZP 25%	/	posebno območje	PIP	/
	BR 9	SSe(s)	/	0,30	25%	K+P+M	ulčna zazidava	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.17
	BR 10	IG	/	0,60	ZP 10 %	K+P+1	svojevrstno območje	PIP	/
	BR 11	SSe(s)	/	0,30	25%	K+P+M	ulčna zazidava	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.17
	BR 12	IG	/	0,50	ZP 10 %	K+P+1	svojevrstno območje	PIP	/
	BR 13	IG	/	/	/	/	/	OPPN	usmeritev 48. člen, točka 3.4
	BR 14	ZS	/	/	/	/	/	PIP	/
	BR 15	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	BR 16	PC	/	/	/	/	/	veljavni OPPN	/
	BR 17	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	BR 18	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	BR 19	K1	/	/	/	/	/	PIP	/
	BR 20	A(sk)	/	0,40	25%	K+P+1	razpršena poselitve	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.18
	BR 21	K1	/	/	/	/	/	PIP	/
	BR 22,23	G	/	/	/	/	/	PIP	/
	BR 24	IK	/	/	/	/	/	veljavni OPPN (Ur.l. RS, št. 72/16)	/
ČADOVLJE	ČA 1/1,2,3	SK	/	0,40	25%	K+P+M	raščeno območje	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.19
	ČA 1/4	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	ČA 2	A(sk)	/	0,40	25%	K+P+1	razpršena poselitve	PIP	/
ČEPLJE	ČE 1/1,2,3	SK	/	0,40	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	ČE 1/4	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	ČE 2	A(s)	/	0,35	30%	K+P+M	razpršena poselitve	PIP	/
	ČE 3	A(s)	/	0,35	30%	K+P+M	razpršena poselitve	PIP	/
	ČE 4	SP	/	60 m2 + 20 m2	40%	K+P+M	razpršena poselitve	PIP	/
GOLNIK	ČE 5	SP	/	60 m2 + 20 m2	40%	K+P+M	razpršena poselitve	PIP	/
	GO 1	ZP	/	/	/	/	/	PIP	/
	GO 2	CD(z)	/	v skladu z norm. in stand.		K+P+4+(M)	posebno območje	PIP	/
	GO 3	CD(z)	/	v skladu z norm. in stand.		K+P+2+(M)	posebno območje	PIP	/
	GO 4	CD(z)	/	/	/	/	/	OPPN	usmeritev 48. člen, točka 3.5

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE IZVEDBENEGA PROSTORSKEGA NAČRTA MESTNE OBČINE KRANJ - SPREMEMBE ŠT. 2

PRILOGA 1: PREGLEDNICA ENOT UREJANJA PROSTORA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	GO 5	SSe(s)	/	0,35	30%	K+P+1+(M)	raščeno območje	PIP	/
	GO 6	SK	/	0,40	25%	K+P+1+(M)	gručasta zazidava	PIP	/
	GO 7	SSe	/	0,35	30%	K+P+1+(M)	obcestna zazidava	PIP	/
	GO 8	SSe(s)	/	0,35	30%	K+P+1+(M)	raščeno območje	PIP	/
	GO 9	SSe(s)	/	0,35	30%	K+P+1+(M)	raščeno območje	PIP	/
	GO 10	A(s)	/	0,35	30%	K+P+(M)	razpršena poselitev	PIP	/
	GO 11	SK	/	0,40	25%	K+P+1+(M)	raščeno območje	PIP	/
	GO 12	CD(t)	0,60	0,30	20%	K+P+1	posebno območje	PIP	/
	GO 13	CD(z)	/	/	/	/	/	OPPN	usmeritev 48. člen, točka 3.6
	GO 14	SSe	/	0,35	30%	K+P+M	ulična zazidava	PIP	/
	GO 15/1.2	SSv(s)	1	0,20	25%	K+P+3+(M)	/	PIP	/
	GO 15/3	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	GO 16	SSv(s)	1	0,20	25%	K+P+4+(M)	/	PIP	/
	GO 17	SSn	/	0,40	25%	K+P+1+(M)	ulična zazidava	PIP	/
	GO 18	SSe	/	0,35	30%	K+P+M	ulična zazidava	PIP	/
	GO 19	SSn	/	0,40	25%	K+P+M	ulična zazidava	PIP	/
	GO 20	SSe	/	0,35	30%	K+P+1+(M)	/	PIP	/
	GO 21	SSe	/	/	/	/	/	OPPN	usmeritev 48. člen, točka 3.7
	GO 22	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	GO 23	O	/	v skladu s potrebnimi tehnologije		/	svojevrsna območja	PIP	/
	GO 24	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	GO 25	K2	/	/	/	/	/	PIP	/
	GO 26	A(s)	/	0,35	30%	K+P+(M)	razpršena poselitev	PIP	/
	GO 27	A(s)	/	0,35	30%	K+P+(M)	razpršena poselitev	PIP	/
	GO 28/1	A(sk, s)	/	0,35	30%	K+P+1+(M)	razpršena poselitev	PIP	/
	GO 28/2	A(sk, s)	/	0,35	30%	K+P+1+(M)	razpršena poselitev-KK	PIP	/
	GO 28/3	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	GO 29	A(s)	/	0,35	30%	K+P+M	razpršena poselitev	PIP	/
	GO 30	A(s)	/	0,35	30%	K+P+M	razpršena poselitev	PIP	/
	GO 31	A(s)	/	0,35	30%	K+P+M	razpršena poselitev	PIP	/
	GO 32	A(s)	/	0,35	30%	K+P+M	razpršena poselitev	PIP	/
	GO 33	A(s)	/	0,35	30%	K+P+M	razpršena poselitev	PIP	/
	GO 34	A(s)	/	0,35	30%	K+P+(M)	razpršena poselitev-KK	PIP	/
	GO 35, 36	K2, G	/	/	/	/	/	PIP	G - posebna določba 47. člen, točka 1.20
	GO 37	K1, K2, G	/	/	/	/	/	PIP	G - posebna določba 47. člen, točka 1.20
	GO 38	K1, K2	/	/	/	/	/	PIP	/
	GO 39	K1, G	/	/	/	/	/	PIP	/
	GO 40/1	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	GO 40/2	K1	/	/	/	/	/	PIP	/
	GO 40/3	K1, K2, G	/	/	/	/	/	PIP	G - posebna določba 47. člen, točka 1.20
	GO 41	G	/	/	/	/	/	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.20
GORIČE	GOR 1/1,2,3	CU	/	0,40	20%	slediti stavbnim tipom in upoštevati silhueto naselja	gručasta zazidava	PIP	/
	GOR 1/4	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	GOR 2/1,2	SK	/	0,40	25%	K+P+1	gručasta zazidava	PIP	/
	GOR 2/3	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	GOR 3	ZK	/	/	/	/	/	PIP	/
	GOR 4/1,2	SK	/	0,40	25%	K+P+1	obcestna zazidava	PIP	/
	GOR 4/3	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	GOR 5	SK(k)	/	0,40	25%	K+P+1	gručasta zazidava	PIP	/
	GOR 6	SSe(s)	/	0,35	30%	K+P+1	gručasta zazidava	PIP	/
	GOR 7	SSe(s)	/	0,35	30%	K+P+1	obcestna zazidava	PIP	/
	GOR 8	SSe(s)	/	0,35	30%	K+P+M	raščeno območje	PIP	/
	GOR 9	SSe	/	0,35	30%	K+P+M	obcestna zazidava-KK	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.21
	GOR 10	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	GOR 11	A(sk)	/	0,40	25%	K+P+1	razpršena poselitev	PIP	/
	GOR 12	A(s)	/	0,20	25%	K+P+1+M	razpršena poselitev	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.22
	GOR 13	A(s)	/	0,35	30%	K+P+1	razpršena poselitev	PIP	/
	GOR 14	A(s)	/	0,35	30%	K+P+M	razpršena poselitev	PIP	/
	GOR 15	A(s)	/	0,35	30%	K+P+M	razpršena poselitev	PIP	/
HRASTJE	HR 1/1,2,3	SK	/	0,40	25%	K+P+1	gručasta zazidava	PIP	/
	HR 1/4	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	HR 2	CD(v)	/	0,40	25%	/	posebno območje	PIP	/
	HR 3	SK(k)	/	0,40	25%	K+P+1	gručasta zazidava	PIP	/
	HR 4/1,2	SSe(s)	/	0,35	30%	K+P+1+M	ulična zazidava	PIP	/
	HR 4/3	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	HR 5	ZS	/	/	/	/	/	PIP	/
	HR 6/1	IG	/	/	/	/	/	OPPN	usmeritev 48. člen, točka 3.8
	HR 6/2	IK	/	0,45	ZP 25%	K+P+M	raščeno območje	PIP	/
	HR 6/3	IG	/	/	/	/	/	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.23
	HR 7	ZS	/	/	/	/	/	PIP	/
	HR 8	SK(k)	/	/	/	/	/	veljavni OPPN (Ur.l. RS, št. 50/16)	/
ILOVKA	IL 1	SK	/	za stan. hiše = 0,35, za kmetije = 0,40	25%	K+P+1	gručasta zazidava	PIP	/
	IL 2	K1, G	/	/	/	/	/	PIP	/
	IL 3	G	/	/	/	/	/	PIP	/
JAMA	JA 1/1	SK	/	0,40	25%	K+P+1	vaško jedro-ND	PIP	/
	JA 1/2	SK	/	0,40	25%	K+P+1	vaško jedro	PIP	/
	JA 1/3	SK	/	0,40	25%	K+P+1	vaško jedro	PIP	/
	JA 1/4	SK	/	0,40	25%	K+P+1	vaško jedro-ND	PIP	/
	JA 1/5	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	JA 2/1	SK	/	0,40	25%	K+P+1	obcestna zazidava	PIP	/
	JA 2/2	SK	/	0,40	25%	K+P+1	obcestna zazidava	PIP	/
	JA 2/3	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	JA 3	SK(k)	/	0,40	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	JA 5	SK(k)	/	0,40	25%	K+P+1	vaško jedro-ND	PIP	/
	JA 6	SK(k)	/	0,40	25%	K+P+1	vaško jedro-ND	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.24
JAMNIK	JA 7	SK(k)	/	0,40	25%	K+P+1	vaško jedro-ND	PIP	/
	JA 8	SK(k)	/	0,40	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	JAM 1	SK	/	0,40	25%	K+P+M	vaško jedro	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.25
	JAM 2	A(v)	/	0,40	25%	/	razpršena poselitev	PIP	/

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE IZVEDBENEGA PROSTORSKEGA NAČRTA MESTNE OBČINE KRANJ - SPREMEMBE ŠT. 2

PRILOGA 1: PREGLEDNICA ENOT UREJANJA PROSTORA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	JAM 3	A(sk)	/	0,40	25%	K+P+M	razpršena poselitev	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.26
	JAM 4	A(k)	/	0,35	30%	ohranjati obstoječe gabarite	razpršena poselitev	PIP	/
	JAM 5	A(k)	/	0,35	30%	ohranjati obstoječe gabarite	razpršena poselitev	PIP	/
JAVORNIK	JAV 1/1,2	SK	/	0,40	25%	K+P+1	gručasta zazidava	PIP	/
	JAV 1/3	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	JAV 2	SP	/	60 m2 + 20 m2	40%	K+P+M	razpršena poselitev	PIP	/
	JAV 3	A(s)	/	0,35	30%	K+P+M	razpršena poselitev	PIP	/
	JAV 4	SP	/	60 m2 + 20 m2	40%	K+P+M	razpršena poselitev	PIP	/
	JAV 5	A(k)	/	0,15	40%	K+P+M	razpršena poselitev	PIP	/
	JAV 6	SP	/	60 m2 + 20 m2	40%	K+P+M	razpršena poselitev	PIP	/
	JAV 7	SP	/	60 m2 + 20 m2	40%	K+P+M	razpršena poselitev	PIP	/
	JAV 8	SP	/	60 m2 + 20 m2	40%	K+P+M	razpršena poselitev	PIP	/
	JAV 9	SP	/	60 m2 + 20 m2	40%	K+P+M	razpršena poselitev	PIP	/
	JAV 10	SP	/	60 m2 + 20 m2	40%	K+P+M	razpršena poselitev	PIP	/
	JAV 11	SP	/	60 m2 + 20 m2	40%	K+P+M	razpršena poselitev	PIP	/
	JAV 12	A(sk)	/	0,40	25%	K+P+1	razpršena poselitev	PIP	/
	JAV 13	SP	/	60 m2 + 20 m2	40%	K+P+1	razpršena poselitev	PIP	/
	JAV 14	A(s)	/	0,35	30%	K+P+M	razpršena poselitev	PIP	/
	JAV 15	O	/	v skladu z norm. in stand.	/	/	svojevrsno območje	PIP	/
	JAV 16	SP	/	60 m2 + 20 m2	40%	K+P+M	razpršena poselitev	PIP	/
	JAV 17	A(s)	/	0,35	30%	K+P+M	razpršena poselitev	PIP	/
	JAV 18	SP	/	60 m2 + 20 m2	40%	K+P+M	razpršena poselitev	PIP	/
	JAV 19	SP	/	60 m2 + 20 m2	40%	K+P+M	razpršena poselitev	PIP	/
	JAV 20	SP	/	60 m2 + 20 m2	40%	K+P+M	razpršena poselitev	PIP	/
KOKRICA	KO 1	SSv	0,60	0,20	20%	K+P+2	raščeno območje	PIP	/
	KO 2	SSe(s)	/	0,35	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	KO 3	SK	/	0,35	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	KO 4	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	KO 5	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	KO 6	SSe(s)	/	0,35	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	KO 7/1,2,3	SK	/	za stan. hiše = 0,35, za kmetije = 0,40	25%	K+P+1	gručasta zazidava	PIP	/
	KO 7/4	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	KO 8	SSe(s)	/	0,35	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	KO 9	CD(v)	/	0,40	ZP 25%	/	posebno območje	PIP	/
	KO 10	ZK	/	/	/	/	/	PIP	/
	KO 11/1,2	SK	/	za stan. hiše = 0,35, za kmetije = 0,40	25%	K+P+1	obcestna zazidava	PIP	/
	KO 11/3	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	KO 12	SK(k)	/	0,40	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	KO 13	CD(i)	/	v skladu z norm. in stand.	/	K+P+1	posebno območje	PIP	/
	KO 14	SSe(s)	/	0,35	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	KO 15	CU	/	0,35	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	KO 16	A (sk)	/	0,40	25%	K+P+1	razpršena poselitev	PIP	/
	KO 17/1,2,3,4	SSe(s)	/	0,35	25%	K+P+1+M	ulčna zazidava	PIP	/
	KO 17/5	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	KO 18	SSn	/	0,40	25%	K+P	ulčna zazidava	PIP	posebna določba 47. člena, točka 1.26a
	KO 19	IG	/	0,50	ZP 10 %	K+P+1	svojevrsno območje	PIP	/
	KO 20	IG	/	/	/	/	/	OPPN	usmeritev 48. člen, točka 3.9
	KO 21	ZD	/	/	/	/	/	PIP	/
	KO 22	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	KO 23	K1,K2,Vc	/	/	/	/	/	PIP	/
	KO 24	K2,G	/	/	/	/	/	PIP	/
	KO 25	K1,G,Vc	/	/	/	/	/	PIP	/
	KO 26	G	/	/	/	/	/	PIP	/
	KO 27/1	PC	/	/	/	/	/	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.27
	KO 27/2	K1,G	/	/	/	/	KK	PIP	/
	KO 28	G	/	/	/	/	/	PIP	/
KRANJ	KR 1	A(sk)	/	0,40	25%	K+P+1	razpršena poselitev-KK	PIP	/
	KR 2	A(k)	/	/	/	/	razpršena poselitev-KK	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.29
	KR 3	ZD	/	/	/	/	KK	PIP	/
	KR 4	ZD	/	/	/	/	KK	PIP	/
	KR 5	A(p)	/	0,40	25%	K+P+M	razpršena poselitev-KK	PIP	/
KRANJ - AVTOCESTA	AC 1	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
KRANJ - CIRCE	KR Č 1/1,2	SSe(s)	/	0,35	25%	K+P+1	ulčna zazidava	PIP	/
	KR Č 1/3	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR Č 2	SK	/	za stan. hiše = 0,35, za kmetije = 0,40	25%	K+P+1	obcestna zazidava	PIP	/
	KR Č 3	SSe(s)	/	0,35	25%	K+P+1	ulčna zazidava	PIP	/
	KR Č 4	CU	/	0,40	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.30
	KR Č 5	CD(v)	/	0,40	ZP 25%	/	posebno območje	PIP	/
	KR Č 6	SK(k)	/	0,40	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	posebna določba 47. člena, točka 1.30a
	KR Č 7	SK(k)	/	0,40	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	KR Č 8	SSn	/	ohranjati obstoječi FZ in OBP	/	ohranjati višinski gabarit	hiše v nizu	PIP	/
	KR Č 9	SSn	/	0,40	30%	K+P+1	hiše v nizu	PIP	/
	KR Č 10	BC	/	0,30	ZP 15%	P	posebno območje	PIP	/
	KR Č 11	CU	/	0,40	35%	K+P+2	posebno območje	PIP	/
	KR Č 12	CU	/	/	/	/	/	OPPN	usmeritev 48. člen, točka 3.10
	KR Č 13	SSn	/	0,40	35%	K+P+1	hiše v nizu	PIP	posebna določba 47. člena, točka 1.30b

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE IZVEDBENEGA PROSTORSKEGA NAČRTA MESTNE OBČINE KRANJ - SPREMEMBE ŠT. 2

PRILOGA 1: PREGLEDNICA ENOT UREJANJA PROSTORA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	KR Č 14	BD	/	/	/	/	/	veljavni OPPN	/
	KR Č 15	SK(k)	/	0,40	35%	K+P+1	raščeno območje	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.31
	KR Č 16	SK	/	za stan. hiše = 0,35, za kmetije = 0,40	25%	K+P+1	obcestna zazidava	PIP	/
	KR Č 17	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR Č 18	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR Č 19	K1	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR Č 20	G	/	/	/	/	/	PIP	/
KRANJ - DRULOVKA	KR Č 21	G	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR D 1	CD(i)	/	v skladu z norm. in stand.		K+P+1	posebno območje	PIP	/
	KR D 2	CD(v)	/	0,40	ZP 25%	/	posebno območje	PIP	/
	KR D 3/1,2	S	/	0,20, za trgovino pa 0,60	40% (SSn) 20% (SSv)	K+P+M (SSn) K+P+3 (SSv)	obodna (karejska) zazidava	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.32
	KR D 3/3	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR D 4/1,2,3,4	SSe(s)	/	0,35	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	KR D 4/5	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR D 5	SK	/	za stan. hiše = 0,35, za kmetije = 0,40	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	posebna določba 47. člena, točka 1.32a
	KR D 6	SSe(s)	/	0,35	25%	K+P+1	ulična zazidava	PIP	/
	KR D 7	SK(k)	/	0,40	25%	K+P+1	svojevrstno območje	PIP	/
	KR D 8	SSe(s)	/	0,35	25%	K+P+1	ulična zazidava	PIP	/
	KR D 9/1,2	SSe(s)	/	0,35	25%	K+P+1	ulična zazidava	PIP	za KR D 9/1 posebna določba 47. člena, točka 1.32b
	KR D 9/3	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR D 10/1,2	SK	/	za stan. hiše = 0,35, za kmetije = 0,40	25%	K+P+1	obcestna zazidava	PIP	/
	KR D 10/3	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR D 11	SSn	/	0,40	30%	K+P+1	hiše v nizu	PIP	/
	KR D 12	ZS	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR D 13	PŽ	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR D 14	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR D 15	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR D 16	G	/	/	/	/	/	PIP	/
KRANJ - JEDRO	KR D 17	G	/	/	/	/	/	PIP	posebna določba 47. člena, točka 1.32c
	KR D 18	K1	/	/	/	/	/	PIP	/
KRANJ - JEDRO	KR D 19	K1, G	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR J 1	CU	/	/	/	/	historično mestno jedro-ND	veljavni ZN, predvideni OPPN	usmeritev 48. člen, točka 3.11
	KR J 2/1	CU	obst.	obst.	/	K+P+3	posebno območje-ND	PIP	posebna določba 47. člena, točka 1.33
	KR J 2/2	CU	obst.	obst.	/	K+P+3	posebno območje	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.34
	KR J 3	CU	2,0	0,5	/	K+P+3(4)	obodna (karejska) zazidava	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.35
	KR J 4	ZP	/	/	/	/	ND	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.36
	KR J 5	CU	1,7	0,80	/	K+P+2, pri čemer elaznost ne sme preseči višine dvorane, katera se ohranja	posebno območje	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.37
	KR J 6	CU	/	0,40	10%	K+P+3	raščeno območje	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.37
	KR J 7	CD(i)	/	v skladu z norm. in stand.		K+P+2	posebno območje	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.28.1 in 1.38
	KR J 8	ZP	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR J 9	ZP	/	/	/	/	/	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.39
	KR J 10	CU	/	0,50	10%	K+P+3	obcestna zazidava	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.40
	KR J 11	SSe	/	0,30	20%	K+P+1+M	ulična zazidava	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.41
	KR J 12	SSn	/	0,40	20%	K+P+1	hiše v nizu	PIP	/
	KR J 13	SSe	/	0,30	20%	K+P+1+M	ulična zazidava	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.41
	KR J 14	SSv	0,8	0,25	20%	K+P+3	obcestna zazidava	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.28.1
	KR J 15	SSe(s)	/	0,35	20%	K+P+1+M	obcestna zazidava	PIP	/
	KR J 16/1	SSe	/	0,30	20%	K+P+1+M	ulična zazidava-ND	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.41
	KR J 16/2	SSe	/	0,30	20%	K+P+1+M	ulična zazidava	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.41
	KR J 17/1	CU	/	/	20%	/	obodna (karejska) in ulična zazidava	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.28.1, 1.28.2 in 1.42
	KR J 17/2	CU	/	0,35	20%	/	ulična zazidava	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.43
	KR J 17/3	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR J 18	CD(i)	/	v skladu z norm. in stand.		K+P+1	posebno območje	PIP	/
	KR J 19/1,2	SSv	1,4	0,25	25%	/	enotni koncept pozidave	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.28.1, 1.28.2 in 1.44
	KR J 19/3	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR J 20	SSe(s)	/	0,35	20%	K+P+1+M	ulična zazidava	PIP	/
	KR J 21	CD(z)	/	/	/	/	/	OPPN v izdelavi	usmeritev 48. člen, točka 3.12
	KR J 22	SSv	/	/	25%	/	obodna (karejska) zazidava	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.28.1, 1.28.2 in 1.44
	KR J 23	SSe	/	0,30	20%	K+P+1+M	ulična zazidava	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.41
	KR J 24	SSe	/	0,30	25%	K+P+1+M	obcestna zazidava	PIP	/

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE IZVEDBENEGA PROSTORSKEGA NAČRTA MESTNE OBČINE KRANJ - SPREMEMBE ŠT. 2

PRILOGA 1: PREGLEDNICA ENOT UREJANJA PROSTORA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	KR J 25	CU	/	0,40	20%	3K+P+16	obcestna zazidava	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.45
	KR J 26	ZP	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR J 27	ZP	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR J 28	CU	/	/	/	/	/	OPPN	usmeritev 48. člen, točka 3.13
	KR J 29	CU	/	/	/	/	/	OPPN	usmeritev 48. člen, točka 3.13
	KR J 30	CU	/	/	/	/	obcestna zazidava-ND	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.46
	KR J 31	SSe(s)	/	0,35	25%	K+P+1+M	obcestna zazidava-ND	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.47
	KR J 32	E	/	/	/	/	svojevrstno območje-ND	PIP	/
	KR J 33	CU	/	obstoječi	/	ohranjati obstoječe gabarite	obcestna zazidava-ND	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.48
	KR J 34	CU	3,1	0,35	/	ohranjati obstoječe gabarite	obcestna zazidava	PIP	posebna določba 47. člena, točka 1.37
	KR J 35	SSv	0,8	0,20	25%	K+P+4	enotni koncept pozidave	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.28.1, 1.28.2 in 1.44
	KR J 36	CU	/	/	/	/	/	OPPN	usmeritev 48. člen, točka 3.14
	KR J 37	PC	/	/	/	/	/	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.37
	KR J 38	PC	/	/	/	/	/	OPPN	usmeritev 48. člen, točka 3.15
	KR J 39	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR J 40	SSe	/	0,30	20%	K + P+M	ulčna zazidava-ND	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.41
KRANJ - KANJON KOKRE	KR K 1	VC, G	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR K 2	VC, G	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR K 3	VC, G, K2	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR K 4/1	VC, G	/	/	/	/	/	OPPN	usmeritev 48. člen, točka 3.16
	KR K 4/2	VC, G, K2	/	/	/	/	ND	OPPN	usmeritev 48. člen, točka 3.16
	KR K 5	ZS	/	/	/	/	ND	OPPN	usmeritev 48. člen, točka 3.16
KRANJ - LABORE	KR K 6	BT	/	/	/	/	ND	OPPN	usmeritev 48. člen, točka 3.16
	KR L 1	IP	/	/	/	/	/	OPPN	usmeritev 48. člen, točka 3.16a
	KR L 2/1,2	IP	/	/	/	/	/	OPPN	usmeritev 48. člen, točka 3.17
	KR L 2/3	PC	/	/	/	/	/	OPPN	usmeritev 48. člen, točka 3.18
	KR L 3	IG	/	0,50	ZP 10 %	K+P+2, razen objektov, ki morajo biti višji zaradi tehnologije	svojevrstno območje	PIP	/
	KR L 4	IG	/	/	/	/	KK	OPPN	usmeritev 48. člen, točka 3.19
	KR L 5	BD	/	0,25	ZP 15%	K+P+1	svojevrstno območje	PIP	/
	KR L 6	SSe(s)	/	0,35	30%	K+P+1	ulčna zazidava	PIP	/
	KR L 7	IG	/	/	/	/	/	OPPN	usmeritev 48. člen, točka 3.20
	KR L 8	BD	/	0,30	ZP 15%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	KR L 9	E	/	/	/	/	svojevrstno območje	PIP	/
	KR L 10	SSn	/	0,30	30%	K+P+1+M	hiše v nizu	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.50
	KR L 11	SSv	1,3	0,30	25%	K+P+4	obcestna zazidava	PIP	/
	KR L 12	CU	/	0,35	30%	K+P+2	posebno območje	PIP	/
	KR L 13	SSe(s)	/	0,35	30%	K+P+1	obcestna zazidava	PIP	/
	KR L 14	IK	/	0,50	ZP 15%	P	obcestna zazidava	PIP	/
	KR L 15	K1	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR L 16	A(s)	/	0,35	30%	K+P+1	razpršena poselitev	PIP	/
	KR L 17	A(s)	/	0,35	30%	K+P+1	razpršena poselitev	PIP	/
	KR L 18	A(s)	/	0,35	30%	K+P+1	razpršena poselitev	PIP	/
	KR L 19	ZD	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR L 20	ZD	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR L 21	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR L 22	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR L 23	G	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR L 24	K1	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR L 25	K1	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR L 26/1	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR L 26/2	K1	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR L 27/1	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR L 27/2,3	K1	/	/	/	/	/	PIP	/
KRANJ - OBVOZNICA	KR OS 1,2,3	PC	/	/	/	/	/	OPPN	usmeritev 48. člen, točka 3.21 in 3.22
	KR OV 1,2	PC	/	/	/	/	/	OPPN	usmeritev 48. člen, točka 3.21 in 3.23
	KR OZ1/1, 1/2, 1/3, 2, 3, 4	PC	/	/	/	/	/	OPPN	usmeritev 48. člen, točka 3.21 in 3.24
KRANJ - PLANINA	KR PL 1	CU	1,0	0,30	20%	K+P+3	obcestna zazidava	PIP	/
	KR PL 2/1,2	SSe(s)	/	0,35	25%	K+P+1+M	ulčna zazidava	PIP	/
	KR PL 2/3	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR PL 3	SSv	1,5	0,35	25%	/	obodna (karejska) zazidava	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.28.2 in 1.51
	KR PL 4	CU	0,6	0,30	25%	K+P+1	obcestna zazidava	PIP	/
	KR PL 5	SSn	/	0,35	30%	K+P+2	hiše v nizu	PIP	/
	KR PL 6	SSn	/	0,35	30%	K+P+2	hiše v nizu	PIP	/
	KR PL 7	SSn	/	0,35	30%	K+P+2	hiše v nizu	PIP	/
	KR PL 8	SSe(s)	/	0,35	30%	K+P+1+M	ulčna zazidava	PIP	/
	KR PL 9	CD(i)	/	v skladu z norm. in stand.		K+P+1	posebno območje	PIP	/
	KR PL 10	SK	/	0,45	25%	K+P+1	gručasta zazidava	PIP	/
	KR PL 11	SSn	/	0,35	30%	K+P+1+M	hiše v nizu	PIP	/

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE IZVEDBENEGA PROSTORSKEGA NAČRTA MESTNE OBČINE KRANJ - SPREMEMBE ŠT. 2

PRILOGA 1: PREGLEDNICA ENOT UREJANJA PROSTORA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KRANJ - PRIMSKOVO	KR PL 12	CU	/	/	/	/	obcestna zazidava	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.52
	KR PL 13/1	SK	/	za stan. hiše = 0,35, za kmetije = 0,40	25%	K+P+1+M	obcestna zazidava	PIP	/
	KR PL 13/2	SK	/	za stan. hiše = 0,35, za kmetije = 0,40	25%	K+P+1+M	obcestna zazidava-ND	PIP	/
	KR PL 14	SSe(s)	/	0,35	25%	K+P+1+M	raščeno območje	PIP	/
	KR PL 15	CD(v)	/	0,40	ZP 25%	/	posebno območje-ND	PIP	/
	KR PL 16	BD	/	/	/	/	/	OPPN	usmeritev 48. člen, točka 3.25
	KR PL 17	SSv	/	/	25%	pri blokih ohranjati obstoječe gabarite	/	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.28.2 in 1.53
	KR PL 18	CD(i)	/	v skladu z norm. in stand.		K+P+1	posebno območje	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.28.1.
	KR PL 19	SSe(s)	/	0,35	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	KR PL 20	BD	/	0,30	ZP 15%	K+P+1	obcestna zazidava	PIP	/
	KR PL 21	SSe(s)	/	0,35	25%	K+P+1	ulčna zazidava	PIP	/
	KR PL 22/1	SSv	/	/	/	/	/	veljavni OPPN	/
	KR PL 22/2	BD	/	/	/	/	/	veljavni OPPN	/
	KR PL 22/3	PC	/	/	/	/	/	veljavni OPPN	/
	KR PL 22/4	BD	/	0,30	ZP 15%	K+P+1	obcestna zazidava	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.54
	KR PL 22/5	PO	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR PL 22/6	PO	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR PL 22/7	G	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR PL 23/1	SSv	/	/	25%	ohranjati obstoječe gabarite	obodna (karejska) zazidava - ND	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.28.2 in 1.55
	KR PL 23/2,3	SSv	/	/	25%	pri blokih ohranjati obstoječe gabarite	ulčna zazidava	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.28.2 in 1.56
	KR PL 24	CD(i)	/	v skladu z norm. in stand.		K+P+1	posebno območje	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.28.1.
	KR PL 25	CD(i)	/	v skladu z norm. in stand.		K+P+1	posebno območje	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.28.1.
	KR PL 26	SB	/	v skladu z norm. in stand.		K+P+2	posebno območje	PIP	/
	KR PL 27	SSn	/	0,40	25%	K+P+1+M	hiše v nizu	PIP	/
	KR PL 28	SSe(s)	/	0,35	25%	K+P+1	obcestna zazidava	PIP	/
	KR PL 29/1	BD	/	/	/	/	/	veljavni OPPN	/
	KR PL 29/2	SSv	/	/	/	/	/	veljavni OPPN	/
	KR PL 29/3	CD(t)	/	/	/	/	/	veljavni OPPN	/
	KR PL 29/4	CD(i)	/	/	/	/	/	veljavni OPPN	/
	KR PL 29/5	PC	/	/	/	/	/	veljavni OPPN	/
	KR PL 30	SSe(s)	/	0,35	25%	K+P+1+M	ulčna zazidava	PIP	/
	KR PL 31	CD(i)	/	v skladu z norm. in stand.		K+P+3	posebno območje	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.28.1.
	KR PL 32	SSn	/	0,35	25%	K+P+1+M	hiše v nizu	PIP	/
	KR PL 33/1	ZK	/	/	/	/	/	/	/
	KR PL 33/2	ZK	/	/	/	/	/	OPPN	usmeritev 48. člen, točka 3.26
	KR PL 34	E	/	/	/	/	svojevrsno območje	PIP	/
	KR PL 35	ZD	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR PL 36/1	SSe(s)	/	0,35	25%	K+P+2	obcestna zazidava	PIP	/
	KR PL 36/2	SSe(s)	/	0,35	25%	K+P+1	obcestna zazidava	PIP	/
	KR PL 36/3	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR PL 37	SSv	/	/	/	/	obodna (karejska) zazidava	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.57
	KR PL 38	E	/	/	/	/	svojevrsno območje	PIP	/
	KR PL 39	ZS	/	/	/	/	/	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.58
	KR PL 40/1	PO	/	/	/	/	/	PIP	posebna določba 47. člena, točka 1.58a
	KR PL 40/2	PO	/	/	/	/	/	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.59
	KR PL 40/3	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR PL 41	PC	/	/	/	/	/	PIP	posebna določba 47. člena, točka 1.59a
	KR PL 42	K1	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR PL 43	G	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR PL 44	PC	/	/	/	/	/	OPPN	usmeritev 48. člen, točka 3.15
	KR PL 45	SK(k)	/	0,35	25%	K+P+1	obcestna zazidava	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.60
	KR PL 46	CU	/	/	/	/	/	OPPN	usmeritev 48. člen, točka 3.27
	KR PL 47	CU	/	/	/	/	/	OPPN	usmeritev 48. člen, točka 3.27
	KR PL 48	SSe(s)	/	0,35	25%	K+P+1	obcestna zazidava	PIP	/
	KR PL 49	G	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR PL 50	G	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR PL 51	G	/	/	/	/	/	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.60a
KRANJ - PRIMSKOVO	KR P 1/1,2	SSe(s)	/	0,35	25%	K+P+M	ulčna zazidava	PIP	/
	KR P 1/3	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR P 2/1,2	SK	/	0,40	25%	K+P+1	obcestna zazidava	PIP	/
	KR P 2/3	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR P 3	CU	/	0,40	20%	K+P+1	ulčna zazidava	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.61
	KR P 4	IG	/	0,50	ZP 10 %	K+P+1	svojevrsno območje	PIP	/
	KR P 5	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR P 6	SK(k)	/	0,40	25%	K+P+1	svojevrsno območje	PIP	/
	KR P 7/1	SK(k)	/	0,40	25%	K+P+1	svojevrsno območje	PIP	/

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE IZVEDBENEGA PROSTORSKEGA NAČRTA MESTNE OBČINE KRANJ - SPREMEMBE ŠT. 2

PRILOGA 1: PREGLEDNICA ENOT UREJANJA PROSTORA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	KR P 7/2	SK(k)	/	/	/	/	/	veljavni OPPN (Ur.l. RS, št. 50/16)	/
	KR P 8	SK(k)	/	0,40	25%	K+P+1	svojevrstno območje	PIP	/
	KR P 9	SSe(s)	/	0,35	25%	K+P+M	raščeno območje	PIP	/
	KR P 10	A(s)	/	0,30	30%	K+P+M	razpršena poselitvev	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.62
	KR P 11	SSe(s)	/	0,35	25%	K+P+M	raščeno območje	PIP	/
	KR P 12	ZS	/	/	/	/	/	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.62
	KR P 13	ZD	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR P 14	SK(k)	/	0,40	25%	K+P+1	svojevrstno območje	PIP	/
	KR P 15	K1,G	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR P 16	G	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR P 17/1,2	BD	0,45	0,35	ZP 15%	K+P+1	posebno območje	PIP	za KR P 17/2 se doda posebna določba 47. člena, točka 1.62a
	KR P 17/3	BD	0,5	0,35	ZP 15%	K+P+3	posebno območje	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.63
	KR P 17/4	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR P 18/1	BD	/	/	/	/	/	OPPN	usmeritev 48. člen, točka 3.28
	KR P 18/2,3,4	BD	/	0,35	ZP 15 %	K + P + 3	posebno območje	PIP	/
	KR P 18/5	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR P 19/1,2	SSe(s)	/	0,35	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	KR P 19/3	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR P 20	CD(v)	/	0,40	ZP 25%	/	posebno območje	PIP	/
	KR P 21	CD(i)	/	v skladu z norm. in stand.		K+P+1	posebno območje	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.28.1.
	KR P 22	CD(i)	/	v skladu z norm. in stand.		K+P+2	posebno območje	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.28.1.
	KR P 23	BD	1,0	0,3	ZP 15%	K+P+3	posebno območje	PIP	/
	KR P 24	IG	/	/	/	/	/	OPPN	usmeritev 48. člen, točka 3.29
	KR P 25/1,2,3,4	SSe(s)	/	0,35	25%	K+P+1+M	ulična zazidava	PIP	/
	KR P 25/5,6	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR P 26	ZS	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR P 27/1,2,3,4	SK	/	za stan. hiše = 0,35, za kmetije = 0,40	25%	K+P+1	gručasta zazidava	PIP	/
	KR P 27/5	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR P 28/1	SSe	/	0,35	30%	K+P+1	raščeno območje	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.64
	KR P 28/2	ZP	/	/	/	/	/	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.65
	KR P 29	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR P 30	G	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR P 31	ZS	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR P 32	K1	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR P 33	G	/	/	/	/	/	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.66
KRANJ - RUPA	KR R 1	CD(v)	/	0,40	ZP 25%	/	posebno območje	PIP	/
	KR R 2/1,2,3,4	SK	/	0,40	25%	K+P+1	gručasta zazidava	PIP	/
	KR R 2/5	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR R 3/1	SSe(s)	/	0,35	25%	K+P+M	ulična zazidava	PIP	/
	KR R 3/2	SSe(s)	/	0,35	25%	K+P+M	ulična zazidava	PIP	/
	KR R 3/3	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR R 4	SK(k)	/	0,40	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.67
	KR R 5	SK(k)	/	0,40	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	KR R 6	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR R 7	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR R 8/1	F	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR R 8/2	F	/	/	/	/	/	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.68
	KR R 8/3	F	/	/	/	/	/	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.69
	KR R 9/1,2,3	SSe(s)	/	0,35	25%	K+P+M	obcestna zazidava	PIP	/
	KR R 9/4	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR R 10	A(s)	/	0,35	25%	K+P+M	razpršena poselitvev	PIP	/
	KR R 11	A(s)	/	0,35	25%	K+P+M	razpršena poselitvev	PIP	/
	KR R 12/1	SK	/	za stan. hiše = 0,35, za kmetije = 0,40	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.70
	KR R 12/2,3	SK	/	za stan. hiše = 0,35, za kmetije = 0,40	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	KR R 12/4	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR R 13	SK(k)	/	0,40	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	KR R 14	ZS	/	/	/	/	/	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.71
	KR R 15	ZS	/	/	/	/	/	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.71
	KR R 16/1,2,3,4	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR R 16/5	K1,G	/	/	/	/	/	PIP	K1 - posebna določba 47. člen, točka 1.72
	KR R 16/6	K1, K2, G	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR R 16/7	K1, K2, G, VC	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR R 16/8	K1	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR R 16/9	K1	/	/	/	/	/	PIP	K1 - posebna določba 47. člen, točka 1.73
KRANJ - SAVA	KR SA 1	VC	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR SA 2	CU	/	/	/	/	/	OPPN	usmeritev 48. člen, točka 3.30
	KR SA 3/1	BD	/	/	/	/	/	veljavni OPPN	/

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE IZVEDBENEGA PROSTORSKEGA NAČRTA MESTNE OBČINE KRANJ - SPREMEMBE ŠT. 2

PRILOGA 1: PREGLEDNICA ENOT UREJANJA PROSTORA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	KR SA 3/2	BD	/	/	/	/	ND	veljavni OPPN	/
	KR SA 3/3	ZP	/	/	/	/	/	veljavni OPPN	/
	KR SA 3/4	ZP	/	/	/	/	/	veljavni OPPN	/
	KR SA 4	PO	/	/	/	/	/	OPPN	usmeritev 48. člen, točka 3.31
	KR SA 5	IG	/	/	/	/	/	OPPN	usmeritev 48. člen, točka 3.32
	KR SA 6/1	CU	/	/	/	/	/	OPPN	usmeritev 48. člen, točka 3.33
	KR SA 6/2	SSv	/	/	/	/	/	OPPN	usmeritev 48. člen, točka 3.34
	KR SA 7/1,2	CU	1,50	0,40	25%	K+P+5	obcestna zazidava-ND	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.74
	KR SA 7/3	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR SA 8	IG	/	/	/	/	/	OPPN	usmeritev 48. člen, točka 3.35
	KR SA 9	ZS	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR SA 10	O	/	/	/	/	/	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.74a
	KR SA 11/1,2	ZS	/	/	/	/	/	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.75
	KR SA 12/1,2	ZS	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR SA 12/3	PŽ	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR SA 13	PŽ	/	/	/	/	/	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.76
	KR SA 14	PŽ	/	/	/	/	/	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.76
	KR SA 15	E	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR SA 16	CD(t)	0,50	0,25	ZP 15%	P+1	obcestna zazidava	PIP	/
	KR SA 17	ZS	/	/	/	/	/	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.77
	KR SA 18	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR SA 19	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR SA 20	E	/	/	/	/	svojevrsno območje-ND	PIP	/
	KR SA 21	G	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR SA 22	G	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR SA 23	K2,G	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR SA 24	K2	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR SA 25	K2	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR SA 26	G	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR SA 27	G	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR SA 28	G	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR SA 29	G	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR SA 30	G	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR SA 31	G	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR SA 32	G	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR SA 33	G	/	/	/	/	/	PIP	/
KRANJ - SEVER	KR SE 1/1	BC	/	/	/	višina stavb prilag. dejav.	posebno območje	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.77a
	KR SE 1/2	BC	/	0,30	ZP 30%	višina stavb prilag. dejav.	posebno območje	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.78
	KR SE 1/3	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR SE 2	CU	0,7	0,30	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.78
	KR SE 3	BD	/	0,30	ZP 15%	K+P+2	obcestna zazidava	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.78
	KR SE 4	SSe(s)	/	0,35	25%	K+P+1+M	ulčna zazidava	PIP	/
	KR SE 5	SSv	2,0 (stolpiči), 1,8 (bloki)	0,30	15%	ohranjati obstoječe gabarite	enotni koncept zazidave	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.28.1, 1.28.2 in 1.79
	KR SE 6/1,2	SSe(s)	/	0,35	20%	K+P+1	obcestna zazidava	PIP	/
	KR SE 6/3	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR SE 7/1,2	SSe	/	0,35	30%	ohranjati obstoječe gabarite	obcestna zazidava-ND	PIP	za KR SE 7/1 posebna določba 47. člen, točka 1.80
	KR SE 7/3	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR SE 8	SSe(s)	/	0,35	20%	max. višina je 10,0 m	obcestna zazidava	PIP	/
	KR SE 9	SSn	/	0,40	30%	K+P+1	hiše v nizu	PIP	/
	KR SE 10	SSn	/	0,40	30%	K+P+1+M	hiše v nizu	PIP	/
	KR SE 11	CD(i)	/	v skladu z norm. in stand.	/	K+P+2	posebno območje	PIP	/
	KR SE 12	SSv	1,7 (stolpiči in lamelni bloki), 1,5 (bloki)	0,25 (stolpiči), 0,30 (bloki), 0,40 (lamelni bloki), 0,35 (ostale stavbe vključno z garažnimi hišami)	20%	(K)+P+6 (stolpiči), (K)+P+4 (bloki), (K)+P+5 (lamelni bloki), (K)+P+1+M ali (K)+P+2 (ostale stavbe vključno z garažnimi hišami)	enotni koncept zazidave	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.28.1, 1.28.2 in 1.79
	KR SE 13	SSn	/	0,40	30%	K+P+1	hiše v nizu	PIP	/
	KR SE 14	SSe(s)	/	0,35	25%	K+P+1	obcestna zazidava	PIP	/
	KR SE 15/1	SSv	1,1 (stolpnice in bloki), 1,0 (stolpiči)	0,20 (stolpnice), 0,25 (stolpiči), 0,30 (bloki, garažne hiše, ostale stavbe)	20%	(K)+P+10 (stolpnice), (K)+P+4 (bloki), (K)+P+5 (stolpiči), (K)+P+1 (garažne hiše), (K)+P+2+M ali (K)+P+3 (ostale stavbe)	enotni koncept zazidave	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.28.1, 1.28.2 in 1.79
	KR SE 15/2	SSv	/	0,25	20%	(K) + P+ 2	obodna zazidava	PIP	/
	KR SE 15/3	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR SE 16	CD(v)	/	0,4	ZP 25%	/	posebno območje	PIP	/
	KR SE 17	SSe(s)	/	0,35	25%	K+P+1	obcestna zazidava	PIP	/
	KR SE 18	SSn	/	0,45	25%	K+P+1+M	hiše v nizu	PIP	/

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE IZVEDBENEGA PROSTORSKEGA NAČRTA MESTNE OBČINE KRANJ - SPREMEMBE ŠT. 2

PRILOGA 1: PREGLEDNICA ENOT UREJANJA PROSTORA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	KR SE 19	BD	0,8	0,35	ZP 15%	K+P+2	posebno območje	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.28.1 in 1.80a
	KR SE 20/1	CU	/	/	/	/	posebno območje	PIP	/
	KR SE 20/2	CU	/	/	/	/	posebno območje	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.81
	KR SE 21	ZD	/	/	/	/	/	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.82
	KR SE 22	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR SE 23	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR SE 24	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR SE 25	K1	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR SE 26/1	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR SE 26/2	K1	/	/	/	/	/	PIP	/
KRANJ - STRAŽIŠČE	KR ST 1/1,2,3,4,5,6,7,8	SSe(s)	/	0,35	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	KR ST 1/9	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR ST 2/1	CU	/	0,25, za kareja ob Delovski cesti pa 0,35	30%	K+P+2	posebno območje	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.28.1 in 1.83
	KR ST 2/2	CD(v)	/	0,40	ZP 25%	/	posebno območje	PIP	/
	KR ST 3	BC	/	0,15	ZP 30%	višina stavb prilag. dejav.	posebno območje	PIP	/
	KR ST 4	CD(i)	/	v skladu z norm. in stand.	/	K+P+2	posebno območje	PIP	/
	KR ST 5	CU	/	/	/	/	posebno območje	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.86
	KR ST 6	CD(v)	/	0,50	ZP 25%	/	posebno območje	PIP	/
	KR ST 7	SSe	/	0,35	30%	K+P+1	ulična zazidava	PIP	/
	KR ST 8	SSn	/	0,40	25%	K+P+M	hiše v nizu	PIP	/
	KR ST 9/1,2,3	SK	/	za stan. hiše = 0,35, za kmetije = 0,40	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	KR ST 9/4,5	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR ST 10	SSn	/	0,35	25%	K+P+2	hiše v nizu	PIP	/
	KR ST 11	SSe(s)	/	0,40	20%	K+P+1	raščeno območje	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.85
	KR ST 12	SSv	1,8	0,30	25%	K+P+4	raščeno območje	PIP	/
	KR ST 13	SSv	1,9	0,45	10%	K+P+2+M	obcestna zazidava	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.87
	KR ST 14	SSn	/	0,30	30%	K+P+1+M	hiše v nizu	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.88
	KR ST 15	SK(k)	/	0,40	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	KR ST 16	SSv	0,8	0,30	25%	K+P+2	raščeno območje	PIP	/
	KR ST 17	SSn	/	0,50	20%	K+P+1	hiše v nizu	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.89
	KR ST 18	SB	1,5	0,40	15%	K+P+4	obcestna zazidava	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.88a
	KR ST 19	SSv	/	0,30	25%	K+P+1+M	obcestna zazidava	PIP	/
	KR ST 20	IG	/	/	/	/	svojevrsno območje	OPPN	posebna določba 48. člen, točka 3.36
	KR ST 21	SSe(s)	/	0,35	30%	K+P+1	obcestna zazidava	PIP	/
	KR ST 22	SSe	/	/	/	/	/	veljavni OPPN	/
	KR ST 23	IG	/	0,40	ZP 10 %	višina stavb prilag. dej. max 15,0 m	svojevrsno območje	PIP	posebna določba 47. člena, točka 1.88b
	KR ST 24	SSe(s)	/	0,25	35%	K+P+1	raščeno območje	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.89
	KR ST 25	IG	/	0,30	ZP 10 %	P+1	svojevrsno območje	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.90
	KR ST 26	SSe(s)	/	0,35	30%	K+P+1	obcestna zazidava	PIP	/
	KR ST 27	SK(k)	/	0,40	25%	K+P+1	svojevrsno območje	PIP	/
	KR ST 28	A(s)	/	0,35	25%	K+P+M	razpršena poselitve	PIP	/
	KR ST 29/1	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR ST 29/2	K1,G	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR ST 29/3	G	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR ST 29/4	K1	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR ST 30/1,2,3	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR ST 30/4,6,9	K2	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR ST 30/5	K2,G	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR ST 30/7,8	K1	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR ST 31	G	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR ST 32/1	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR ST 32/2	G	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR ST 32/3	K2,G	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR ST 33	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
KRANJ - STRUŽEVO	KR S 1	CU	2	0,45	20%	K+P+5	posebno območje	PIP	/
	KR S 2	SSv	1,2	0,35	20%	K+P+5	obcestna zazidava	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.28.1 in 1.28.2
	KR S 3	CU	1,5	0,30	20%	K+P+4	posebno območje	PIP	/
	KR S 4	SSe(s)	/	0,35	25%	K+P+1+M	raščeno območje	PIP	/
	KR S 5	SSe(s)	/	0,35	25%	K+P+1+M	raščeno območje	PIP	/
	KR S 6	SK	/	0,40	25%	K+P+1+M	obcestna zazidava	PIP	/
	KR S 7	SSv	1,0	0,30	25%	K+P+2	raščeno območje	PIP	/
	KR S 8	SSe(s)	/	0,35	25%	K+P+1+M	obcestna zazidava	PIP	/
	KR S 9	SSn	/	0,30	25%	K+P+1	hiše v nizu	PIP	/
	KR S 10	SSv	0,8	0,20	15%	K+P+3	raščeno območje	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.28.1
	KR S 11	SSe(s)	/	0,35	25%	K+P+1+M	raščeno območje	PIP	/
	KR S 12	IG	/	/	/	/	/	OPPN	usmeritev 48. člen, točka 3.37
	KR S 13	IG	/	/	/	/	/	OPPN	usmeritev 48. člen, točka 3.37
	KR S 14/1	IG	/	/	/	/	/	OPPN	usmeritev 48. člen, točka 3.37
	KR S 14/2	IG	/	/	/	/	/	OPPN	usmeritev 48. člen, točka 3.37
	KR S 15	CU	/	/	/	/	/	OPPN	usmeritev 48. člen, točka 3.38
	KR S 16	IG	/	0,50	ZP 10 %	višina max 15,0 m	svojevrsno območje	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.91
	KR S 17	ZD	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR S 18	PC	/	/	/	/	/	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.92

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE IZVEDBENEGA PROSTORSKEGA NAČRTA MESTNE OBČINE KRANJ - SPREMEMBE ŠT. 2

PRILOGA 1: PREGLEDNICA ENOT UREJANJA PROSTORA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	KR S 19	PŽ	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR S 20	G	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR S 21	G	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR S 22	K1,G	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR S 23/1	PŽ	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR S 23/2	K1,G	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR S 24/1	PŽ	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR S 24/2	K1,G	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR S 24/3	K1	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR S 25	K1, G	/	/	/	/	/	PIP	/
KRANJ - ŠMARJETNA GORA	KR Š 1	BC	/	/	/	/	posebno območje	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.93
	KR Š 2	CD(v)	/	0,40	ZP 25%	/	posebno območje	PIP	/
	KR Š 3	BT	/	0,25	30%	K+P+3	posebno območje	PIP	/
	KR Š 4	BC	/	/	/	/	posebno območje	PIP	/
	KR Š 5/1,2	SSe(s)	/	0,35	30%	K+P+1	obcestna zazidava	PIP	/
	KR Š 5/3	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR Š 6	SSe(s)	/	0,35	30%	K+P+1	obcestna zazidava	PIP	/
	KR Š 7/1,2	SSe(s)	/	0,35	30%	K+P+1	obcestna zazidava	PIP	/
	KR Š 7/3	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR Š 8/1,2	SSe(s)	/	0,35	30%	K+P+1	obcestna zazidava	PIP	/
	KR Š 8/3	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR Š 9/1,2,3	SSe(s)	/	0,35	30%	K+P+1	obcestna zazidava	PIP	/
	KR Š 9/4	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR Š 10	SSe(s)	/	0,35	30%	K+P+1	obcestna zazidava	PIP	/
	KR Š 11	A(s)	/	0,35	30%	K+P+M	razpršena poselitev	PIP	/
	KR Š 12	A(s)	/	0,35	30%	K+P+1	razpršena poselitev	PIP	/
	KR Š 13	A(s)	/	0,35	30%	K+P+1	razpršena poselitev	PIP	/
	KR Š 14	A(s)	/	0,35	30%	K+P+1	razpršena poselitev	PIP	/
	KR Š 15	A(s)	/	0,35	30%	K+P+1	razpršena poselitev	PIP	/
	KR Š 16	A(s)	/	0,35	30%	K+P+1	razpršena poselitev	PIP	/
	KR Š 17	A(s)	/	0,35	30%	K+P+1	razpršena poselitev	PIP	/
	KR Š 18	A(s)	/	0,35	30%	K+P+1	razpršena poselitev	PIP	/
	KR Š 19	A(s)	/	0,35	30%	K+P+1	razpršena poselitev	PIP	/
	KR Š 20	A(s)	/	0,35	30%	K+P+1	razpršena poselitev	PIP	/
	KR Š 21	A(s)	/	0,35	30%	K+P+1	razpršena poselitev	PIP	/
	KR Š 22	A(s)	/	0,35	30%	K+P+1	razpršena poselitev	PIP	/
	KR Š 23	A(s)	/	0,35	30%	K+P+1	razpršena poselitev	PIP	/
	KR Š 24	A(s)	/	0,35	30%	K+P+1	razpršena poselitev	PIP	/
	KR Š 25	A(s)	/	0,35	30%	K+P+1	razpršena poselitev	PIP	/
	KR Š 26/1,2,3,4,5	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR Š 26/6,8	K2,G	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR Š 26/7	G	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR Š 26/9	K2	/	/	/	/	/	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.93a
	KR Š 27	K2	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR Š 28	A(s)	/	0,35	30%	K+P+1	razpršena poselitev	PIP	/
	KR Š 29	O	/	/	/	/	svojevrsno območje	PIP	/
KRANJ - ZLATO POLJE	KR Z 1	CU	/	/	/	/	/	veljavni OPPN	usmeritev 48. člen, točka 3.38a
	KR Z 2	CD(i)	/	v skladu z norm. in stand.		K+P+2	posebno območje	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.28.1
	KR Z 3	CU	1,8	0,35	30%	K+P+4	obodna (karejska) zazidava	PIP	/
	KR Z 4	CU	/	/	/	/	/	OPPN v izdelavi	usmeritev 48. člen, točka 3.39
	KR Z 5	SSv	1,4	0,30	20%	K+P+3+M	obodna (karejska) zazidava	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.28.1, 1.28.2 in 1.94
	KR Z 6	SSe(s)	/	0,35	30%	K+P+1	ulična zazidava	PIP	/
	KR Z 7	BD	/	0,30	ZP 15%	K+P+1	obcestna zazidava	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.95
	KR Z 8/1	CU	/	/	/	/	/	OPPN	usmeritev 48. člen, točka 3.40
	KR Z 8/2	PO	/	/	/	/	/	OPPN	usmeritev 48. člen, točka 3.40
	KR Z 9	IK	/	0,45	ZP 15 %	K + P + M	razpršena poselitev	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.96
	KR Z 10	ZS	/	/	/	/	/	PIP	/
	KR Z 11/1	PC	/	/	/	/	/	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.92
	KR Z 11/2	PC	/	/	/	/	/	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.27
	KR Z 11/3	K1,G	/	/	/	/	/	PIP	/
KRANJ - ŽELEZNICA	KR Ž 1,2,3, 4	PŽ	/	/	/	/	/	OPPN	usmeritev 48. člen, točka 3.41
LAVTARSKI VRH	LV 1	SK	/	0,40	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	LV 2	SP	/	60 m2 + 20 m2	40%	K+P+M	raščeno območje	PIP	/
	LV 3	A(sk)	/	0,40	25%	K+P+1	razpršena poselitev	PIP	/
	LV 4	A(sk)	/	0,40	25%	K+P+1	razpršena poselitev	PIP	/
	LV 5	SP	/	60 m2 + 20 m2	40%	K+P+M	razpršena poselitev	PIP	/
LETENICE	LE 1/1	SK	/	0,40	25%	K+P+1	gručasta zazidava	PIP	/
	LE 1/2	SK	/	0,40	25%	K+P+1	gručasta zazidava	PIP	/
	LE 1/3	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	LE 2	SSe(s)	/	0,35	30%	K+P+M	obcestna zazidava	PIP	/
	LE 3	SK(k)	/	0,40	25%	K+P+1	gručasta zazidava	PIP	/
	LE 4	SK(k)	/	0,40	25%	K+P+1	gručasta zazidava	PIP	/
	LE 5/1	SK	/	0,40	25%	K+P+1	gručasta zazidava-KK	PIP	/
	LE 5/2	SK	/	0,40	25%	K+P+1	gručasta zazidava-KK	PIP	/
	LE 5/3	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	LE 6	E	/	v skladu s potrebami tehnologije		/	/	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.97
	LE 7	A(sk)	/	0,40	25%	K+P+1	razpršena poselitev	PIP	/
	LE 8	SP (s)	/	0,35 (za S) (za SP 60 m2 + 20 m2)	30% (za S) (40% za SP)	K+P+M	raščeno območje-KK	PIP	/
	LE 9	SSe	/	0,35	30%	K+P+M	raščeno območje-KK	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.97a
	LE 10	A(sk)	/	0,40	25%	K+P+1	razpršena poselitev-KK	PIP	/

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE IZVEDBENEGA PROSTORSKEGA NAČRTA MESTNE OBČINE KRANJ - SPREMEMBE ŠT. 2

PRILOGA 1: PREGLEDNICA ENOT UREJANJA PROSTORA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MAVČIČE	LE 11	A(s)	/	0,35	30%	K+P+M	razpršena poselitve-KK	PIP	/
	MA 1/1	CU	/	0,45	20%	K+P+1	vaško jedro - ND	PIP	/
	MA 1/2	CU	/	0,45	20%	K+P+1	vaško jedro - ND	PIP	/
	MA 1/3	CU	/	0,45	20%	K+P+1	obcestna zazidava	PIP	/
	MA 1/4	CU	/	0,45	20%	K+P+1	vaško jedro - ND	PIP	/
	MA 1/5	ZK	/	/	/	/	vaško jedro - ND	PIP	/
	MA 1/6	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	MA 2	SK	/	0,40	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	MA 3	SK	/	0,40	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	MA 4/1,2	SK	/	0,40	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	MA 4/3	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	MA 5	SSe	/	/	/	/	/	OPPN	usmeritev 48. člen, točka 3.42
	MA 6/1,2	SSe	/	0,35	30%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	MA 6/3	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	MA 7	E	/	/	/	/	/	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.98
	MA 8	SK(k)	/	0,40	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	MA 9	SK(k)	/	0,40	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	MA 10	SK(k)	/	0,40	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	MA 11	SK(k)	/	0,40	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	MA 12	SK(k)	/	0,40	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	MA 13	SK(k)	/	0,40	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	MA 14	SK(k)	/	0,40	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	MA 15	SK(k)	/	0,40	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	MA 16	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
MEJA	ME 1	SK	/	0,40	25%	K+P+1	obcestna zazidava	PIP	/
	ME 2	A(p)	/	0,40	25%	K+P+M	razpršena poselitve	PIP	/
	ME 3	A(s)	/	0,35	30%	K+P+M	razpršena poselitve	PIP	/
	ME 4	A(s)	/	0,35	30%	K+P+M	razpršena poselitve	PIP	/
	ME 5	A(s)	/	0,35	30%	K+P+M	razpršena poselitve	PIP	/
	ME 6	A(s)	/	0,35	30%	K+P+M	razpršena poselitve	PIP	/
	ME 7	A(s)	/	0,35	30%	K+P+M	razpršena poselitve	PIP	/
MLAKA PRI KRANJU	ML 1/1,2,3,4	SSe(s)	/	0,35	30%	K+P+1	ulčna zazidava	PIP	za ML 1/1 in ML 1/2 posebna določba 47. člen, točka 1.99 in 1.99a
	ML 1/5	PC	/	/	/	/	/	veljavni OPPN	/
	ML 1/6	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	ML 2	SK	/	0,35	30%	K+P+1	obcestna zazidava	PIP	/
	ML 3/1,2	SK	/	0,35	30%	K+P+1	gručasta zazidava	PIP	/
	ML 3/3	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	ML 4/1,2	SSe(s)	/	0,35	30%	K+P+1	raščeno območje	PIP	za ML 4/2 posebna določba 47. člen, točka 1.99b
	ML 4/3	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	ML 5	SSn	/	0,35	30%	K+P+1	hiše v nizu	PIP	/
	ML 6	CU	1,2	0,35	25%	K+P+2+M	raščeno območje	PIP	/
	ML 7/1	CU	/	/	/	/	/	OPPN v izdelavi	usmeritev 48. člen, točka 3.43
	ML 7/2	S	/	/	/	/	/	OPPN v izdelavi	usmeritev 48. člen, točka 3.43
	ML 7/3	S	/	/	/	/	/	OPPN v izdelavi	usmeritev 48. člen, točka 3.43
	ML 7/4	S	/	/	/	/	/	OPPN v izdelavi	usmeritev 48. člen, točka 3.43
	ML 7/5	SB	/	/	/	/	/	OPPN v izdelavi	usmeritev 48. člen, točka 3.43
	ML 7/6	ZP	/	/	/	/	/	OPPN v izdelavi	usmeritev 48. člen, točka 3.43
	ML 7/8	S	/	/	/	/	/	OPPN v izdelavi	usmeritev 48. člen, točka 3.43
	ML 7/9	ZS	/	/	/	/	/	OPPN v izdelavi	usmeritev 48. člen, točka 3.43
	ML 7/10	G	/	/	/	/	/	OPPN v izdelavi	usmeritev 48. člen, točka 3.43
	ML 7/11	PC	/	/	/	/	/	OPPN v izdelavi	usmeritev 48. člen, točka 3.43
	ML 7/12	PC	/	/	/	/	/	OPPN v izdelavi	usmeritev 48. člen, točka 3.43
	ML 7/13	G	/	/	/	/	/	OPPN v izdelavi	usmeritev 48. člen, točka 3.43
	ML 8	BT	/	/	/	K+P+M	raščeno območje	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.100
	ML 9	CD(z)	/	v skladu z normativi in standardi		K+P+2+M	posebno območje	PIP	/
	ML 10	G,VC	/	/	/	/	/	PIP	/
	ML 11	VC	/	/	/	/	/	PIP	/
	ML 12	PC	/	/	/	/	/	veljavni OPPN	/
	ML 13	G	/	/	/	/	/	PIP	/
NEMILJE	NE 1/1,2,3	SK	/	0,40	25%	K+P+1	gručasta zazidava	PIP	/
	NE 1/4	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	NE 2	ZS	/	/	/	/	/	PIP	/
	NE 3	SP	/	60 m2 + 20 m2	40%	K+P+M	razpršena poselitve	PIP	/
	NE 4	SP	/	60 m2 + 20 m2	40%	K+P+M	razpršena poselitve	PIP	/
	NE 5	A(sk)	/	0,40	25%	K+P+1	razpršena poselitve	PIP	/
	NE 6	A(s)	/	0,35	30%	K+P+M	razpršena poselitve	PIP	/
	NE 7	A(s)	/	0,35	30%	K+P+1	razpršena poselitve	PIP	/
	NE 8	A(s)	/	0,35	30%	K+P+M	razpršena poselitve	PIP	/
	NE 9	A(s)	/	0,35	30%	K+P+M	razpršena poselitve	PIP	/
	NE 10	SP	/	60 m2 + 20 m2	40%	K+P+M	razpršena poselitve	PIP	/
	NE 11	SP	/	60 m2 + 20 m2	40%	K+P+M	razpršena poselitve	PIP	/
	NE 12	SP	/	60 m2 + 20 m2	40%	(K)+P+M	razpršena poselitve	PIP	/
	NE 13	SP	/	60 m2 + 20 m2	40%	K+P+M	razpršena poselitve	PIP	/
	NE 14	SP	/	60 m2 + 20 m2	40%	K+P+M	razpršena poselitve	PIP	/
	NE 15	A(s)	/	0,35	30%	K+P+M	razpršena poselitve	PIP	/
	NE 16	A(sk)	/	0,40	25%	K+P+1	razpršena poselitve	PIP	/
	NE 17	SP	/	60 m2 + 20 m2	40%	K+P+M	razpršena poselitve	PIP	/
	NE 18	A(s)	/	0,35	30%	K+P+M	razpršena poselitve	PIP	/
NUJICA	NJ 1/1,2	SK	/	0,40	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	NJ 1/3	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	NJ 2	SK	/	0,40	25%	K+P+1	gručasta zazidava	PIP	/
	NJ 3	A(s)	/	0,35	30%	K+P+M	razpršena poselitve	PIP	/

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE IZVEDBENEGA PROSTORSKEGA NAČRTA MESTNE OBČINE KRANJ - SPREMEMBE ŠT. 2

PRILOGA 1: PREGLEDNICA ENOT UREJANJA PROSTORA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OREHOVLJE	NJ 4	PC	/	/	/	/	/	veljavni OPPN (Ur.l. RS, št. 74/08)	/
	NJ 5	A(s)	/	/	/	/	razpršena poselitve	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.101
	OR 1/1	SK	/	za stan. hiše = 0,35, za kmetije = 0,40	25%	K+P+1	obcestna zazidava	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.101a
	OR 1/2	SK	/	za stan. hiše = 0,35, za kmetije = 0,40	25%	K+P+1	obcestna zazidava	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.102
	OR 1/3	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
PANGRŠICA	OR 2	SSe	/	0,30	30%	K+P+1	ulična zazidava	PIP	/
	PA 1/1,2	SK	/	0,40	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.103
	PA 1/3	SK	/	0,40	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	PA 1/4	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	PA 2	A(s)	/	0,35	30%	K+P+M	razpršena poselitve	PIP	/
PLANICA	PA 3	A(k)	/	0,35	30%	ohranjati obcestni gabarit	razpršena poselitve	PIP	/
	PLA 1	SK	/	0,40	25%	K+P+1	vaško jedro	PIP	/
	PLA 2	SP	/	60 m2 + 20 m2	40%	K+P+M	raščeno območje	PIP	/
	PLA 3	SP	/	obstoječi	/	ohranjati obstoječi višinski gabarit	raščeno območje	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.104
	PLA 4	A(v)	/	0,40	25%	K+P+M	razpršena poselitve	PIP	/
	PLA 5	SP	/	60 m2 + 20 m2	40%	K+P+M	razpršena poselitve	PIP	/
	PLA 6	SP	/	60 m2 + 20 m2	40%	K+P+M	razpršena poselitve	PIP	/
	PLA 7	SP	/	60 m2 + 20 m2	40%	K+P+M	razpršena poselitve	PIP	/
	PLA 8	SP	/	60 m2 + 20 m2	40%	K+P+M	razpršena poselitve	PIP	/
	PLA 9	SP	/	obstoječi	/	ohranjati obstoječi višinski gabarit	raščeno območje	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.104
PODBLICA	POD 1/1	SK	/	0,40	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	POD 1/2	SK	/	0,40	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.105
	POD 1/3	PC	/	/	/	/	/	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.105
	POD 2	CD(i)	/	v skladu z norm. in stand.	/	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	POD 3	A(sk)	/	0,40	25%	K+P+1	razpršena poselitve	PIP	/
	POD 4	A(s)	/	0,35	30%	K+P+M	razpršena poselitve	PIP	/
	POD 5	A(s)	/	0,35	30%	K+P+M	razpršena poselitve	PIP	/
	POD 6	A(s)	/	0,35	30%	K+P+M	razpršena poselitve	PIP	/
	POD 7	A(s)	/	0,35	30%	K+P+M	razpršena poselitve	PIP	/
	POD 8	A(s)	/	0,35	30%	K+P+M	razpršena poselitve	PIP	/
PODREČA	POD 9	SP	/	60 m2 + 20 m2	40%	K+P+M	razpršena poselitve	PIP	/
	PO 1	CD(v)	/	0,40	25%	/	raščeno območje	PIP	/
	PO 2/1	SK	/	0,40	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	PO 2/2	SK	/	0,40	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.105a
	PO 2/3	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	PO 3	SK(k)	/	0,40	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	PO 4	SSn	/	0,40	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	PO 5	SSe	/	0,35	30%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	PO 6	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	PO 7	A(sk)	/	0,40	25%	K+P+1	razpršena poselitve	PIP	/
	PO 8	E	/	v skladu s potrebami tehnologije	/	/	razpršena poselitve	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.106
	PO 9/1	A(s)	/	0,35	30%	K+P+M	razpršena poselitve	PIP	/
	PO 9/2	A(s)	/	0,35	30%	K+P+M	razpršena poselitve	veljavni DPN	/
	PO 10	SB	/	0,35	30%	K+P+1	raščena območje	PIP	/
	PO 11	SK(k)	/	/	/	/	/	veljavni OPPN (Ur.l. RS, št. 43/16)	/
POVLJE	PO 12	K1	/	/	/	/	/	PIP	/
	POV 1/1	SK	/	0,40	25%	K+P+1	vaško jedro-ND	PIP	/
	POV 1/2	SK	/	0,40	25%	K+P+1	vaško jedro-ND	PIP	/
	POV 1/3	SK	/	0,40	25%	K+P+1	vaško jedro	PIP	/
	POV 1/4	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	POV 2	SP	/	60m2 + 20 m2	40%	K+P+M	obcestna zazidava	PIP	/
	POV 3	SP	/	60m2 + 20 m2	40%	K+P+M	razpršena poselitve	PIP	/
	POV 4	A(k)	/	0,35	30%	ohranjati višinski gabarit	razpršena poselitve	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.107
	POV 5	A(k)	/	0,35	30%	ohranjati višinski gabarit	razpršena poselitve	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.107
	POV 6	A(k)	/	0,35	30%	ohranjati višinski gabarit	razpršena poselitve	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.107
PRAŠE	POV 7	A(k)	/	0,35	30%	ohranjati višinski gabarit	razpršena poselitve	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.107
	POV 8	O	/	v skladu s potrebami tehnologije	/	/	svojevrsna območja	PIP	/
	PRA 1/1,2	SK	/	0,40	20%	K+P+1	vaško jedro-ND	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.108
	PRA 1/3	SK	/	0,40	20%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	PRA 1/4,5	SK	/	0,40	20%	K+P+1	vaško jedro	PIP	/
	PRA 1/6	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	PRA 2	BT	/	/	/	/	/	OPPN	usmeritev 48. člen, točka 3.44
	PRA 3	SK(k)	/	0,40	25%	K+P+1	vaško jedro	PIP	/
PREDOSLJE	PRA 4	SK(k)	/	0,40	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.109
	PRA 5	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	PR 1	B	/	/	/	/	/	DPN	posebna določba 49. člen, točka 1
	PR 2	B	/	/	/	/	/	DPN	posebna določba 49. člen, točka 2
	PR 3	B	/	/	/	/	/	DPN	posebna določba 49. člen, točka 3
	PR 4	B	/	/	/	/	/	DPN	posebna določba 49. člen, točka 4
	PR 5	ZP	/	/	/	/	/	DPN	posebna določba 49. člen, točka 5

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE IZVEDBENEGA PROSTORSKEGA NAČRTA MESTNE OBČINE KRANJ - SPREMEMBE ŠT. 2

PRILOGA 1: PREGLEDNICA ENOT UREJANJA PROSTORA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PR 6	ZS	/	/	/	/	/	DPN	posebna določba 49. člen, točka 6
	PR 7	PO	/	/	/	/	/	DPN	posebna določba 49. člen, točka 7
	PR 8	O	/	/	/	/	/	DPN	posebna določba 49. člen, točka 8
	PR 9	A(k)	/	/	/	/	/	DPN	posebna določba 49. člen, točka 9
	PR 10	A(k)	/	/	/	/	/	DPN	posebna določba 49. člen, točka 9
	PR 11	A(sk)	/	0,40	25%	K+P+1	razpršena poselitve	DPN	posebna določba 49. člen, točka 10
	PR 12	A(sk)	/	0,40	25%	K+P+1	razpršena poselitve	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1,110
	PR 13/1	IK	/	/	/	/	/	veljavni OPPN, DPN	posebna določba 49. člen, točka 11
	PR 13/2	A(s)	/	0,35	30%	K+ P + M	razpršena poselitve	DPN	posebna določba 49. člen, točka 12
	PR 14	CD(v)	/	0,40	25%	/	posebno območje	DPN	posebna določba 49. člen, točka 13
	PR 15	ZK	/	/	/	/	/	DPN	posebna določba 49. člen, točka 14
	PR 16	CU	/	/	/	/	/	DPN	posebna določba 49. člen, točka 15
	PR 17/1	K2,G, VC	/	/	/	/	/	DPN	K2 - posebna določba 49. člen, točka 16, G - posebna določba 49. člen, točka 16, VC - posebna določba 49. člen, točka 16
	PR 17/2,3	PC	/	/	/	/	/	DPN	posebna določba 49. člen, točka 17
	PR 17/4,5	K1,G	/	/	/	/	/	DPN	K1 - posebna določba 49. člen, točka 18, G - posebna določba 49. člen, točka 18
	PR 17/6	G	/	/	/	/	/	DPN	posebna določba 49. člen, točka 19
	PR 17/7	K1,G	/	/	/	/	/	DPN	K1 - posebna določba 49. člen, točka 18, G - posebna določba 49. člen, točka 18
	PR 17/8	K1,G	/	/	/	/	/	DPN	K1 - posebna določba 49. člen, točka 18, G - posebna določba 49. člen, točka 18
	PR 18	SK	/	0,30	25%	K+P+M	raščeno območje	DPN	posebna določba 49. člen, točka 20
	PR 19/1	SK	/	za stan. hiše = 0,35, za kmetije = 0,40	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.111
	PR 19/2	SK	/	za stan. hiše = 0,35, za kmetije = 0,40	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	PR 19/3	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	PR 20	CD(i)	/	v skladu z norm. in stand.		K+P+1	posebno območje	PIP	/
	PR 21	SSe(s)	/	0,35	25%	K+P+M	raščeno območje	PIP	/
	PR 22	SSe(s)	/	0,35	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	PR 23	SSe	/	0,35	25%	K+P+1	ulična zazidava	PIP	/
	PR 24	SSe(s)	/	0,35	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	PR 25	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	PR 26	K1	/	/	/	/	/	PIP	/
PŠEVO	PŠ 1/1,2,3	SK	/	0,40	25%	K+P+1	gručasta zazidava	PIP	/
	PŠ 1/4	SK(k)	/	0,40	25%	K+P+M	raščeno območje	PIP	/
	PŠ 1/5	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	PŠ 2	K2	/	/	/	/	/	PIP	/
	PŠ 3	K2	/	/	/	/	/	PIP	/
	PŠ 4	SP	/	60 m2 + 20 m2	40%	K+P+M	razpršena poselitve	PIP	/
	PŠ 5	A(s)	/	60 m2 + 20 m2	40%	K+P+M	razpršena poselitve	PIP	/
	PŠ 6	SP	/	60 m2 + 20 m2	40%	K+P+M	razpršena poselitve	PIP	/
	PŠ 7	SP	/	60 m2 + 20 m2	40%	K+P+M	razpršena poselitve	PIP	/
	PŠ 8	SP	/	60 m2 + 20 m2	40%	K+P+M	razpršena poselitve	PIP	/
	PŠ 9	A(sk)	/	0,40	25%	K+P+M	razpršena poselitve	PIP	/
	PŠ 10	SP	/	60 m2 + 20 m2	40%	K+P+M	razpršena poselitve	PIP	/
	PŠ 11	A(s)	/	0,35	30%	K+P+M	razpršena poselitve	PIP	/
RAKOVICA	PŠ 12	SP	/	60 m2 + 20 m2	40%	K+P+M	razpršena poselitve	PIP	/
	PŠ 13	SP	/	60 m2 + 20 m2	40%	K+P+M	razpršena poselitve	PIP	/
	RA 1	SK	/	0,40	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	RA 2	A(sk)	/	0,40	25%	K+P+1	razpršena poselitve	PIP	/
	RA 3	A(s)	/	0,35	30%	K+P+M	razpršena poselitve	PIP	/
	RA 4	A(s)	/	0,35	30%	K+P+M	razpršena poselitve	PIP	/
	RA 5	A(s)	/	0,35	30%	K+P+M	razpršena poselitve	PIP	/
	RA 6	A(sk)	/	0,40	25%	K+P+1	razpršena poselitve	PIP	/
	RA 7	A(s)	/	0,35	30%	K+P+M	razpršena poselitve	PIP	/
	RA 8	A(s)	/	0,35	30%	K+P+M	razpršena poselitve	PIP	/
	RA 9	A(s)	/	0,35	30%	K+P+M	razpršena poselitve	PIP	/
	RA 10	A(s)	/	0,35	30%	K+P+M	razpršena poselitve	PIP	/
SPODNJA BESNICA	RA 11	A(s)	/	0,35	30%	K+P+M	razpršena poselitve	PIP	/
	RA 12	A(s)	/	0,35	30%	K+P+M	razpršena poselitve	PIP	/
	SB 1	CD(v)	/	0,40	25%	/	gručasta zazidava	PIP	/
	SB 2/1,2,3	SK	/	0,40	25%	K+P+1	gručasta zazidava	PIP	/
	SB 2/4	PC	/	/	/	/	/	PIP	/

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE IZVEDBENEGA PROSTORSKEGA NAČRTA MESTNE OBČINE KRANJ - SPREMEMBE ŠT. 2

PRILOGA 1: PREGLEDNICA ENOT UREJANJA PROSTORA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	SB 3/1,2	SK	/	0,40	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	SB 3/3	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	SB 4	SK	/	0,40	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	SB 5/1,2	SK	/	0,40	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	SB 5/3	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	SB 6	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	SB 7	K1	/	/	/	/	/	PIP	/
	SB 8	SK	/	0,40	25%	K+P+1	gručasta zazidava	PIP	/
	SB 9	BC	/	0,30	ZP 15%	K+P+M	posebno območje	PIP	/
	SB 10/1,2	SSe(s)	/	0,35	30%	K+P+1	ulčna zazidava	PIP	/
	SB 10/3	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	SB 11	A(s)	/	0,35	30%	K+P+M	razpršena poselitev	PIP	/
	SB 12	A(s)	/	0,35	30%	K+P+M	razpršena poselitev	PIP	/
	SB 13	A(sk)	/	0,40	25%	K+P+1	razpršena poselitev	PIP	/
	SB 14	A(s)	/	0,35	30%	K+P+M	razpršena poselitev	PIP	/
	SB 15	A(sk)	/	0,40	25%	K+P+1	razpršena poselitev	PIP	/
SRAKOVLJE	SB 16	A(sk)	/	0,40	25%	K+P+1	razpršena poselitev	PIP	/
	SR 1/1	SK	/	0,40	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	SR 1/2	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	SR 2	SK	/	0,40	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	SR 3	SK	/	0,40	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	SR 4	SSe	/	0,35	30%	K+P+M	obcestna zazidava	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.112
	SR 5	SSe	/	/	/	/	/	OPPN	usmeritev 48. člen, točka 3.45
	SR 6/1,2	SSe	/	0,35	30%	K+P+M	raščeno območje	PIP	/
	SR 6/3	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	SR 7	A(s)	/	0,35	30%	K+P+M	razpršena poselitev	PIP	/
	SR 8	A(sk)	/	0,40	25%	K+P+1	razpršena poselitev	PIP	/
	SR 9	A(sk)	/	0,40	25%	K+P+1	razpršena poselitev	PIP	/
	SR 10	SSe	/	/	/	/	/	DPN	posebna določba 49. člen, točka 23
	SR 11	A(sk)	/	/	/	/	/	veljavni OPPN (Ur.l. RS, št. 43/16)	/
SREDNJA VAS - GORIČE	SV 1/1,2,3	SK	/	0,40	25%	K+P+1	vaško jedro-ND	PIP	/
	SV 1/4	PC	/	/	/	/	/	/	/
	SV 2	SK(k)	/	0,40	25%	K+P+1	vaško jedro-ND	PIP	/
	SV 3	A(s)	/	0,35	30%	K+P+M	razpršena poselitev	PIP	/
SUHA PRI PREDOSLJAH	SU 1	CD(v)	/	0,40	25%	/	obcestna zazidava	PIP	/
	SU 2/1,2,3,4,5	SK	/	0,40	25%	K+P+1	obcestna zazidava	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.114
	SU 2/6	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	SU 3	SK(k)	/	0,40	25%	K+P+1	obcestna zazidava	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.114
	SU 4	SK(k)	/	0,40	25%	K+P+1	obcestna zazidava	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.113 in 1.114
	SU 5	SK	/	0,40	25%	K+P+1	obcestna zazidava	DPN	posebna določba 47. člen, točka 1.115, usmeritev 49. člen, točka 21
	SU 6	A(k)	/	/	/	/	/	DPN	posebna določba 49. člen, točka 22
	SU 7	A(k)	/	/	/	/	/	DPN	posebna določba 49. člen, točka 22
	SU 8	ZS	/	/	/	/	/	PIP	/
SVETI JOŠT NAD KRANJEM	JO 1	CD(v)	/	0,40	25%	/	razpršena poselitev	PIP	/
	JO 2	BT	/	/	/	/	/	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.115
	JO 3	A(k)	/	0,35	30%	K+P+M	razpršena poselitev	PIP	/
	JO 4	SP	/	60 m2 + 20 m2	40%	ohranjati obsoječi višinski gabarit	razpršena poselitev	PIP	/
ŠUTNA	ŠU 1,2,3,4,5,6,8	A(s)	/	0,35	30%	K+P+M	razpršena poselitev	PIP	/
	ŠU 7/1	SSe(s)	/	0,35	25%	K+P+1+M	raščeno območje	PIP	/
	ŠU 7/2,3,4,5,6,7	SSe(s)	/	0,35	25%	K+P+M	raščeno območje	PIP	/
	ŠU 7/8	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	ŠU 7/9	VC	/	/	/	/	/	PIP	/
	ŠU 9	K1	/	/	/	/	/	PIP	/
	ŠU 10	K1,VC	/	/	/	/	/	PIP	/
TATINEC	TA 1/1,2	SK	/	0,40	25%	K+P+1	gručasta zazidava	PIP	/
	TA 1/3	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
TENETISE	TE 1	ČU	/	0,40	25%	K+P+1	posebno območje	PIP	/
	TE 2/1,2	SK	/	0,40	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	TE 2/3	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	TE 3/1,2	SSe(s)	/	0,35	30%	K+P+M	raščeno območje	PIP	/
	TE 3/3,4	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	TE 4/1,2	SK	/	0,40	25%	K+P+1	gručasta zazidava	PIP	/
	TE 4/3	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	TE 5	SK(k)	/	0,40	25%	K+P+M	gručasta zazidava	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.116
	TE 6	SSe(s)	/	0,35	30%	K+P+M	raščeno območje	PIP	/
	TE 7	SSe	/	0,35	30%	K+P+M	ulčna zazidava	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.117
	TE 8	SSe	/	0,35	30%	K + P + M	raščeno območje	PIP	/
	TE 9	SSe	/	0,35	30%	K + P + M	ulčna zazidava	PIP	/
	TE 10	SK	/	0,40	25%	K+P+M	gručasta zazidava	PIP	/
	TE 11	CD(v)	/	0,40	25%	/	posebno območje	PIP	/
	TE 12	ZK	/	/	/	/	/	PIP	/
	TE 13	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	TE 14	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	TE 15	SSe(s)	/	0,35	30%	K+P+M	obcestna zazidava	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.117
	TE 16	A(s)	/	0,35	30%	K+P+M	razpršena poselitev	PIP	/
	TE 17	ZS	/	/	/	/	/	PIP	/

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE IZVEDBENEGA PROSTORSKEGA NAČRTA MESTNE OBČINE KRANJ - SPREMEMBE ŠT. 2

PRILOGA 1: PREGLEDNICA ENOT UREJANJA PROSTORA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	TE 18	A(sk)	/	0,40	25%	K+P+M	razpršena poselitve	PIP	/
	TE 19	A(s)	/	0,35	30%	K+P+M	razpršena poselitve	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.118
	TE 20	SP	/	60m2 + 20 m2	40%	K+P+M	razpršena poselitve-KK	PIP	/
	TE 21/1	O	/	/	/	/	svojevrsna območja	veljavni OPPN	/
	TE 21/2,3	O	/	/	/	/	svojevrsna območja	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.119
TRSTENIK	TR 1/1	CU	/	0,40	20%	slediti stavbnim tipom in upoštevati silhueto naselja	vaško jedro-ND	PIP	/
	TR 1/2	CU	/	0,40	20%	slediti stavbnim tipom in upoštevati silhueto naselja	vaško jedro	PIP	/
	TR 1/3	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	TR 2	CD(i)	/	v skladu z norm. in stand.		K+P+1	posebno območje	PIP	/
	TR 3	SSe(s)	/	0,35	30%	K+P+1	obcestna zazidava	PIP	/
	TR 4	SK	/	0,40	25%	K+P+1	gručasta zazidava	PIP	/
	TR 5/1,2	SK	/	0,40	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	TR 5/3	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	TR 6	SSe	/	0,35	30%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	TR 7	A(s)	/	0,35	30%	K+P+M	razpršena poselitve	PIP	/
	TR 8,9	SP	/	60m2 + 20 m2	40%	K+P+M	/	PIP	/
	TR 10	A(sk)	/	0,40	25%	K+P+1	razpršena poselitve	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.120
	TR 11	A(s)	/	0,35	30%	K+P+M	razpršena poselitve	PIP	/
	TR 12	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
ZABUKOVJE	ZAB 1	SSe(s)	/	0,35	30%	K+P+M	raščeno območje	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.121
	ZAB 2	SP	/	60 m2 + 20 m2	40%	K+P+M	raščeno območje	PIP	/
	ZAB 3,14	SSe(s)	/	0,35	30%	K+P+M	raščeno območje	PIP	/
	ZAB 4,6,7,9,11	A(sk)	/	0,40	25%	K+P+1	razpršena poselitve	PIP	/
	ZAB 5,10,12	SP	/	60 m2 + 20 m2	40%	K+P+M	razpršena poselitve	PIP	/
	ZAB 8	A(s)	/	0,35	30%	K+P+M	razpršena poselitve	PIP	/
	ZAB 13	O	/	v skladu s potrebami tehnologije		/	svojevrsna območja	PIP	/
	ZAB 1	CD(v)	/	0,40	20%	/	vaško jedro-ND	PIP	/
ZALOG	ZA 2/1,2	SK	/	0,40	25%	K+P+1	vaško jedro-ND	PIP	/
	ZA 2/3	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	ZA 3	SK(k)	/	0,40	25%	K+P+1	vaško jedro-ND	PIP	/
	ZA 4	SK	/	0,40	25%	K+P+1	gručasta zazidava	PIP	/
	ZA 5	SP	/	60m2 + 20 m2	40%	K+P+M	raščeno območje	PIP	/
	ZA 6	SP	/	60m2 + 20 m2	40%	K+P+M	obcestna zazidava	PIP	/
	ZB 1	CD(v)	/	0,40	25%	/	raščeno območje	PIP	/
	ZB 2	ZK	/	/	/	/	/	PIP	/
ZGORNJA BESNICA	ZB 3/1	SK	/	0,40	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.122
	ZB 3/2,3	SK	/	0,40	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	ZB 3/4	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	ZB 3/5	SK	/	0,40	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	ZB 4	SSe	/	0,35	30%	K+P+M	raščeno območje	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.123
	ZB 5,6	SK	/	0,40	25%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	ZB 7	K2	/	/	/	/	/	PIP	/
	ZB 8	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	ZB 9/1,2	SSe(s)	/	0,35	30%	K+P+1	obcestna zazidava	PIP	/
	ZB 9/3	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	ZB 10	CU	/	0,40	25%	K+P+1	obcestna zazidava	PIP	/
	ZB 11	SK	/	0,40	25%	K+P+1	gručasta zazidava	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.124
	ZB 12	SSe(s)	/	0,35	30%	K+P+M	obcestna zazidava	PIP	/
	ZB 13/1	SK	/	0,40	25%	K+P+1	obcestna zazidava	PIP	/
	ZB 13/2	SK	/	0,40	25%	K+P+1	obcestna zazidava	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.125
	ZB 13/3	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	ZB 14	SK(k)	/	0,40	25%	K+P+1	obcestna zazidava	PIP	/
	ZB 15	SSe(s)	/	0,35	30%	K+P+M	raščeno območje	PIP	/
	ZB 16	G	/	/	/	/	/	PIP	/
	ZB 17	K2	/	/	/	/	/	PIP	/
	ZB 18	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	ZB 19	A(sk)	/	0,40	25%	K+P+1	razpršena poselitve	PIP	/
	ZB	A(s)	/	0,35	30%	K+P+M	razpršena poselitve	PIP	/
	20,23,24,25,26,27,29,32,36	SP	/	60 m2 + 20 m2	40%	K+P+M	razpršena poselitve	PIP	/
	ZB 21,22,31,33,34	A(sk)	/	0,40	25%	K+P+M	razpršena poselitve	PIP	/
	ZB 28	IK	/	0,50	ZP 15%	K+P+M	razpršena poselitve	PIP	/
	ZB 35	CD(i)	/	v skladu z norm. in stand.		K+P+1	raščeno območje	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.126
	ZB 37	CD(i)	/	v skladu z norm. in stand.		K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	ZB 38	CD(z)	/	v skladu z norm. in stand.		K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	ZB 30,39	SSe	/	0,35	30%	K+P+1	raščeno območje	PIP	/
	ZB 40	ZS	/	/	/	/	/	PIP	/
ŽABLJE	ŽAB 1/1,2	SK	/	0,40	25%	K+P+1	gručasta zazidava	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.128
	ŽAB 1/3	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
ŽABNICA	ŽA 1	A(s)	/	0,35	30%	K+P+M	razpršena poselitve	PIP	/
	ŽA 2	CD(i)	/	v skladu z norm. in stand.		K+P+1	posebno območje-KK	PIP	/
	ŽA 3/1,2	CU	1,1	0,40	25%	K+P+1	posebno območje	PIP	/
	ŽA 3/3	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	ŽA 4/1,2	SK	/	za stan. hiše = 0,35, za kmetije = 0,40		K+P+1	obcestna zazidava	PIP	/
	ŽA 4/3	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	ŽA 5	ZK	/	/	/	/	/	OPPN	usmeritev 48. člen, točka 3.46

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE IZVEDBENEGA PROSTORSKEGA NAČRTA MESTNE OBČINE KRANJ - SPREMEMBE ŠT. 2

PRILOGA 1: PREGLEDNICA ENOT UREJANJA PROSTORA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ŽA 6/1	SK(k)	/	0,45	20%	K+P+M	obcestna zazidava-KK	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.127
	ŽA 6/2,3,4	SK(k)	/	0,45	20%	K+P+M	obcestna zazidava	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.127
	ŽA 6/5	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	ŽA 7	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	ŽA 8,10	VC	/	/	/	/	/	PIP	/
	ŽA 9	CD(v)	/	0,40	ZP 25%	/	posebno območje	PIP	/
DOBRAVE	DO 1/1,2,3	PC	/	/	/	/	KK	PIP	/
	DO 1/4	K1	/	/	/	/	KK	PIP	/
	DO 1/5	K1,K2,G	/	/	/	/	KK	PIP	/
	DO 1/6	K1,K2,G,VC	/	/	/	/	KK	PIP	/
	DO 1/7	K1,G	/	/	/	/	KK	PIP	/
	DO 1/8	G	/	/	/	/	KK	PIP	/
	DO 2/1	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	DO 2/2	K1,G	/	/	/	/	/	PIP	/
	DO 2/3	K1	/	/	/	/	/	PIP	/
	DO	/	/	/	/	/	/	/	/
	3/1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	DO 3/16,17,18,24,25,26	K1,K2, G	/	/	/	/	/	PIP	/
	DO 3/19	K1,K2,G,VC	/	/	/	/	/	PIP	/
	DO 3/20,23,27	K1	/	/	/	/	/	PIP	/
	DO 3/21	K1,K2,G,VC	/	/	/	/	/	PIP	posebna določba 47. člen, točka 2.1
	DO 3/22	K1,G	/	/	/	/	/	PIP	/
	DO 3/28	K1,G,VC	/	/	/	/	/	PIP	/
	DO 3/29	K1,K2	/	/	/	/	/	PIP	/
	DO 3/30	K2	/	/	/	/	/	PIP	/
	DO 4	G	/	/	/	/	/	PIP	/
	DO 5/1,2,3	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	DO 5/4	K1	/	/	/	/	/	PIP	/
	DO 5/5	K1,VC	/	/	/	/	/	PIP	/
	DO 5/6,7	K1,K2,G,VC	/	/	/	/	/	PIP	/
	DO 6	G	/	/	/	/	/	PIP	posebna določba 47. člen, točka 2.1
	DO 7/1	PC	/	/	/	/	/	PIP	posebna določba 47. člen, točka 1.92
	DO 7/2,4	K1,G	/	/	/	/	/	PIP	/
	DO 7/3,5,6	K1	/	/	/	/	/	PIP	/
	DO 8	K1,G	/	/	/	/	/	PIP	/
	DO 9	K2,G	/	/	/	/	/	PIP	/
	DO 10/1,2	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	DO 10/3	K1,G	/	/	/	/	/	PIP	/
	DO 10/4	K1	/	/	/	/	/	PIP	/
	DO 11/1	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	DO 11/2	K1	/	/	/	/	/	PIP	/
	DO 11/3	K1, G	/	/	/	/	/	PIP	/
	DO 12	K2	/	/	/	/	/	PIP	/
	DO 13	K1	/	/	/	/	/	PIP	/
SORŠKO POLJE	SP 1/1	PO	/	/	/	/	/	PIP	posebna določba 47. člen, točka 2.3
	SP 1/2	PO	/	/	/	/	/	PIP	posebna določba 47. člen, točka 2.4
	SP 2/1,2,3,5	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	SP 2/4	K1, G	/	/	/	/	/	PIP	posebna določba 47. člen, točka 2.5
	SP 2/6,10	K1,G	/	/	/	/	/	PIP	/
	SP 2/7	K1,K2, G	/	/	/	/	/	PIP	/
	SP 2/8, 12	K1	/	/	/	/	/	PIP	/
	SP 2/9	K1,K2,G	/	/	/	/	/	PIP	/
	SP 2/11	K1	/	/	/	/	/	PIP	posebna določba 47. člen, točka 2.11
	SP 3/1	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	SP 3/2,3	K1,G	/	/	/	/	/	PIP	za SP 3/3 posebna določba 47. člena, točka 2.6
	SP 4/1	K1	/	/	/	/	/	PIP	/
	SP 4/2	K1	/	/	/	/	/	PIP	/
	SP 5	f	/	/	/	/	/	PIP	/
	SP 6	VC	/	/	/	/	/	PIP	/
	SP 7/1	PŽ	/	/	/	/	/	PIP	/
	SP 7/2,3,4,5,6,7,8,9,22	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	SP 7/10,14	K1	/	/	/	/	/	PIP	/
	SP 7/11,13,17	K1,K2,G	/	/	/	/	/	PIP	/
	SP 7/12,20	G	/	/	/	/	/	PIP	/
	SP 7/18, 19	K1,G	/	/	/	/	/	PIP	/
	SP 7/15,16	K2,G	/	/	/	/	/	PIP	/
	SP 7/21	K1,G	/	/	/	/	/	PIP	posebna določba 47. člen, točka 2.7
	SP 8/1	PŽ	/	/	/	/	KK	PIP	posebna določba 47. člen, točka 2.8
	SP 8/2,3	PC	/	/	/	/	KK	PIP	posebna določba 47. člen, točka 2.8
	SP 8/4,5,6,9	K1	/	/	/	/	KK	PIP	posebna določba 47. člen, točka 2.8
	SP 8/7	K1,G	/	/	/	/	KK	PIP	posebna določba 47. člen, točka 2.8
	SP 8/8	K1,G	/	/	/	/	KK	PIP	posebna določba 47. člen, točka 2.8
	SP 8/10,11	K1	/	/	/	/	KK	PIP	posebna določba 47. člen, točka 2.7
	SP 9/1	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	SP 9/2	K1,VC	/	/	/	/	/	PIP	/
	SP 10	PC	/	/	/	/	/	veljavni DPN	/
	SP 11	K1	/	/	/	/	/	PIP	/
	SP12	K1, G	/	/	/	/	/	PIP	/
SKOČJELOŠKO HRIBOVJE	ŠH 1	f	/	/	/	/	/	PIP	/
	ŠH 2	K2,G	/	/	/	/	KK	PIP	posebna določba 47. člen, točka 2.9
	ŠH 3/1	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	ŠH 3/2,3	K2, G	/	/	/	/	/	PIP	posebna določba 47. člen, točka 2.10
	ŠH 3/4,5	K2	/	/	/	/	/	PIP	posebna določba 47. člen, točka 2.10

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE IZVEDBENEGA PROSTORSKEGA NAČRTA MESTNE OBČINE KRANJ - SPREMEMBE ŠT. 2

PRILOGA 1: PREGLEDNICA ENOT UREJANJA PROSTORA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ŠH 4	K2,G	/	/	/	/	KK	PIP	posebna določba 47. člen, točka 2.11
	ŠH 5	K2,G	/	/	/	/	KK	PIP	posebna določba 47. člen, točka 2.12
	ŠH 6/1	VI	/	/	/	/	/	OPPN	usmeritev 48. člen, točka 4.1
	ŠH 6/2	K2, G	/	/	/	/	/	OPPN	usmeritev 48. člen, točka 4.1
	ŠH 7	VC	/	/	/	/	/	PIP	/
	ŠH 8/1	PŽ	/	/	/	/	/	PIP	/
	ŠH 8/2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14	PC	/	/	/	/	/	PIP	/
	ŠH 8/15,22	K1,K2,G	/	/	/	/	/	PIP	/
	ŠH 8/16,17	K2	/	/	/	/	/	PIP	/
	ŠH 8/18,19,21,24	K2,G	/	/	/	/	/	PIP	/
	ŠH 8/20,23,28,29,30	K2	/	/	/	/	/	PIP	/
	ŠH 8/25	K1,K2,G,VC	/	/	/	/	/	PIP	/
	ŠH 8/26	K1,G,VC	/	/	/	/	/	PIP	/
	ŠH 8/27	G	/	/	/	/	/	PIP	/
	ŠH 9,10,12	K2	/	/	/	/	/	PIP	/
	ŠH 11	K2, G	/	/	/	/	/	PIP	/
	ŠH 13	LN	/	/	/	/	/	OPPN	usmeritev 48. člen, točka 4.2
	ŠH 14	LN	/	/	/	/	/	PIP	posebna določba 47. člen, točka 2.13
	ŠH 15/1	VI	/	/	/	/	/	OPPN	usmeritev 48. člen, točka 4.3
	ŠH 15/2	K1, K2, G	/	/	/	/	/	OPPN	usmeritev 48. člen, točka 4.3
	ŠH 16	PC						OPPN	usmeritev 48. člen, točka 3.21 in 3.24
	ŠH 17	PC						OPPN	usmeritev 48. člen, točka 3.21 in 3.24
	ŠH 18	PC						OPPN	usmeritev 48. člen, točka 3.21 in 3.24

LEGENDA:

ZP	- območja obstoječih ali načrtovanih OPPN ali DPN
OBP	- zelene površine
ND	- odprte bivalne površine
KK	naselbinska dediščina
	kulturna krajina

Opomba:

- Za EUP opredeljena kletna etaža(k), v stolpcu 7 se lahko izvede tudi v več kletnih etažah
- Za EUP za katere je relevanten delež zelenih površin (ZP) ta nadomešča delež odprtih bivalnih površin. Ta usmeritev je razvidna v EUP iz oznake (ZP) v stolpcu 6.

TREBNJE

1089. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2017 – rebalans I

Na podlagi četrte alineje drugega odstavka 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), določil Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15 – ZUUJFO); 28., 29., 30. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617); ob upoštevanju Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16) v skladu s 17. členom Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.) je Občinski svet Občine Trebnje na 22. redni seji dne 19. 4. 2017 sprejel

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2017 – rebalans I

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Trebnje za leto 2017 (Uradni list RS, št. 12/17) se 2. člen spremeni, tako da se glasi:

»2. člen

(obseg in struktura proračuna)

Splošni del proračuna Občine Trebnje, vključno s krajevnimi skupnostmi, na ravni podskupin kontov, za leto 2017 se določa v naslednjih zneskih:

SKUPINA/PODSK. KONTOV	OPIS	LETO 2017 v EUR
A.	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	12.707.433,11
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	10.289.349,46
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	8.597.414,00
	700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	7.192.534,00
	703 DAVKI NA PREMOŽENJE	1.080.480,00
	704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	324.400,00
	706 DRUGI DAVKI	0,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	1.691.935,46
	710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	698.987,46
	711 TAKSE IN PRISTOJBINE	11.225,00
	712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	47.300,00
	713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	75.000,00
	714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	859.423,00
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	1.301.000,00
	720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	401.000,00

	721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0,00
	722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	900.000,00
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	4.500,00
	730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	4.500,00
	731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	1.112.583,65
	740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	619.724,18
	741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU	492.859,47
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	14.970.122,83
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	2.937.008,46
	400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	620.632,85
	401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	92.844,55
	402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.065.936,66
	403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	82.600,00
	409 REZERVE	74.994,40
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	5.010.912,68
	410 SUBVENCije	47.000,00
	411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	3.170.665,09
	412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	617.759,20
	413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	1.175.488,39
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	6.694.161,69
	420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	6.694.161,69
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (430+431+432)	328.040,00
	430 INVESTICIJSKI TRANSFERI	0,00
	431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	164.756,00
	432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	163.284,00
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (I.–II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)	-2.262.689,72
B.	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	4.660,80

75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	4.660,80
	750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0
	751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	4.660,80
	752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	0
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
	440 DANA POSOJILA	0
	441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
	442 PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0
	443 POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI	0
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	4.660,80
C.	RAČUN FINANCIRANJA	
VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	1.038.575,00
50	ZADOLŽEVANJE	1.038.575,00
	500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE	1.038.575,00
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	542.357,88
55	ODPLAČILA DOLGA	542.357,88
	550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	542.357,88
	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-1.761.811,80
IX.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.)	496.217,12
X.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX. = -III.)	2.262.689,72
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX. = -III.)	2.262.689,72
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	
XII.	9009 Splošni sklad za drugo	1.761.811,80

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte in podkonte, določene s predpisanim enotnim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Trebnje www.trebnje.si.

2. člen

(objava in uveljavitev odloka)

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Priloge k temu odloku pa se objavita na spletni strani Občine Trebnje: www.trebnje.si.

Št. 410-201/2016-79
Trebnje, dne 19. aprila 2017

Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

1090. Sklep o določitvi tržne najemnine za službena stanovanja v lasti Občine Trebnje

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.) in v skladu s 13. členom Pravilnika o oddaji službenih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 51/96) je Občinski svet Občine Trebnje na 22. redni seji dne 19. 4. 2017 sprejel

SKLEP o določitvi tržne najemnine za službena stanovanja v lasti Občine Trebnje

1.

Za službena stanovanja se določi prosto oblikovana – tržna najemnina.

2.

Najemnine po veljavno sklenjenih najemnih pogodbah za službena stanovanja se uskladijo s tem sklepom v roku enega meseca po uveljavitvi tega sklepa.

3.

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi načina in postopka za izračun višine najemnin, ki jih Občina Trebnje zaračunava najemnikom v službenih stanovanjih št. 007-22/2014-2 (Uradni list RS, št. 65/14).

4.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-22/2014
Trebnje, dne 19. aprila 2017

Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

POPRAVKI

1091. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta območja Či2 – centralne dejavnosti v Čirčah

Popravek

V Odloku o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta območja Či2 – centralne dejavnosti v Čirčah, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 17/17, z dne 10. 4. 2017, se v preambuli črta pomotoma vpisano besedilo »ter 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS,

št. 33/07)« in nadomesti z besedilom »ter 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 71/16 in 1/17)«.

Št. 350-12/2016
Kranj, dne 14. aprila 2017

Župan
Mestne občine Kranj
Boštjan Trilar l.r.

PREKLICI

1092. Preklic Odloka o načinu izvajanja oskrbe s pitno vodo v Občini Ig

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/16) je Občinski svet Občine Ig na 19. redni seji dne 12. 4. 2017 sprejel

PREKLIC

Odloka o načinu izvajanja oskrbe s pitno vodo v Občini Ig

1. člen

Odlok o načinu izvajanja oskrbe s pitno vodo v Občini Ig, objavljen v Uradnem listu RS, št. 81/06 dne, 31. 7. 2006, se preklicuje.

2. člen

Preklic začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 3542/017/2006
Ig, dne 13. aprila 2017

Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.

VSEBINA

PREDSEDNIK REPUBLIKE		
1005.	Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije	2987
MINISTRSTVA		
1006.	Pravilnik o spremembah Pravilnika o preverjanju varnosti cestne infrastrukture in usposabljanju pre-sojevalcev varnosti cest	2987
1007.	Pravilnik o spremembah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca	2987
1008.	Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija Vipassana, ustanova za meditacijo«	2988
USTAVNO SODIŠČE		
1009.	Odločba o razveljavitvi sklepov Vrhovnega sodišča in Višjega sodišča v Ljubljani, o odločitvi o sporni pravici ter o zavrženju pobud	2988
1010.	Sklep o zavrženju ustavne pritožbe	2997
DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE		
1011.	Odločba o prenehanju veljavnosti Odločbe o določitvi mej posebno nadzorovanega območja rumenih krompirjevih ogorčic (<i>Globodera rostochiensis</i> Woll.)	2998
OBČINE		
ČRENŠOVCI		
1012.	Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Črenšovci za leto 2017	2999
DOBJE		
1013.	Odlok o Občinskem prostorskem načrtu za Občino Dobje	3000
DOBRNA		
1014.	Zaključni račun proračuna Občine Dobrna za leto 2016	3048
1015.	Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za stanovanjsko naselje Zavrh, Dobrna	3048
1016.	Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2016	3049
1017.	Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi	3050
DOBROVA - POLHOV GRADEC		
1018.	Zaključni račun Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2016	3050
1019.	Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora PG-12	3050
1020.	Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za postavitev malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Dobrova - Polhov Gradec od leta 2017 do 2023	3056
DRAVOGRAD		
1021.	Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve »pomoč družini na domu«	3059
GORENJA VAS - POLJANE		
1022.	Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Gorenja vas - Poljane	3060
GORNJI PETROVCI		
1023.	Zaključni račun proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2016	3076
1024.	Odlok o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2018	3079
1025.	Odlok o plakatiranju v Občini Gornji Petrovci	3081
1026.	Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2017	3082
1027.	Odlok o spremembi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Gornji Petrovci	3083
1028.	Odlok o spremembi Odloka o načinu opravljanja obveznih gospodarskih javnih služb zbiranje komunalnih odpadkov in prevoz komunalnih odpadkov na območju Občine Gornji Petrovci	3084
GROSUPLJE		
1029.	Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Grosuplje	3084
1030.	Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2017	3094

1031.	Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena št. I/2017	3095	KRANJ	
	IDRIJA		1087.	Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj – spremembe št. 1 3170
1032.	Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Pustota – SI_11/1_SSe v Spodnji Idriji	3096	1088.	Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj – spremembe št. 2 3199
	IG		LOŠKI POTOK	
1033.	Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ig za leto 2016	3097	1056.	Zaključni račun proračuna Občine Loški Potok za leto 2016 3124
1034.	Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Ig	3099	1057.	Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode na območju Občine Loški Potok 3125
1035.	Sklep o zaračunanih cenah oskrbe s pitno vodo in zaračunanih cenah odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Ig	3105	1058.	Pravilnik o pokroviteljstvu ter financiranju drugih društvenih dejavnosti v Občini Loški Potok 3134
	ILIRSKA BISTRICA		1059.	Sklep o cenah storitev čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode na območju Občine Loški Potok 3135
1036.	Pravilnik o postopku za dodelitev sredstev za sofinanciranje opreme za izobraževalni center sodobnih tehnologij	3105	1060.	Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb čiščenja in odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2017 na območju Občine Loški Potok 3136
1037.	Sklep o potrditvi mandata za funkcijo člana Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica	3106	METLIKA	
	IVANČNA GORICA		1061.	Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za namene pokroviteljstva v Občini Metlika 3137
1038.	Odlok o predkupni pravici Občine Ivančna Gorica	3106	MIREN - KOSTANJEVICA	
1039.	Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov izvajalcev, ki niso predmet drugih javnih razpisov iz proračuna Občine Ivančna Gorica	3107	1062.	Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parcele št. 370/49, 370/51 in 370/55 vse k.o. 2318 – Bilje 3138
1040.	Sklep o podelitvi priznanj oziroma nagrad Občine Ivančna Gorica za leto 2017	3109	MIRNA	
1041.	Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članici Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica	3110	1063.	Odlok o spremembi poteka meje med naseljema Stan in Debenec 3138
1042.	Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra na parc. št. 600/6, k.o. 1819 – Velike Pece	3110	MIRNA PEČ	
1043.	Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra parc. št. 1166/4, 899/15, 899/14, 899/12, 897/6 vse k.o. 1821 – Vrhe	3110	1064.	Zaključni račun proračuna Občine Mirna Peč za leto 2016 3139
1044.	Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 873/28, parc. št. 873/29 obe, k.o. 1819 – Velike Pece	3111	PIRAN	
1045.	Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 1529/2, k.o. 1821 – Vrhe	3111	1065.	Odlok o rebalansu proračuna Občine Piran za leto 2017 3140
1046.	Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 974/2, 1011/2, obe k.o. 1827 – Krka in parc. št. 1489/1, 1491/1, 1492/1, 1493/1, 1496/1, 1518/1 vse k.o. 1821 – Vrhe	3111	PODČETRTEK	
1047.	Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 881/2, 882/1, 882/2, 882/3, 882/4, 882/5, 882/6, 882/7, 882/8, 882/9 vse k.o. 1821 – Velike Pece in parc. št. 776/2, k.o. 1820 – Gorenja vas	3112	1066.	Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Podčetrtek 3142
1048.	Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra na zemljiščih	3112	1067.	Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2016 3147
	JESENICE		1068.	Pravilnik o dodeljevanju enkratnih denarnih socialnih pomoči iz proračuna Občine Podčetrtek 3147
1049.	Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske	3112	1069.	Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu 3153
	KAMNIK		1070.	Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. 1210 – Pristava 3153
1050.	Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Kamnik	3114	1071.	Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. 1240 – Sedlarjevo 3153
1051.	Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik	3114	1072.	Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. 1233 – Verače 3153
1052.	Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Občini Kamnik	3116	STRAŽA	
1053.	Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah	3120	1073.	Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Straža 3154
1054.	Pravilnik o sofinanciranju mladinskih programov in projektov v Občini Kamnik	3121	TIŠINA	
1055.	Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje izvajanja ukrepov učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju Občine Kamnik	3124	1074.	Zaključni račun proračuna Občine Tišina za leto 2016 3154
			1075.	Odlok o javnem redu in miru na območju Občine Tišina 3155
			1076.	Sklep o ceniku storitev režijskega obrata Občine Tišina 3158
			1077.	Sklep o odpisu terjatev do kupcev 3159

TREBNJE

1089. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2017 – rebalans I 3218
1090. Sklep o določitvi tržne najemnine za službena stanovanja v lasti Občine Trebnje 3219

VIPAVA

1078. Spremembe Statuta Občine Vipava 3159
1079. Zaključni račun proračuna Občine Vipava za leto 2016 3159
1080. Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena v naselju Goče, v Občini Vipava 3160
1081. Sklep o soglasju k uskladitvi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu 3167
1082. Sklep o določitvi osnovne plače direktorja javnega zavoda Zavod za turizem Trg Vipava 3168

ZAGORJE OB SAVI

1083. Zaključni račun proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2016 3168
1084. Odlok o koriščenju sredstev proračunske rezerve Občine Zagorje ob Savi v letu 2017 za odpravo posledic naravnih nesreč 3169
1085. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 3169
1086. Sklep o soglasju k ekonomski ceni socialno varstvene storitve »pomoč na domu« 3170

POPRAVKI

1091. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta območja Či2 – centralne dejavnosti v Čirčah 3219

PREKLICI

1092. Preklic Odloka o načinu izvajanja oskrbe s pitno vodo v Občini Ig 3220

Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 3/17

VSEBINA

20. Uredba o ratifikaciji Memoranduma o soglasju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Avstralije o zaposlovanju vzdrževanih družinskih članov diplomatskega in konzularnega osebja 21

Obvestilo o začetku oziroma prenehanju veljavnosti mednarodnih pogodb

21. Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije Mednarodne organizacije dela št. 186 o delu v pomorstvu za Republiko Slovenijo 23

Popravki

22. Popravek Obvestila o začetku veljavnosti Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Latvije o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja s protokolom 23
23. Popravek Obvestila o začetku veljavnosti Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja in prenehanju veljavnosti Sporazuma med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske o izogibanju dvojnemu obdavčevanju dohodka 23

Uradni list RS – Razglasni del

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 20/17 na spletnem naslovu: www.uradni-list.si

VSEBINA

- Javni razpisi 1013
- Javne dražbe 1067
- Razpisi delovnih mest 1069
- Druge objave 1073
- Objave po Zakonu o političnih strankah 1076
- Evidence sindikatov 1077
- Zavarovanja terjatev 1078
- Objave sodišč 1079
- Oklici o začetku vzpostavitve pravnega naslova 1079
- Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih 1081
- Oklici dedičem 1082
- Oklici pogrešanih 1084
- Preklici 1085
- Spričevala preklicujejo 1085
- Drugo preklicujejo 1085

ISSN 1318-0576



Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – direktorica Ksenija Mihovar Globokar • Založnik Uradni list Republike Slovenije d.o.o. – direktor Matjaž Peterka • Priprava Uradni list Republike Slovenije d.o.o. • Naročnina za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017 je 399 EUR (brez DDV), v ceno posameznega Uradnega lista Republike Slovenije je vračunan 9,5% DDV. • Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke. • Uredništvo in uprava Ljubljana, Dunajska cesta 167 • Poštni predal 379 • Telefon tajništvo (01) 425 14 19, računovodstvo (01) 200 18 22, naročnine (01) 425 23 57, telefaks (01) 200 18 25, prodaja (01) 200 18 38, preklici (01) 200 18 32, telefaks (01) 425 01 99, uredništvo (01) 425 73 08, uredništvo (javni razpisi ...) (01) 200 18 32, uredništvo – telefaks (01) 425 01 99 • Internet: www.uradni-list.si – uredništvo e-pošta: objave@uradni-list.si • Transakcijski račun 02922-0011569767